



PROPOSTA

PACAJUS | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: N° 2024.10.22.001.

ITAITINGA/CE, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

CARTA-PROPOSTA

ITAITINGA (CE) 11 DE DEZEMBRO DE 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.10.22.001**. CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE. No valor de R\$ 7.655.764,43 - SETE MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS, PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 120(CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
 - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁIS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
 - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE. CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com



PROPOSTA

PACAJUS | PREFEITURA MUNICIPAL Licitação: N° 2024.10.22.001.

ITAITINGA/CE, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

O SR. VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA, CARTEIRA DE IDENTIDADE N°. 2003010373484 E CPF N°. 037.776.783-25, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA

PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XX.XIII, da Constituição;

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Se enquadra como ME ou EPP, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada lei, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014

Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - LTDA

CNPJ: 48.684.766/0001-69

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ

FONE: (85) 988180153

E-MAIL: FOCOAMBIENTAL2022@HOTMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3140 CONTA 6680-0

RESPONSÁVEL LEGAL: VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA

CPF: 037.776.783-25

RG: 2003010373484

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL – C.N.P.J. 48.684.766/0001-69
R RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 1407, BAIRRO ANTONIO MIGUEL, ITAITINGA, CEARÁ
(85) 9.8818.0153 – focoambiental2022@hotmail.com



PACAJUS | PREFEITURA MUNICIPAL
Licitação: N° 2024.10.22.001.

ITAITINGA/CE, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

FONE: (85) 988180153

ATENCIOSAMENTE,

Vinicius Wagner C. Costa.

FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - CNPJ 48.684.766/0001-69

Vinicius Wagner Cavalcante Costa - CPF 037.776.783-25

REPRESENTANTE LEGAL





A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **18/11/2024 16:32:50**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**

Proposta: **4912061**

Controle Interno (Código Controle): **189691339**

Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09 RUA GUARANY, N.º 600 - ALTOS, BAIRRO CENTRO - CEP: 62.870-000 - PACAJUS - CE

DADOS DO TOMADOR: FOCO LOCACAO AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 48.684.766/0001-69 RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE 1407, ANTONIO MIGUEL - CEP: 61.880-880 - ITAITINGA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.1.211932-9 7HE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:


ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo


ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0



N° Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
N° de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 89.067,03	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 89.067,03	18/11/2024	16/02/2025
Multas e Penalidades	R\$ 89.067,03	18/11/2024	16/02/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	17/12/2024	23363425	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 2024.10.22.001**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1171930**
Proposta: **4912061**
Controle Interno (Código Controle): **189691339**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751171930**



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR05436_04112024_100011_224

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_04112024_095308_627**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	3,92%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	0,27%
3	ORÇAMENTO ESCOLA	R\$	51,55%
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	1,49%
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	7,24%
3.3	FUNDAÇÕES	R\$	3,67%
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$	8,22%
3.5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	R\$	4,82%
3.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	R\$	5,76%
3.7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	R\$	3,63%
3.8	ESQUADRIAS	R\$	1,50%
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$	1,66%
3.9.1	RESERVATÓRIO CILINDRICO Ø 2,00M E POÇO	R\$	1,43%
3.9.2	CAIXAS, CONEXÕES, TUBOS E PONTOS	R\$	0,24%
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	0,72%
3.11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	R\$	0,52%
3.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	1,89%
3.12.1	ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E DISJUNTORES	R\$	0,69%
3.12.2	CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS E PONTOS ELÉTRICOS	R\$	0,92%
3.12.3	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA	R\$	0,27%
3.13	COBERTURA E FORRO	R\$	3,82%
3.14	PINTURA	R\$	2,67%
3.15	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	R\$	0,17%
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	1,88%
3.17	PLAYGROUND	R\$	0,53%
3.18	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.714,95	0,04%
3.19	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	R\$	0,74%
3.20	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	0,61%
4	ORÇAMENTO CRECHE ANEXO	R\$	30,14%
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	2,72%
4.2	FUNDAÇÕES	R\$	2,12%
4.3	SUPERESTRUTURA	R\$	4,56%
4.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	R\$	2,59%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
4.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	R\$	5,68%
4.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	R\$	2,88%
4.7	ESQUADRIAS	R\$	1,09%
4.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$	0,28%
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	0,63%
4.10	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	R\$	0,65%
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	0,81%
4.11.1	ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E DISJUNTORES	R\$ 2.964,24	0,04%
4.11.2	CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS E PONTOS ELÉTRICOS	R\$	0,61%
4.11.3	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA	R\$	0,17%
4.12	COBERTURA E FORRO	R\$	2,90%
4.13	PINTURA	R\$	1,01%
4.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 4.249,71	0,06%
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	0,88%
4.16	PLAYGROUND CRECHE	R\$	0,53%
4.17	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.888,93	0,02%
4.18	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	R\$	0,29%
4.19	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	0,44%
5	ORÇAMENTO QUADRA	R\$ 14,12%	
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.059,05	0,08%
5.2	FUNDAÇÕES	R\$	1,11%
5.3	SUPERESTRUTURA	R\$	1,72%
5.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISORIAS	R\$	1,35%
5.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	R\$	0,93%
5.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	R\$	1,86%
5.7	ESQUADRIAS	R\$	0,18%
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 9.286,77	0,12%
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	0,14%
5.10	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ESPELHOS	R\$	0,25%
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$	0,59%
5.12	ESTRUTURA METÁLICA	R\$	3,65%
5.13	PINTURA	R\$	1,32%
5.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.933,35	0,03%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
5.15	PORTICO DA ENTRADA DA QUADRA	R\$	0,23%
5.16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	0,55%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 6.018.211,12 **100,00%**

VALOR BDI: R\$ 1.637.553,31

VALOR TOTAL: R\$ 7.655.764,43

Sete Milhões Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e Três

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									R\$	R\$	R\$
1.1	COMP.01P ACJ.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	MÊS	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	R\$	R\$
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	27,21%	R\$ 342,21	R\$ 93,12	R\$ 435,33	R\$	R\$ 558,72	R\$
2.2	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.3	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 625,11	R\$	R\$	R\$ 625,11	R\$
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 301,16	R\$	R\$	R\$ 301,16	R\$
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 346,11	R\$	R\$	R\$ 346,11	R\$
3	ORÇAMENTO ESCOLA									R\$	R\$	R\$
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$	R\$	R\$
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	186,90	27,21%	R\$ 62,63	R\$ 17,04	R\$ 79,67	R\$	R\$	R\$
3.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	39,60	27,21%	R\$ 52,19	R\$ 14,20	R\$ 66,39	R\$	R\$ 562,32	R\$
3.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	28,56	27,21%	R\$ 16,70	R\$ 4,54	R\$ 21,24	R\$ 476,95	R\$ 129,66	R\$ 606,61
3.1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	14,00	27,21%	R\$ 20,60	R\$ 5,61	R\$ 26,21	R\$ 288,40	R\$ 78,54	R\$ 366,94
3.1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	716,75	27,21%	R\$ 27,14	R\$ 7,38	R\$ 34,52	R\$	R\$	R\$
3.1.6	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	12,05	27,21%	R\$ 529,92	R\$ 144,19	R\$ 674,11	R\$	R\$	R\$
3.1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	702,44	27,21%	R\$ 12,53	R\$ 3,41	R\$ 15,94	R\$	R\$	R\$
3.1.8	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	702,44	27,21%	R\$ 27,97	R\$ 7,61	R\$ 35,58	R\$	R\$	R\$
3.1.9	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	8,00	27,21%	R\$ 443,04	R\$ 120,55	R\$ 563,59	R\$	R\$ 964,40	R\$
3.1.10	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	270,05	27,21%	R\$ 28,37	R\$ 7,72	R\$ 36,09	R\$	R\$	R\$
3.1.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO	SEINFRA	M3	270,05	27,21%	R\$ 34,94	R\$ 9,51	R\$ 44,45	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C2530	ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM										
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$	R\$	R\$
3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	170,98	27,21%	R\$ 54,09	R\$ 14,72	R\$ 68,81	R\$	R\$	R\$
3.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	34,20	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$	R\$ 292,06	R\$
3.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	4.738,74	27,21%	R\$ 89,79	R\$ 24,43	R\$ 114,22	R\$	R\$	R\$
3.3	FUNDAÇÕES									R\$	R\$	R\$
3.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	45,60	27,21%	R\$ 487,85	R\$ 132,74	R\$ 620,59	R\$	R\$	R\$
3.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	36,58	27,21%	R\$ 606,83	R\$ 165,12	R\$ 771,95	R\$	R\$	R\$
3.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	577,93	27,21%	R\$ 9,90	R\$ 2,69	R\$ 12,59	R\$	R\$	R\$
3.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	4.157,86	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$	R\$	R\$
3.3.5	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	1.340,54	27,21%	R\$ 12,19	R\$ 3,32	R\$ 15,51	R\$	R\$	R\$
3.3.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	10,05	27,21%	R\$ 671,36	R\$ 182,68	R\$ 854,04	R\$	R\$	R\$
3.3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	66,60	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$	R\$	R\$
3.3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	66,60	27,21%	R\$ 159,08	R\$ 43,29	R\$ 202,37	R\$	R\$	R\$
3.3.9	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	170,98	27,21%	R\$ 140,60	R\$ 38,26	R\$ 178,86	R\$	R\$	R\$
3.3.10	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	161,52	27,21%	R\$ 189,57	R\$ 51,58	R\$ 241,15	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.3.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	341,95	27,21%	R\$ 36,02	R\$ 9,80	R\$ 45,82	R\$	R\$	R\$
3.4	SUPERESTRUTURA									R\$	R\$	R\$
3.4.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	999,74	27,21%	R\$ 9,90	R\$ 2,69	R\$ 12,59	R\$	R\$	R\$
3.4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.478,19	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$	R\$	R\$
3.4.3	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	4.507,48	27,21%	R\$ 12,19	R\$ 3,32	R\$ 15,51	R\$	R\$	R\$
3.4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	62,28	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$	R\$	R\$
3.4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	62,28	27,21%	R\$ 268,48	R\$ 73,05	R\$ 341,53	R\$	R\$	R\$
3.4.6	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	572,88	27,21%	R\$ 140,60	R\$ 38,26	R\$ 178,86	R\$	R\$	R\$
3.4.7	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	403,80	27,21%	R\$ 189,57	R\$ 51,58	R\$ 241,15	R\$	R\$	R\$
3.4.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	1.326,72	27,21%	R\$ 131,57	R\$ 35,80	R\$ 167,37	R\$	R\$	R\$
3.4.9	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	ORSE	m2	1.326,72	27,21%	R\$ 29,73	R\$ 8,09	R\$ 37,82	R\$	R\$	R\$
3.5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS									R\$	R\$	R\$
3.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.716,65	27,21%	R\$ 58,55	R\$ 15,93	R\$ 74,48	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.5.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	471,74	27,21%	R\$ 288,75	R\$ 78,57	R\$ 367,32	R\$	R\$	R\$
3.5.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,00	27,21%	R\$ 153,88	R\$ 41,87	R\$ 195,75	R\$	R\$ 753,66	R\$
3.5.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	51,00	27,21%	R\$ 596,29	R\$ 162,25	R\$ 758,54	R\$	R\$	R\$
3.5.5	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	117,60	27,21%	R\$ 43,76	R\$ 11,91	R\$ 55,67	R\$	R\$	R\$
3.5.6	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	117,60	27,21%	R\$ 33,33	R\$ 9,07	R\$ 42,40	R\$	R\$	R\$
3.5.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	91,31	27,21%	R\$ 119,22	R\$ 32,44	R\$ 151,66	R\$	R\$	R\$
3.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO									R\$	R\$	R\$
3.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3.541,89	27,21%	R\$ 6,88	R\$ 1,87	R\$ 8,75	R\$	R\$	R\$
3.6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3.006,39	27,21%	R\$ 49,04	R\$ 13,34	R\$ 62,38	R\$	R\$	R\$
3.6.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	535,50	27,21%	R\$ 44,34	R\$ 12,06	R\$ 56,40	R\$	R\$	R\$
3.6.4	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	1.326,72	27,21%	R\$ 13,80	R\$ 3,75	R\$ 17,55	R\$	R\$	R\$
3.6.5	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	1.326,72	27,21%	R\$ 39,69	R\$ 10,80	R\$ 50,49	R\$	R\$	R\$
3.6.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE	SEINFRA	M2	284,81	27,21%	R\$ 120,48	R\$ 32,78	R\$ 153,26	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C4434	30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE										
3.6.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,35	27,21%	R\$ 111,82	R\$ 30,43	R\$ 142,25	R\$	R\$ 619,25	R\$
3.6.8	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	278,80	27,21%	R\$ 109,31	R\$ 29,74	R\$ 139,05	R\$	R\$	R\$
3.6.9	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	SEINFRA	M	160,00	27,21%	R\$ 25,53	R\$ 6,95	R\$ 32,48	R\$	R\$	R\$
3.6.10	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	284,81	27,21%	R\$ 11,89	R\$ 3,24	R\$ 15,13	R\$	R\$ 922,79	R\$
3.6.11	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	299,15	27,21%	R\$ 18,03	R\$ 4,91	R\$ 22,94	R\$	R\$	R\$
3.7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO									R\$	R\$	R\$
3.7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	77,96	27,21%	R\$ 42,28	R\$ 11,50	R\$ 53,78	R\$	R\$ 896,54	R\$
3.7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1.298,84	27,21%	R\$ 26,38	R\$ 7,18	R\$ 33,56	R\$	R\$	R\$
3.7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	121,62	27,21%	R\$ 84,42	R\$ 22,97	R\$ 107,39	R\$	R\$	R\$
3.7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	121,62	27,21%	R\$ 10,63	R\$ 2,89	R\$ 13,52	R\$	R\$ 351,48	R\$
3.7.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	1.096,82	27,21%	R\$ 124,61	R\$ 33,91	R\$ 158,52	R\$	R\$	R\$
3.7.6	C3410	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	64,18	27,21%	R\$ 266,15	R\$ 72,42	R\$ 338,57	R\$	R\$	R\$
3.7.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M2	332,02	27,21%	R\$ 40,97	R\$ 11,15	R\$ 52,12	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C5028	MECANIZADA										
3.7.8	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	19,92	27,21%	R\$ 91,27	R\$ 24,83	R\$ 116,10	R\$	R\$ 494,61	R\$
3.8	ESQUADRIAS									R\$	R\$	R\$
3.8.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	67,50	27,21%	R\$ 583,96	R\$ 158,90	R\$ 742,86	R\$	R\$	R\$
3.8.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	89,43	27,21%	R\$ 236,61	R\$ 64,38	R\$ 300,99	R\$	R\$	R\$
3.8.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	89,43	27,21%	R\$ 316,73	R\$ 86,18	R\$ 402,91	R\$	R\$	R\$
3.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	7,11	27,21%	R\$ 212,75	R\$ 57,89	R\$ 270,64	R\$	R\$ 411,60	R\$
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									R\$	R\$	R\$
3.9.1	RESERVATÓRIO CILINDRICO Ø 2,00M E POÇO									R\$	R\$	R\$
3.9.1.1	CASTELO D' ÁGUA									R\$	R\$	R\$
3.9.1.1	18405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.9.1.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	43,96	27,21%	R\$ 191,59	R\$ 52,13	R\$ 243,72	R\$	R\$	R\$
3.9.1.1	C3955	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	M	8,00	27,21%	R\$ 296,76	R\$ 80,75	R\$ 377,51	R\$	R\$ 646,00	R\$
3.9.1.1	C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 320,61	R\$	R\$	R\$ 320,61	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.9.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	69,08	27,21%	R\$ 21,28	R\$ 5,79	R\$ 27,07	R\$	R\$ 399,98	R\$
3.9.1.1	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	10,00	27,21%	R\$ 86,12	R\$ 23,43	R\$ 109,55	R\$ 861,20	R\$ 234,30	R\$
3.9.1.2	TUBOS E CONEXÕES									R\$	R\$	R\$
3.9.1.2	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$ 94,14	R\$ 25,62	R\$ 119,76
3.9.1.2	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 19,79	R\$ 5,38	R\$ 25,17	R\$ 19,79	R\$ 5,38	R\$ 25,17
3.9.1.2	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 16,63	R\$ 4,53	R\$ 21,16	R\$ 16,63	R\$ 4,53	R\$ 21,16
3.9.1.2	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 107,63	R\$ 29,29	R\$ 136,92	R\$ 215,26	R\$ 58,58	R\$ 273,84
3.9.1.2	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 92,78	R\$ 25,25	R\$ 118,03	R\$ 185,56	R\$ 50,50	R\$ 236,06
3.9.1.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 64,54	R\$ 17,56	R\$ 82,10	R\$ 64,54	R\$ 17,56	R\$ 82,10
3.9.1.2	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	18,00	27,21%	R\$ 35,55	R\$ 9,67	R\$ 45,22	R\$ 639,90	R\$ 174,06	R\$ 813,96
3.9.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	14,00	27,21%	R\$ 28,97	R\$ 7,88	R\$ 36,85	R\$ 405,58	R\$ 110,32	R\$ 515,90
3.9.1.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	10,00	27,21%	R\$ 22,33	R\$ 6,08	R\$ 28,41	R\$ 223,30	R\$ 60,80	R\$ 284,10
3.9.1.2	C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 115,88	R\$ 31,53	R\$ 147,41	R\$ 115,88	R\$ 31,53	R\$ 147,41
3.9.1.2	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 136,65	R\$ 37,18	R\$ 173,83	R\$ 136,65	R\$ 37,18	R\$ 173,83
3.9.1.2	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	27,21%	R\$ 431,11	R\$ 117,31	R\$ 548,42	R\$	R\$ 469,24	R\$
3.9.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, BOMBAS E POÇO									R\$	R\$	R\$
3.9.1.3	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 344,08	R\$ 93,62	R\$ 437,70	R\$ 344,08	R\$ 93,62	R\$ 437,70
3.9.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	120,00	27,21%	R\$ 9,22	R\$ 2,51	R\$ 11,73	R\$	R\$ 301,20	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.9.1.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,00	27,21%	R\$ 25,42	R\$ 6,92	R\$ 32,34	R\$	R\$ 276,80	R\$
3.9.1.3	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 941,89	R\$ 256,29	R\$	R\$ 941,89	R\$ 256,29	R\$
3.9.1.3	00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 734,10	R\$	R\$	R\$ 734,10	R\$
3.9.1.3	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 661,00	R\$ 179,86	R\$ 840,86	R\$	R\$ 359,72	R\$
3.9.1.3	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECAÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.9.1.4	SPDA									R\$	R\$	R\$
3.9.1.4	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- RAIOS	SEINFRA	M	30,00	27,21%	R\$ 51,44	R\$ 14,00	R\$ 65,44	R\$	R\$ 420,00	R\$
3.9.1.4	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 271,33	R\$ 73,83	R\$ 345,16	R\$ 542,66	R\$ 147,66	R\$ 690,32
3.9.1.4	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 743,23	R\$	R\$	R\$ 743,23	R\$
3.9.2	CAIXAS, CONEXÕES, TUBOS E PONTOS									R\$	R\$	R\$
3.9.2.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 417,06	R\$ 113,48	R\$ 530,54	R\$	R\$ 340,44	R\$
3.9.2.2	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	27,21%	R\$ 92,78	R\$ 25,25	R\$ 118,03	R\$ 463,90	R\$ 126,25	R\$ 590,15
3.9.2.3	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	70,00	27,21%	R\$ 40,82	R\$ 11,11	R\$ 51,93	R\$	R\$ 777,70	R\$
3.9.2.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.	SEINFRA	M	50,00	27,21%	R\$ 22,33	R\$ 6,08	R\$ 28,41	R\$	R\$ 304,00	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C2625	CONEXÕES D= 25mm(3/4")										
3.9.2.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	36,00	27,21%	R\$ 236,52	R\$ 64,36	R\$ 300,88	R\$	R\$	R\$
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$	R\$	R\$
3.10.1	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 305,24	R\$ 83,06	R\$ 388,30	R\$ 305,24	R\$ 83,06	R\$ 388,30
3.10.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	27,21%	R\$ 662,92	R\$ 180,38	R\$ 843,30	R\$	R\$	R\$
3.10.3	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 866,78	R\$ 235,85	R\$	R\$	R\$ 471,70	R\$
3.10.4	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	20,00	27,21%	R\$ 78,86	R\$ 21,46	R\$ 100,32	R\$	R\$ 429,20	R\$
3.10.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	27,21%	R\$ 222,56	R\$ 60,56	R\$ 283,12	R\$	R\$	R\$
3.10.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	42,00	27,21%	R\$ 37,31	R\$ 10,15	R\$ 47,46	R\$	R\$ 426,30	R\$
3.10.7	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.10.8	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.10.9	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	98067	MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020										
3.10.1	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 912,21	R\$	R\$	R\$ 912,21	R\$
3.11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS								R\$	R\$	R\$	
3.11.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 947,38	R\$ 257,78	R\$	R\$ 947,38	R\$ 257,78	R\$
3.11.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	11,00	27,21%	R\$ 522,35	R\$ 142,13	R\$ 664,48	R\$	R\$	R\$
3.11.3	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 762,25	R\$ 207,41	R\$ 969,66	R\$	R\$ 414,82	R\$
3.11.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	27,21%	R\$ 103,07	R\$ 28,05	R\$ 131,12	R\$ 618,42	R\$ 168,30	R\$ 786,72
3.11.5	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	4,00	27,21%	R\$ 861,53	R\$ 234,42	R\$	R\$	R\$ 937,68	R\$
3.11.6	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	ORSE	un	14,00	27,21%	R\$ 181,34	R\$ 49,34	R\$ 230,68	R\$	R\$ 690,76	R\$
3.11.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	27,21%	R\$ 314,76	R\$ 85,65	R\$ 400,41	R\$ 629,52	R\$ 171,30	R\$ 800,82
3.11.8	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA	SINAPI	UN	3,00	27,21%	R\$ 349,17	R\$ 95,01	R\$ 444,18	R\$	R\$ 285,03	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	100868	NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										
3.11.9	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 307,14	R\$	R\$	R\$ 307,14	R\$
3.11.1	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	12,00	27,21%	R\$ 28,90	R\$ 7,86	R\$ 36,76	R\$ 346,80	R\$ 94,32	R\$ 441,12
3.11.1	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	15,46	27,21%	R\$ 412,16	R\$ 112,15	R\$ 524,31	R\$	R\$	R\$
3.11.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	7,60	27,21%	R\$ 411,64	R\$ 112,01	R\$ 523,65	R\$	R\$ 851,28	R\$
3.11.1	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 252,56	R\$ 68,72	R\$ 321,28	R\$ 757,68	R\$ 206,16	R\$ 963,84
3.11.1	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 512,41	R\$ 139,43	R\$ 651,84	R\$	R\$ 418,29	R\$
3.11.1	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 595,50	R\$ 162,04	R\$ 757,54	R\$ 595,50	R\$ 162,04	R\$ 757,54
3.11.1	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	27,21%	R\$ 214,24	R\$ 58,29	R\$ 272,53	R\$ 428,48	R\$ 116,58	R\$ 545,06
3.11.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,50	27,21%	R\$ 76,43	R\$ 20,80	R\$ 97,23	R\$ 496,80	R\$ 135,20	R\$ 632,00
3.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS									R\$	R\$	R\$
3.12.1	ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E DISJUNTORES									R\$	R\$	R\$
3.12.1.	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.12.1.	00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	SINAPI	UN	3,00	27,21%	R\$ 350,50	R\$ 95,37	R\$ 445,87	R\$	R\$ 286,11	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	00012039	EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A										
3.12.1.	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	18,00	27,21%	R\$ 21,39	R\$ 5,82	R\$ 27,21	R\$ 385,02	R\$ 104,76	R\$ 489,78
3.12.1.	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	5,00	27,21%	R\$ 84,54	R\$ 23,00	R\$ 107,54	R\$ 422,70	R\$ 115,00	R\$ 537,70
3.12.1.	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 118,48	R\$ 32,24	R\$ 150,72	R\$ 355,44	R\$ 96,72	R\$ 452,16
3.12.1.	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 254,96	R\$ 69,37	R\$ 324,33	R\$ 254,96	R\$ 69,37	R\$ 324,33
3.12.1.	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 211,55	R\$ 57,56	R\$ 269,11	R\$ 634,65	R\$ 172,68	R\$ 807,33
3.12.1.	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00	27,21%	R\$ 788,88	R\$ 214,65	R\$ 1.003,53	R\$ 788,88	R\$ 214,65	R\$ 1.003,53
3.12.2	CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS E PONTOS ELÉTRICOS									R\$	R\$	R\$
3.12.2.	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	27,21%	R\$ 431,11	R\$ 117,31	R\$ 548,42	R\$ 431,11	R\$ 117,31	R\$ 548,42
3.12.2.	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	55,00	27,21%	R\$ 25,42	R\$ 6,92	R\$ 32,34	R\$ 1.518,30	R\$ 411,90	R\$ 1.930,20
3.12.2.	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	20,00	27,21%	R\$ 59,70	R\$ 16,24	R\$ 75,94	R\$ 1.518,80	R\$ 411,90	R\$ 1.930,70
3.12.2.	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.800,75	27,21%	R\$ 6,59	R\$ 1,79	R\$ 8,38	R\$ 15.084,75	R\$ 4.084,75	R\$ 19.169,50
3.12.2.	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.608,60	27,21%	R\$ 7,83	R\$ 2,13	R\$ 9,96	R\$ 16.000,00	R\$ 4.240,00	R\$ 20.240,00
3.12.2.	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	210,00	27,21%	R\$ 15,79	R\$ 4,30	R\$ 20,09	R\$ 4.218,90	R\$ 1.100,00	R\$ 5.318,90
3.12.2.	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	60,00	27,21%	R\$ 51,45	R\$ 14,00	R\$ 65,45	R\$ 3.927,00	R\$ 1.040,00	R\$ 4.967,00
3.12.2.	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	77,00	27,21%	R\$ 242,86	R\$ 66,08	R\$ 308,94	R\$ 242,86	R\$ 66,08	R\$ 308,94
3.12.3	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA									R\$	R\$	R\$
3.12.3.	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou	ORSE	un	120,00	27,21%	R\$ 73,25	R\$ 19,93	R\$ 93,18	R\$ 14.181,60	R\$ 3.788,40	R\$ 17.970,00
3.12.3.	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou	ORSE	un	5,00	27,21%	R\$ 46,70	R\$ 12,71	R\$ 59,41	R\$ 297,05	R\$ 80,55	R\$ 377,60
3.12.3.	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE	SEINFRA	UN	15,00	27,21%	R\$ 473,03	R\$ 128,71	R\$ 601,74	R\$ 9.025,50	R\$ 2.425,50	R\$ 11.451,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C4810	COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92										
3.13	COBERTURA E FORRO								R\$	R\$	R\$	
3.13.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	1.326,72	27,21%	R\$ 64,95	R\$ 17,67	R\$ 82,62	R\$	R\$	R\$
3.13.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	1.326,72	27,21%	R\$ 54,38	R\$ 14,80	R\$ 69,18	R\$	R\$	R\$
3.13.3	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	75,70	27,21%	R\$ 76,80	R\$ 20,90	R\$ 97,70	R\$	R\$	R\$
3.13.4	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	12,28	27,21%	R\$ 31,79	R\$ 8,65	R\$ 40,44	R\$ 390,38	R\$ 106,22	R\$ 496,60
3.13.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	245,55	27,21%	R\$ 76,14	R\$ 20,72	R\$ 96,86	R\$	R\$	R\$
3.13.6	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	45,25	27,21%	R\$ 128,77	R\$ 35,04	R\$ 163,81	R\$	R\$	R\$
3.13.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	163,70	27,21%	R\$ 37,31	R\$ 10,15	R\$ 47,46	R\$	R\$	R\$
3.13.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	82,00	27,21%	R\$ 31,96	R\$ 8,70	R\$ 40,66	R\$	R\$ 713,40	R\$
3.13.9	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	27,21%	R\$ 428,80	R\$ 116,68	R\$ 545,48	R\$	R\$	R\$
3.13.1	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM	SINAPI	M2	54,35	27,21%	R\$ 195,30	R\$ 53,14	R\$ 248,44	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	103314	OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021										
3.13.1	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	30,35	27,21%	R\$ 422,93	R\$ 115,08	R\$ 538,01	R\$	R\$	R\$
3.14	PINTURA									R\$	R\$	R\$
3.14.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.890,54	27,21%	R\$ 3,51	R\$ 0,96	R\$ 4,47	R\$	R\$	R\$
3.14.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.295,73	27,21%	R\$ 26,88	R\$ 7,31	R\$ 34,19	R\$	R\$	R\$
3.14.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.295,73	27,21%	R\$ 13,10	R\$ 3,56	R\$ 16,66	R\$	R\$	R\$
3.14.4	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	619,42	27,21%	R\$ 39,77	R\$ 10,82	R\$ 50,59	R\$	R\$	R\$
3.14.5	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	2.255,55	27,21%	R\$ 27,68	R\$ 7,53	R\$ 35,21	R\$	R\$	R\$
3.14.6	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	SEINFRA	M2	1.295,73	27,21%	R\$ 8,86	R\$ 2,41	R\$ 11,27	R\$	R\$	R\$
3.15	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO									R\$	R\$	R\$
3.15.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	10,00	27,21%	R\$ 655,53	R\$ 178,37	R\$ 833,90	R\$	R\$	R\$
3.15.2	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	10,00	27,21%	R\$ 119,31	R\$ 32,46	R\$ 151,77	R\$	R\$ 324,60	R\$
3.15.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	15,00	27,21%	R\$ 11,59	R\$ 3,15	R\$ 14,74	R\$ 173,85	R\$ 47,25	R\$ 221,10
3.15.4	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	10,00	27,21%	R\$ 203,12	R\$ 55,27	R\$ 258,39	R\$	R\$ 552,70	R\$
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									R\$	R\$	R\$
3.16.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	10,00	27,21%	R\$	R\$ 564,56	R\$	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI	
	-COT-03-	COM ESCORREGADOR	ões Próprias										
3.18	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL								R\$	R\$ 580,69	R\$		
3.18.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	28,00	27,21%	R\$ 32,75	R\$ 8,91	R\$ 41,66	R\$ 917,00	R\$ 249,48	R\$	
3.18.2	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	28,00	27,21%	R\$ 17,20	R\$ 4,68	R\$ 21,88	R\$ 481,60	R\$ 131,04	R\$ 612,64	
3.18.3	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$ 582,56	R\$ 158,51	R\$ 741,07	R\$ 582,56	R\$ 158,51	R\$ 741,07	
3.18.4	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$ 35,82	R\$ 9,75	R\$ 45,57	R\$ 35,82	R\$ 9,75	R\$ 45,57	
3.18.5	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$ 117,28	R\$ 31,91	R\$ 149,19	R\$ 117,28	R\$ 31,91	R\$ 149,19	
3.19	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA								R\$	R\$	R\$		
3.19.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,66	27,21%	R\$ 54,09	R\$ 14,72	R\$ 68,81	R\$ 522,51	R\$ 142,19	R\$ 664,70	
3.19.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,87	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$ 121,44	R\$ 33,05	R\$ 154,49	
3.19.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	71,34	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$ 706,98	R\$ 192,62	R\$ 899,60	
3.19.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,14	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$ 496,91	R\$ 135,22	R\$ 632,13	
3.19.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	28,02	27,21%	R\$ 99,49	R\$ 27,07	R\$ 126,56	R\$	R\$ 758,50	R\$	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.19.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	61,00	27,21%	R\$ 6,88	R\$ 1,87	R\$ 8,75	R\$ 419,68	R\$ 114,07	R\$ 533,75
3.19.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,00	27,21%	R\$ 38,68	R\$ 10,52	R\$ 49,20	R\$	R\$ 641,72	R\$
3.19.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 101,97	R\$ 27,75	R\$ 129,72	R\$ 428,27	R\$ 116,55	R\$ 544,82
3.19.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,70	27,21%	R\$ 107,83	R\$ 29,34	R\$ 137,17	R\$ 938,12	R\$ 255,26	R\$
3.19.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	60,40	27,21%	R\$ 286,39	R\$ 77,93	R\$ 364,32	R\$	R\$	R\$
3.19.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 478,55	R\$ 130,21	R\$ 608,76	R\$	R\$ 546,88	R\$
3.19.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 29,23	R\$ 7,95	R\$ 37,18	R\$ 122,77	R\$ 33,39	R\$ 156,16
3.19.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	40,00	27,21%	R\$ 90,17	R\$ 24,54	R\$ 114,71	R\$	R\$ 981,60	R\$
3.19.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	10,76	27,21%	R\$ 27,68	R\$ 7,53	R\$ 35,21	R\$ 297,84	R\$ 81,02	R\$ 378,86

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.19.1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	56,60	27,21%	R\$ 109,31	R\$ 29,74	R\$ 139,05	R\$	R\$	R\$
3.19.1	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	56,60	27,21%	R\$ 18,03	R\$ 4,91	R\$ 22,94	R\$	R\$ 277,90	R\$
3.19.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,10	27,21%	R\$ 119,22	R\$ 32,44	R\$ 151,66	R\$	R\$ 489,85	R\$
3.19.1	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	7,00	27,21%	R\$ 481,99	R\$ 131,15	R\$ 613,14	R\$	R\$ 918,05	R\$
3.20	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	R\$	R\$
3.20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2.160,00	27,21%	R\$ 12,92	R\$ 3,52	R\$ 16,44	R\$	R\$	R\$
3.20.2	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 899,04	R\$	R\$	R\$ 899,04	R\$
3.20.3	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	124,17	27,21%	R\$ 19,75	R\$ 5,37	R\$ 25,12	R\$	R\$ 666,79	R\$
3.20.4	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	20,00	27,21%	R\$ 70,11	R\$ 19,08	R\$ 89,19	R\$	R\$ 381,60	R\$
3.20.5	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	4,00	27,21%	R\$ 400,92	R\$ 109,09	R\$ 510,01	R\$	R\$ 436,36	R\$
4	ORÇAMENTO CRECHE ANEXO									R\$	R\$	R\$
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$	R\$	R\$
4.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	112,17	27,21%	R\$ 54,09	R\$ 14,72	R\$ 68,81	R\$	R\$	R\$
4.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	22,43	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$ 703,85	R\$ 191,56	R\$ 895,41
4.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.746,66	27,21%	R\$ 89,79	R\$ 24,43	R\$ 114,22	R\$	R\$	R\$
4.2	FUNDAÇÕES									R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	28,03	27,21%	R\$ 487,85	R\$ 132,74	R\$ 620,59	R\$	R\$	R\$
4.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	15,16	27,21%	R\$ 606,83	R\$ 165,12	R\$ 771,95	R\$	R\$	R\$
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	322,80	27,21%	R\$ 9,90	R\$ 2,69	R\$ 12,59	R\$	R\$ 868,33	R\$
4.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.277,64	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$	R\$	R\$
4.2.5	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	715,58	27,21%	R\$ 12,19	R\$ 3,32	R\$ 15,51	R\$	R\$	R\$
4.2.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	6,39	27,21%	R\$ 671,36	R\$ 182,68	R\$ 854,04	R\$	R\$	R\$
4.2.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	19,90	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$	R\$	R\$
4.2.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	19,90	27,21%	R\$ 159,08	R\$ 43,29	R\$ 202,37	R\$	R\$ 861,47	R\$
4.2.9	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	140,25	27,21%	R\$ 140,60	R\$ 38,26	R\$ 178,86	R\$	R\$	R\$
4.2.10	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	88,06	27,21%	R\$ 189,57	R\$ 51,58	R\$ 241,15	R\$	R\$	R\$
4.2.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	210,37	27,21%	R\$ 36,02	R\$ 9,80	R\$ 45,82	R\$	R\$	R\$
4.3	SUPERESTRUTURA									R\$	R\$	R\$
4.3.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	896,47	27,21%	R\$ 9,90	R\$ 2,69	R\$ 12,59	R\$	R\$	R\$
4.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.081,28	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$	R\$	R\$
4.3.3	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	2.688,35	27,21%	R\$ 12,19	R\$ 3,32	R\$ 15,51	R\$	R\$	R\$
4.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM	SEINFRA	M3	47,57	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C0843	AGREGADO ADQUIRIDO										
4.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	47,57	27,21%	R\$ 268,48	R\$ 73,05	R\$ 341,53	R\$	R\$	R\$
4.3.6	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	205,65	27,21%	R\$ 140,60	R\$ 38,26	R\$ 178,86	R\$	R\$	R\$
4.3.7	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	318,06	27,21%	R\$ 189,57	R\$ 51,58	R\$ 241,15	R\$	R\$	R\$
4.3.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	615,02	27,21%	R\$ 131,57	R\$ 35,80	R\$ 167,37	R\$	R\$	R\$
4.3.9	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	ORSE	m2	615,02	27,21%	R\$ 29,73	R\$ 8,09	R\$ 37,82	R\$	R\$	R\$
4.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS									R\$	R\$	R\$
4.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.420,36	27,21%	R\$ 58,55	R\$ 15,93	R\$ 74,48	R\$	R\$	R\$
4.4.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	30,00	27,21%	R\$ 153,88	R\$ 41,87	R\$ 195,75	R\$	R\$	R\$
4.4.3	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	97,92	27,21%	R\$ 596,29	R\$ 162,25	R\$ 758,54	R\$	R\$	R\$
4.4.4	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	106,80	27,21%	R\$ 43,76	R\$ 11,91	R\$ 55,67	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.4.5	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	106,80	27,21%	R\$ 33,33	R\$ 9,07	R\$ 42,40	R\$	R\$ 968,68	R\$
4.4.6	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	27,21%	R\$ 119,22	R\$ 32,44	R\$ 151,66	R\$	R\$ 389,28	R\$
4.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO									R\$	R\$	R\$
4.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2.870,71	27,21%	R\$ 6,88	R\$ 1,87	R\$ 8,75	R\$	R\$	R\$
4.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2.668,57	27,21%	R\$ 49,04	R\$ 13,34	R\$ 62,38	R\$	R\$	R\$
4.5.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	156,12	27,21%	R\$ 44,34	R\$ 12,06	R\$ 56,40	R\$	R\$	R\$
4.5.4	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	615,02	27,21%	R\$ 13,80	R\$ 3,75	R\$ 17,55	R\$	R\$	R\$
4.5.5	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	615,02	27,21%	R\$ 39,69	R\$ 10,80	R\$ 50,49	R\$	R\$	R\$
4.5.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	791,99	27,21%	R\$ 120,48	R\$ 32,78	R\$ 153,26	R\$	R\$	R\$
4.5.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	116,22	27,21%	R\$ 111,82	R\$ 30,43	R\$ 142,25	R\$	R\$	R\$
4.5.8	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	226,57	27,21%	R\$ 109,31	R\$ 29,74	R\$ 139,05	R\$	R\$	R\$
4.5.9	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	SEINFRA	M	98,00	27,21%	R\$ 25,53	R\$ 6,95	R\$ 32,48	R\$	R\$ 681,10	R\$
4.5.10	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	791,99	27,21%	R\$ 11,89	R\$ 3,24	R\$ 15,13	R\$	R\$	R\$
4.5.11	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm	SEINFRA	M2	342,79	27,21%	R\$ 18,03	R\$ 4,91	R\$ 22,94	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C1126	EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)										
4.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO									R\$	R\$	R\$
4.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	52,87	27,21%	R\$ 560,70	R\$ 152,57	R\$ 713,27	R\$	R\$	R\$
4.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	881,51	27,21%	R\$ 26,38	R\$ 7,18	R\$ 33,56	R\$	R\$	R\$
4.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ- FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	489,12	27,21%	R\$ 84,42	R\$ 22,97	R\$ 107,39	R\$	R\$	R\$
4.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ- FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	489,12	27,21%	R\$ 10,63	R\$ 2,89	R\$ 13,52	R\$	R\$	R\$
4.6.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	390,79	27,21%	R\$ 124,61	R\$ 33,91	R\$ 158,52	R\$	R\$	R\$
4.6.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	82,00	27,21%	R\$ 266,15	R\$ 72,42	R\$ 338,57	R\$	R\$	R\$
4.6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	30,35	27,21%	R\$ 40,97	R\$ 11,15	R\$ 52,12	R\$	R\$ 338,40	R\$
4.6.8	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,88	27,21%	R\$ 91,27	R\$ 24,83	R\$ 116,10	R\$ 80,32	R\$ 21,85	R\$ 102,17
4.6.9	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	42,57	27,21%	R\$ 46,53	R\$ 12,66	R\$ 59,19	R\$	R\$ 538,94	R\$
4.7	ESQUADRIAS									R\$	R\$	R\$
4.7.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	34,74	27,21%	R\$ 583,96	R\$ 158,90	R\$ 742,86	R\$	R\$	R\$
4.7.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM	SEINFRA	M2	71,16	27,21%	R\$ 236,61	R\$ 64,38	R\$ 300,99	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C4513	BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM										
4.7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	71,16	27,21%	R\$ 316,73	R\$ 86,18	R\$ 402,91	R\$	R\$	R\$
4.7.4	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	8,70	27,21%	R\$ 286,39	R\$ 77,93	R\$ 364,32	R\$	R\$ 677,99	R\$
4.7.5	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,04	27,21%	R\$ 478,55	R\$ 130,21	R\$ 608,76	R\$	R\$ 656,26	R\$
4.7.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,75	27,21%	R\$ 212,75	R\$ 57,89	R\$ 270,64	R\$ 797,81	R\$ 217,09	R\$
4.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									R\$	R\$	R\$
4.8.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	27,21%	R\$ 92,78	R\$ 25,25	R\$ 118,03	R\$ 463,90	R\$ 126,25	R\$ 590,15
4.8.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	85,00	27,21%	R\$ 40,82	R\$ 11,11	R\$ 51,93	R\$	R\$ 944,35	R\$
4.8.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	35,00	27,21%	R\$ 22,33	R\$ 6,08	R\$ 28,41	R\$ 781,55	R\$ 212,80	R\$ 994,35
4.8.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	52,00	27,21%	R\$ 236,52	R\$ 64,36	R\$ 300,88	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$	R\$	R\$
4.9.1	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 305,24	R\$ 83,06	R\$ 388,30	R\$ 305,24	R\$ 83,06	R\$ 388,30
4.9.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	27,21%	R\$ 662,92	R\$ 180,38	R\$ 843,30	R\$	R\$	R\$
4.9.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	22,00	27,21%	R\$ 78,86	R\$ 21,46	R\$ 100,32	R\$	R\$ 472,12	R\$
4.9.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	52,00	27,21%	R\$ 222,56	R\$ 60,56	R\$ 283,12	R\$	R\$	R\$
4.9.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	58,00	27,21%	R\$ 37,31	R\$ 10,15	R\$ 47,46	R\$	R\$ 588,70	R\$
4.9.6	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.9.7	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.10	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS									R\$	R\$	R\$
4.10.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 947,38	R\$ 257,78	R\$	R\$ 947,38	R\$ 257,78	R\$
4.10.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	27,21%	R\$ 522,35	R\$ 142,13	R\$ 664,48	R\$	R\$ 568,52	R\$
4.10.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	15,00	27,21%	R\$ 496,72	R\$ 135,16	R\$ 631,88	R\$	R\$	R\$
4.10.4	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 762,25	R\$ 207,41	R\$ 969,66	R\$	R\$ 414,82	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C0356	LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m										
4.10.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	27,21%	R\$ 103,07	R\$ 28,05	R\$ 131,12	R\$	R\$ 280,50	R\$
4.10.6	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	27,21%	R\$ 861,53	R\$ 234,42	R\$	R\$ 861,53	R\$ 234,42	R\$
4.10.7	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	ORSE	un	20,00	27,21%	R\$ 181,34	R\$ 49,34	R\$ 230,68	R\$	R\$ 986,80	R\$
4.10.8	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	27,21%	R\$ 314,76	R\$ 85,65	R\$ 400,41	R\$	R\$ 342,60	R\$
4.10.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	27,21%	R\$ 349,17	R\$ 95,01	R\$ 444,18	R\$	R\$	R\$
4.10.1	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	20,00	27,21%	R\$ 28,90	R\$ 7,86	R\$ 36,76	R\$ 578,00	R\$ 157,20	R\$ 735,20
4.10.1	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	9,85	27,21%	R\$ 412,16	R\$ 112,15	R\$ 524,31	R\$	R\$	R\$
4.10.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	21,40	27,21%	R\$ 411,64	R\$ 112,01	R\$ 523,65	R\$	R\$	R\$
4.10.1	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 595,50	R\$ 162,04	R\$ 757,54	R\$ 595,50	R\$ 162,04	R\$ 757,54
4.10.1	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -	SINAPI	UN	2,00	27,21%	R\$ 214,24	R\$ 58,29	R\$ 272,53	R\$ 428,48	R\$ 116,58	R\$ 545,06

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI	
	86935	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											
4.10.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	21,25	27,21%	R\$ 76,43	R\$ 20,80	R\$ 97,23	R\$	R\$ 442,00	R\$	
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS										R\$	R\$	R\$
4.11.1	ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E DISJUNTORES										R\$	R\$ 634,03	R\$
4.11.1.1	00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	2,00	27,21%	R\$ 350,50	R\$ 95,37	R\$ 445,87	R\$ 701,00	R\$ 190,74	R\$ 891,74	
4.11.1.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	27,21%	R\$ 21,39	R\$ 5,82	R\$ 27,21	R\$ 256,68	R\$ 69,84	R\$ 326,52	
4.11.1.1	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 84,54	R\$ 23,00	R\$ 107,54	R\$ 253,62	R\$ 69,00	R\$ 322,62	
4.11.1.1	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 118,48	R\$ 32,24	R\$ 150,72	R\$ 118,48	R\$ 32,24	R\$ 150,72	
4.11.1.1	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 211,55	R\$ 57,56	R\$ 269,11	R\$ 211,55	R\$ 57,56	R\$ 269,11	
4.11.1.1	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00	27,21%	R\$ 788,88	R\$ 214,65	R\$	R\$ 788,88	R\$ 214,65	R\$	
4.11.2	CAIXAS DE PASSAGEM, CABOS E PONTOS ELÉTRICOS										R\$	R\$	R\$
4.11.2.1	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	27,21%	R\$ 431,11	R\$ 117,31	R\$ 548,42	R\$	R\$ 703,86	R\$	
4.11.2.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	85,00	27,21%	R\$ 25,42	R\$ 6,92	R\$ 32,34	R\$	R\$ 588,20	R\$	
4.11.2.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.582,00	27,21%	R\$ 6,59	R\$ 1,79	R\$ 8,38	R\$	R\$	R\$	
4.11.2.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.128,00	27,21%	R\$ 7,83	R\$ 2,13	R\$ 9,96	R\$	R\$	R\$	
4.11.2.2	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	150,00	27,21%	R\$ 15,79	R\$ 4,30	R\$ 20,09	R\$	R\$ 645,00	R\$	
4.11.2.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	42,00	27,21%	R\$ 242,86	R\$ 66,08	R\$ 308,94	R\$	R\$	R\$	
4.11.3	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA										R\$	R\$	R\$
4.11.3.1	S13671	Luminária plafon de sobopor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou	ORSE	un	83,00	27,21%	R\$ 73,25	R\$ 19,93	R\$ 93,18	R\$	R\$	R\$	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.11.3.	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou	ORSE	un	2,00	27,21%	R\$ 46,70	R\$ 12,71	R\$ 59,41	R\$ 93,40	R\$ 25,42	R\$ 118,82
4.11.3.	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	8,00	27,21%	R\$ 473,03	R\$ 128,71	R\$ 601,74	R\$	R\$	R\$
4.12	COBERTURA E FORRO									R\$	R\$	R\$
4.12.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	654,91	27,21%	R\$ 64,95	R\$ 17,67	R\$ 82,62	R\$	R\$	R\$
4.12.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	654,91	27,21%	R\$ 54,38	R\$ 14,80	R\$ 69,18	R\$	R\$	R\$
4.12.3	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M	107,45	27,21%	R\$ 76,80	R\$ 20,90	R\$ 97,70	R\$	R\$	R\$
4.12.4	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	13,52	27,21%	R\$ 31,79	R\$ 8,65	R\$ 40,44	R\$ 429,80	R\$ 116,95	R\$ 546,75
4.12.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	270,30	27,21%	R\$ 76,14	R\$ 20,72	R\$ 96,86	R\$	R\$	R\$
4.12.6	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	34,70	27,21%	R\$ 128,77	R\$ 35,04	R\$ 163,81	R\$	R\$	R\$
4.12.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	180,20	27,21%	R\$ 37,31	R\$ 10,15	R\$ 47,46	R\$	R\$	R\$
4.12.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	46,00	27,21%	R\$ 31,96	R\$ 8,70	R\$ 40,66	R\$	R\$ 400,20	R\$
4.12.9	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	SEINFRA	UN	12,00	27,21%	R\$ 428,80	R\$ 116,68	R\$ 545,48	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C0609	CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO										
4.12.1	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	2.075,97	27,21%	R\$ 14,99	R\$ 4,08	R\$ 19,07	R\$	R\$	R\$
4.12.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	330,00	27,21%	R\$ 54,51	R\$ 14,83	R\$ 69,34	R\$	R\$	R\$
4.13	PINTURA									R\$	R\$	R\$
4.13.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.461,66	27,21%	R\$ 3,51	R\$ 0,96	R\$ 4,47	R\$	R\$	R\$
4.13.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	613,42	27,21%	R\$ 26,88	R\$ 7,31	R\$ 34,19	R\$	R\$	R\$
4.13.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	613,42	27,21%	R\$ 13,10	R\$ 3,56	R\$ 16,66	R\$	R\$	R\$
4.13.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	937,80	27,21%	R\$ 27,68	R\$ 7,53	R\$ 35,21	R\$	R\$	R\$
4.13.5	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	SEINFRA	M2	613,42	27,21%	R\$ 8,86	R\$ 2,41	R\$ 11,27	R\$	R\$	R\$
4.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO									R\$	R\$ 909,00	R\$
4.14.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 655,53	R\$ 178,37	R\$ 833,90	R\$	R\$ 535,11	R\$
4.14.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$ 51,80	R\$ 14,09	R\$ 65,89	R\$ 155,40	R\$ 42,27	R\$ 197,67
4.14.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	6,00	27,21%	R\$ 203,12	R\$ 55,27	R\$ 258,39	R\$	R\$ 331,62	R\$
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									R\$	R\$	R\$
4.15.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	20,00	27,21%	R\$	R\$ 564,56	R\$	R\$	R\$	R\$
4.15.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA	SEINFRA	M	84,00	27,21%	R\$ 52,41	R\$ 14,26	R\$ 66,67	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C4778	ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA										
4.15.3	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	84,00	27,21%	R\$ 40,85	R\$ 11,12	R\$ 51,97	R\$	R\$ 934,08	R\$
4.15.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	120,00	27,21%	R\$ 22,33	R\$ 6,08	R\$ 28,41	R\$	R\$ 729,60	R\$
4.15.5	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	10,00	27,21%	R\$ 112,47	R\$ 30,60	R\$ 143,07	R\$	R\$ 306,00	R\$
4.16	PLAYGROUND CRECHE									R\$	R\$	R\$
4.16.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	48,00	27,21%	R\$ 157,35	R\$ 42,81	R\$ 200,16	R\$	R\$	R\$
4.16.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	48,00	27,21%	R\$ 64,70	R\$ 17,60	R\$ 82,30	R\$	R\$ 844,80	R\$
4.16.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,00	27,21%	R\$ 22,64	R\$ 6,16	R\$ 28,80	R\$	R\$ 295,68	R\$
4.16.4	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	48,00	27,21%	R\$ 215,51	R\$ 58,64	R\$ 274,15	R\$	R\$	R\$
4.16.5	COT-1	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES	Composições Próprias	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 339,16	R\$	R\$	R\$ 339,16	R\$
4.16.6	COT-02	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	Composições Próprias	UN	1,00	27,21%	R\$	R\$ 347,42	R\$	R\$	R\$ 347,42	R\$
4.16.7	-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR	Composições Próprias	UND	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.17	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL									R\$	R\$ 404,02	R\$
4.17.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	SINAPI	M	15,00	27,21%	R\$ 32,75	R\$ 8,91	R\$ 41,66	R\$ 491,25	R\$ 133,65	R\$ 624,90

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	92688	ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
4.17.2	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	15,00	27,21%	R\$ 17,20	R\$ 4,68	R\$ 21,88	R\$ 258,00	R\$ 70,20	R\$ 328,20
4.17.3	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$ 582,56	R\$ 158,51	R\$ 741,07	R\$ 582,56	R\$ 158,51	R\$ 741,07
4.17.4	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$ 35,82	R\$ 9,75	R\$ 45,57	R\$ 35,82	R\$ 9,75	R\$ 45,57
4.17.5	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	27,21%	R\$ 117,28	R\$ 31,91	R\$ 149,19	R\$ 117,28	R\$ 31,91	R\$ 149,19
4.18	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA								R\$	R\$	R\$	
4.18.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,08	27,21%	R\$ 54,09	R\$ 14,72	R\$ 68,81	R\$ 112,51	R\$ 30,61	R\$ 143,12
4.18.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,83	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$ 26,05	R\$ 7,08	R\$ 33,13
4.18.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	71,34	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$ 706,98	R\$ 192,62	R\$ 899,60
4.18.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,14	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$ 496,91	R\$ 135,22	R\$ 632,13
4.18.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,06	27,21%	R\$ 99,49	R\$ 27,07	R\$ 126,56	R\$ 901,38	R\$ 245,25	R\$
4.18.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,07	27,21%	R\$ 6,88	R\$ 1,87	R\$ 8,75	R\$ 158,72	R\$ 43,14	R\$ 201,86
4.18.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,07	27,21%	R\$ 38,68	R\$ 10,52	R\$ 49,20	R\$ 892,35	R\$ 242,69	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.18.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 101,97	R\$ 27,75	R\$ 129,72	R\$ 428,27	R\$ 116,55	R\$ 544,82
4.18.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,70	27,21%	R\$ 107,83	R\$ 29,34	R\$ 137,17	R\$ 938,12	R\$ 255,26	R\$
4.18.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	12,99	27,21%	R\$ 286,39	R\$ 77,93	R\$ 364,32	R\$	R\$	R\$
4.18.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,25	27,21%	R\$ 478,55	R\$ 130,21	R\$ 608,76	R\$	R\$ 683,60	R\$
4.18.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 29,23	R\$ 7,95	R\$ 37,18	R\$ 122,77	R\$ 33,39	R\$ 156,16
4.18.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	38,00	27,21%	R\$ 90,17	R\$ 24,54	R\$ 114,71	R\$	R\$ 932,52	R\$
4.18.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	10,76	27,21%	R\$ 27,68	R\$ 7,53	R\$ 35,21	R\$ 297,84	R\$ 81,02	R\$ 378,86
4.18.1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	18,67	27,21%	R\$ 109,31	R\$ 29,74	R\$ 139,05	R\$	R\$ 555,24	R\$
4.18.1	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,67	27,21%	R\$ 18,03	R\$ 4,91	R\$ 22,94	R\$ 336,62	R\$ 91,67	R\$ 428,29

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.18.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,87	27,21%	R\$ 119,22	R\$ 32,44	R\$ 151,66	R\$ 461,38	R\$ 125,54	R\$ 586,92
4.19	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	R\$	R\$
4.19.1	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	149,58	27,21%	R\$ 19,75	R\$ 5,37	R\$ 25,12	R\$	R\$ 803,24	R\$
4.19.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	15,00	27,21%	R\$ 70,11	R\$ 19,08	R\$ 89,19	R\$	R\$ 286,20	R\$
4.19.3	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	27,21%	R\$ 896,18	R\$ 243,85	R\$	R\$	R\$ 487,70	R\$
4.19.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	3,00	27,21%	R\$	R\$ 309,92	R\$	R\$	R\$ 929,76	R\$
4.19.5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.344,00	27,21%	R\$ 12,92	R\$ 3,52	R\$ 16,44	R\$	R\$	R\$
5	ORÇAMENTO QUADRA									R\$	R\$	R\$
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$	R\$	R\$
5.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	78,90	27,21%	R\$ 54,09	R\$ 14,72	R\$ 68,81	R\$	R\$	R\$
5.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	15,78	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$ 495,18	R\$ 134,76	R\$ 629,94
5.2	FUNDAÇÕES									R\$	R\$	R\$
5.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,74	27,21%	R\$ 487,85	R\$ 132,74	R\$ 620,59	R\$	R\$	R\$
5.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	14,57	27,21%	R\$ 606,83	R\$ 165,12	R\$ 771,95	R\$	R\$	R\$
5.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	77,12	27,21%	R\$ 9,90	R\$ 2,69	R\$ 12,59	R\$ 763,49	R\$ 207,45	R\$ 970,94
5.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	956,92	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$	R\$	R\$
5.2.5	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	516,86	27,21%	R\$ 12,19	R\$ 3,32	R\$ 15,51	R\$	R\$	R\$
5.2.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,36	27,21%	R\$ 671,36	R\$ 182,68	R\$ 854,04	R\$	R\$ 796,48	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.2.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	38,58	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$	R\$	R\$
5.2.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	38,58	27,21%	R\$ 159,08	R\$ 43,29	R\$ 202,37	R\$	R\$	R\$
5.2.9	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	35,02	27,21%	R\$ 140,60	R\$ 38,26	R\$ 178,86	R\$	R\$	R\$
5.2.10	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	29,40	27,21%	R\$ 189,57	R\$ 51,58	R\$ 241,15	R\$	R\$	R\$
5.2.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	42,02	27,21%	R\$ 36,02	R\$ 9,80	R\$ 45,82	R\$	R\$ 411,80	R\$
5.3	SUPERESTRUTURA									R\$	R\$	R\$
5.3.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	255,64	27,21%	R\$ 9,90	R\$ 2,69	R\$ 12,59	R\$	R\$ 687,67	R\$
5.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	261,68	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$	R\$ 706,53	R\$
5.3.3	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	2.343,06	27,21%	R\$ 12,19	R\$ 3,32	R\$ 15,51	R\$	R\$	R\$
5.3.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	20,22	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$	R\$	R\$
5.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	20,22	27,21%	R\$ 268,48	R\$ 73,05	R\$ 341,53	R\$	R\$	R\$
5.3.6	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	105,52	27,21%	R\$ 140,60	R\$ 38,26	R\$ 178,86	R\$	R\$	R\$
5.3.7	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	176,40	27,21%	R\$ 189,57	R\$ 51,58	R\$ 241,15	R\$	R\$	R\$
5.3.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,	SINAPI	M2	56,95	27,21%	R\$ 131,57	R\$ 35,80	R\$ 167,37	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	101964	ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA										
5.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS									R\$	R\$	R\$
5.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	222,50	27,21%	R\$ 58,55	R\$ 15,93	R\$ 74,48	R\$	R\$	R\$
5.4.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	272,25	27,21%	R\$ 153,88	R\$ 41,87	R\$ 195,75	R\$	R\$	R\$
5.4.3	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	26,22	27,21%	R\$ 596,29	R\$ 162,25	R\$ 758,54	R\$	R\$	R\$
5.4.4	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	6,80	27,21%	R\$ 43,76	R\$ 11,91	R\$ 55,67	R\$ 297,57	R\$ 80,99	R\$ 378,56
5.4.5	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	6,80	27,21%	R\$ 33,33	R\$ 9,07	R\$ 42,40	R\$ 226,64	R\$ 61,68	R\$ 288,32
5.4.6	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	35,94	27,21%	R\$ 288,75	R\$ 78,57	R\$ 367,32	R\$	R\$	R\$
5.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO									R\$	R\$	R\$
5.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	616,00	27,21%	R\$ 6,88	R\$ 1,87	R\$ 8,75	R\$	R\$	R\$
5.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	474,50	27,21%	R\$ 49,04	R\$ 13,34	R\$ 62,38	R\$	R\$	R\$
5.5.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	141,50	27,21%	R\$ 44,34	R\$ 12,06	R\$ 56,40	R\$	R\$	R\$
5.5.4	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	56,95	27,21%	R\$ 13,80	R\$ 3,75	R\$ 17,55	R\$ 785,91	R\$ 213,56	R\$ 999,47

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C0778	P/ TETO										
5.5.5	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	56,95	27,21%	R\$ 39,69	R\$ 10,80	R\$ 50,49	R\$	R\$ 615,06	R\$
5.5.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	112,45	27,21%	R\$ 120,48	R\$ 32,78	R\$ 153,26	R\$	R\$	R\$
5.5.7	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,65	27,21%	R\$ 111,82	R\$ 30,43	R\$ 142,25	R\$ 967,24	R\$ 263,22	R\$
5.5.8	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	20,50	27,21%	R\$ 109,31	R\$ 29,74	R\$ 139,05	R\$	R\$ 609,67	R\$
5.5.9	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	SEINFRA	M	13,00	27,21%	R\$ 25,53	R\$ 6,95	R\$ 32,48	R\$ 331,89	R\$ 90,35	R\$ 422,24
5.5.10	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	112,45	27,21%	R\$ 11,89	R\$ 3,24	R\$ 15,13	R\$	R\$ 364,34	R\$
5.5.11	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	29,15	27,21%	R\$ 18,03	R\$ 4,91	R\$ 22,94	R\$ 525,57	R\$ 143,13	R\$ 668,70
5.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO									R\$	R\$	R\$
5.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	36,25	27,21%	R\$ 560,70	R\$ 152,57	R\$ 713,27	R\$	R\$	R\$
5.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	604,20	27,21%	R\$ 26,38	R\$ 7,18	R\$ 33,56	R\$	R\$	R\$
5.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	57,16	27,21%	R\$ 84,42	R\$ 22,97	R\$ 107,39	R\$	R\$	R\$
5.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900	SEINFRA	M2	57,16	27,21%	R\$ 10,63	R\$ 2,89	R\$ 13,52	R\$ 607,61	R\$ 165,19	R\$ 772,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C1427	cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)										
5.6.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	472,61	27,21%	R\$ 124,61	R\$ 33,91	R\$ 158,52	R\$	R\$	R\$
5.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	172,00	27,21%	R\$ 40,97	R\$ 11,15	R\$ 52,12	R\$	R\$	R\$
5.6.7	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	10,32	27,21%	R\$ 91,27	R\$ 24,83	R\$ 116,10	R\$ 941,91	R\$ 256,24	R\$
5.6.8	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	71,89	27,21%	R\$ 46,53	R\$ 12,66	R\$ 59,19	R\$	R\$ 910,13	R\$
5.7	ESQUADRIAS								R\$	R\$	R\$	
5.7.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	16,26	27,21%	R\$ 583,96	R\$ 158,90	R\$ 742,86	R\$	R\$	R\$
5.7.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,80	27,21%	R\$ 236,61	R\$ 64,38	R\$ 300,99	R\$ 425,90	R\$ 115,88	R\$ 541,78
5.7.3	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	1,80	27,21%	R\$ 316,73	R\$ 86,18	R\$ 402,91	R\$ 570,11	R\$ 155,13	R\$ 725,24
5.7.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,68	27,21%	R\$ 212,75	R\$ 57,89	R\$ 270,64	R\$ 357,42	R\$ 97,26	R\$ 454,68
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								R\$	R\$	R\$	
5.8.1	I6249	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 752,64	R\$ 204,79	R\$ 957,43	R\$ 752,64	R\$ 204,79	R\$ 957,43
5.8.2	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 104,30	R\$ 28,38	R\$ 132,68	R\$ 104,30	R\$ 28,38	R\$ 132,68
5.8.3	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 88,57	R\$ 24,10	R\$ 112,67	R\$ 88,57	R\$ 24,10	R\$ 112,67
5.8.4	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.	SEINFRA	M	40,00	27,21%	R\$ 40,82	R\$ 11,11	R\$ 51,93	R\$	R\$ 444,40	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C2628	CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")										
5.8.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	27,21%	R\$ 236,52	R\$ 64,36	R\$ 300,88	R\$	R\$	R\$
5.8.6	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	5,00	27,21%	R\$ 92,91	R\$ 25,28	R\$ 118,19	R\$ 464,55	R\$ 126,40	R\$ 590,95
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$	R\$	R\$
5.9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	27,21%	R\$ 222,56	R\$ 60,56	R\$ 283,12	R\$	R\$	R\$
5.9.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	30,00	27,21%	R\$ 37,31	R\$ 10,15	R\$ 47,46	R\$	R\$ 304,50	R\$
5.9.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11,00	27,21%	R\$ 78,86	R\$ 21,46	R\$ 100,32	R\$ 867,46	R\$ 236,06	R\$
5.9.4	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	27,21%	R\$ 662,92	R\$ 180,38	R\$ 843,30	R\$	R\$ 721,52	R\$
5.10	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ESPELHOS									R\$	R\$	R\$
5.10.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 947,38	R\$ 257,78	R\$	R\$ 947,38	R\$ 257,78	R\$
5.10.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	27,21%	R\$ 522,35	R\$ 142,13	R\$ 664,48	R\$	R\$ 568,52	R\$
5.10.3	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	27,21%	R\$	R\$ 547,25	R\$	R\$	R\$	R\$
5.10.4	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	27,21%	R\$ 861,53	R\$ 234,42	R\$	R\$ 861,53	R\$ 234,42	R\$
5.10.5	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado	ORSE	un	6,00	27,21%	R\$ 181,34	R\$ 49,34	R\$ 230,68	R\$	R\$ 296,04	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	S13440	polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado										
5.10.6	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	27,21%	R\$ 314,76	R\$ 85,65	R\$ 400,41	R\$ 629,52	R\$ 171,30	R\$ 800,82
5.10.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	27,21%	R\$ 349,17	R\$ 95,01	R\$ 444,18	R\$	R\$ 285,03	R\$
5.10.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	27,21%	R\$ 28,90	R\$ 7,86	R\$ 36,76	R\$ 144,50	R\$ 39,30	R\$ 183,80
5.10.9	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	2,16	27,21%	R\$ 412,16	R\$ 112,15	R\$ 524,31	R\$ 890,27	R\$ 242,24	R\$
5.10.1	C4835	ESELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	7,90	27,21%	R\$ 411,64	R\$ 112,01	R\$ 523,65	R\$	R\$ 884,88	R\$
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS								R\$	R\$	R\$	
5.11.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 175,24	R\$ 47,68	R\$ 222,92	R\$ 175,24	R\$ 47,68	R\$ 222,92
5.11.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	27,21%	R\$ 21,39	R\$ 5,82	R\$ 27,21	R\$ 106,95	R\$ 29,10	R\$ 136,05
5.11.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 21,39	R\$ 5,82	R\$ 27,21	R\$ 21,39	R\$ 5,82	R\$ 27,21
5.11.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.503,00	27,21%	R\$ 6,59	R\$ 1,79	R\$ 8,38	R\$	R\$	R\$
5.11.5	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	315,00	27,21%	R\$ 11,83	R\$ 3,22	R\$ 15,05	R\$	R\$	R\$
5.11.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	27,21%	R\$ 242,86	R\$ 66,08	R\$ 308,94	R\$	R\$ 792,96	R\$
5.11.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	207,00	27,21%	R\$ 25,42	R\$ 6,92	R\$ 32,34	R\$	R\$	R\$
5.11.8	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE	SEINFRA	UN	28,00	27,21%	R\$ 473,03	R\$ 128,71	R\$ 601,74	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C4810	EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92										
5.11.9	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	8,00	27,21%	R\$ 47,92	R\$ 13,04	R\$ 60,96	R\$ 383,36	R\$ 104,32	R\$ 487,68
5.12	ESTRUTURA METÁLICA								R\$	R\$	R\$	
5.12.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	5.363,70	27,21%	R\$ 15,82	R\$ 4,30	R\$ 20,12	R\$	R\$	R\$
5.12.2	C0818	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	608,00	27,21%	R\$ 66,87	R\$ 18,20	R\$ 85,07	R\$	R\$	R\$
5.12.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	660,00	27,21%	R\$ 61,13	R\$ 16,63	R\$ 77,76	R\$	R\$	R\$
5.12.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	64,00	27,21%	R\$ 76,14	R\$ 20,72	R\$ 96,86	R\$	R\$	R\$
5.12.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	72,00	27,21%	R\$ 37,31	R\$ 10,15	R\$ 47,46	R\$	R\$ 730,80	R\$
5.12.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	24,00	27,21%	R\$ 31,96	R\$ 8,70	R\$ 40,66	R\$ 767,04	R\$ 208,80	R\$ 975,84
5.12.7	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	27,21%	R\$ 428,80	R\$ 116,68	R\$ 545,48	R\$	R\$ 933,44	R\$
5.12.8	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	162,00	27,21%	R\$ 260,12	R\$ 70,78	R\$ 330,90	R\$	R\$	R\$
5.13	PINTURA								R\$	R\$	R\$	
5.13.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	431,25	27,21%	R\$ 3,51	R\$ 0,96	R\$ 4,47	R\$	R\$ 414,00	R\$
5.13.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,	SINAPI	M2	56,95	27,21%	R\$ 26,88	R\$ 7,31	R\$ 34,19	R\$	R\$ 416,30	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	88496	LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023										
5.13.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	56,95	27,21%	R\$ 13,10	R\$ 3,56	R\$ 16,66	R\$ 746,05	R\$ 202,74	R\$ 948,79
5.13.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	431,25	27,21%	R\$ 27,68	R\$ 7,53	R\$ 35,21	R\$	R\$	R\$
5.13.5	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	272,25	27,21%	R\$ 25,83	R\$ 7,03	R\$ 32,86	R\$	R\$	R\$
5.13.6	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	472,61	27,21%	R\$ 119,31	R\$ 32,46	R\$ 151,77	R\$	R\$	R\$
5.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO									R\$	R\$ 413,54	R\$
5.14.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 655,53	R\$ 178,37	R\$ 833,90	R\$ 655,53	R\$ 178,37	R\$ 833,90
5.14.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 51,80	R\$ 14,09	R\$ 65,89	R\$ 51,80	R\$ 14,09	R\$ 65,89
5.14.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	27,21%	R\$ 203,12	R\$ 55,27	R\$ 258,39	R\$ 812,48	R\$ 221,08	R\$
5.15	PORTICO DA ENTRADA DA QUADRA									R\$	R\$	R\$
5.15.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,98	27,21%	R\$ 54,09	R\$ 14,72	R\$ 68,81	R\$ 53,01	R\$ 14,42	R\$ 67,43
5.15.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,39	27,21%	R\$ 31,38	R\$ 8,54	R\$ 39,92	R\$ 12,24	R\$ 3,33	R\$ 15,57
5.15.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	71,34	27,21%	R\$ 9,91	R\$ 2,70	R\$ 12,61	R\$ 706,98	R\$ 192,62	R\$ 899,60
5.15.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,14	27,21%	R\$ 435,89	R\$ 118,61	R\$ 554,50	R\$ 496,91	R\$ 135,22	R\$ 632,13
5.15.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	6,30	27,21%	R\$ 99,49	R\$ 27,07	R\$ 126,56	R\$ 626,79	R\$ 170,54	R\$ 797,33
5.15.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,56	27,21%	R\$ 6,88	R\$ 1,87	R\$ 8,75	R\$ 120,81	R\$ 32,84	R\$ 153,65
5.15.7	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	17,56	27,21%	R\$ 38,68	R\$ 10,52	R\$ 49,20	R\$ 679,22	R\$ 184,73	R\$ 863,95
5.15.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 101,97	R\$ 27,75	R\$ 129,72	R\$ 428,27	R\$ 116,55	R\$ 544,82

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
	C4418	2,01 A 3 m										
5.15.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,70	27,21%	R\$ 107,83	R\$ 29,34	R\$ 137,17	R\$ 938,12	R\$ 255,26	R\$
5.15.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	6,00	27,21%	R\$ 286,39	R\$ 77,93	R\$ 364,32	R\$	R\$ 467,58	R\$
5.15.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 478,55	R\$ 130,21	R\$ 608,76	R\$	R\$ 546,88	R\$
5.15.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	4,20	27,21%	R\$ 29,23	R\$ 7,95	R\$ 37,18	R\$ 122,77	R\$ 33,39	R\$ 156,16
5.15.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	39,00	27,21%	R\$ 90,17	R\$ 24,54	R\$ 114,71	R\$	R\$ 957,06	R\$
5.15.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	10,76	27,21%	R\$ 27,68	R\$ 7,53	R\$ 35,21	R\$ 297,84	R\$ 81,02	R\$ 378,86
5.15.1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	13,16	27,21%	R\$ 109,31	R\$ 29,74	R\$ 139,05	R\$	R\$ 391,38	R\$
5.15.1	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,16	27,21%	R\$ 18,03	R\$ 4,91	R\$ 22,94	R\$ 237,27	R\$ 64,62	R\$ 301,89

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.15.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,03	27,21%	R\$ 119,22	R\$ 32,44	R\$ 151,66	R\$ 242,02	R\$ 65,85	R\$ 307,87
5.16	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	R\$	R\$	
5.16.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	27,21%	R\$ 896,18	R\$ 243,85	R\$	R\$ 896,18	R\$ 243,85	R\$
5.16.2	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	10,00	27,21%	R\$	R\$ 309,92	R\$	R\$	R\$	R\$
5.16.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	4,00	27,21%	R\$ 98,84	R\$ 26,89	R\$ 125,73	R\$ 395,36	R\$ 107,56	R\$ 502,92
5.16.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	27,21%	R\$	R\$ 918,98	R\$	R\$	R\$ 918,98	R\$
5.16.5	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	27,21%	R\$	R\$ 557,90	R\$	R\$	R\$ 557,90	R\$
5.16.6	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	27,21%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
5.16.7	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	875,32	27,21%	R\$ 12,92	R\$ 3,52	R\$ 16,44	R\$	R\$	R\$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 6.018.211,12

VALOR BDI: R\$ 1.637.553,31

VALOR TOTAL: R\$ 7.655.764,43

Sete Milhões Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e Três centavos

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
COMP.01 PACJ.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Composições Próprias	MÊS		R\$ 236.114,54	R\$ 0,00	R\$ 236.114,54	R\$ 236.114,54	R\$ 0,00	R\$ 236.114,54
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	12,10000000	R\$ 6.171,03	R\$ 0,00	R\$ 6.171,03	R\$ 74.669,46	R\$ 0,00	R\$ 74.669,46
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	7,35203400	R\$ 21.959,24	R\$ 0,00	R\$ 21.959,24	R\$ 161.445,08	R\$ 0,00	R\$ 161.445,08

VALOR:	R\$ 236.114,54
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 64.246,77
VALOR COM BDI:	R\$ 300.361,31
QUANTIDADE (MÊS):	1,00

C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2		R\$ 204,7600	R\$ 137,4500	R\$ 342,2100	R\$ 1.228,5600	R\$ 824,7000	R\$ 2.053,2600
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,5300	R\$ 27,5300	R\$ 0,0000	R\$ 4,6801	R\$ 4,6801
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 66,3900	R\$ 66,3900	R\$ 0,0000	R\$ 66,3900	R\$ 66,3900
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,4600	R\$ 35,4600	R\$ 0,0000	R\$ 6,0282	R\$ 6,0282
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,3300	R\$ 38,3300	R\$ 0,0000	R\$ 57,4950	R\$ 57,4950
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800	R\$ 0,0000	R\$ 72,4800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800	R\$ 0,0000	R\$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800	R\$ 0,0000	R\$ 55,3800
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 354,3200	R\$ 227,7200	R\$ 582,0400	R\$ 4,4290	R\$ 2,8465	R\$ 7,2755

VALOR:	R\$ 342,21
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 93,12
VALOR COM BDI:	R\$ 435,33
QUANTIDADE (M2):	6,00

C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
--------------	-----------------------------------------	----------------	-----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN		5.128,0700	4.662,7200	9.790,7900	5.128,0700	4.662,7200	9.790,7900
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 169,1500	R\$ 169,1500	R\$ 0,0000	R\$ 169,1500	R\$ 169,1500
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	30,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,2300	R\$ 5,2300	R\$ 0,0000	R\$ 156,9000	R\$ 156,9000
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,6100	R\$ 21,6100	R\$ 0,0000	R\$ 43,2200	R\$ 43,2200
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 61,8400	R\$ 61,8400	R\$ 0,0000	R\$ 61,8400	R\$ 61,8400
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 29,0300	R\$ 29,0300	R\$ 0,0000	R\$ 29,0300	R\$ 29,0300
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	59,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 1.608,9300	R\$ 1.608,9300
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4800	R\$ 5,4800	R\$ 0,0000	R\$ 5,4800	R\$ 5,4800
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,2100	R\$ 9,2100	R\$ 0,0000	R\$ 27,6300	R\$ 27,6300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4700	R\$ 3,4700	R\$ 0,0000	R\$ 10,4100	R\$ 10,4100
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,1800	R\$ 6,1800	R\$ 0,0000	R\$ 6,1800	R\$ 6,1800
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 40,2900	R\$ 40,2900	R\$ 0,0000	R\$ 120,8700	R\$ 120,8700
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	94,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3200	R\$ 1,3200	R\$ 0,0000	R\$ 124,0800	R\$ 124,0800
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,5600	R\$ 8,5600	R\$ 0,0000	R\$ 34,2400	R\$ 34,2400
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9500	R\$ 2,9500	R\$ 0,0000	R\$ 11,8000	R\$ 11,8000
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,5800	R\$ 76,5800	R\$ 0,0000	R\$ 76,5800	R\$ 76,5800
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 51,1700	R\$ 51,1700	R\$ 0,0000	R\$ 51,1700	R\$ 51,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	50,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700	R\$ 0,0000	R\$ 838,5000	R\$ 838,5000
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,0700	R\$ 13,0700	R\$ 0,0000	R\$ 26,1400	R\$ 26,1400
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,6800	R\$ 35,6800	R\$ 0,0000	R\$ 35,6800	R\$ 35,6800
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,1200	R\$ 26,1200	R\$ 0,0000	R\$ 26,1200	R\$ 26,1200
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,5400	R\$ 17,5400	R\$ 0,0000	R\$ 17,5400	R\$ 17,5400
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	25,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000	R\$ 0,0000	R\$ 32,8900	R\$ 32,8900
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	11,43000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,7900	R\$ 27,7900	R\$ 0,0000	R\$ 317,6397	R\$ 317,6397

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4500	R\$ 4,4500	R\$ 0,0000	R\$ 22,2500	R\$ 22,2500
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	20,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 19,0100	R\$ 19,0100	R\$ 0,0000	R\$ 380,2000	R\$ 380,2000
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,7100	R\$ 12,7100	R\$ 0,0000	R\$ 38,1300	R\$ 38,1300
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,6500	R\$ 13,6500	R\$ 0,0000	R\$ 13,6500	R\$ 13,6500
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0000	R\$ 12,0000	R\$ 0,0000	R\$ 36,0000	R\$ 36,0000
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,2400	R\$ 5,2400	R\$ 0,0000	R\$ 15,7200	R\$ 15,7200
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,1500	R\$ 8,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,4500	R\$ 24,4500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,2800	R\$ 3,2800	R\$ 0,0000	R\$ 19,6800	R\$ 19,6800
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	60,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1.449,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1.449,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	15,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 362,4000	R\$ 0,0000	R\$ 362,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	75,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 1.384,5000	R\$ 0,0000	R\$ 1.384,5000
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,43200000	R\$ 184,6000	R\$ 241,7500	R\$ 426,3500	R\$ 79,7472	R\$ 104,4360	R\$ 184,1832
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	40,80000000	R\$ 45,3900	R\$ 4,1100	R\$ 49,5000	R\$ 1.851,9120	R\$ 167,6880	R\$ 2.019,6000

VALOR:	R\$ 9.790,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2.664,07
VALOR COM BDI:	R\$ 12.454,86
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFRA	UN		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,20000000	R\$ 44,8300	R\$ 13,7200	R\$ 58,5500	R\$ 322,7760	R\$ 98,7840	R\$ 421,5600
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	SEINFRA	M2	9,18000000	R\$ 70,2100	R\$ 29,2800	R\$ 99,4900	R\$ 644,5278	R\$ 268,7904	R\$ 913,3182

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0074	C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm									
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,16960000	R\$ 184,6000	R\$ 274,1900	R\$ 458,7900	R\$ 31,3082	R\$ 46,5026	R\$ 77,8108
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 3,4600	R\$ 6,4500	R\$ 9,9100	R\$ 55,3600	R\$ 103,2000	R\$ 158,5600
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,14400000	R\$ 184,6000	R\$ 241,7500	R\$ 426,3500	R\$ 26,5824	R\$ 34,8120	R\$ 61,3944
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,42200000	R\$ 125,9600	R\$ 281,5200	R\$ 407,4800	R\$ 53,1551	R\$ 118,8014	R\$ 171,9566
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	9,55000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,0000	R\$ 48,9200	R\$ 467,1860	R\$ 0,0000	R\$ 467,1860
									VALOR:	R\$ 2.297,36
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 625,11
									VALOR COM BDI:	R\$ 2.922,47
									QUANTIDADE (UN):	1,00

C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					364,0300	742,7600	1.106,7900	364,0300	742,7600	1.106,7900
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,9300	R\$ 14,9300	R\$ 0,0000	R\$ 14,9300	R\$ 14,9300
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,4500	R\$ 76,4500	R\$ 0,0000	R\$ 76,4500	R\$ 76,4500
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8500	R\$ 4,8500	R\$ 0,0000	R\$ 48,5000	R\$ 48,5000
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 443,5300	R\$ 443,5300	R\$ 0,0000	R\$ 221,7650	R\$ 221,7650
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,2000	R\$ 26,2000	R\$ 0,0000	R\$ 262,0000	R\$ 262,0000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 11,5100	R\$ 11,5100	R\$ 0,0000	R\$ 57,5500	R\$ 57,5500
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700	R\$ 0,0000	R\$ 5,3850	R\$ 5,3850
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4900	R\$ 6,4900	R\$ 0,0000	R\$ 25,9600	R\$ 25,9600
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 193,2800	R\$ 0,0000	R\$ 193,2800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800	R\$ 0,0000	R\$ 147,6800
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	R\$ 184,6000	R\$ 241,7500	R\$ 426,3500	R\$ 23,0750	R\$ 30,2188	R\$ 53,2938
									VALOR:	R\$ 1.106,79
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 301,16
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.407,95
								QUANTIDADE (UN):		1,00

C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 1.272,0000	R\$ 1.272,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1.272,0000	R\$ 1.272,0000
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,0900	R\$ 62,0900	R\$ 0,0000	R\$ 62,0900	R\$ 62,0900
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,0800	R\$ 7,0800	R\$ 0,0000	R\$ 424,8000	R\$ 424,8000
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5700	R\$ 4,5700	R\$ 0,0000	R\$ 18,2800	R\$ 18,2800
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1400	R\$ 3,1400	R\$ 0,0000	R\$ 6,2800	R\$ 6,2800
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200	R\$ 0,0000	R\$ 32,5200	R\$ 32,5200
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 40,4100	R\$ 40,4100	R\$ 0,0000	R\$ 40,4100	R\$ 40,4100
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2500	R\$ 1,2500	R\$ 0,0000	R\$ 2,5000	R\$ 2,5000
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,1100	R\$ 22,1100	R\$ 0,0000	R\$ 22,1100	R\$ 22,1100
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 456,3900	R\$ 456,3900	R\$ 0,0000	R\$ 456,3900	R\$ 456,3900
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 206,6200	R\$ 206,6200	R\$ 0,0000	R\$ 206,6200	R\$ 206,6200

VALOR:		R\$ 1.272,00
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):		R\$ 346,11
VALOR COM BDI:		R\$ 1.618,11
QUANTIDADE (UN):		1,00

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 62,6300	R\$ 0,0000	R\$ 62,6300	R\$ 11.705,5500	R\$ 0,0000	R\$ 11.705,5500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800	R\$ 0,0000	R\$ 55,3800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 62,63	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 17,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 79,67	
								QUANTIDADE (M3):	186,90	
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2		R\$ 52,1900	R\$ 0,0000	R\$ 52,1900	R\$ 2.066,7200	R\$ 0,0000	R\$ 2.066,7200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400	R\$ 0,0000	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	R\$ 0,0000	R\$ 46,1500
								VALOR:	R\$ 52,19	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 14,20	
								VALOR COM BDI:	R\$ 66,39	
								QUANTIDADE (M2):	39,60	
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2		R\$ 16,7000	R\$ 0,0000	R\$ 16,7000	R\$ 476,9500	R\$ 0,0000	R\$ 476,9500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328	R\$ 0,0000	R\$ 1,9328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680	R\$ 0,0000	R\$ 14,7680
								VALOR:	R\$ 16,70	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 21,24	
								QUANTIDADE (M2):	28,56	
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN		R\$ 20,6000	R\$ 0,0000	R\$ 20,6000	R\$ 288,4000	R\$ 0,0000	R\$ 288,4000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960	R\$ 0,0000	R\$ 4,6960
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	R\$ 0,0000	R\$ 4,8320
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760

VALOR:	R\$ 20,60
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,61
VALOR COM BDI:	R\$ 26,21
QUANTIDADE (UN):	14,00

C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 27,1400	R\$ 0,0000	R\$ 27,1400	R\$ 19,452,6000	R\$ 0,0000	R\$ 19,452,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408	R\$ 0,0000	R\$ 3,1408
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980	R\$ 0,0000	R\$ 23,9980

VALOR:	R\$ 27,14
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,38
VALOR COM BDI:	R\$ 34,52
QUANTIDADE (M2):	716,75

C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3		R\$ 240,5800	R\$ 289,3400	R\$ 529,9200	R\$ 2.898,9900	R\$ 3.486,5500	R\$ 6.385,5400
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 21,2900	R\$ 96,8600	R\$ 118,1500	R\$ 53,2250	R\$ 242,1500	R\$ 295,3750
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 21,2900	R\$ 6,2900	R\$ 27,5800	R\$ 159,6750	R\$ 47,1750	R\$ 206,8500
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900	R\$ 0,0000	R\$ 27,6900

VALOR:	R\$ 529,92
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 144,19

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 674,11	
								QUANTIDADE (M3):	12,05	
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2		R\$ 12,5300	R\$ 0,0000	R\$ 12,5300	R\$ 8.801,5700	R\$ 0,0000	R\$ 8.801,5700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496	R\$ 0,0000	R\$ 1,4496
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
								VALOR:	R\$ 12,53	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,41	
								VALOR COM BDI:	R\$ 15,94	
								QUANTIDADE (M2):	702,44	
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2		R\$ 27,9700	R\$ 0,0000	R\$ 27,9700	R\$ 19.647,2500	R\$ 0,0000	R\$ 19.647,2500
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300	R\$ 0,0000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408	R\$ 0,0000	R\$ 3,1408
								VALOR:	R\$ 27,97	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,61	
								VALOR COM BDI:	R\$ 35,58	
								QUANTIDADE (M2):	702,44	
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN		R\$ 443,0400	R\$ 0,0000	R\$ 443,0400	R\$ 3.544,3200	R\$ 0,0000	R\$ 3.544,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 443,0400	R\$ 0,0000	R\$ 443,0400
								VALOR:	R\$ 443,04	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 120,55
								VALOR COM BDI:		R\$ 563,59
								QUANTIDADE (UN):		8,00
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3		R\$ 19,1700	R\$ 9,2000	R\$ 28,3700	R\$ 5.176,8600	R\$ 2.484,4600	R\$ 7.661,3200
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,23990000	R\$ 24,5100	R\$ 38,3400	R\$ 62,8500	R\$ 5,8799	R\$ 9,1978	R\$ 15,0777
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912	R\$ 0,0000	R\$ 13,2912
								VALOR:		R\$ 28,37
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 7,72
								VALOR COM BDI:		R\$ 36,09
								QUANTIDADE (M3):		270,05
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3		R\$ 5,4500	R\$ 29,4900	R\$ 34,9400	R\$ 1.471,7700	R\$ 7.963,7700	R\$ 9.435,5500
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	R\$ 24,5100	R\$ 132,7500	R\$ 157,2600	R\$ 5,4461	R\$ 29,4970	R\$ 34,9432
								VALOR:		R\$ 34,94
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 9,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 44,45
								QUANTIDADE (M3):		270,05
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3		R\$ 54,0900	R\$ 0,0000	R\$ 54,0900	R\$ 20.271,3100	R\$ 0,0000	R\$ 20.271,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878	R\$ 0,0000	R\$ 54,0878
								VALOR:		R\$ 54,09
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 14,72	
								VALOR COM BDI:	R\$ 68,81	
								QUANTIDADE (M3):	374,77	
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3		R\$ 31,3800	R\$ 0,0000	R\$ 31,3800	R\$ 2.431,9500	R\$ 0,0000	R\$ 2.431,9500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820	R\$ 0,0000	R\$ 31,3820
								VALOR:	R\$ 31,38	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 8,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 39,92	
								QUANTIDADE (M3):	77,50	
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 31,3800	R\$ 58,4100	R\$ 89,7900	R\$ 203.511,8500	R\$ 378.812,2100	R\$ 582.324,0700
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,1000	R\$ 53,1000	R\$ 0,0000	R\$ 58,4100	R\$ 58,4100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820	R\$ 0,0000	R\$ 31,3820
								VALOR:	R\$ 89,79	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 24,43	
								VALOR COM BDI:	R\$ 114,22	
								QUANTIDADE (M3):	6.485,40	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3		R\$ 311,1000	R\$ 176,7500	R\$ 487,8500	R\$ 25.314,2100	R\$ 14.382,1500	R\$ 39.696,3500
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 23,1283	R\$ 23,1283
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 59,1300	R\$ 59,1300

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 85,9000	R\$ 85,9000	R\$ 0,0000	R\$ 94,4900	R\$ 94,4900
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 144,9600	R\$ 0,0000	R\$ 144,9600
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 166,1400	R\$ 0,0000	R\$ 166,1400
VALOR:									R\$ 487,85	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 132,74	
VALOR COM BDI:									R\$ 620,59	
QUANTIDADE (M3):									81,37	

C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3		R\$ 430,5700	R\$ 176,2600	R\$ 606,8300	R\$ 28.551,1000	R\$ 11.687,8000	R\$ 40.238,9000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0000	R\$ 94,0000	R\$ 94,0000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600	R\$ 0,0000	R\$ 205,3600
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320	R\$ 0,0000	R\$ 169,8320
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 184,6000	R\$ 274,1900	R\$ 458,7900	R\$ 55,3800	R\$ 82,2570	R\$ 137,6370
VALOR:									R\$ 606,83	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 165,12	
VALOR COM BDI:									R\$ 771,95	
QUANTIDADE (M3):									66,31	

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,0300	R\$ 6,8700	R\$ 9,9000	R\$ 9.482,9900	R\$ 21.501,0400	R\$ 30.984,0300
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 6,6240	R\$ 6,6240
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2508	R\$ 0,2508
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370	R\$ 0,0000	R\$ 1,3370
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912	R\$ 0,0000	R\$ 1,6912

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 9,90	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,69	
								VALOR COM BDI:	R\$ 12,59	
								QUANTIDADE (KG):	3.129,70	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,4600	R\$ 6,4500	R\$ 9,9100	R\$ 39.539,4600	R\$ 73.707,9600	R\$ 113.247,4200
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3900	R\$ 5,3900	R\$ 0,0000	R\$ 6,1985	R\$ 6,1985
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2508	R\$ 0,2508
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280	R\$ 0,0000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328	R\$ 0,0000	R\$ 1,9328
								VALOR:	R\$ 9,91	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,70	
								VALOR COM BDI:	R\$ 12,61	
								QUANTIDADE (KG):	11.427,59	
C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG		R\$ 4,3200	R\$ 7,8700	R\$ 12,1900	R\$ 52.323,2800	R\$ 95.320,4200	R\$ 147.643,7000
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,2400	R\$ 6,2400	R\$ 0,0000	R\$ 7,4880	R\$ 7,4880
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,3762	R\$ 0,3762
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100	R\$ 0,0000	R\$ 1,9100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160	R\$ 0,0000	R\$ 2,4160
								VALOR:	R\$ 12,19	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,32	
								VALOR COM BDI:	R\$ 15,51	
								QUANTIDADE (KG):	12.111,87	
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3		R\$ 212,73	R\$ 458,63	R\$ 671,36	R\$ 4.424,78	R\$ 9.539,50	R\$ 13.964,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,78100000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 116,50	R\$ 53,77	R\$ 170,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45300000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 29,85	R\$ 19,16	R\$ 49,01
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 48,08	R\$ 279,52	R\$ 327,60	R\$ 66,35	R\$ 385,74	R\$ 452,08
								VALOR:	R\$ 671,36	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 182,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 854,04	
								QUANTIDADE (M3):	20,80	
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 125,9600	R\$ 309,9300	R\$ 435,8900	R\$ 32.569,4800	R\$ 80.138,6000	R\$ 112.708,0800
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 15,2011	R\$ 2,7775	R\$ 17,9785
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 54,9615	R\$ 54,9615
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 47,7962	R\$ 47,7962
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 188,4600	R\$ 188,4600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 15,9321	R\$ 15,9321
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
								VALOR:	R\$ 435,89	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 118,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 554,50
								QUANTIDADE (M3):		258,57

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 159,0800	R\$ 0,0000	R\$ 159,0800	R\$ 19.897,7300	R\$ 0,0000	R\$ 19.897,7300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
								VALOR:		R\$ 159,08
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 43,29
								VALOR COM BDI:		R\$ 202,37
								QUANTIDADE (M3):		125,08

92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 24,29	R\$ 116,31	R\$ 140,60	R\$ 29.883,99	R\$ 143.096,20	R\$ 172.980,18
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 5,10	R\$ 1,62	R\$ 6,71
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 1,08	R\$ 0,39	R\$ 1,46
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 0,00	R\$ 70,34	R\$ 70,34	R\$ 0,00	R\$ 80,61	R\$ 80,60
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,49
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 21,97	R\$ 21,96
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 2,64	R\$ 1,57	R\$ 4,21
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 15,49	R\$ 7,10	R\$ 22,58

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 140,60	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 38,26	
								VALOR COM BDI:	R\$ 178,86	
								QUANTIDADE (M2):	1.230,30	
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 30,16	R\$ 159,41	R\$ 189,57	R\$ 35.505,56	R\$ 187.663,82	R\$ 223.169,39
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 5,49	R\$ 1,74	R\$ 7,22
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 1,36	R\$ 0,49	R\$ 1,84
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 0,00	R\$ 70,34	R\$ 70,34	R\$ 0,00	R\$ 93,97	R\$ 93,97
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 20,82	R\$ 20,81
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 29,19	R\$ 29,18
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 3,27	R\$ 1,95	R\$ 5,21
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 20,06	R\$ 9,19	R\$ 29,25
								VALOR:	R\$ 189,57	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 51,58	
								VALOR COM BDI:	R\$ 241,15	
								QUANTIDADE (M2):	1.177,24	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2		R\$ 8,57	R\$ 27,45	R\$ 36,02	R\$ 5.093,49	R\$ 16.314,63	R\$ 21.408,13
0000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 15,53	R\$ 15,53	R\$ 0,00	R\$ 23,30	R\$ 23,29
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 12,31	R\$ 7,81	R\$ 20,12	R\$ 1,19	R\$ 0,76	R\$ 1,94
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 7,39	R\$ 3,41	R\$ 10,79

VALOR: R\$ 36,02

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 9,80

VALOR COM BDI: R\$ 45,82

QUANTIDADE (M2): 594,34

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 268,4800	R\$ 0,0000	R\$ 268,4800	R\$ 34.921,1900	R\$ 0,0000	R\$ 34.921,1900
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000	R\$ 0,0000	R\$ 120,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800	R\$ 0,0000	R\$ 147,6800

VALOR: R\$ 268,48

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 73,05

VALOR COM BDI: R\$ 341,53

QUANTIDADE (M3): 130,07

101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2		R\$ 20,74	R\$ 110,83	R\$ 131,57	R\$ 41.452,83	R\$ 221.514,81	R\$ 262.967,64
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,41	R\$ 36,41	R\$ 0,00	R\$ 36,41	R\$ 36,41

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 12,42	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,49
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 25,06	R\$ 25,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 8,52	R\$ 3,90	R\$ 12,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 4,31	R\$ 2,76	R\$ 7,07
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R\$ 3,81	R\$ 9,19	R\$ 13,00	R\$ 3,78	R\$ 9,11	R\$ 12,88
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 36,89	R\$ 462,51	R\$ 499,40	R\$ 1,62	R\$ 20,35	R\$ 21,97
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 2,60	R\$ 13,17	R\$ 15,77	R\$ 2,52	R\$ 12,77	R\$ 15,29

VALOR: R\$ 131,57

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 35,80

VALOR COM BDI: R\$ 167,37

QUANTIDADE (M2): 1.998,69

S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	ORSE	m2		R\$ 2,73	R\$ 27,00	R\$ 29,73	R\$ 5.300,95	R\$ 52.426,98	R\$ 57.727,93
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 5,12	R\$ 0,00	R\$ 5,63	R\$ 5,63
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 2,73
107088	Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 à 3,20 m) c/ acessórios para lajes e vigas maciças (aluguel mensal)	ORSE	u.mês	0,85000000	R\$ 0,00	R\$ 24,22	R\$ 24,22	R\$ 0,00	R\$ 20,59	R\$ 20,59

VALOR: R\$ 29,73

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 8,09

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 37,82	
								QUANTIDADE (m2):	1.941,74	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 44,8300	R\$ 13,7200	R\$ 58,5500	R\$ 150.606,8300	R\$ 46.092,4800	R\$ 196.699,3100
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9510	R\$ 0,9510
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 1,5914	R\$ 1,5914
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,1772	R\$ 1,1772
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0000	R\$ 10,0000	R\$ 10,0000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752	R\$ 0,0000	R\$ 20,6752
								VALOR:	R\$ 58,55	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 15,93	
								VALOR COM BDI:	R\$ 74,48	
								QUANTIDADE (M2):	3.359,51	
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2		R\$ 202,7400	R\$ 86,0100	R\$ 288,7500	R\$ 102.927,0400	R\$ 43.665,5600	R\$ 146.592,6000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 0,6387	R\$ 0,1167	R\$ 0,7554
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3900	R\$ 5,3900	R\$ 0,0000	R\$ 11,7502	R\$ 11,7502
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,5016	R\$ 0,5016
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2560	R\$ 7,2560
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3890	R\$ 5,3890
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 2,2869	R\$ 2,2869
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 24,3000	R\$ 24,3000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 85,9000	R\$ 85,9000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8850	R\$ 12,8850
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 0,7623	R\$ 0,7623
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,5700	R\$ 5,5700	R\$ 0,0000	R\$ 2,5065	R\$ 2,5065
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0000	R\$ 10,0000	R\$ 10,0000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 6,4800	R\$ 6,4800
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0300	R\$ 2,0300	R\$ 0,0000	R\$ 1,7661	R\$ 1,7661
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650	R\$ 0,0000	R\$ 2,8650
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020	R\$ 0,0000	R\$ 4,2020
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240	R\$ 0,0000	R\$ 3,6240
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 77,3120	R\$ 0,0000	R\$ 77,3120
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200	R\$ 0,0000	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 95,9920	R\$ 0,0000	R\$ 95,9920

VALOR:	R\$ 288,75
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 78,57
VALOR COM BDI:	R\$ 367,32
QUANTIDADE (M2):	507,68

C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 67,9800	R\$ 85,9000	R\$ 153,8800	R\$ 21.770,6000	R\$ 27.509,4800	R\$ 49.280,0700
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,8200	R\$ 16,8200	R\$ 0,0000	R\$ 84,1000	R\$ 84,1000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 45,4208	R\$ 0,0000	R\$ 45,4208
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830	R\$ 0,0000	R\$ 19,3830
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	R\$ 599,0300	R\$ 339,5300	R\$ 938,5600	R\$ 3,1749	R\$ 1,7995	R\$ 4,9744

VALOR:	R\$ 153,88
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 41,87

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 195,75	
								QUANTIDADE (M2):	320,25	
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2		R\$ 62,21	R\$ 534,08	R\$ 596,29	R\$ 10.895,46	R\$ 93.538,77	R\$ 104.434,23
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 28,32	R\$ 8,98	R\$ 37,29
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 1,91	R\$ 0,70	R\$ 2,61
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R\$ 0,00	R\$ 47,64	R\$ 47,64	R\$ 0,00	R\$ 25,25	R\$ 25,24
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 2,91
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 456,81	R\$ 456,81	R\$ 0,00	R\$ 479,65	R\$ 479,65
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	R\$ 16,68	R\$ 7,93	R\$ 24,61	R\$ 23,44	R\$ 11,14	R\$ 34,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 8,54	R\$ 5,48	R\$ 14,02
								VALOR:	R\$ 596,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 162,25	
								VALOR COM BDI:	R\$ 758,54	
								QUANTIDADE (M2):	175,14	
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 12,58	R\$ 31,18	R\$ 43,76	R\$ 2.908,50	R\$ 7.208,81	R\$ 10.117,31
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 1,83	R\$ 1,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 6,70	R\$ 3,09	R\$ 9,79
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 2,37	R\$ 1,52	R\$ 3,89
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 57,89	R\$ 335,79	R\$ 393,68	R\$ 1,22	R\$ 7,05	R\$ 8,26
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 0,30	R\$ 7,84	R\$ 8,14	R\$ 0,24	R\$ 6,19	R\$ 6,43
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R\$ 21,82	R\$ 111,11	R\$ 132,93	R\$ 2,05	R\$ 10,44	R\$ 12,49
VALOR:									R\$ 43,76	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 11,91	
VALOR COM BDI:									R\$ 55,67	
QUANTIDADE (M):									231,20	

105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M		R\$ 8,06	R\$ 25,27	R\$ 33,33	R\$ 1.863,47	R\$ 5.842,42	R\$ 7.705,90
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 3,66	R\$ 1,69	R\$ 5,34
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 1,30	R\$ 0,84	R\$ 2,13
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 57,89	R\$ 335,79	R\$ 393,68	R\$ 1,22	R\$ 7,05	R\$ 8,26
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 0,30	R\$ 7,84	R\$ 8,14	R\$ 0,24	R\$ 6,19	R\$ 6,43
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E	SINAPI	M2	0,07600000	R\$ 21,82	R\$ 111,11	R\$ 132,93	R\$ 1,66	R\$ 8,44	R\$ 10,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

92270	= 25 MM. AF_09/2020
-------	---------------------

VALOR:	R\$ 33,33
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,07
VALOR COM BDI:	R\$ 42,40
QUANTIDADE (M):	231,20

C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 64,2200	R\$ 55,0000	R\$ 119,2200	R\$ 7,983,1900	R\$ 6,837,0500	R\$ 14,820,2400
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 0,4258	R\$ 0,0778	R\$ 0,5036
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3900	R\$ 5,3900	R\$ 0,0000	R\$ 7,2765	R\$ 7,2765
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2508	R\$ 0,2508
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6280	R\$ 3,6280
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 9,3744	R\$ 9,3744
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 6,8607	R\$ 6,8607
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8900	R\$ 12,8900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2578	R\$ 0,2578
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280	R\$ 0,0000	R\$ 19,3280
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120	R\$ 0,0000	R\$ 16,9120
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060	R\$ 0,0000	R\$ 20,3060

VALOR:	R\$ 119,22
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 32,44
VALOR COM BDI:	R\$ 151,66
QUANTIDADE (M2):	124,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,1800	R\$ 1,7000	R\$ 6,8800	R\$ 36.934,5900	R\$ 12.121,3900	R\$ 49.055,9800
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3867	R\$ 0,3867
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,3122	R\$ 1,3122
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160	R\$ 0,0000	R\$ 2,4160
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690	R\$ 0,0000	R\$ 2,7690

VALOR:	R\$ 6,88
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,87
VALOR COM BDI:	R\$ 8,75
QUANTIDADE (M2):	7.130,23

C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 40,5500	R\$ 8,4900	R\$ 49,0400	R\$ 249.360,6000	R\$ 52.208,9200	R\$ 301.569,5200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 599,0300	R\$ 339,5300	R\$ 938,5600	R\$ 14,9758	R\$ 8,4882	R\$ 23,4640

VALOR:	R\$ 49,04
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 13,34
VALOR COM BDI:	R\$ 62,38
QUANTIDADE (M2):	6.149,46

C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 37,5500	R\$ 6,7900	R\$ 44,3400	R\$ 31.283,6600	R\$ 5.656,8800	R\$ 36.940,5400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 599,0300	R\$ 339,5300	R\$ 938,5600	R\$ 11,9806	R\$ 6,7906	R\$ 18,7712
									VALOR:	R\$ 44,34
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 12,06
									VALOR COM BDI:	R\$ 56,40
									QUANTIDADE (M2):	833,12

C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2		R\$ 11,7600	R\$ 2,0400	R\$ 13,8000	R\$ 23.504,5900	R\$ 4.077,3300	R\$ 27.581,9200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4565	R\$ 0,4565
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,5768	R\$ 1,5768
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400	R\$ 0,0000	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,7226	R\$ 0,0000	R\$ 5,7226
									VALOR:	R\$ 13,80
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,75
									VALOR COM BDI:	R\$ 17,55
									QUANTIDADE (M2):	1.998,69

C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2		R\$ 33,5200	R\$ 6,1700	R\$ 39,6900	R\$ 66.996,0900	R\$ 12.331,9200	R\$ 79.328,0100
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,5406	R\$ 1,5406
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 2,6572	R\$ 2,6572
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,9656	R\$ 1,9656
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120	R\$ 0,0000	R\$ 16,9120

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 16,6140	R\$ 0,0000	R\$ 16,6140
								VALOR:	R\$ 39,69	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 10,80	
								VALOR COM BDI:	R\$ 50,49	
								QUANTIDADE (M2):	1.998,69	

C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 71,6400	R\$ 48,8400	R\$ 120,4800	R\$ 85.197,8700	R\$ 58.082,9800	R\$ 143.280,8400
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 40,1200	R\$ 40,1200	R\$ 0,0000	R\$ 44,1320	R\$ 44,1320
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240	R\$ 0,0000	R\$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440	R\$ 0,0000	R\$ 25,8440
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 599,0300	R\$ 234,7700	R\$ 833,8000	R\$ 11,9806	R\$ 4,6954	R\$ 16,6760
								VALOR:	R\$ 120,48	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 32,78	
								VALOR COM BDI:	R\$ 153,26	
								QUANTIDADE (M2):	1.189,25	

C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 71,6400	R\$ 40,1800	R\$ 111,8200	R\$ 10.403,5600	R\$ 5.834,9400	R\$ 16.238,5000
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 32,2500	R\$ 32,2500	R\$ 0,0000	R\$ 35,4750	R\$ 35,4750
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240	R\$ 0,0000	R\$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440	R\$ 0,0000	R\$ 25,8440
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 599,0300	R\$ 234,7700	R\$ 833,8000	R\$ 11,9806	R\$ 4,6954	R\$ 16,6760

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 111,82	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 30,43	
								VALOR COM BDI:	R\$ 142,25	
								QUANTIDADE (M2):	145,22	
C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 77,8700	R\$ 31,4400	R\$ 109,3100	R\$ 47.835,5400	R\$ 19.313,5900	R\$ 67.149,1300
I7950	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,0900	R\$ 21,0900	R\$ 0,0000	R\$ 22,1445	R\$ 22,1445
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900	R\$ 0,0000	R\$ 27,6900
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 599,0300	R\$ 339,5300	R\$ 938,5600	R\$ 5,9903	R\$ 3,3953	R\$ 9,3856
C2273	SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 7,9500	R\$ 5,9000	R\$ 13,8500	R\$ 7,9500	R\$ 5,9000	R\$ 13,8500
								VALOR:	R\$ 109,31	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 29,74	
								VALOR COM BDI:	R\$ 139,05	
								QUANTIDADE (M2):	614,30	
C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	SEINFRA	M		R\$ 21,8800	R\$ 3,6500	R\$ 25,5300	R\$ 5.929,4800	R\$ 989,1500	R\$ 6.918,6300
I0463	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6500	R\$ 3,6500	R\$ 0,0000	R\$ 3,6500	R\$ 3,6500
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840	R\$ 0,0000	R\$ 7,3840
								VALOR:	R\$ 25,53	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,95	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,48	
								QUANTIDADE (M):	271,00	

C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 8,5200	R\$ 3,3700	R\$ 11,8900	R\$ 10.132,4100	R\$ 4.007,7700	R\$ 14.140,1800
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9800	R\$ 4,9800	R\$ 0,0000	R\$ 3,3665	R\$ 3,3665
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	R\$ 0,0000	R\$ 4,8320
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920	R\$ 0,0000	R\$ 3,6920
								VALOR:	R\$ 11,89	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,24	
								VALOR COM BDI:	R\$ 15,13	
								QUANTIDADE (M2):	1.189,25	

C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 9,8000	R\$ 8,2300	R\$ 18,0300	R\$ 7.443,3000	R\$ 6.250,8500	R\$ 13.694,1500
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9800	R\$ 4,9800	R\$ 0,0000	R\$ 8,2270	R\$ 8,2270
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,5568	R\$ 0,0000	R\$ 5,5568
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 4,2458	R\$ 0,0000	R\$ 4,2458
								VALOR:	R\$ 18,03	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 22,94	
								QUANTIDADE (M2):	759,52	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2		R\$ 30,7400	R\$ 11,5400	R\$ 42,2800	R\$ 2.396,4900	R\$ 899,6500	R\$ 3.296,1500
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 0,7664	R\$ 0,1400	R\$ 0,9065
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1049	R\$ 2,1049
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 3,3541	R\$ 3,3541
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	R\$ 0,0000	R\$ 9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060	R\$ 0,0000	R\$ 20,3060

VALOR:	R\$ 42,28
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 11,50
VALOR COM BDI:	R\$ 53,78
QUANTIDADE (M2):	77,96

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2		R\$ 16,1900	R\$ 10,1900	R\$ 26,3800	R\$ 45.081,8600	R\$ 28.374,5700	R\$ 73.456,4300
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3141	R\$ 2,3141
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 7,8732	R\$ 7,8732
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400	R\$ 0,0000	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530	R\$ 0,0000	R\$ 10,1530

VALOR:	R\$ 26,38
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,18
VALOR COM BDI:	R\$ 33,56
QUANTIDADE (M2):	2.784,55

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2		R\$ 25,5700	R\$ 58,8500	R\$ 84,4200	R\$ 17.078,2000	R\$ 39.305,9200	R\$ 56.384,1200
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8400	R\$ 1,8400	R\$ 0,0000	R\$ 14,7200	R\$ 14,7200
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 40,1200	R\$ 40,1200	R\$ 0,0000	R\$ 44,1320	R\$ 44,1320
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
								VALOR:	R\$ 84,42	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 22,97	
								VALOR COM BDI:	R\$ 107,39	
								QUANTIDADE (M2):	667,90	
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 8,5200	R\$ 2,1100	R\$ 10,6300	R\$ 5.690,5100	R\$ 1.409,2700	R\$ 7.099,7800
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9800	R\$ 4,9800	R\$ 0,0000	R\$ 2,1016	R\$ 2,1016
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	R\$ 0,0000	R\$ 4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920	R\$ 0,0000	R\$ 3,6920
								VALOR:	R\$ 10,63	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,89	
								VALOR COM BDI:	R\$ 13,52	
								QUANTIDADE (M2):	667,90	
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2		R\$ 87,3800	R\$ 37,2300	R\$ 124,6100	R\$ 171.284,020	R\$ 72.978,9900	R\$ 244.263,010

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2		R\$ 87,3800	R\$ 37,2300	R\$ 124,6100	0	R\$ 72.978,9900	0
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,9700	R\$ 1,9700	R\$ 0,0000	R\$ 0,3940	R\$ 0,3940
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4000	R\$ 1,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1200	R\$ 1,1200
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 7,5600	R\$ 7,5600
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7210	R\$ 2,7210
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,1700	R\$ 15,1700	R\$ 0,0000	R\$ 2,2755	R\$ 2,2755
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 14,3532	R\$ 14,3532
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0400	R\$ 18,0400	R\$ 0,0000	R\$ 0,5412	R\$ 0,5412
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 34,2200	R\$ 34,2200	R\$ 0,0000	R\$ 3,4220	R\$ 3,4220
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 34,8200	R\$ 34,8200	R\$ 0,0000	R\$ 1,7410	R\$ 1,7410
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2400	R\$ 1,2400	R\$ 0,0000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920	R\$ 0,0000	R\$ 28,9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520	R\$ 0,0000	R\$ 22,1520

VALOR: R\$ 124,61

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 33,91

VALOR COM BDI: R\$ 158,52

QUANTIDADE (M2): 1.960,22

C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 175,1200	R\$ 91,0300	R\$ 266,1500	R\$ 25.599,0400	R\$ 13.306,7700	R\$ 38.905,8100
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 346,8800	R\$ 372,3600	R\$ 719,2400	R\$ 62,4384	R\$ 67,0248	R\$ 129,4632
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 29,2600	R\$ 5,6600	R\$ 34,9200	R\$ 15,2152	R\$ 2,9432	R\$ 18,1584
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,0000	R\$ 48,9200	R\$ 5,8704	R\$ 0,0000	R\$ 5,8704

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 343,6800	R\$ 229,9800	R\$ 573,6600	R\$ 24,0576	R\$ 16,0986	R\$ 40,1562
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 10,7400	R\$ 0,5000	R\$ 11,2400	R\$ 5,5848	R\$ 0,2600	R\$ 5,8448
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 45,3900	R\$ 4,1100	R\$ 49,5000	R\$ 45,3900	R\$ 4,1100	R\$ 49,5000
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 31,3800	R\$ 0,0000	R\$ 31,3800	R\$ 3,7656	R\$ 0,0000	R\$ 3,7656
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 24,6300	R\$ 1,1300	R\$ 25,7600	R\$ 12,8076	R\$ 0,5876	R\$ 13,3952

VALOR: R\$ 266,15

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 72,42

VALOR COM BDI: R\$ 338,57

QUANTIDADE (M2): 146,18

C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 8,4900	R\$ 32,4800	R\$ 40,9700	R\$ 4.536,8000	R\$ 17.356,3400	R\$ 21.893,1400
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 21,2900	R\$ 11,0900	R\$ 32,3800	R\$ 1,6117	R\$ 0,8395	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 21,2900	R\$ 26,5300	R\$ 47,8200	R\$ 0,0873	R\$ 0,1088	R\$ 0,1961
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6011	R\$ 3,6011
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 0,0000	R\$ 58,5000	R\$ 58,5000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3802	R\$ 0,3803
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 27,5400	R\$ 27,5400
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535	R\$ 0,0000	R\$ 3,8535
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444	R\$ 0,0000	R\$ 2,9444

VALOR: R\$ 40,97

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 11,15

VALOR COM BDI: R\$ 52,12

QUANTIDADE (M2): 534,37

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3		R\$ 23,9900	R\$ 67,2800	R\$ 91,2700	R\$ 746,5700	R\$ 2.093,7500	R\$ 2.840,3200
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 58,5000	R\$ 58,5000	R\$ 0,0000	R\$ 67,2750	R\$ 67,2750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980	R\$ 0,0000	R\$ 23,9980
								VALOR:	R\$ 91,27	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 24,83	
								VALOR COM BDI:	R\$ 116,10	
								QUANTIDADE (M3):	31,12	

91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2		R\$ 8,27	R\$ 575,69	R\$ 583,96	R\$ 980,00	R\$ 68.219,27	R\$ 69.199,26
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 3,37
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 0,00	R\$ 30,03	R\$ 30,03	R\$ 0,00	R\$ 205,72	R\$ 205,71
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 330,57	R\$ 330,57	R\$ 0,00	R\$ 330,57	R\$ 330,57
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 0,00	R\$ 36,05	R\$ 36,05	R\$ 0,00	R\$ 31,83	R\$ 31,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 6,12	R\$ 2,83	R\$ 8,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 2,17	R\$ 1,39	R\$ 3,55
								VALOR:	R\$ 583,96	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 158,90	
								VALOR COM BDI:	R\$ 742,86	
								QUANTIDADE (M2):	118,50	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 236,6100	R\$ 236,6100	R\$ 0,0000	R\$ 38.423,1000	R\$ 38.423,1000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 236,6100	R\$ 236,6100	R\$ 0,0000	R\$ 236,6100	R\$ 236,6100

VALOR:	R\$ 236,61
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 64,38
VALOR COM BDI:	R\$ 300,99
QUANTIDADE (M2):	162,39

102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2		R\$ 11,89	R\$ 304,84	R\$ 316,73	R\$ 1.930,82	R\$ 49.502,97	R\$ 51.433,78
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	4,03600000	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 8,19	R\$ 8,19
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	4,60900000	R\$ 0,00	R\$ 10,09	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 46,50	R\$ 46,50
00011189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 242,72	R\$ 242,72	R\$ 0,00	R\$ 242,72	R\$ 242,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46600000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 5,67	R\$ 3,64	R\$ 9,31
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47900000	R\$ 12,97	R\$ 7,93	R\$ 20,90	R\$ 6,21	R\$ 3,80	R\$ 10,01

VALOR:	R\$ 316,73
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 86,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 402,91
								QUANTIDADE (M2):		162,39

C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 127,8600	R\$ 84,8900	R\$ 212,7500	R\$ 1.603,3600	R\$ 1.064,5200	R\$ 2.667,8900
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5072	R\$ 0,5072
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,4161	R\$ 0,4161
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,5336	R\$ 1,5336
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 82,4300	R\$ 82,4300	R\$ 0,0000	R\$ 82,4300	R\$ 82,4300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800	R\$ 0,0000	R\$ 72,4800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800	R\$ 0,0000	R\$ 55,3800
								VALOR:		R\$ 212,75
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 57,89
								VALOR COM BDI:		R\$ 270,64
								QUANTIDADE (M2):		12,54

18405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 27.317,2400	R\$ 27.317,2400	R\$ 0,0000	R\$ 27.317,2400	R\$ 27.317,2400
18405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$	R\$
								VALOR:		R\$ 27.317,24
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 7.433,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 34.750,26
								QUANTIDADE (UN):		1,00
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2		R\$ 29,62	R\$ 161,97	R\$ 191,59	R\$ 1.302,10	R\$ 7.120,21	R\$ 8.422,30
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,52000000	R\$ 0,00	R\$ 5,82	R\$ 5,82	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 3,02
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R\$ 0,00	R\$ 53,52	R\$ 53,52	R\$ 0,00	R\$ 60,58	R\$ 60,57
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R\$ 0,00	R\$ 65,72	R\$ 65,72	R\$ 0,00	R\$ 74,39	R\$ 74,38
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	R\$ 0,00	R\$ 16,38	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 9,62	R\$ 9,61
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33480000	R\$ 12,31	R\$ 7,81	R\$ 20,12	R\$ 4,12	R\$ 2,61	R\$ 6,73
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48490000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 25,51	R\$ 11,78	R\$ 37,28
								VALOR:		R\$ 191,59
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 52,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 243,72
								QUANTIDADE (M2):		43,96
C3955	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	M		R\$ 0,0000	R\$ 296,7600	R\$ 296,7600	R\$ 0,0000	R\$ 2.374,0800	R\$ 2.374,0800
17406	SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 296,7600	R\$ 296,7600	R\$ 0,0000	R\$ 296,7600	R\$ 296,7600
								VALOR:		R\$ 296,76
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 80,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 377,51

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M):										8,00
C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDAAGEM	SEINFRA	UN		R\$ 1.178,2800	R\$ 0,0000	R\$ 1.178,2800	R\$ 1.178,2800	R\$ 0,0000	R\$ 1.178,2800
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 98,1900	R\$ 0,0000	R\$ 98,1900	R\$ 1.178,2800	R\$ 0,0000	R\$ 1.178,2800
VALOR:										R\$ 1.178,28
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 320,61
VALOR COM BDI:										R\$ 1.498,89
QUANTIDADE (UN):										1,00
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2		R\$ 16,3500	R\$ 4,9300	R\$ 21,2800	R\$ 1.129,4600	R\$ 340,5600	R\$ 1.470,0200
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900	R\$ 0,0000	R\$ 0,7695	R\$ 0,7695
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,1628	R\$ 1,1628
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,1325	R\$ 0,1325
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,8400	R\$ 16,8400	R\$ 0,0000	R\$ 2,8628	R\$ 2,8628
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850	R\$ 0,0000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	R\$ 0,0000	R\$ 9,6640
VALOR:										R\$ 21,28
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 5,79
VALOR COM BDI:										R\$ 27,07
QUANTIDADE (M2):										69,08
C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 78,8800	R\$ 7,2400	R\$ 86,1200	R\$ 788,8000	R\$ 72,4000	R\$ 861,2000
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900	R\$ 0,0000	R\$ 1,0773	R\$ 1,0773

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,4535	R\$ 1,4535
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,2120	R\$ 0,2120
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,0000	R\$ 15,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5000	R\$ 4,5000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 30,5600	R\$ 0,0000	R\$ 30,5600
12395	PINTOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
VALOR:									R\$ 86,12	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 23,43	
VALOR COM BDI:									R\$ 109,55	
QUANTIDADE (M2):									10,00	

C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN		R\$ 5,9600	R\$ 25,4200	R\$ 31,3800	R\$ 17,8800	R\$ 76,2600	R\$ 94,1400
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,5200	R\$ 24,5200	R\$ 0,0000	R\$ 24,5200	R\$ 24,5200
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,2403	R\$ 0,2403
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,3375	R\$ 0,3375
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00700000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,3240	R\$ 0,3240
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740	R\$ 0,0000	R\$ 2,6740
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2872	R\$ 0,0000	R\$ 3,2872
VALOR:									R\$ 31,38	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 8,54	
VALOR COM BDI:									R\$ 39,92	
QUANTIDADE (UN):									3,00	

C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 3,8300	R\$ 15,9600	R\$ 19,7900	R\$ 3,8300	R\$ 15,9600	R\$ 19,7900
-------	-----------------------------------------------------------	---------	----	--	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,2700	R\$ 15,2700	R\$ 0,0000	R\$ 15,2700	R\$ 15,2700
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,1682	R\$ 0,1682
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,2545	R\$ 0,2545
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190	R\$ 0,0000	R\$ 1,7190
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132	R\$ 0,0000	R\$ 2,1132
VALOR:									R\$ 19,79	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 5,38	
VALOR COM BDI:									R\$ 25,17	
QUANTIDADE (UN):									1,00	

C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 3,8200	R\$ 12,8100	R\$ 16,6300	R\$ 3,8200	R\$ 12,8100	R\$ 16,6300
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2800	R\$ 12,2800	R\$ 0,0000	R\$ 12,2800	R\$ 12,2800
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,1202	R\$ 0,1202
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2160	R\$ 0,2160
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,1851	R\$ 0,1851
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190	R\$ 0,0000	R\$ 1,7190
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132	R\$ 0,0000	R\$ 2,1132
VALOR:									R\$ 16,63	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 4,53	
VALOR COM BDI:									R\$ 21,16	
QUANTIDADE (UN):									1,00	

C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN		R\$ 36,1900	R\$ 71,4400	R\$	R\$ 72,3800	R\$	R\$
-------	-------------------------------------------	---------	----	--	-------------	-------------	-----	-------------	-----	-----

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN		R\$ 36,1900	R\$ 71,4400	107,6300	R\$ 72,3800	142,8800	215,2600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,5076	R\$ 0,5076
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 70,9300	R\$ 70,9300	R\$ 0,0000	R\$ 70,9300	R\$ 70,9300
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350	R\$ 0,0000	R\$ 16,2350
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580	R\$ 0,0000	R\$ 19,9580

VALOR: R\$ 107,63

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 29,29

VALOR COM BDI: R\$ 136,92

QUANTIDADE (UN): 2,00

C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN		R\$ 36,1900	R\$ 56,5900	R\$ 92,7800	R\$ 434,2800	R\$ 679,0800	R\$ 1.113,3600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,4050	R\$ 0,4050
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 56,1800	R\$ 56,1800	R\$ 0,0000	R\$ 56,1800	R\$ 56,1800
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350	R\$ 0,0000	R\$ 16,2350
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580	R\$ 0,0000	R\$ 19,9580

VALOR: R\$ 92,78

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 25,25

VALOR COM BDI: R\$ 118,03

QUANTIDADE (UN): 12,00

C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 22,9900	R\$ 41,5500	R\$ 64,5400	R\$ 22,9900	R\$ 41,5500	R\$ 64,5400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,3240	R\$ 0,3240
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 41,2200	R\$ 41,2200	R\$ 0,0000	R\$ 41,2200	R\$ 41,2200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 10,3140	R\$ 0,0000	R\$ 10,3140
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 12,6792	R\$ 0,0000	R\$ 12,6792
								VALOR:	R\$ 64,54	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 17,56	
								VALOR COM BDI:	R\$ 82,10	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	

C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	M		R\$ 21,2900	R\$ 14,2600	R\$ 35,5500	R\$	R\$	R\$
								383,2200	256,6800	639,9000
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0577	R\$ 0,0577
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0231	R\$ 0,0231
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4500	R\$ 9,4500	R\$ 0,0000	R\$ 14,1750	R\$ 14,1750
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500	R\$ 0,0000	R\$ 9,5500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400	R\$ 0,0000	R\$ 11,7400
								VALOR:	R\$ 35,55	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,67	
								VALOR COM BDI:	R\$ 45,22	
								QUANTIDADE (M):	18,00	

C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=32mm(1")	SEINFRA	M		R\$ 19,1600	R\$ 9,8100	R\$ 28,9700	R\$	R\$	R\$
								268,2400	137,3400	405,5800
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0529	R\$ 0,0529
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0231	R\$ 0,0231
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4900	R\$ 6,4900	R\$ 0,0000	R\$ 9,7350	R\$ 9,7350
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	R\$ 0,0000	R\$ 8,5950

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660	R\$ 0,0000	R\$ 10,5660
								VALOR:	R\$ 28,97	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,88	
								VALOR COM BDI:	R\$ 36,85	
								QUANTIDADE (M):	14,00	

C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")	SEINFRA	M		R\$ 17,0300	R\$ 5,3000	R\$ 22,3300	R\$	R\$	R\$
								7.169,6300	2.231,3000	9.400,9300
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0384	R\$ 0,0384
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0139	R\$ 0,0139
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,2800	R\$ 3,2800	R\$ 0,0000	R\$ 5,2480	R\$ 5,2480
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400	R\$ 0,0000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920	R\$ 0,0000	R\$ 9,3920
								VALOR:	R\$ 22,33	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 28,41	
								QUANTIDADE (M):	421,00	

C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN		R\$ 36,1900	R\$ 79,6900	R\$	R\$	R\$	
							115,8800	R\$ 36,1900	R\$ 79,6900	115,8800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,4050	R\$ 0,4050
I2287	VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 79,2800	R\$ 79,2800	R\$ 0,0000	R\$ 79,2800	R\$ 79,2800
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350	R\$ 0,0000	R\$ 16,2350
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580	R\$ 0,0000	R\$ 19,9580
								VALOR:	R\$ 115,88	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 31,53	
								VALOR COM BDI:	R\$ 147,41	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN		R\$ 36,1900	R\$ 100,4600	R\$ 136,6500	R\$ 36,1900	R\$ 100,4600	R\$ 136,6500
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,4050	R\$ 0,4050
I2279	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 100,0500	R\$ 100,0500	R\$ 0,0000	R\$ 100,0500	R\$ 100,0500
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 16,2350	R\$ 0,0000	R\$ 16,2350
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 19,9580	R\$ 0,0000	R\$ 19,9580
								VALOR:	R\$ 136,65	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 37,18	
								VALOR COM BDI:	R\$ 173,83	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN		R\$ 294,3100	R\$ 136,8000	R\$ 431,1100	R\$ 5.297,5800	R\$ 2.462,4000	R\$ 7.759,9800
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 7,5859	R\$ 7,5859
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2759	R\$ 0,2759
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6241	R\$ 9,6241
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 6,7082	R\$ 6,7082
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 2,7270	R\$ 2,7270
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 16,2000	R\$ 16,2000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2907	R\$ 0,2907

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 82,4400	R\$ 82,4400
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1965	R\$ 0,0000	R\$ 2,1965
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,5555	R\$ 0,0000	R\$ 11,5555
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,7784	R\$ 0,0000	R\$ 2,7784
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,6168	R\$ 0,0000	R\$ 14,6168
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,68300000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 113,1413	R\$ 0,0000	R\$ 113,1413
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12700000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 150,0244	R\$ 0,0000	R\$ 150,0244

VALOR: R\$ 431,11

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 117,31

VALOR COM BDI: R\$ 548,42

QUANTIDADE (UN): 18,00

C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,4900	R\$ 25,4900	R\$ 0,0000	R\$ 25,4900	R\$ 25,4900
I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 41,0800	R\$ 41,0800	R\$ 0,0000	R\$ 41,0800	R\$ 41,0800
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 68,1700	R\$ 68,1700	R\$ 0,0000	R\$ 68,1700	R\$ 68,1700
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,6100	R\$ 45,6100	R\$ 0,0000	R\$ 45,6100	R\$ 45,6100
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,6200	R\$ 3,6200
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,7300	R\$ 8,7300	R\$ 0,0000	R\$ 8,7300	R\$ 8,7300
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500	R\$ 0,0000	R\$ 66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 84,5250	R\$ 0,0000	R\$ 84,5250

VALOR: R\$ 344,08

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 93,62

VALOR COM BDI: R\$ 437,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (UN):		1,00
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M		R\$ 5,6200	R\$ 3,6000	R\$ 9,2200	R\$ 674,4000	R\$ 432,0000	R\$ 1.106,4000
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,5300	R\$ 3,5300	R\$ 0,0000	R\$ 3,6006	R\$ 3,6006
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830	R\$ 0,0000	R\$ 2,4830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395	R\$ 0,0000	R\$ 3,1395
								VALOR:	R\$ 9,22	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,51	
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,73	
								QUANTIDADE (M):	120,00	
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 19,4600	R\$ 5,9600	R\$ 25,4200	R\$ 7.531,0200	R\$ 2.306,5200	R\$ 9.837,5400
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200	R\$ 0,0000	R\$ 5,9620	R\$ 5,9620
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	R\$ 0,0000	R\$ 8,5950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 10,8675	R\$ 0,0000	R\$ 10,8675
								VALOR:	R\$ 25,42	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,92	
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,34	
								QUANTIDADE (M):	387,00	
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	UN		R\$ 118,5200	R\$ 823,3700	R\$ 941,8900	R\$ 118,5200	R\$ 823,3700	R\$ 941,8900
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 12,0150	R\$ 12,0150
I0253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 665,3200	R\$ 665,3200	R\$ 0,0000	R\$ 665,3200	R\$ 665,3200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,8100	R\$ 0,8100
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5100	R\$ 4,5100	R\$ 0,0000	R\$ 4,5100	R\$ 4,5100
I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,1300	R\$ 15,1300	R\$ 0,0000	R\$ 90,7800	R\$ 90,7800
I2284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,9300	R\$ 49,9300	R\$ 0,0000	R\$ 49,9300	R\$ 49,9300
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 47,7500	R\$ 0,0000	R\$ 47,7500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750	R\$ 0,0000	R\$ 12,0750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 58,7000	R\$ 0,0000	R\$ 58,7000

VALOR: R\$ 941,89

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 256,29

VALOR COM BDI: R\$ 1.198,18

QUANTIDADE (UN): 1,00

00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 2.697,90	R\$ 2.697,90	R\$ 0,00	R\$ 2.697,90	R\$ 2.697,90
00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2.697,90	R\$ 2.697,90	R\$ 0,00	R\$ 2.697,90	R\$ 2.697,90

VALOR: R\$ 2.697,90

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 734,10

VALOR COM BDI: R\$ 3.432,00

QUANTIDADE (UN): 1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN		R\$ 661,0000	R\$ 0,0000	R\$ 661,0000	R\$ 1.322,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1.322,0000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 234,8000	R\$ 0,0000	R\$ 234,8000
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 241,6000	R\$ 0,0000	R\$ 241,6000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000
VALOR:										R\$ 661,00
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 179,86
VALOR COM BDI:										R\$ 840,86
QUANTIDADE (UN):										2,00
C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 28.272,4000	R\$ 28.272,4000	R\$ 0,0000	R\$ 28.272,4000	R\$ 28.272,4000
19069	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$	R\$
VALOR:										R\$ 28.272,40
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 7.692,92
VALOR COM BDI:										R\$ 35.965,32
QUANTIDADE (UN):										1,00
C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- RAO	SEINFRA	M		R\$ 21,6200	R\$ 29,8200	R\$ 51,4400	R\$ 648,6000	R\$ 894,6000	R\$ 1.543,2000
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,4800	R\$ 26,4800	R\$ 0,0000	R\$ 26,4800	R\$ 26,4800
11910	SUORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6700	R\$ 6,6700	R\$ 0,0000	R\$ 3,3350	R\$ 3,3350
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500	R\$ 0,0000	R\$ 9,5500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750	R\$ 0,0000	R\$ 12,0750
								VALOR:	R\$ 51,44	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 14,00	
								VALOR COM BDI:	R\$ 65,44	
								QUANTIDADE (M):	30,00	

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 103,0800	R\$ 168,2500	R\$ 271,3300	R\$ 206,1600	R\$ 336,5000	R\$ 542,6600
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,9800	R\$ 17,9800	R\$ 0,0000	R\$ 53,9400	R\$ 53,9400
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,9600	R\$ 49,9600	R\$ 0,0000	R\$ 49,9600	R\$ 49,9600
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1500	R\$ 2,1500	R\$ 0,0000	R\$ 2,1500	R\$ 2,1500
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,2000	R\$ 62,2000	R\$ 0,0000	R\$ 62,2000	R\$ 62,2000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500	R\$ 0,0000	R\$ 66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250	R\$ 0,0000	R\$ 36,2250
								VALOR:	R\$ 271,33	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 73,83	
								VALOR COM BDI:	R\$ 345,16	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	

C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN		R\$ 1.003,3900	R\$ 1.728,0600	R\$ 2.731,4500	R\$ 1.003,3900	R\$ 1.728,0600	R\$ 2.731,4500
C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,8800	R\$ 67,9400	R\$ 132,8200	R\$ 64,8800	R\$ 67,9400	R\$ 132,8200
C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 281,1300	R\$ 507,7500	R\$ 788,8800	R\$ 281,1300	R\$ 507,7500	R\$ 788,8800
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00000000	R\$ 9,0800	R\$ 27,0100	R\$ 36,0900	R\$ 181,6000	R\$ 540,2000	R\$ 721,8000
C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 346,0000	R\$ 432,6500	R\$ 778,6500	R\$ 346,0000	R\$ 432,6500	R\$ 778,6500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1790	50MM									
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,8800	R\$ 70,1100	R\$ 134,9900	R\$ 64,8800	R\$ 70,1100	R\$ 134,9900
C2056	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,8800	R\$ 109,4300	R\$ 174,3100	R\$ 64,8800	R\$ 109,4300	R\$ 174,3100

VALOR: R\$ 2.731,45

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 743,23

VALOR COM BDI: R\$ 3.474,68

QUANTIDADE (UN): 1,00

C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN		R\$ 12,9200	R\$ 404,1400	R\$ 417,0600	R\$ 38,7600	R\$ 1.212,4200	R\$ 1.251,1800
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 404,1400	R\$ 404,1400	R\$ 0,0000	R\$ 404,1400	R\$ 404,1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220	R\$ 0,0000	R\$ 12,9220

VALOR: R\$ 417,06

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 113,48

VALOR COM BDI: R\$ 530,54

QUANTIDADE (UN): 3,00

C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 25,5500	R\$ 15,2700	R\$ 40,8200	R\$ 4.982,2500	R\$ 2.977,6500	R\$ 7.959,9000
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0817	R\$ 0,0817
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0324	R\$ 0,0324
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8300	R\$ 10,8300	R\$ 0,0000	R\$ 15,1620	R\$ 15,1620
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600	R\$ 0,0000	R\$ 11,4600
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 14,0880	R\$ 0,0000	R\$ 14,0880

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 40,82	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 11,11	
								VALOR COM BDI:	R\$ 51,93	
								QUANTIDADE (M):	195,00	

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 173,8800	R\$ 62,6400	R\$ 236,5200	R\$ 18.431,2800	R\$ 6.639,8400	R\$ 25.071,1200
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3174	R\$ 0,3175
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 1,8250	R\$ 1,8250
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,3500	R\$ 1,3500
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2000	R\$ 1,2000
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0100	R\$ 2,0100	R\$ 0,0000	R\$ 8,0400	R\$ 8,0400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5100	R\$ 4,5100	R\$ 0,0000	R\$ 4,5100	R\$ 4,5100
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6500	R\$ 1,6500	R\$ 0,0000	R\$ 3,3000	R\$ 3,3000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700	R\$ 0,0000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1300	R\$ 3,1300	R\$ 0,0000	R\$ 3,1300	R\$ 3,1300
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,2800	R\$ 3,2800	R\$ 0,0000	R\$ 3,9360	R\$ 3,9360
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4900	R\$ 6,4900	R\$ 0,0000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000	R\$ 0,0000	R\$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400	R\$ 0,0000	R\$ 70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	R\$ 0,0000	R\$ 46,1500
								VALOR:	R\$ 236,52	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 64,36	
								VALOR COM BDI:	R\$ 300,88	
								QUANTIDADE (PT):	106,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN		R\$ 211,4700	R\$ 93,7700	R\$ 305,2400	R\$ 422,9400	R\$ 187,5400	R\$ 610,4800
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 10,0800	R\$ 10,0800
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2759	R\$ 0,2759
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6570	R\$ 6,6570
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 3,9858	R\$ 3,9858
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 2,8634	R\$ 2,8634
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 3,2017	R\$ 3,2017
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 39,0600	R\$ 39,0600
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 30,6200	R\$ 30,6200	R\$ 0,0000	R\$ 12,2480	R\$ 12,2480
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,5555	R\$ 0,0000	R\$ 11,5555
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,6168	R\$ 0,0000	R\$ 14,6168
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 77,3120	R\$ 0,0000	R\$ 77,3120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 107,9910	R\$ 0,0000	R\$ 107,9910

VALOR:	R\$ 305,24
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 83,06
VALOR COM BDI:	R\$ 388,30
QUANTIDADE (UN):	2,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN		R\$ 456,9000	R\$ 206,0200	R\$ 662,9200	R\$ 7.310,4000	R\$ 3.296,3200	R\$ 10.606,7200
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 14,8723	R\$ 14,8723
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,5518	R\$ 0,5518
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27500000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 17,4350	R\$ 17,4350
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10800000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 8,2328	R\$ 8,2328
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 14,5343	R\$ 14,5343
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 5,4540	R\$ 5,4540
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84500000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 34,4763	R\$ 34,4763
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 0,5717	R\$ 0,5717
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 109,9008	R\$ 109,9008
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975	R\$ 0,0000	R\$ 4,2975
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335	R\$ 0,0000	R\$ 22,6335
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360	R\$ 0,0000	R\$ 5,4360
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6296	R\$ 0,0000	R\$ 28,6296
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,49100000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 156,8226	R\$ 0,0000	R\$ 156,8226
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,95100000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 239,0755	R\$ 0,0000	R\$ 239,0755
									VALOR:	R\$ 662,92
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 180,38
									VALOR COM BDI:	R\$ 843,30
									QUANTIDADE (UN):	16,00
C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN		R\$ 593,4600	R\$ 273,3200	R\$ 866,7800	R\$ 1.186,9200	R\$ 546,6400	R\$ 1.733,5600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 24,5837	R\$ 24,5837
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,9029	R\$ 0,9029
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36900000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 23,3946	R\$ 23,3946
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,15800000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 12,0443	R\$ 12,0443
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 18,1682	R\$ 18,1682
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 8,8355	R\$ 8,8355
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	87,18600000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 47,0804	R\$ 47,0804
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 0,9399	R\$ 0,9399
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	381,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 137,3760	R\$ 137,3760
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 7,8883	R\$ 0,0000	R\$ 7,8883
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 37,4360	R\$ 0,0000	R\$ 37,4360
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 9,9781	R\$ 0,0000	R\$ 9,9781
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 47,3536	R\$ 0,0000	R\$ 47,3536
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,21100000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 198,3778	R\$ 0,0000	R\$ 198,3778
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,84100000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 292,4249	R\$ 0,0000	R\$ 292,4249
VALOR:									R\$ 866,78	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 235,85	
VALOR COM BDI:									R\$ 1.102,63	
QUANTIDADE (UN):									2,00	
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 14,43	R\$ 64,43	R\$ 78,86	R\$ 764,79	R\$ 3.414,79	R\$ 4.179,58
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06680000	R\$ 0,00	R\$ 46,57	R\$ 46,57	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 48,90	R\$ 48,90	R\$ 0,00	R\$ 48,90	R\$ 48,90

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R\$ 0,00	R\$ 52,76	R\$ 52,76	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 5,48
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R\$ 13,12	R\$ 7,24	R\$ 20,36	R\$ 6,27	R\$ 3,46	R\$ 9,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 8,18	R\$ 3,46	R\$ 11,63
VALOR:									R\$ 78,86	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 21,46	
VALOR COM BDI:									R\$ 100,32	
QUANTIDADE (UN):									53,00	

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 173,8900	R\$ 48,6700	R\$ 222,5600	R\$ 18.084,5600	R\$ 5.061,6800	R\$ 23.146,2400
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3628	R\$ 0,3628
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 2,1900	R\$ 2,1900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,6200	R\$ 1,6200
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6900	R\$ 6,6900	R\$ 0,0000	R\$ 6,6900	R\$ 6,6900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7900	R\$ 0,0000	R\$ 3,5800	R\$ 3,5800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4700	R\$ 2,4700	R\$ 0,0000	R\$ 2,4700	R\$ 2,4700
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8800	R\$ 12,8800	R\$ 0,0000	R\$ 12,8800	R\$ 12,8800
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9800	R\$ 2,9800	R\$ 0,0000	R\$ 2,9800	R\$ 2,9800
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0000	R\$ 12,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,9600	R\$ 3,9600
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,2400	R\$ 5,2400	R\$ 0,0000	R\$ 7,8600	R\$ 7,8600
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,1500	R\$ 8,1500	R\$ 0,0000	R\$ 4,0750	R\$ 4,0750
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000	R\$ 0,0000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400	R\$ 0,0000	R\$ 70,4400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	R\$ 0,0000	R\$ 46,1500
VALOR: R\$ 222,56										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 60,56										
VALOR COM BDI: R\$ 283,12										
QUANTIDADE (PT): 104,00										

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M		R\$		R\$ 37,3100	R\$		R\$ 20.367,5300
					R\$ 22,1400	R\$ 15,1700		R\$ 12.086,2300	R\$ 8.281,3000	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 1,2015	R\$ 1,2015
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 1,8512	R\$ 1,8512
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0000	R\$ 12,0000	R\$ 0,0000	R\$ 12,1200	R\$ 12,1200
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9320	R\$ 0,0000	R\$ 9,9320
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096	R\$ 0,0000	R\$ 12,2096
VALOR: R\$ 37,31										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 10,15										
VALOR COM BDI: R\$ 47,46										
QUANTIDADE (M): 545,90										

98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$		R\$ 10.763,54	R\$		R\$ 21.527,08
					R\$ 3.821,57	R\$ 6.941,97		R\$ 7.643,14	R\$ 13.883,94	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,41640000	R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 9,13	R\$ 12,48	R\$ 21,60

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20430000	R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 4,48	R\$ 18,78	R\$ 23,25
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03670000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,79920000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 7,21	R\$ 7,20
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,08420000	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,95040000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,98080000	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 39,94	R\$ 39,94
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	4.108,41010000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.602,28	R\$ 1.602,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	91,09760000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 1.565,06	R\$ 722,40	R\$ 2.287,46
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	71,57670000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 871,09	R\$ 559,01	R\$ 1.430,10
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	3,46930000	R\$ 57,67	R\$ 396,38	R\$ 454,05	R\$ 200,07	R\$ 1.375,16	R\$ 1.575,23
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,26060000	R\$ 78,25	R\$ 324,50	R\$ 402,75	R\$ 20,39	R\$ 84,56	R\$ 104,95
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	8,39120000	R\$ 1,25	R\$ 7,17	R\$ 8,42	R\$ 10,49	R\$ 60,16	R\$ 70,65
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	55,15400000	R\$ 3,81	R\$ 9,19	R\$ 13,00	R\$ 210,14	R\$ 506,87	R\$ 717,00
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,07780000	R\$ 46,19	R\$ 333,58	R\$ 379,77	R\$ 95,97	R\$ 693,11	R\$ 789,08
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,72000000	R\$ 26,14	R\$ 37,81	R\$ 63,95	R\$ 71,10	R\$ 102,84	R\$ 173,94
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,27200000	R\$ 257,52	R\$ 577,62	R\$ 835,14	R\$ 70,05	R\$ 157,11	R\$ 227,15

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,72800000	R\$ 909,50	R\$ 1.178,56	R\$ 2.088,06	R\$ 662,12	R\$ 857,99	R\$ 1.520,10
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,96900000	R\$ 32,06	R\$ 142,87	R\$ 174,93	R\$ 31,07	R\$ 138,44	R\$ 169,50

VALOR: R\$ 10.763,54

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 2.928,76

VALOR COM BDI: R\$ 13.692,30

QUANTIDADE (UN): 2,00

98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 2.525,30	R\$ 5.086,38	R\$ 7.611,68	R\$ 5.050,60	R\$ 10.172,76	R\$ 15.223,36
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,02060000	R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 22,38	R\$ 30,58	R\$ 52,95
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,50080000	R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 10,98	R\$ 46,02	R\$ 57,00
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,79520000	R\$ 0,00	R\$ 101,65	R\$ 101,65	R\$ 0,00	R\$ 182,48	R\$ 182,48
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	4.566,3546000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.780,88	R\$ 1.780,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	64,89600000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 1.114,91	R\$ 514,63	R\$ 1.629,53
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,98970000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 620,54	R\$ 398,23	R\$ 1.018,77
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO	SINAPI	M3	2,11920000	R\$ 63,24	R\$ 547,19	R\$ 610,43	R\$ 134,02	R\$ 1.159,61	R\$ 1.293,62

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100475	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019									
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	6,66360000	R\$ 1,25	R\$ 7,17	R\$ 8,42	R\$ 8,33	R\$ 47,78	R\$ 56,10
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,16000000	R\$ 26,14	R\$ 37,81	R\$ 63,95	R\$ 56,46	R\$ 81,67	R\$ 138,13
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,21600000	R\$ 257,52	R\$ 577,62	R\$ 835,14	R\$ 55,62	R\$ 124,77	R\$ 180,39
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,53200000	R\$ 909,50	R\$ 1.178,56	R\$ 2.088,06	R\$ 483,85	R\$ 626,99	R\$ 1.110,84
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,70300000	R\$ 25,18	R\$ 132,72	R\$ 157,90	R\$ 17,70	R\$ 93,30	R\$ 111,00

VALOR: R\$ 7.611,68

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 2.071,14

VALOR COM BDI: R\$ 9.682,82

QUANTIDADE (UN): 2,00

98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 1.744,36	R\$ 3.210,91	R\$ 4.955,27	R\$ 1.744,36	R\$ 3.210,91	R\$ 4.955,27
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,18820000	R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 4,13	R\$ 5,64	R\$ 9,76
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,09230000	R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 2,02	R\$ 8,48	R\$ 10,50

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02240000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48840000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 4,41	R\$ 4,40
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05150000	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,52
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,58080000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 1,83
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,82160000	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 24,41	R\$ 24,40
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1.906,5919000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 743,57	R\$ 743,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	41,41920000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 711,58	R\$ 328,45	R\$ 1.040,03
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,54360000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 396,06	R\$ 254,17	R\$ 650,22
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,58000000	R\$ 57,67	R\$ 396,38	R\$ 454,05	R\$ 91,12	R\$ 626,28	R\$ 717,39
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11950000	R\$ 78,25	R\$ 324,50	R\$ 402,75	R\$ 9,35	R\$ 38,78	R\$ 48,12
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	4,93600000	R\$ 1,25	R\$ 7,17	R\$ 8,42	R\$ 6,17	R\$ 35,39	R\$ 41,56
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	25,68040000	R\$ 3,81	R\$ 9,19	R\$ 13,00	R\$ 97,84	R\$ 236,00	R\$ 333,84
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,96740000	R\$ 46,19	R\$ 333,58	R\$ 379,77	R\$ 44,68	R\$ 322,71	R\$ 367,38
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,60000000	R\$ 26,14	R\$ 37,81	R\$ 63,95	R\$ 41,82	R\$ 60,50	R\$ 102,32
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,16000000	R\$ 257,52	R\$ 577,62	R\$ 835,14	R\$ 41,20	R\$ 92,42	R\$ 133,62
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,31360000	R\$ 909,50	R\$ 1.178,56	R\$ 2.088,06	R\$ 285,22	R\$ 369,60	R\$ 654,81
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A	SINAPI	M3	0,40500000	R\$ 32,06	R\$ 142,87	R\$ 174,93	R\$ 12,98	R\$ 57,86	R\$ 70,84

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
101624	1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020									

VALOR:	R\$ 4.955,27
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1.348,33
VALOR COM BDI:	R\$ 6.303,60
QUANTIDADE (UN):	1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 1.113,57	R\$ 2.238,90	R\$ 3.352,47	R\$ 1.113,57	R\$ 2.238,90	R\$ 3.352,47
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,24320000	R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 5,33	R\$ 7,29	R\$ 12,61
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,11940000	R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 2,62	R\$ 10,97	R\$ 13,59
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,36960000	R\$ 0,00	R\$ 101,65	R\$ 101,65	R\$ 0,00	R\$ 37,57	R\$ 37,56
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	2.198,0213000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 857,23	R\$ 857,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,14560000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 535,08	R\$ 246,98	R\$ 782,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,47160000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 297,82	R\$ 191,12	R\$ 488,94
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,02010000	R\$ 63,24	R\$ 547,19	R\$ 610,43	R\$ 64,51	R\$ 558,19	R\$ 622,69
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,20840000	R\$ 1,25	R\$ 7,17	R\$ 8,42	R\$ 4,01	R\$ 23,00	R\$ 27,01
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 26,14	R\$ 37,81	R\$ 63,95	R\$ 27,19	R\$ 39,32	R\$ 66,50

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
96536	VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024									
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,10400000	R\$ 257,52	R\$ 577,62	R\$ 835,14	R\$ 26,78	R\$ 60,07	R\$ 86,85
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 1.218,71	R\$ 1.354,19	R\$ 2.572,90	R\$ 30,71	R\$ 34,13	R\$ 64,83
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,12600000	R\$ 909,50	R\$ 1.178,56	R\$ 2.088,06	R\$ 114,60	R\$ 148,50	R\$ 263,09
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,18700000	R\$ 25,18	R\$ 132,72	R\$ 157,90	R\$ 4,71	R\$ 24,82	R\$ 29,52
VALOR:										R\$ 3.352,47
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 912,21
VALOR COM BDI:										R\$ 4.264,68
QUANTIDADE (UN):										1,00

C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					127,7400	819,6400	947,3800	383,2200	2.458,9200	2.842,1400
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,6600	R\$ 7,6600	R\$ 0,0000	R\$ 7,6600	R\$ 7,6600
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 240,8000	R\$ 240,8000	R\$ 0,0000	R\$ 240,8000	R\$ 240,8000
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 532,1300	R\$ 532,1300	R\$ 0,0000	R\$ 532,1300	R\$ 532,1300
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300	R\$ 0,0000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1512	R\$ 0,1512
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6900	R\$ 6,6900	R\$ 0,0000	R\$ 6,6900	R\$ 6,6900
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,2100	R\$ 8,2100	R\$ 0,0000	R\$ 0,8210	R\$ 0,8210
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1300	R\$ 7,1300	R\$ 0,0000	R\$ 14,2600	R\$ 14,2600
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000	R\$ 0,0000	R\$ 57,3000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400	R\$ 0,0000	R\$ 70,4400
VALOR: R\$ 947,38										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 257,78										
VALOR COM BDI: R\$ 1.205,16										
QUANTIDADE (UN): 3,00										

C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN		R\$ 85,1600	R\$ 437,1900	R\$ 522,3500	R\$ 1.618,0400	R\$ 8.306,6100	R\$ 9.924,6500
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 179,9500	R\$ 179,9500	R\$ 0,0000	R\$ 179,9500	R\$ 179,9500
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 197,6900	R\$ 197,6900	R\$ 0,0000	R\$ 197,6900	R\$ 197,6900
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300	R\$ 0,0000	R\$ 17,1300	R\$ 17,1300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1512	R\$ 0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1300	R\$ 7,1300	R\$ 0,0000	R\$ 14,2600	R\$ 14,2600
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 28,0100	R\$ 28,0100	R\$ 0,0000	R\$ 28,0100	R\$ 28,0100
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000	R\$ 0,0000	R\$ 38,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600	R\$ 0,0000	R\$ 46,9600
VALOR: R\$ 522,35										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 142,13										
VALOR COM BDI: R\$ 664,48										
QUANTIDADE (UN): 19,00										

C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN		R\$ 73,7100	R\$ 688,5400	R\$ 762,2500	R\$ 294,8400	R\$ 2.754,1600	R\$ 3.049,0000
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,68000000	R\$ 0,0000	R\$ 280,9800	R\$ 280,9800	R\$ 0,0000	R\$ 472,0464	R\$ 472,0464
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 71,3400	R\$ 71,3400	R\$ 0,0000	R\$ 214,0200	R\$ 214,0200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6100	R\$ 1,6100	R\$ 0,0000	R\$ 1,4490	R\$ 1,4490
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	R\$ 0,0000	R\$ 36,9200
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 184,6000	R\$ 339,5300	R\$ 524,1300	R\$ 0,5538	R\$ 1,0186	R\$ 1,5724
									VALOR:	R\$ 762,25
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 207,41
									VALOR COM BDI:	R\$ 969,66
									QUANTIDADE (UN):	4,00
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,00	R\$ 101,07	R\$ 103,07	R\$ 32,00	R\$ 1.617,12	R\$ 1.649,12
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 100,08	R\$ 100,08	R\$ 0,00	R\$ 100,08	R\$ 100,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 1,64	R\$ 0,70	R\$ 2,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 0,37	R\$ 0,24	R\$ 0,60
									VALOR:	R\$ 103,07
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 28,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 131,12
									QUANTIDADE (UN):	16,00
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10	ORSE	un		R\$ 103,74	R\$ 757,79	R\$ 861,53	R\$ 622,44	R\$ 4.546,74	R\$ 5.169,18

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
S12290	cm, assentada.	ORSE	un		R\$ 103,74	R\$ 757,79	R\$ 861,53	R\$ 622,44	R\$ 4.546,74	R\$ 5.169,18
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 7,60
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 7,80
I00718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 55,29	R\$ 55,29	R\$ 0,00	R\$ 55,29	R\$ 55,29
I11683S	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 30,30	R\$ 30,30	R\$ 0,00	R\$ 30,30	R\$ 30,30
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,13	R\$ 12,13	R\$ 0,00	R\$ 12,13	R\$ 12,13
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 15,24	R\$ 15,24	R\$ 0,00	R\$ 18,29	R\$ 18,29
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 80,86	R\$ 80,86	R\$ 0,00	R\$ 80,86	R\$ 80,86
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	0,80000000	R\$ 0,00	R\$ 48,70	R\$ 48,70	R\$ 0,00	R\$ 38,96	R\$ 38,96
I06136S	Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 132,13	R\$ 132,13	R\$ 0,00	R\$ 132,13	R\$ 132,13
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,48000000	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 392,13	R\$ 0,00	R\$ 188,22	R\$ 188,22
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,70	R\$ 29,70	R\$ 0,00	R\$ 59,40	R\$ 59,40
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 83,36	R\$ 83,36	R\$ 0,00	R\$ 83,36	R\$ 83,36
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 35,79	R\$ 35,79	R\$ 0,00	R\$ 35,79	R\$ 35,79
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11	R\$ 38,22	R\$ 0,00	R\$ 38,22
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11	R\$ 38,22	R\$ 0,00	R\$ 38,22
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 27,30	R\$ 0,00	R\$ 27,30
VALOR:									R\$ 861,53	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 234,42	
VALOR COM BDI:									R\$ 1.095,95	
QUANTIDADE (un):									6,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	ORSE	un		R\$ 32,76	R\$ 148,58	R\$ 181,34	R\$ 1.310,40	R\$ 5.943,20	R\$ 7.253,60
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90
I14169	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 84,82	R\$ 84,82	R\$ 0,00	R\$ 84,82	R\$ 84,82
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
I06021S	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2" (ref 1416)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 55,89	R\$ 55,89	R\$ 0,00	R\$ 55,89	R\$ 55,89
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65

VALOR: R\$ 181,34

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 49,34

VALOR COM BDI: R\$ 230,68

QUANTIDADE (un): 40,00

100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,88	R\$ 294,88	R\$ 314,76	R\$ 159,04	R\$ 2.359,04	R\$ 2.518,08
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 186,87	R\$ 186,87	R\$ 0,00	R\$ 186,87	R\$ 186,87
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,47	R\$ 16,47	R\$ 0,00	R\$ 98,82	R\$ 98,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 16,24	R\$ 6,87	R\$ 23,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 3,64	R\$ 2,33	R\$ 5,97

VALOR: R\$ 314,76

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 85,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 400,41
								QUANTIDADE (UN):		8,00
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,88	R\$ 329,29	R\$ 349,17	R\$ 357,84	R\$ 5.927,22	R\$ 6.285,06
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 221,28	R\$ 221,28	R\$ 0,00	R\$ 221,28	R\$ 221,28
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,47	R\$ 16,47	R\$ 0,00	R\$ 98,82	R\$ 98,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 16,24	R\$ 6,87	R\$ 23,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 3,64	R\$ 2,33	R\$ 5,97
								VALOR:		R\$ 349,17
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 95,01
								VALOR COM BDI:		R\$ 444,18
								QUANTIDADE (UN):		18,00
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,50	R\$ 1.102,28	R\$ 1.128,78	R\$ 26,50	R\$ 1.102,28	R\$ 1.128,78
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 958,26	R\$ 958,26	R\$ 0,00	R\$ 958,26	R\$ 958,26
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,47	R\$ 16,47	R\$ 0,00	R\$ 131,76	R\$ 131,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 21,65	R\$ 9,16	R\$ 30,80
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 4,85	R\$ 3,11	R\$ 7,96

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 1.128,78	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 307,14	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.435,92	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN		R\$ 12,0800	R\$ 16,8200	R\$ 28,9000	R\$ 446,9600	R\$ 622,3400	R\$ 1.069,3000
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,8200	R\$ 16,8200	R\$ 0,0000	R\$ 16,8200	R\$ 16,8200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
								VALOR:	R\$ 28,90	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,86	
								VALOR COM BDI:	R\$ 36,76	
								QUANTIDADE (UN):	37,00	
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2		R\$ 0,00	R\$ 412,16	R\$ 412,16	R\$ 0,00	R\$ 11.322,04	R\$ 11.322,04
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 412,16	R\$ 412,16	R\$ 0,00	R\$ 412,16	R\$ 412,16
								VALOR:	R\$ 412,16	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 112,15	
								VALOR COM BDI:	R\$ 524,31	
								QUANTIDADE (M2):	27,47	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2		R\$ 55,7000	R\$ 355,9400	R\$ 411,6400	R\$ 2.055,3300	R\$ 13.134,1900	R\$ 15.189,5200
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 336,6200	R\$ 336,6200	R\$ 0,0000	R\$ 336,6200	R\$ 336,6200
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8300	R\$ 4,8300	R\$ 0,0000	R\$ 19,3200	R\$ 19,3200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840	R\$ 0,0000	R\$ 7,3840
									VALOR:	R\$ 411,64
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 112,01
									VALOR COM BDI:	R\$ 523,65
									QUANTIDADE (M2):	36,90
C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	SEINFRA	UN		R\$ 38,6300	R\$ 213,9300	R\$ 252,5600	R\$ 115,8900	R\$ 641,7900	R\$ 757,6800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0675	R\$ 0,0675
I7499	VÁLVULA P/ MICTÓRIO ELETRONICA CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 213,8700	R\$ 213,8700	R\$ 0,0000	R\$ 213,8700	R\$ 213,8700
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	R\$ 0,0000	R\$ 8,5950
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	R\$ 0,0000	R\$ 8,5950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 10,8675	R\$ 0,0000	R\$ 10,8675
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660	R\$ 0,0000	R\$ 10,5660
									VALOR:	R\$ 252,56
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 68,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 321,28
									QUANTIDADE (UN):	3,00
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN		R\$ 123,4800	R\$ 388,9300	R\$ 512,4100	R\$ 370,4400	R\$ 1.166,7900	R\$ 1.537,2300

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1512	R\$ 0,1512
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,8500	R\$ 33,8500	R\$ 0,0000	R\$ 33,8500	R\$ 33,8500
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 340,6700	R\$ 340,6700	R\$ 0,0000	R\$ 340,6700	R\$ 340,6700
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1300	R\$ 7,1300	R\$ 0,0000	R\$ 14,2600	R\$ 14,2600
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 55,3900	R\$ 0,0000	R\$ 55,3900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 68,0920	R\$ 0,0000	R\$ 68,0920

VALOR:	R\$ 512,41
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 139,43
VALOR COM BDI:	R\$ 651,84
QUANTIDADE (UN):	3,00

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					127,7400	467,7600	595,5000	255,4800	935,5200	1.191,0000
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 23,0800	R\$ 23,0800	R\$ 0,0000	R\$ 23,0800	R\$ 23,0800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2025	R\$ 0,2025
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 101,6900	R\$ 101,6900	R\$ 0,0000	R\$ 101,6900	R\$ 101,6900
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 318,6000	R\$ 318,6000	R\$ 0,0000	R\$ 318,6000	R\$ 318,6000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1900	R\$ 24,1900	R\$ 0,0000	R\$ 24,1900	R\$ 24,1900
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000	R\$ 0,0000	R\$ 57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400	R\$ 0,0000	R\$ 70,4400

VALOR:	R\$ 595,50
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 162,04
VALOR COM BDI:	R\$ 757,54
QUANTIDADE (UN):	2,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 15,20	R\$ 199,04	R\$ 214,24	R\$ 60,80	R\$ 796,16	R\$ 856,96
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,79	R\$ 130,45	R\$ 140,24	R\$ 9,79	R\$ 130,45	R\$ 140,24
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 8,50	R\$ 10,26	R\$ 1,76	R\$ 8,50	R\$ 10,26
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,64	R\$ 60,10	R\$ 63,74	R\$ 3,64	R\$ 60,10	R\$ 63,74
								VALOR:	R\$ 214,24	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 58,29	
								VALOR COM BDI:	R\$ 272,53	
								QUANTIDADE (UN):	4,00	

C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M		R\$ 17,3800	R\$ 59,0500	R\$ 76,4300	R\$ 482,3000	R\$ 1.638,6400	R\$ 2.120,9300
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 57,5200	R\$ 57,5200	R\$ 0,0000	R\$ 57,5200	R\$ 57,5200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150	R\$ 0,0000	R\$ 4,6150
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 184,6000	R\$ 407,0500	R\$ 591,6500	R\$ 0,6922	R\$ 1,5264	R\$ 2,2187
								VALOR:	R\$ 76,43	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 20,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 97,23
								QUANTIDADE (M):		27,75

C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN		R\$ 5.980,3700	R\$ 31.878,2300	R\$ 37.858,6000	R\$ 5.980,3700	R\$ 31.878,2300	R\$ 37.858,6000
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 37,5300	R\$ 62,0400	R\$ 98,0400	R\$ 150,1200	R\$ 248,1600
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 128,8000	R\$ 153,3100	R\$ 294,1200	R\$ 1.545,6000	R\$ 1.839,7200
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,2600	R\$ 6,2600	R\$ 0,0000	R\$ 37,5600	R\$ 37,5600
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,3500	R\$ 22,3500	R\$ 0,0000	R\$ 67,0500	R\$ 67,0500
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,9800	R\$ 17,9800	R\$ 0,0000	R\$ 449,5000	R\$ 449,5000
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 271,0000	R\$ 271,0000	R\$ 0,0000	R\$ 813,0000	R\$ 813,0000
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 60,6900	R\$ 60,6900	R\$ 0,0000	R\$ 303,4500	R\$ 303,4500
19066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1400	R\$ 2,1400	R\$ 0,0000	R\$ 6,4200	R\$ 6,4200
18076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,8800	R\$ 7,8800	R\$ 0,0000	R\$ 23,6400	R\$ 23,6400
11272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 73,2300	R\$ 73,2300	R\$ 0,0000	R\$ 659,0700	R\$ 659,0700
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,4100	R\$ 22,4100	R\$ 0,0000	R\$ 201,6900	R\$ 201,6900
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,6200	R\$ 7,6200	R\$ 0,0000	R\$ 22,8600	R\$ 22,8600
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4100	R\$ 9,4100	R\$ 0,0000	R\$ 28,2300	R\$ 28,2300
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 146,0200	R\$ 146,0200	R\$ 0,0000	R\$ 438,0600	R\$ 438,0600
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,4200	R\$ 10,4200	R\$ 0,0000	R\$ 104,2000	R\$ 104,2000
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,8500	R\$ 13,8500	R\$ 0,0000	R\$ 55,4000	R\$ 55,4000
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7700	R\$ 0,7700	R\$ 0,0000	R\$ 3,0800	R\$ 3,0800
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG,	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1.037,3700	R\$ 1.037,3700	R\$ 0,0000	R\$ 1.037,3700	R\$ 1.037,3700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I9421	H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG									
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1.004,3700	R\$ 1.004,3700	R\$ 0,0000	R\$ 1.004,3700	R\$ 1.004,3700
I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 610,6200	R\$ 610,6200	R\$ 0,0000	R\$ 610,6200	R\$ 610,6200
I2145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$	R\$
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 305,6000	R\$ 0,0000	R\$ 305,6000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 386,4000	R\$ 0,0000	R\$ 386,4000
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 29,0600	R\$ 0,0000	R\$ 29,0600	R\$ 464,9600	R\$ 0,0000	R\$ 464,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600	R\$ 0,0000	R\$ 295,3600
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 38,4800	R\$ 51,8900	R\$ 469,3500	R\$ 1.346,8000	R\$ 1.816,1500
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 6,9200	R\$ 8,8700	R\$ 15,7900	R\$ 13,8400	R\$ 17,7400	R\$ 31,5800
C0551	CABO EM PVC 1000V 185MM2	SEINFRA	M	40,00000000	R\$ 32,0000	R\$ 96,5100	R\$ 128,5100	R\$ 1.280,0000	R\$ 3.860,4000	R\$ 5.140,4000
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 99,7900	R\$ 53,3800	R\$ 153,1700	R\$ 598,7400	R\$ 320,2800	R\$ 919,0200
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 293,2200	R\$ 137,8400	R\$ 431,0600	R\$ 293,2200	R\$ 137,8400	R\$ 431,0600
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 5,3600	R\$ 8,2300	R\$ 5,7400	R\$ 10,7200	R\$ 16,4600
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 7,0700	R\$ 9,9400	R\$ 5,7400	R\$ 14,1400	R\$ 19,8800
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,6200	R\$ 3,1400	R\$ 8,7600	R\$ 5,6200	R\$ 3,1400	R\$ 8,7600
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 51,9000	R\$ 35,8200	R\$ 87,7200	R\$ 103,8000	R\$ 71,6400	R\$ 175,4400
C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 86,5000	R\$ 663,3500	R\$ 749,8500	R\$ 86,5000	R\$ 663,3500	R\$ 749,8500
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 8,6500	R\$ 5,4200	R\$ 14,0700	R\$ 77,8500	R\$ 48,7800	R\$ 126,6300
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 43,2500	R\$ 37,3400	R\$ 80,5900	R\$ 519,0000	R\$ 448,0800	R\$ 967,0800
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 74,8200	R\$ 40,4100	R\$ 115,2300	R\$ 448,9200	R\$ 242,4600	R\$ 691,3800
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 18,4600	R\$ 91,4800	R\$ 109,9400	R\$ 1,1076	R\$ 5,4888	R\$ 6,5964
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 1,2500	R\$ 3,4100	R\$ 8,6400	R\$ 5,0000	R\$ 13,6400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 20,7600	R\$ 20,3600	R\$ 41,1200	R\$ 124,5600	R\$ 122,1600	R\$ 246,7200
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 3,4100	R\$ 27,5600	R\$ 30,9700	R\$ 23,8700	R\$ 192,9200	R\$ 216,7900
C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 8,6500	R\$ 22,5600	R\$ 31,2100	R\$ 69,2000	R\$ 180,4800	R\$ 249,6800
VALOR:										R\$ 37.858,60
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 10.301,33
VALOR COM BDI:										R\$ 48.159,93
QUANTIDADE (UN):										1,00
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 350,50	R\$ 350,50	R\$ 0,00	R\$ 1.752,50	R\$ 1.752,50
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 350,50	R\$ 350,50	R\$ 0,00	R\$ 350,50	R\$ 350,50
VALOR:										R\$ 350,50
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 95,37
VALOR COM BDI:										R\$ 445,87
QUANTIDADE (UN):										5,00
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN		R\$ 12,9800	R\$ 8,4100	R\$ 21,3900	R\$ 389,4000	R\$ 252,3000	R\$ 641,7000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450	R\$ 0,0000	R\$ 7,2450
VALOR:										R\$ 21,39
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,82	
								VALOR COM BDI:	R\$ 27,21	
								QUANTIDADE (UN):	30,00	
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN		R\$ 38,9300	R\$ 45,6100	R\$ 84,5400	R\$ 311,4400	R\$ 364,8800	R\$ 676,3200
I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 45,6100	R\$ 45,6100	R\$ 0,0000	R\$ 45,6100	R\$ 45,6100
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	R\$ 0,0000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350	R\$ 0,0000	R\$ 21,7350
								VALOR:	R\$ 84,54	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 23,00	
								VALOR COM BDI:	R\$ 107,54	
								QUANTIDADE (UN):	8,00	
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN		R\$ 38,9300	R\$ 79,5500	R\$ 118,4800	R\$ 116,7900	R\$ 238,6500	R\$ 355,4400
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 79,5500	R\$ 79,5500	R\$ 0,0000	R\$ 79,5500	R\$ 79,5500
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	R\$ 0,0000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350	R\$ 0,0000	R\$ 21,7350
								VALOR:	R\$ 118,48	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 32,24	
								VALOR COM BDI:	R\$ 150,72	
								QUANTIDADE (UN):	3,00	
C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	SEINFRA	UN		R\$ 86,5000	R\$ 168,4600	R\$ 254,9600	R\$ 86,5000	R\$ 168,4600	R\$ 254,9600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1015	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 168,4600	R\$ 168,4600	R\$ 0,0000	R\$ 168,4600	R\$ 168,4600
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000	R\$ 0,0000	R\$ 38,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000	R\$ 0,0000	R\$ 48,3000
VALOR:										R\$ 254,96
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 69,37
VALOR COM BDI:										R\$ 324,33
QUANTIDADE (UN):										1,00

C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 25,9500	R\$ 185,6000	R\$ 211,5500	R\$ 103,8000	R\$ 742,4000	R\$ 846,2000
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 185,6000	R\$ 185,6000	R\$ 0,0000	R\$ 185,6000	R\$ 185,6000
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600	R\$ 0,0000	R\$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900	R\$ 0,0000	R\$ 14,4900
VALOR:										R\$ 211,55
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 57,56
VALOR COM BDI:										R\$ 269,11
QUANTIDADE (UN):										4,00

C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ		R\$ 281,1300	R\$ 507,7500	R\$ 788,8800	R\$ 562,2600	R\$ 1.015,5000	R\$ 1.577,7600
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,9600	R\$ 49,9600	R\$ 0,0000	R\$ 149,8800	R\$ 149,8800
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1500	R\$ 2,1500	R\$ 0,0000	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,2000	R\$ 62,2000	R\$ 0,0000	R\$ 186,6000	R\$ 186,6000
I2162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 54,9400	R\$ 54,9400	R\$ 0,0000	R\$ 164,8200	R\$ 164,8200
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 124,1500	R\$ 0,0000	R\$ 124,1500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 156,9750	R\$ 0,0000	R\$ 156,9750
								VALOR:	R\$ 788,88	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 214,65	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.003,53	
								QUANTIDADE (CJ):	2,00	

C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 38,9200	R\$ 20,7800	R\$ 59,7000	R\$ 778,4000	R\$ 415,6000	R\$ 1.194,0000
I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8900	R\$ 18,8900	R\$ 0,0000	R\$ 20,7790	R\$ 20,7790
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	R\$ 0,0000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350	R\$ 0,0000	R\$ 21,7350
								VALOR:	R\$ 59,70	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 16,24	
								VALOR COM BDI:	R\$ 75,94	
								QUANTIDADE (M):	20,00	

C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M		R\$ 4,7500	R\$ 1,8400	R\$ 6,5900	R\$ 23.207,3100	R\$ 8.989,7800	R\$ 32.197,0900
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8000	R\$ 1,8000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8360	R\$ 1,8360
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010	R\$ 0,0000	R\$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565	R\$ 0,0000	R\$ 2,6565
								VALOR:	R\$ 6,59	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 8,38	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M):		4.885,75
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M		R\$ 5,1900	R\$ 2,6400	R\$ 7,8300	R\$ 14.202,9500	R\$ 7.224,6200	R\$ 21.427,5800
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5900	R\$ 2,5900	R\$ 0,0000	R\$ 2,6418	R\$ 2,6418
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920	R\$ 0,0000	R\$ 2,2920
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980	R\$ 0,0000	R\$ 2,8980
								VALOR:	R\$ 7,83	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,13	
								VALOR COM BDI:	R\$ 9,96	
								QUANTIDADE (M):	2.736,60	
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 6,9200	R\$ 8,8700	R\$ 15,7900	R\$ 2.491,2000	R\$ 3.193,2000	R\$ 5.684,4000
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,7000	R\$ 8,7000	R\$ 0,0000	R\$ 8,8740	R\$ 8,8740
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560	R\$ 0,0000	R\$ 3,0560
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640	R\$ 0,0000	R\$ 3,8640
								VALOR:	R\$ 15,79	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,30	
								VALOR COM BDI:	R\$ 20,09	
								QUANTIDADE (M):	360,00	
C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M		R\$ 14,7000	R\$ 36,7500	R\$ 51,4500	R\$ 882,0000	R\$ 2.205,0000	R\$ 3.087,0000
10376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 36,0200	R\$ 36,0200	R\$ 0,0000	R\$ 36,7404	R\$ 36,7404
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 6,4940	R\$ 0,0000	R\$ 6,4940

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 8,2110	R\$ 0,0000	R\$ 8,2110
VALOR: R\$ 51,45										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 14,00										
VALOR COM BDI: R\$ 65,45										
QUANTIDADE (M): 60,00										

C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 175,9000	R\$ 66,9600	R\$ 242,8600	R\$ 23.042,9000	R\$ 8.771,7600	R\$ 31.814,6600
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6000	R\$ 1,6000	R\$ 0,0000	R\$ 19,2000	R\$ 19,2000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4600	R\$ 1,4600	R\$ 0,0000	R\$ 1,4600	R\$ 1,4600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,5000	R\$ 8,5000	R\$ 0,0000	R\$ 8,5000	R\$ 8,5000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0700	R\$ 2,0700	R\$ 0,0000	R\$ 2,0700	R\$ 2,0700
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100	R\$ 0,0000	R\$ 0,8410	R\$ 0,8410
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4700	R\$ 3,4700	R\$ 0,0000	R\$ 10,4100	R\$ 10,4100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2000	R\$ 2,2000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2000	R\$ 2,2000
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5700	R\$ 0,5700	R\$ 0,0000	R\$ 1,7100	R\$ 1,7100
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,7700	R\$ 18,7700	R\$ 0,0000	R\$ 18,7700	R\$ 18,7700
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8000	R\$ 1,8000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000	R\$ 0,0000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500	R\$ 0,0000	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	R\$ 0,0000	R\$ 46,1500
VALOR: R\$ 242,86										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 66,08										
VALOR COM BDI: R\$ 308,94										
QUANTIDADE (PT): 131,00										

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un		R\$ 16,40	R\$ 56,85	R\$ 73,25	R\$ 3.329,20	R\$ 11.540,55	R\$ 14.869,75
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
I14478	Luminária plafon de sobrepopor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 53,02	R\$ 53,02	R\$ 0,00	R\$ 53,02	R\$ 53,02
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 6,83
									VALOR:	R\$ 73,25
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 19,93
									VALOR COM BDI:	R\$ 93,18
									QUANTIDADE (un):	203,00

S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un		R\$ 16,40	R\$ 30,30	R\$ 46,70	R\$ 114,80	R\$ 212,10	R\$ 326,90
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
I14477	Luminária plafon de sobrepopor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,47	R\$ 26,47	R\$ 0,00	R\$ 26,47	R\$ 26,47
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 6,83

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 46,70	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 12,71	
								VALOR COM BDI:	R\$ 59,41	
								QUANTIDADE (un):	7,00	
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN		R\$ 144,0200	R\$ 329,0100	R\$ 473,0300	R\$ 7.345,0200	R\$ 16.779,5100	R\$ 24.124,5300
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 329,0100	R\$ 329,0100	R\$ 0,0000	R\$ 329,0100	R\$ 329,0100
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300	R\$ 0,0000	R\$ 24,8300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 31,3950	R\$ 0,0000	R\$ 31,3950
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 43,4880	R\$ 0,0000	R\$ 43,4880
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 44,3040	R\$ 0,0000	R\$ 44,3040
								VALOR:	R\$ 473,03	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 128,71	
								VALOR COM BDI:	R\$ 601,74	
								QUANTIDADE (UN):	51,00	
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2		R\$ 38,9300	R\$ 26,0200	R\$ 64,9500	R\$ 77.144,8600	R\$ 51.562,0100	R\$ 128.706,8700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01020000	R\$ 0,0000	R\$ 2.398,9200	R\$ 2.398,9200	R\$ 0,0000	R\$ 24,4690	R\$ 24,4690
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8900	R\$ 12,8900	R\$ 0,0000	R\$ 1,5468	R\$ 1,5468
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	R\$ 0,0000	R\$ 17,1900
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 21,7440	R\$ 0,0000	R\$ 21,7440
									VALOR:	R\$ 64,95
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 17,67
									VALOR COM BDI:	R\$ 82,62
									QUANTIDADE (M2):	1.981,63
C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2		R\$ 9,5100	R\$ 44,8700	R\$ 54,3800	R\$ 18.845,3000	R\$ 88.915,7400	R\$ 107.761,0400
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4200	R\$ 0,4200	R\$ 0,0000	R\$ 0,5964	R\$ 0,5964
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0500	R\$ 1,0500	R\$ 0,0000	R\$ 1,4910	R\$ 1,4910
16814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,2000	R\$ 37,2000	R\$ 0,0000	R\$ 42,7800	R\$ 42,7800
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020	R\$ 0,0000	R\$ 4,2020
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,3152	R\$ 0,0000	R\$ 5,3152
									VALOR:	R\$ 54,38
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 14,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 69,18
									QUANTIDADE (M2):	1.981,63
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M		R\$ 1,96	R\$ 74,84	R\$ 76,80	R\$ 358,97	R\$ 13.706,95	R\$ 14.065,92
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	SINAPI	CHI	0,00260000	R\$ 17,02	R\$ 7,24	R\$ 24,26	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 0,06

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93282	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016									
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00180000	R\$ 17,02	R\$ 8,18	R\$ 25,20	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,04
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	4,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,75
00007219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,02900000	R\$ 0,00	R\$ 59,75	R\$ 59,75	R\$ 0,00	R\$ 61,48	R\$ 61,48
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	4,20000000	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 11,55	R\$ 11,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 0,89	R\$ 0,57	R\$ 1,45
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R\$ 16,80	R\$ 7,79	R\$ 24,59	R\$ 1,01	R\$ 0,47	R\$ 1,47

VALOR: R\$ 76,80

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 20,90

VALOR COM BDI: R\$ 97,70

QUANTIDADE (M): 183,15

C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2		R\$ 1,2000	R\$ 30,5900	R\$ 31,7900	R\$ 30,9600	R\$ 789,2200	R\$ 820,1800
11501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,2000	R\$ 24,2000	R\$ 0,0000	R\$ 26,6200	R\$ 26,6200
11736	PRIMER PARA MANTA FK	SEINFRA	KG	0,32500000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2000	R\$ 12,2000	R\$ 0,0000	R\$ 3,9650	R\$ 3,9650
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080	R\$ 0,0000	R\$ 1,2080

VALOR: R\$ 31,79

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 8,65

VALOR COM BDI: R\$ 40,44

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):		25,80
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M		R\$ 51,1000	R\$ 25,0400	R\$ 76,1400	R\$ 29.630,3400	R\$ 14.519,4400	R\$ 44.149,7800
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,6200	R\$ 17,6200	R\$ 0,0000	R\$ 18,1486	R\$ 18,1486
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,1300	R\$ 12,1300	R\$ 0,0000	R\$ 1,0917	R\$ 1,0917
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 47,8400	R\$ 47,8400	R\$ 0,0000	R\$ 1,9136	R\$ 1,9136
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 97,1800	R\$ 97,1800	R\$ 0,0000	R\$ 3,8872	R\$ 3,8872
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200	R\$ 0,0000	R\$ 22,9200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 28,1760	R\$ 0,0000	R\$ 28,1760
								VALOR:	R\$ 76,14	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 20,72	
								VALOR COM BDI:	R\$ 96,86	
								QUANTIDADE (M):	579,85	
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE	SEINFRA	M2		R\$ 42,8500	R\$ 85,9200	R\$ 128,7700	R\$ 3.425,8600	R\$ 6.869,3100	R\$ 10.295,1600
10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	R\$ 28,8100	R\$ 32,6400	R\$ 61,4500	R\$ 0,5272	R\$ 0,5973	R\$ 1,1245
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R\$ 28,8100	R\$ 91,4600	R\$ 120,2700	R\$ 0,3803	R\$ 1,2073	R\$ 1,5876
19375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	R\$ 0,0000	R\$ 26,5500	R\$ 26,5500	R\$ 0,0000	R\$ 54,0292	R\$ 54,0293
16804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	R\$ 0,0000	R\$ 59,3800	R\$ 59,3800	R\$ 0,0000	R\$ 9,5008	R\$ 9,5008
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02400000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2585	R\$ 0,2585
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00480000	R\$ 0,0000	R\$ 47,8400	R\$ 47,8400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2296	R\$ 0,2296
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 111,6000	R\$ 111,6000	R\$ 0,0000	R\$ 20,0880	R\$ 20,0880
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	R\$ 0,0000	R\$ 8,5950
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82800000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 15,2849	R\$ 0,0000	R\$ 15,2849
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,44800000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 10,8237	R\$ 0,0000	R\$ 10,8237
									VALOR:	R\$ 128,77
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 35,04
									VALOR COM BDI:	R\$ 163,81
									QUANTIDADE (M2):	79,95

C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN		R\$ 19,1700	R\$ 12,7900	R\$ 31,9600	R\$ 2.913,8400	R\$ 1.944,0800	R\$ 4.857,9200
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 48,0600	R\$ 48,0600	R\$ 0,0000	R\$ 2,4030	R\$ 2,4030
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6900	R\$ 6,6900	R\$ 0,0000	R\$ 6,6900	R\$ 6,6900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 0,0000	R\$ 46,2800	R\$ 46,2800	R\$ 0,0000	R\$ 3,7024	R\$ 3,7024
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	R\$ 0,0000	R\$ 8,5950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660	R\$ 0,0000	R\$ 10,5660
									VALOR:	R\$ 31,96
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 8,70
									VALOR COM BDI:	R\$ 40,66
									QUANTIDADE (UN):	152,00

C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN		R\$ 312,2600	R\$ 116,5400	R\$ 428,8000	R\$ 12.490,4000	R\$ 4.661,6000	R\$ 17.152,0000
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 14,8723	R\$ 14,8723
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,5518	R\$ 0,5518
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 10,2074	R\$ 10,2074
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 5,8697	R\$ 5,8697

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,5801	R\$ 5,5801
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 5,4540	R\$ 5,4540
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 22,6309	R\$ 22,6309
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 0,5717	R\$ 0,5717
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 50,8032	R\$ 50,8032
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975	R\$ 0,0000	R\$ 4,2975
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335	R\$ 0,0000	R\$ 22,6335
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360	R\$ 0,0000	R\$ 5,4360
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6296	R\$ 0,0000	R\$ 28,6296
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 99,9982	R\$ 0,0000	R\$ 99,9982
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 151,2612	R\$ 0,0000	R\$ 151,2612

VALOR: R\$ 428,80

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 116,68

VALOR COM BDI: R\$ 545,48

QUANTIDADE (UN): 40,00

103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	M2		R\$ 19,02	R\$ 176,28	R\$ 195,30	R\$ 1.033,74	R\$ 9.580,82	R\$ 10.614,56
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,05970000	R\$ 16,60	R\$ 8,71	R\$ 25,31	R\$ 0,99	R\$ 0,52	R\$ 1,51
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,01770000	R\$ 16,60	R\$ 10,71	R\$ 27,31	R\$ 0,29	R\$ 0,19	R\$ 0,48
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00230000	R\$ 0,00	R\$ 88,05	R\$ 88,05	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,69260000	R\$ 0,00	R\$ 76,59	R\$ 76,59	R\$ 0,00	R\$ 53,05	R\$ 53,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00020204	PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,64650000	R\$ 0,00	R\$ 57,94	R\$ 57,94	R\$ 0,00	R\$ 37,46	R\$ 37,45
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03120000	R\$ 0,00	R\$ 10,05	R\$ 10,05	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00020211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,72730000	R\$ 0,00	R\$ 24,26	R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 66,16	R\$ 66,16
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 6,98	R\$ 4,16	R\$ 11,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 9,08	R\$ 4,16	R\$ 13,24
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 74,54	R\$ 472,81	R\$ 547,35	R\$ 0,09	R\$ 0,57	R\$ 0,65
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02080000	R\$ 75,92	R\$ 458,95	R\$ 534,87	R\$ 1,58	R\$ 9,55	R\$ 11,12

VALOR: R\$ 195,30

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 53,14

VALOR COM BDI: R\$ 248,44

QUANTIDADE (M2): 54,35

C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2		R\$ 31,9600	R\$ 390,9700	R\$ 422,9300	R\$ 969,9900	R\$ 11.865,9400	R\$ 12.835,9300
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 365,3600	R\$ 365,3600	R\$ 0,0000	R\$ 383,6280	R\$ 383,6280
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1900	R\$ 3,1900	R\$ 0,0000	R\$ 7,3370	R\$ 7,3370
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200	R\$ 0,0000	R\$ 18,1200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 13,8450	R\$ 0,0000	R\$ 13,8450

VALOR: R\$ 422,93

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 115,08

VALOR COM BDI: R\$ 538,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M2):	30,35	
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 1,40	R\$ 2,11	R\$ 3,51	R\$ 6.696,83	R\$ 10.093,08	R\$ 16.789,91
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,30
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 1,14	R\$ 0,64	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 0,27	R\$ 0,17	R\$ 0,44
								VALOR:	R\$ 3,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,96	
								VALOR COM BDI:	R\$ 4,47	
								QUANTIDADE (M2):	4.783,45	
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 15,66	R\$ 11,22	R\$ 26,88	R\$ 30.789,13	R\$ 22.059,64	R\$ 52.848,77
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,15
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 12,66	R\$ 7,10	R\$ 19,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 3,01	R\$ 1,93	R\$ 4,94
								VALOR:	R\$ 26,88	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,31	
								VALOR COM BDI:	R\$ 34,19	
								QUANTIDADE (M2):	1.966,10	
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	M2		R\$ 4,78	R\$ 8,32	R\$ 13,10	R\$ 9.397,96	R\$ 16.357,96	R\$ 25.755,91

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88488	AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,78	R\$ 8,32	R\$ 13,10	R\$ 9.397,96	R\$ 16.357,96	R\$ 25.755,91
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 0,00	R\$ 24,33	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 5,56	R\$ 5,55
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 3,87	R\$ 2,17	R\$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 0,92	R\$ 0,59	R\$ 1,51
								VALOR:	R\$ 13,10	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,56	
								VALOR COM BDI:	R\$ 16,66	
								QUANTIDADE (M2):	1.966,10	
C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2		R\$ 34,7200	R\$ 5,0500	R\$ 39,7700	R\$ 21.506,2600	R\$ 3.128,0700	R\$ 24.634,3300
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,8400	R\$ 16,8400	R\$ 0,0000	R\$ 5,0520	R\$ 5,0520
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7300
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920	R\$ 0,0000	R\$ 28,9920
								VALOR:	R\$ 39,77	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 10,82	
								VALOR COM BDI:	R\$ 50,59	
								QUANTIDADE (M2):	619,42	
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2		R\$ 18,3800	R\$ 9,3000	R\$ 27,6800	R\$ 67.213,4500	R\$ 34.008,9800	R\$ 101.222,4400
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1500	R\$ 7,1500	R\$ 0,0000	R\$ 9,2950	R\$ 9,2950
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 6,3030	R\$ 0,0000	R\$ 6,3030
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 27,68	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,53	
								VALOR COM BDI:	R\$ 35,21	
								QUANTIDADE (M2):	3.656,88	
C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	SEINFRA	M2		R\$ 6,1100	R\$ 2,7500	R\$ 8,8600	R\$ 11.664,9100	R\$ 5.250,1600	R\$ 16.915,0700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,13000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2000	R\$ 12,2000	R\$ 0,0000	R\$ 1,5860	R\$ 1,5860
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8900	R\$ 12,8900	R\$ 0,0000	R\$ 0,3609	R\$ 0,3609
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,08300000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 0,8043	R\$ 0,8043
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160	R\$ 0,0000	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920	R\$ 0,0000	R\$ 3,6920
								VALOR:	R\$ 8,86	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,41	
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,27	
								QUANTIDADE (M2):	1.909,15	
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN		R\$ 17,0300	R\$ 638,5000	R\$ 655,5300	R\$ 238,4200	R\$ 8.939,0000	R\$ 9.177,4200
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 637,1400	R\$ 637,1400	R\$ 0,0000	R\$ 637,1400	R\$ 637,1400
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800	R\$ 0,0000	R\$ 1,3600	R\$ 1,3600
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400	R\$ 0,0000	R\$ 7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920	R\$ 0,0000	R\$ 9,3920
								VALOR:	R\$ 655,53	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 178,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 833,90
								QUANTIDADE (UN):		14,00

C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2		R\$ 90,8400	R\$ 28,4700	R\$ 119,3100	R\$ 43.840,2900	R\$ 13.739,9100	R\$ 57.580,2000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 2,4225	R\$ 2,4225
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6200	R\$ 1,6200	R\$ 0,0000	R\$ 2,4300	R\$ 2,4300
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,8900	R\$ 2,8900	R\$ 0,0000	R\$ 2,3120	R\$ 2,3120
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200	R\$ 0,0000	R\$ 1,6260	R\$ 1,6260
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,0800	R\$ 35,0800	R\$ 0,0000	R\$ 2,8064	R\$ 2,8064
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	R\$ 0,0000	R\$ 48,1900	R\$ 48,1900	R\$ 0,0000	R\$ 16,8665	R\$ 16,8665
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	2,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 40,1100	R\$ 0,0000	R\$ 40,1100
12395	PINTOR	SEINFRA	H	2,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 50,7360	R\$ 0,0000	R\$ 50,7360
								VALOR:		R\$ 119,31
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 32,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 151,77
								QUANTIDADE (M2):		482,61

C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M		R\$ 7,3800	R\$ 4,2100	R\$ 11,5900	R\$ 110,7000	R\$ 63,1500	R\$ 173,8500
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800	R\$ 0,0000	R\$ 2,7200	R\$ 2,7200
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 0,0000	R\$ 43,8300	R\$ 43,8300	R\$ 0,0000	R\$ 1,4815	R\$ 1,4815
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840	R\$ 0,0000	R\$ 7,3840

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 11,59	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,15	
								VALOR COM BDI:	R\$ 14,74	
								QUANTIDADE (M):	15,00	
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN		R\$ 21,3100	R\$ 181,8100	R\$ 203,1200	R\$ 426,2000	R\$ 3.636,2000	R\$ 4.062,4000
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 181,8100	R\$ 181,8100	R\$ 0,0000	R\$ 181,8100	R\$ 181,8100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750	R\$ 0,0000	R\$ 12,0750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300	R\$ 0,0000	R\$ 9,2300
								VALOR:	R\$ 203,12	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 55,27	
								VALOR COM BDI:	R\$ 258,39	
								QUANTIDADE (UN):	20,00	
C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 2.074,8300	R\$ 2.074,8300	R\$ 0,0000	R\$ 62.244,9000	R\$ 62.244,9000
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2.074,8300	R\$ 2.074,8300	R\$ 0,0000	R\$ 2.074,8300	R\$ 2.074,8300
								VALOR:	R\$ 2.074,83	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 564,56	
								VALOR COM BDI:	R\$ 2.639,39	
								QUANTIDADE (UN):	30,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 3.137,1500	R\$ 3.137,1500	R\$ 0,0000	R\$ 72.154,4500	R\$ 72.154,4500
17351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3.137,1500	R\$ 3.137,1500	R\$ 0,0000	R\$ 3.137,1500	R\$ 3.137,1500
VALOR:										R\$ 3.137,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 853,62
VALOR COM BDI:										R\$ 3.990,77
QUANTIDADE (UN):										23,00

C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDADA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 14,0400	R\$ 38,3700	R\$ 52,4100	R\$ 3.171,6400	R\$ 8.667,7800	R\$ 11.839,4200
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9100	R\$ 2,9100	R\$ 0,0000	R\$ 4,3650	R\$ 4,3650
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	R\$ 0,0000	R\$ 54,3500	R\$ 54,3500	R\$ 0,0000	R\$ 2,3860	R\$ 2,3860
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00060000	R\$ 0,0000	R\$ 37,8500	R\$ 37,8500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0227	R\$ 0,0227
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	R\$ 0,0000	R\$ 111,6000	R\$ 111,6000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4687	R\$ 0,4687
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 28,2900	R\$ 28,2900	R\$ 0,0000	R\$ 31,1190	R\$ 31,1190
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 6,3030	R\$ 0,0000	R\$ 6,3030
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 7,7484	R\$ 0,0000	R\$ 7,7484
VALOR:										R\$ 52,41
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 14,26
VALOR COM BDI:										R\$ 66,67
QUANTIDADE (M):										225,90

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 10,6400	R\$ 30,2100	R\$ 40,8500	R\$ 2.403,5800	R\$ 6.824,4400	R\$ 9.228,0200
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,9100	R\$ 2,9100	R\$ 0,0000	R\$ 4,3650	R\$ 4,3650
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	R\$ 0,0000	R\$ 54,3500	R\$ 54,3500	R\$ 0,0000	R\$ 1,1903	R\$ 1,1903
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 0,0000	R\$ 37,8500	R\$ 37,8500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0114	R\$ 0,0114
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	R\$ 0,0000	R\$ 111,6000	R\$ 111,6000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2344	R\$ 0,2344
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,5600	R\$ 13,5600	R\$ 0,0000	R\$ 24,4080	R\$ 24,4080
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750	R\$ 0,0000	R\$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700	R\$ 0,0000	R\$ 5,8700
									VALOR:	R\$ 40,85
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 11,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 51,97
									QUANTIDADE (M):	225,90

C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN		R\$ 91,5700	R\$ 20,9000	R\$ 112,4700	R\$ 2.747,1000	R\$ 627,0000	R\$ 3.374,1000
I8524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,9000	R\$ 20,9000	R\$ 0,0000	R\$ 20,9000	R\$ 20,9000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
									VALOR:	R\$ 112,47
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 30,60
									VALOR COM BDI:	R\$ 143,07
									QUANTIDADE (UN):	30,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2		R\$ 90,1400	R\$ 67,2100	R\$ 157,3500	R\$ 8.653,4400	R\$ 6.452,1600	R\$ 15.105,6000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,8500	R\$ 4,8500	R\$ 0,0000	R\$ 16,9750	R\$ 16,9750
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 0,0000	R\$ 19,7900	R\$ 19,7900	R\$ 0,0000	R\$ 26,3207	R\$ 26,3207
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8900	R\$ 12,8900	R\$ 0,0000	R\$ 1,5468	R\$ 1,5468
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5500	R\$ 4,5500
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 17,8200	R\$ 17,8200
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760	R\$ 0,0000	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060	R\$ 0,0000	R\$ 20,3060

VALOR:	R\$ 157,35
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 42,81
VALOR COM BDI:	R\$ 200,16
QUANTIDADE (M2):	96,00

C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2		R\$ 46,8800	R\$ 17,8200	R\$ 64,7000	R\$ 4.500,4800	R\$ 1.710,7200	R\$ 6.211,2000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 17,8200	R\$ 17,8200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760	R\$ 0,0000	R\$ 26,5760

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060	R\$ 0,0000	R\$ 20,3060
								VALOR:	R\$ 64,70	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 17,60	
								VALOR COM BDI:	R\$ 82,30	
								QUANTIDADE (M2):	96,00	

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2		R\$ 16,3400	R\$ 6,3000	R\$ 22,6400	R\$ 1.568,6400	R\$ 604,8000	R\$ 2.173,4400
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900	R\$ 0,0000	R\$ 0,6156	R\$ 0,6156
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800	R\$ 0,0000	R\$ 3,8688	R\$ 3,8688
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2700	R\$ 12,2700	R\$ 0,0000	R\$ 1,5951	R\$ 1,5951
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,2120	R\$ 0,2120
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850	R\$ 0,0000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	R\$ 0,0000	R\$ 9,6640
								VALOR:	R\$ 22,64	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,16	
								VALOR COM BDI:	R\$ 28,80	
								QUANTIDADE (M2):	96,00	

C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 215,5100	R\$ 215,5100	R\$ 0,0000	R\$ 20.688,9600	R\$ 20.688,9600
I9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 215,5100	R\$ 215,5100	R\$ 0,0000	R\$ 215,5100	R\$ 215,5100

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 215,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 58,64	
								VALOR COM BDI:	R\$ 274,15	
								QUANTIDADE (M2):	96,00	
COT-1	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 1.246,47	R\$ 1.246,47	R\$ 0,00	R\$ 2.492,94	R\$ 2.492,94
COT-1*	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES	Composições	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.246,47	R\$ 1.246,47	R\$ 0,00	R\$ 1.246,47	R\$ 1.246,47
								VALOR:	R\$ 1.246,47	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 339,16	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.585,63	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
COT-02	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 1.276,81	R\$ 1.276,81	R\$ 0,00	R\$ 2.553,62	R\$ 2.553,62
INS-16039419	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.276,81	R\$ 1.276,81	R\$ 0,00	R\$ 1.276,81	R\$ 1.276,81
								VALOR:	R\$ 1.276,81	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 347,42	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.624,23	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR	Composições Próprias	UND		R\$ 0,00	R\$ 7.049,40	R\$ 7.049,40	R\$ 0,00	R\$ 14.098,80	R\$ 14.098,80
-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR	Composições	UND	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7.049,40	R\$ 7.049,40	R\$ 0,00	R\$ 7.049,40	R\$ 7.049,40
								VALOR:	R\$ 7.049,40	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1.918,14	
								VALOR COM BDI:	R\$ 8.967,54	
								QUANTIDADE (UND):	2,00	

92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M		R\$ 8,98	R\$ 23,77	R\$ 32,75	R\$ 386,14	R\$ 1.022,11	R\$ 1.408,25
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 19,48	R\$ 19,48
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R\$ 13,12	R\$ 7,24	R\$ 20,36	R\$ 3,90	R\$ 2,15	R\$ 6,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 5,08	R\$ 2,15	R\$ 7,23
								VALOR:	R\$ 32,75	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 8,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 41,66	
								QUANTIDADE (M):	43,00	

C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M		R\$ 10,1000	R\$ 7,1000	R\$ 17,2000	R\$ 434,3000	R\$ 305,3000	R\$ 739,6000
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1412	R\$ 1,1412
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02300000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 1,7533	R\$ 1,7533
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,79600000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 4,2098	R\$ 4,2098
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,8992	R\$ 0,0000	R\$ 2,8992
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,1994	R\$ 0,0000	R\$ 7,1994

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 17,20	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 21,88	
								QUANTIDADE (M):	43,00	
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 114,62	R\$ 467,94	R\$ 582,56	R\$ 229,24	R\$ 935,88	R\$ 1.165,12
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 13,19	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 26,38	R\$ 26,38
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,20520000	R\$ 0,00	R\$ 10,91	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 2,23
00004179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ 0,00	R\$ 39,12	R\$ 39,12
00004888	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 6,98	R\$ 6,98
00006320	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,46	R\$ 21,46	R\$ 0,00	R\$ 42,92	R\$ 42,92
00040626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,72730000	R\$ 0,00	R\$ 27,83	R\$ 27,83	R\$ 0,00	R\$ 20,24	R\$ 20,24
00009886	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,16	R\$ 28,16	R\$ 0,00	R\$ 28,16	R\$ 28,16
00011746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 58,53	R\$ 58,53	R\$ 0,00	R\$ 175,59	R\$ 175,59
00011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 37,55	R\$ 37,55	R\$ 0,00	R\$ 75,10	R\$ 75,10
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64620000	R\$ 13,12	R\$ 7,24	R\$ 20,36	R\$ 21,60	R\$ 11,92	R\$ 33,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43240000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 93,00	R\$ 39,33	R\$ 132,33
								VALOR:	R\$ 582,56	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 158,51
								VALOR COM BDI:		R\$ 741,07
								QUANTIDADE (UN):		2,00

103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN		R\$ 3,33	R\$ 32,49	R\$ 35,82	R\$ 6,66	R\$ 64,98	R\$ 71,64
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 0,00	R\$ 10,91	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 30,79	R\$ 30,79	R\$ 0,00	R\$ 30,79	R\$ 30,79
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 13,12	R\$ 7,24	R\$ 20,36	R\$ 1,45	R\$ 0,80	R\$ 2,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 1,89	R\$ 0,80	R\$ 2,68
								VALOR:		R\$ 35,82
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 9,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 45,57
								QUANTIDADE (UN):		2,00

101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 25,49	R\$ 91,79	R\$ 117,28	R\$ 50,98	R\$ 183,58	R\$ 234,56
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 79,56	R\$ 79,56	R\$ 0,00	R\$ 79,56	R\$ 79,56
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	R\$ 13,12	R\$ 7,24	R\$ 20,36	R\$ 11,06	R\$ 6,10	R\$ 17,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 14,43	R\$ 6,10	R\$ 20,53

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 117,28	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 31,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 149,19	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 70,2100	R\$ 29,2800	R\$ 99,4900	R\$ 3.045,7100	R\$ 1.270,1700	R\$ 4.315,8800
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2,6184	R\$ 2,6184
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 4,5187	R\$ 4,5187
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 3,3426	R\$ 3,3426
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8000	R\$ 18,8000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664	R\$ 0,0000	R\$ 33,9664
								VALOR:	R\$ 99,49	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 27,07	
								VALOR COM BDI:	R\$ 126,56	
								QUANTIDADE (M2):	43,38	
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2		R\$ 30,1900	R\$ 8,4900	R\$ 38,6800	R\$ 3.068,2100	R\$ 862,8400	R\$ 3.931,0500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 184,6000	R\$ 339,5300	R\$ 524,1300	R\$ 4,6150	R\$ 8,4882	R\$ 13,1033
								VALOR:	R\$ 38,68	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 10,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,20
								QUANTIDADE (M2):		101,63
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2		R\$ 26,7500	R\$ 75,2200	R\$ 101,9700	R\$ 337,0500	R\$ 947,7700	R\$ 1.284,8200
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 4,2624	R\$ 4,2624
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,5800	R\$ 35,5800	R\$ 0,0000	R\$ 35,5800	R\$ 35,5800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2000	R\$ 12,2000	R\$ 0,0000	R\$ 15,8600	R\$ 15,8600
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700	R\$ 0,0000	R\$ 0,3231	R\$ 0,3231
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5900	R\$ 4,5900	R\$ 0,0000	R\$ 4,4523	R\$ 4,4523
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 6,2985	R\$ 6,2985
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560	R\$ 0,0000	R\$ 8,4560
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610	R\$ 0,0000	R\$ 6,4610
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 125,9600	R\$ 281,5200	R\$ 407,4800	R\$ 3,7788	R\$ 8,4456	R\$ 12,2244
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 268,4800	R\$ 0,0000	R\$ 268,4800	R\$ 8,0544	R\$ 0,0000	R\$ 8,0544
								VALOR:		R\$ 101,97
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 27,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 129,72
								QUANTIDADE (M2):		12,60
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2		R\$ 58,4100	R\$ 49,4200	R\$ 107,8300	R\$ 1.524,5000	R\$ 1.289,8600	R\$ 2.814,3600
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 0,0000	R\$ 52,8200	R\$ 52,8200	R\$ 0,0000	R\$ 13,7332	R\$ 13,7332
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2000	R\$ 12,2000	R\$ 0,0000	R\$ 14,6400	R\$ 14,6400
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700	R\$ 0,0000	R\$ 2,6925	R\$ 2,6925

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5900	R\$ 4,5900	R\$ 0,0000	R\$ 7,0227	R\$ 7,0227
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 11,3373	R\$ 11,3373
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850	R\$ 0,0000	R\$ 25,7850
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160	R\$ 0,0000	R\$ 32,6160
									VALOR:	R\$ 107,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 29,34
									VALOR COM BDI:	R\$ 137,17
									QUANTIDADE (M2):	26,10

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M		R\$ 0,0000	R\$ 286,3900	R\$ 286,3900	R\$ 0,0000	R\$ 25.228,1000	R\$ 25.228,1000
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3300	R\$ 5,3300	R\$ 0,0000	R\$ 12,7920	R\$ 12,7920
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 512,1000	R\$ 512,1000	R\$ 0,0000	R\$ 204,8400	R\$ 204,8400
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 90,6900	R\$ 90,6900	R\$ 0,0000	R\$ 36,2760	R\$ 36,2760
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,0000	R\$ 16,0000	R\$ 0,0000	R\$ 32,4800	R\$ 32,4800
									VALOR:	R\$ 286,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 77,93

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 364,32	
								QUANTIDADE (M):	88,09	
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 478,5500	R\$ 478,5500	R\$ 0,0000	R\$ 8.944,1000	R\$ 8.944,1000
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 478,5500	R\$ 478,5500	R\$ 0,0000	R\$ 478,5500	R\$ 478,5500
								VALOR:	R\$ 478,55	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 130,21	
								VALOR COM BDI:	R\$ 608,76	
								QUANTIDADE (M2):	18,69	
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2		R\$ 12,9800	R\$ 16,2500	R\$ 29,2300	R\$ 163,5500	R\$ 204,7500	R\$ 368,3000
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,5600	R\$ 3,5600	R\$ 0,0000	R\$ 7,1200	R\$ 7,1200
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400	R\$ 0,0000	R\$ 3,5640	R\$ 3,5640
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,0600	R\$ 5,0600	R\$ 0,0000	R\$ 5,5660	R\$ 5,5660
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7300
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480
								VALOR:	R\$ 29,23	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 7,95
								VALOR COM BDI:		R\$ 37,18
								QUANTIDADE (M2):		12,60

C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=20CM	SEINFRA	UN		R\$ 70,6100	R\$ 19,5600	R\$ 90,1700	R\$ 8.261,3700	R\$ 2.288,5200	R\$ 10.549,8900
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3628	R\$ 0,3628
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0700	R\$ 0,0700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2100	R\$ 0,2100
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,6200	R\$ 17,6200	R\$ 0,0000	R\$ 13,2150	R\$ 13,2150
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800	R\$ 0,0000	R\$ 1,9344	R\$ 1,9344
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5900	R\$ 0,5900	R\$ 0,0000	R\$ 1,7700	R\$ 1,7700
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,8500	R\$ 21,8500	R\$ 0,0000	R\$ 1,5295	R\$ 1,5295
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0100	R\$ 0,0000	R\$ 21,0100
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280	R\$ 0,0000	R\$ 19,3280
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760	R\$ 0,0000	R\$ 26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920	R\$ 0,0000	R\$ 3,6920
								VALOR:	R\$ 90,17	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 24,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 114,71	
								QUANTIDADE (UN):	117,00	

112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e	ORSE	m2		R\$ 0,00	R\$ 481,99	R\$ 481,99	R\$ 0,00	R\$ 3.373,93	R\$ 3.373,93
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--	----------	------------	------------	----------	--------------	--------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I12737	montagem	ORSE	m2		R\$ 0,00	R\$ 481,99	R\$ 481,99	R\$ 0,00	R\$ 3.373,93	R\$ 3.373,93
I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 481,99	R\$ 481,99	R\$ 0,00	R\$ 481,99	R\$ 481,99

VALOR:	R\$ 481,99
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 131,15
VALOR COM BDI:	R\$ 613,14
QUANTIDADE (m2):	7,00

C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2		R\$ 12,9200	R\$ 0,0000	R\$ 12,9200	R\$ 56.580,8100	R\$ 0,0000	R\$ 56.580,8100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220	R\$ 0,0000	R\$ 12,9220

VALOR:	R\$ 12,92
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 16,44
QUANTIDADE (M2):	4.379,32

C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN		R\$ 729,2500	R\$ 2.574,8200	R\$ 3.304,0700	R\$ 729,2500	R\$ 2.574,8200	R\$ 3.304,0700
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1000	R\$ 0,1000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0850	R\$ 0,0850
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3900	R\$ 5,3900	R\$ 0,0000	R\$ 180,5650	R\$ 180,5650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 7,3986	R\$ 7,3986
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 90,7000	R\$ 90,7000	R\$ 0,0000	R\$ 45,3500	R\$ 45,3500
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 12,1968	R\$ 12,1968
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,3144	R\$ 5,3144
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 52,8200	R\$ 52,8200	R\$ 0,0000	R\$ 174,3060	R\$ 174,3060

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 60,4800	R\$ 60,4800
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4100	R\$ 6,4100	R\$ 0,0000	R\$ 11,5380	R\$ 11,5380
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,6100	R\$ 24,6100	R\$ 0,0000	R\$ 20,9185	R\$ 20,9185
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800	R\$ 0,0000	R\$ 26,5980	R\$ 26,5980
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	R\$ 0,0000	R\$ 55,2900	R\$ 55,2900	R\$ 0,0000	R\$ 240,5115	R\$ 240,5115
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6200	R\$ 1,6200	R\$ 0,0000	R\$ 3,4020	R\$ 3,4020
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 28,9674	R\$ 28,9674
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700	R\$ 0,0000	R\$ 4,8465	R\$ 4,8465
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5900	R\$ 4,5900	R\$ 0,0000	R\$ 10,3275	R\$ 10,3275
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	M	11,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 68,5800	R\$ 68,5800	R\$ 0,0000	R\$ 754,3800	R\$ 754,3800
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	SEINFRA	M	10,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 92,2900	R\$ 92,2900	R\$ 0,0000	R\$ 969,0450	R\$ 969,0450
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,8500	R\$ 21,8500	R\$ 0,0000	R\$ 18,5725	R\$ 18,5725
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 44,6940	R\$ 0,0000	R\$ 44,6940
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500	R\$ 0,0000	R\$ 66,8500
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500	R\$ 0,0000	R\$ 66,8500
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 56,5344	R\$ 0,0000	R\$ 56,5344
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600	R\$ 0,0000	R\$ 84,5600
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	5,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 132,8800	R\$ 0,0000	R\$ 132,8800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 46,1456	R\$ 0,0000	R\$ 46,1456
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 230,7500	R\$ 0,0000	R\$ 230,7500
VALOR:									R\$ 3.304,07	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 899,04	
VALOR COM BDI:									R\$ 4.203,11	
QUANTIDADE (UN):									1,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 4,9200	R\$ 14,8300	R\$ 19,7500	R\$ 1.346,8500	R\$ 4.059,7200	R\$ 5.406,5600
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	R\$ 24,5100	R\$ 140,9800	R\$ 165,4900	R\$ 0,2059	R\$ 1,1842	R\$ 1,3901
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	R\$ 21,2800	R\$ 85,2900	R\$ 106,5700	R\$ 0,0192	R\$ 0,0768	R\$ 0,0959
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5300	R\$ 4,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,2038	R\$ 0,2039
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,2100	R\$ 6,2100	R\$ 0,0000	R\$ 5,5890	R\$ 5,5890
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 0,0000	R\$ 103,6800	R\$ 103,6800	R\$ 0,0000	R\$ 7,7760	R\$ 7,7760
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,6986	R\$ 0,0000	R\$ 4,6986
								VALOR:	R\$ 19,75	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,37	
								VALOR COM BDI:	R\$ 25,12	
								QUANTIDADE (M2):	273,75	
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	SINAPI	UN		R\$ 1,54	R\$ 68,57	R\$ 70,11	R\$ 53,90	R\$ 2.399,95	R\$ 2.453,85
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 67,57	R\$ 67,57	R\$ 0,00	R\$ 67,57	R\$ 67,57
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 12,33	R\$ 7,93	R\$ 20,26	R\$ 0,31	R\$ 0,20	R\$ 0,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10180000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 1,24	R\$ 0,80	R\$ 2,03
								VALOR:	R\$ 70,11	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 19,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 89,19	
								QUANTIDADE (UN):	35,00	
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	SINAPI	UN		R\$ 107,75	R\$ 293,17	R\$ 400,92	R\$ 431,00	R\$ 1.172,68	R\$ 1.603,68
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500	SINAPI	CHI	1,22520000	R\$ 27,03	R\$ 31,47	R\$ 58,50	R\$ 33,12	R\$ 38,56	R\$ 71,67

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91635	KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015									
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,29990000	R\$ 27,02	R\$ 161,57	R\$ 188,59	R\$ 8,10	R\$ 48,45	R\$ 56,55
00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 163,46	R\$ 163,46	R\$ 0,00	R\$ 163,46	R\$ 163,46
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09050000	R\$ 12,33	R\$ 7,93	R\$ 20,26	R\$ 13,45	R\$ 8,65	R\$ 22,09
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36200000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 53,09	R\$ 34,07	R\$ 87,15

VALOR: R\$ 400,92

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 109,09

VALOR COM BDI: R\$ 510,01

QUANTIDADE (UN): 4,00

C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 285,0300	R\$ 275,6700	R\$ 560,7000	R\$ 25.401,8700	R\$ 24.567,7100	R\$ 49.969,5800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 125,9500	R\$ 275,6700	R\$ 401,6200	R\$ 125,9500	R\$ 275,6700	R\$ 401,6200

VALOR: R\$ 560,70

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 152,57

VALOR COM BDI: R\$ 713,27

QUANTIDADE (M3): 89,12

92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2		R\$ 2,80	R\$ 43,73	R\$ 46,53	R\$ 320,49	R\$ 5.005,34	R\$ 5.325,82
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--	----------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04440000	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 0,00	R\$ 8,16	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04410000	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 0,00	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 5,60
00040517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00450000	R\$ 0,00	R\$ 36,25	R\$ 36,25	R\$ 0,00	R\$ 36,41	R\$ 36,41
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 83,18	R\$ 83,18	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09630000	R\$ 17,00	R\$ 7,93	R\$ 24,93	R\$ 1,64	R\$ 0,76	R\$ 2,40
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09630000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 1,17	R\$ 0,75	R\$ 1,92

VALOR: R\$ 46,53

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 12,66

VALOR COM BDI: R\$ 59,19

QUANTIDADE (M2): 114,46

C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN		R\$ 63,8700	R\$ 432,8500	R\$ 496,7200	R\$ 958,0500	R\$ 6.492,7500	R\$ 7.450,8000
10176	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 356,3400	R\$ 356,3400	R\$ 0,0000	R\$ 356,3400	R\$ 356,3400
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,6400	R\$ 2,6400	R\$ 0,0000	R\$ 2,6400	R\$ 2,6400
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1300	R\$ 7,1300	R\$ 0,0000	R\$ 14,2600	R\$ 14,2600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 59,6100	R\$ 59,6100	R\$ 0,0000	R\$ 59,6100	R\$ 59,6100
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500	R\$ 0,0000	R\$ 28,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200	R\$ 0,0000	R\$ 35,2200
									VALOR:	R\$ 496,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 135,16
									VALOR COM BDI:	R\$ 631,88
									QUANTIDADE (UN):	15,00
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN		R\$ 38,9300	R\$ 79,5500	R\$ 118,4800	R\$ 38,9300	R\$ 79,5500	R\$ 118,4800
I1019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 79,5500	R\$ 79,5500	R\$ 0,0000	R\$ 79,5500	R\$ 79,5500
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	R\$ 0,0000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350	R\$ 0,0000	R\$ 21,7350
									VALOR:	R\$ 118,48
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 32,24
									VALOR COM BDI:	R\$ 150,72
									QUANTIDADE (UN):	1,00
C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG		R\$ 6,0700	R\$ 8,9200	R\$ 14,9900	R\$ 12.601,1400	R\$ 18.517,6600	R\$ 31.118,7900
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 28,8100	R\$ 73,3500	R\$ 102,1600	R\$ 0,1440	R\$ 0,3668	R\$ 0,5108
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	R\$ 28,8100	R\$ 220,5300	R\$ 249,3400	R\$ 0,0202	R\$ 0,1544	R\$ 0,1745
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00030000	R\$ 21,2900	R\$ 12,1200	R\$ 33,4100	R\$ 0,0064	R\$ 0,0036	R\$ 0,0100

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00010000	R\$ 21,2900	R\$ 21,6200	R\$ 42,9100	R\$ 0,0021	R\$ 0,0022	R\$ 0,0043
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0693	R\$ 0,0693
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,51670000	R\$ 0,0000	R\$ 5,1700	R\$ 5,1700	R\$ 0,0000	R\$ 2,6713	R\$ 2,6713
I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00640000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0413	R\$ 0,0413
I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00180000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0116	R\$ 0,0116
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00180000	R\$ 0,0000	R\$ 24,6100	R\$ 24,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0443	R\$ 0,0443
I13304	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,00130000	R\$ 0,0000	R\$ 104,8400	R\$ 104,8400	R\$ 0,0000	R\$ 0,1363	R\$ 0,1363
I13303	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,56600000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,0940	R\$ 5,0940
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01510000	R\$ 0,0000	R\$ 21,8500	R\$ 21,8500	R\$ 0,0000	R\$ 0,3299	R\$ 0,3299
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00080000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0153	R\$ 0,0000	R\$ 0,0153
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0097	R\$ 0,0000	R\$ 0,0097
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,23700000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,7259	R\$ 0,0000	R\$ 5,7259
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0097	R\$ 0,0000	R\$ 0,0097
I2543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0074	R\$ 0,0000	R\$ 0,0074
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 25,0000	R\$ 0,0000	R\$ 25,0000	R\$ 0,1250	R\$ 0,0000	R\$ 0,1250
								VALOR:	R\$ 14,99	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 19,07	
								QUANTIDADE (KG):	2.075,97	
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2		R\$ 12,7900	R\$ 41,7200	R\$ 54,5100	R\$ 4.220,7000	R\$ 13.767,6000	R\$ 17.988,3000
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7400	R\$ 1,7400	R\$ 0,0000	R\$ 5,2200	R\$ 5,2200
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2600	R\$ 0,2600	R\$ 0,0000	R\$ 0,7800	R\$ 0,7800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,7200	R\$ 35,7200	R\$ 0,0000	R\$ 35,7200	R\$ 35,7200
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380	R\$ 0,0000	R\$ 5,5380
VALOR:										R\$ 54,51
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 14,83
VALOR COM BDI:										R\$ 69,34
QUANTIDADE (M2):										330,00
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN		R\$ 51,5200	R\$ 0,2800	R\$ 51,8000	R\$ 206,0800	R\$ 1,1200	R\$ 207,2000
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,2700	R\$ 9,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,2781	R\$ 0,2781
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800	R\$ 0,0000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
VALOR:										R\$ 51,80
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 14,09
VALOR COM BDI:										R\$ 65,89
QUANTIDADE (UN):										4,00
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 896,1800	R\$ 896,1800	R\$ 0,0000	R\$ 2.688,5400	R\$ 2.688,5400
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 896,1800	R\$ 896,1800	R\$ 0,0000	R\$ 896,1800	R\$ 896,1800
VALOR:										R\$ 896,18
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 243,85
VALOR COM BDI:										R\$ 1.140,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (UN):										3,00
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN		R\$ 599,1700	R\$ 539,8300	R\$ 1.139,0000	R\$ 7.789,2100	R\$ 7.017,7900	14.807,0000
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 10,6512	R\$ 10,6512
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 16,0845	R\$ 16,0845
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6000	R\$ 1,6000	R\$ 0,0000	R\$ 25,6000	R\$ 25,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 28,6200	R\$ 28,6200
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,4200	R\$ 10,4200	R\$ 0,0000	R\$ 41,6800	R\$ 41,6800
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 314,5000	R\$ 314,5000	R\$ 0,0000	R\$ 314,5000	R\$ 314,5000
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 102,6900	R\$ 102,6900	R\$ 0,0000	R\$ 102,6900	R\$ 102,6900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 8,4525	R\$ 0,0000	R\$ 8,4525
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 590,7200	R\$ 0,0000	R\$ 590,7200
VALOR:										R\$ 1.139,00
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 309,92
VALOR COM BDI:										R\$ 1.448,92
QUANTIDADE (UN):										13,00
16249	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 752,6400	R\$ 752,6400	R\$ 0,0000	R\$ 752,6400	R\$ 752,6400
16249	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 752,6400	R\$ 752,6400	R\$ 0,0000	R\$ 752,6400	R\$ 752,6400
VALOR:										R\$ 752,64
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 204,79
VALOR COM BDI:										R\$ 957,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (UN):		1,00
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,9700	R\$ 78,3300	R\$ 104,3000	R\$ 25,9700	R\$ 78,3300	R\$ 104,3000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,3240	R\$ 0,3240
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 78,0000	R\$ 78,0000	R\$ 0,0000	R\$ 78,0000	R\$ 78,0000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510	R\$ 0,0000	R\$ 11,6510
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228	R\$ 0,0000	R\$ 14,3228
								VALOR:	R\$ 104,30	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 28,38	
								VALOR COM BDI:	R\$ 132,68	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,9700	R\$ 62,6000	R\$ 88,5700	R\$ 25,9700	R\$ 62,6000	R\$ 88,5700
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700	R\$ 0,0000	R\$ 0,3240	R\$ 0,3240
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,2700	R\$ 62,2700	R\$ 0,0000	R\$ 62,2700	R\$ 62,2700
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510	R\$ 0,0000	R\$ 11,6510
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228	R\$ 0,0000	R\$ 14,3228
								VALOR:	R\$ 88,57	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 24,10	
								VALOR COM BDI:	R\$ 112,67	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 92,91	R\$ 92,91	R\$ 0,00	R\$ 464,55	R\$ 464,55

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 92,91	R\$ 92,91	R\$ 0,00	R\$ 92,91	R\$ 92,91
VALOR: R\$ 92,91										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 25,28										
VALOR COM BDI: R\$ 118,19										
QUANTIDADE (UN): 5,00										

S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un		R\$ 200,93	R\$ 1.810,29	R\$ 2.011,22	R\$ 401,86	R\$ 3.620,58	R\$ 4.022,44
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 15,32	R\$ 15,32
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,80000000	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 14,44	R\$ 14,44
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,80000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 14,82	R\$ 14,82
I00718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 55,29	R\$ 55,29	R\$ 0,00	R\$ 165,87	R\$ 165,87
I00899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,67	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 11,01
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,13	R\$ 12,13	R\$ 0,00	R\$ 36,39	R\$ 36,39
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,25000000	R\$ 0,00	R\$ 15,24	R\$ 15,24	R\$ 0,00	R\$ 19,05	R\$ 19,05
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 80,86	R\$ 80,86	R\$ 0,00	R\$ 242,58	R\$ 242,58
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,50000000	R\$ 0,00	R\$ 48,70	R\$ 48,70	R\$ 0,00	R\$ 121,75	R\$ 121,75
I13133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 37,84	R\$ 37,84	R\$ 0,00	R\$ 113,52	R\$ 113,52
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 392,13	R\$ 0,00	R\$ 588,20	R\$ 588,20
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,70000000	R\$ 0,00	R\$ 29,70	R\$ 29,70	R\$ 0,00	R\$ 109,89	R\$ 109,89
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 83,36	R\$ 83,36	R\$ 0,00	R\$ 250,08	R\$ 250,08

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I02257	similar									
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 35,79	R\$ 35,79	R\$ 0,00	R\$ 107,37	R\$ 107,37
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11	R\$ 76,44	R\$ 0,00	R\$ 76,44
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	3,80000000	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 19,11	R\$ 72,62	R\$ 0,00	R\$ 72,62
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,80000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 51,87	R\$ 0,00	R\$ 51,87
VALOR:										R\$ 2.011,22
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 547,25
VALOR COM BDI:										R\$ 2.558,47
QUANTIDADE (un):										2,00
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN		R\$ 51,9000	R\$ 123,3400	R\$ 175,2400	R\$ 51,9000	R\$ 123,3400	R\$ 175,2400
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 31,3400	R\$ 31,3400	R\$ 0,0000	R\$ 31,3400	R\$ 31,3400
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 30,8300	R\$ 30,8300	R\$ 0,0000	R\$ 30,8300	R\$ 30,8300
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,4900	R\$ 25,4900	R\$ 0,0000	R\$ 25,4900	R\$ 25,4900
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,6800	R\$ 35,6800	R\$ 0,0000	R\$ 35,6800	R\$ 35,6800
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200	R\$ 0,0000	R\$ 22,9200
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800	R\$ 0,0000	R\$ 28,9800
VALOR:										R\$ 175,24
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 47,68
VALOR COM BDI:										R\$ 222,92
QUANTIDADE (UN):										1,00
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN		R\$ 12,9800	R\$ 8,4100	R\$ 21,3900	R\$ 64,9000	R\$ 42,0500	R\$ 106,9500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450	R\$ 0,0000	R\$ 7,2450

VALOR:	R\$ 21,39
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,82
VALOR COM BDI:	R\$ 27,21
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN		R\$ 12,9800	R\$ 8,4100	R\$ 21,3900	R\$ 12,9800	R\$ 8,4100	R\$ 21,3900
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100	R\$ 0,0000	R\$ 8,4100	R\$ 8,4100
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450	R\$ 0,0000	R\$ 7,2450

VALOR:	R\$ 21,39
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,82
VALOR COM BDI:	R\$ 27,21
QUANTIDADE (UN):	1,00

C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M		R\$ 6,0500	R\$ 5,7800	R\$ 11,8300	R\$ 1.905,7500	R\$ 1.820,7000	R\$ 3.726,4500
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,6600	R\$ 5,6600	R\$ 0,0000	R\$ 5,7732	R\$ 5,7732
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740	R\$ 0,0000	R\$ 2,6740
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 3,3810	R\$ 0,0000	R\$ 3,3810

VALOR:	R\$ 11,83
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 3,22
								VALOR COM BDI:		R\$ 15,05
								QUANTIDADE (M):		315,00

S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un		R\$ 16,40	R\$ 31,52	R\$ 47,92	R\$ 131,20	R\$ 252,16	R\$ 383,36
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
I13946	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 27,69	R\$ 27,69	R\$ 0,00	R\$ 27,69	R\$ 27,69
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 6,83
								VALOR:		R\$ 47,92
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 13,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 60,96
								QUANTIDADE (un):		8,00

C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG		R\$ 1,5000	R\$ 14,3200	R\$ 15,8200	R\$ 8.045,5500	R\$ 76.808,1900	R\$ 84.853,7300
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00120000	R\$ 28,8100	R\$ 73,3500	R\$ 102,1600	R\$ 0,0346	R\$ 0,0880	R\$ 0,1226
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00140000	R\$ 28,8100	R\$ 220,5300	R\$ 249,3400	R\$ 0,0403	R\$ 0,3087	R\$ 0,3491
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00850000	R\$ 21,2900	R\$ 12,1200	R\$ 33,4100	R\$ 0,1810	R\$ 0,1030	R\$ 0,2840
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	R\$ 21,2900	R\$ 21,6200	R\$ 42,9100	R\$ 0,0745	R\$ 0,0757	R\$ 0,1502
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01280000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900	R\$ 0,0000	R\$ 0,1970	R\$ 0,1970
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"	SEINFRA	KG	0,18520000	R\$ 0,0000	R\$ 5,1700	R\$ 5,1700	R\$ 0,0000	R\$ 0,9575	R\$ 0,9575

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
G0470	ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M									
I13305	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SEINFRA	KG	0,06820000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,4399	R\$ 0,4399
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 0,0000	R\$ 24,6100	R\$ 24,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0197	R\$ 0,0197
I13304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,03550000	R\$ 0,0000	R\$ 104,8400	R\$ 104,8400	R\$ 0,0000	R\$ 3,7218	R\$ 3,7218
I13303	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,83130000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,4817	R\$ 7,4817
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,04230000	R\$ 0,0000	R\$ 21,8500	R\$ 21,8500	R\$ 0,0000	R\$ 0,9243	R\$ 0,9243
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00180000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0344	R\$ 0,0000	R\$ 0,0344
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,2899	R\$ 0,0000	R\$ 0,2899
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,1208	R\$ 0,0000	R\$ 0,1208
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 0,3407	R\$ 0,0000	R\$ 0,3407
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,01190000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 0,2197	R\$ 0,0000	R\$ 0,2197
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,00680000	R\$ 25,0000	R\$ 0,0000	R\$ 25,0000	R\$ 0,1700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1700
VALOR:										R\$ 15,82
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 4,30
VALOR COM BDI:										R\$ 20,12
QUANTIDADE (KG):										5.363,70

C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2		R\$ 31,8300	R\$ 35,0400	R\$ 66,8700	R\$ 19.352,6400	R\$ 21.304,3200	R\$ 40.656,9600
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	4,90000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1500	R\$ 7,1500	R\$ 0,0000	R\$ 35,0350	R\$ 35,0350
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 12,9880	R\$ 0,0000	R\$ 12,9880
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 18,8448	R\$ 0,0000	R\$ 18,8448
VALOR:										R\$ 66,87
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 18,20

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 85,07	
								QUANTIDADE (M2):	608,00	

C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2		R\$ 12,9800	R\$ 48,1500	R\$ 61,1300	R\$ 8.566,8000	R\$ 31.779,0000	R\$ 40.345,8000
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7400	R\$ 1,7400	R\$ 0,0000	R\$ 5,2200	R\$ 5,2200
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2600	R\$ 0,2600	R\$ 0,0000	R\$ 0,7800	R\$ 0,7800
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,3200	R\$ 38,3200	R\$ 0,0000	R\$ 42,1520	R\$ 42,1520
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	R\$ 0,0000	R\$ 5,7300
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480
								VALOR:	R\$ 61,13	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 16,63	
								VALOR COM BDI:	R\$ 77,76	
								QUANTIDADE (M2):	660,00	

C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2		R\$ 62,9700	R\$ 197,1500	R\$ 260,1200	R\$ 10.201,1400	R\$ 31.938,3000	R\$ 42.139,4400
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2400	R\$ 7,2400	R\$ 0,0000	R\$ 1,0860	R\$ 1,0860
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,3800	R\$ 8,3800	R\$ 0,0000	R\$ 0,5866	R\$ 0,5866
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800	R\$ 0,0000	R\$ 2,9016	R\$ 2,9016
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 111,6000	R\$ 111,6000	R\$ 0,0000	R\$ 16,7400	R\$ 16,7400
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,7000	R\$ 21,7000	R\$ 0,0000	R\$ 22,7850	R\$ 22,7850
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 0,0000	R\$ 55,2600	R\$ 55,2600	R\$ 0,0000	R\$ 150,8598	R\$ 150,8598
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,8500	R\$ 21,8500	R\$ 0,0000	R\$ 2,1850	R\$ 2,1850
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500	R\$ 0,0000	R\$ 9,5500
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	R\$ 0,0000	R\$ 17,1900

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
VALOR: R\$ 260,12										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 70,78										
VALOR COM BDI: R\$ 330,90										
QUANTIDADE (M2): 162,00										

C1616	LATEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2		R\$ 19,7200	R\$ 6,1100	R\$ 25,8300	R\$ 5.368,7700	R\$ 1.663,4500	R\$ 7.032,2200
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900	R\$ 0,0000	R\$ 0,7695	R\$ 0,7695
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 1,1628	R\$ 1,1628
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,1325	R\$ 0,1325
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,8400	R\$ 16,8400	R\$ 0,0000	R\$ 4,0416	R\$ 4,0416
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400	R\$ 0,0000	R\$ 7,6400
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
VALOR: R\$ 25,83										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 7,03										
VALOR COM BDI: R\$ 32,86										
QUANTIDADE (M2): 272,25										

98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	SINAPI	UN		R\$ 11,08	R\$ 87,76	R\$ 98,84	R\$ 44,32	R\$ 351,04	R\$ 395,36
00000358	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 80,64	R\$ 80,64	R\$ 0,00	R\$ 80,64	R\$ 80,64
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18180000	R\$ 12,33	R\$ 7,93	R\$ 20,26	R\$ 2,24	R\$ 1,44	R\$ 3,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72720000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 8,85	R\$ 5,68	R\$ 14,52

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 98,84	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 26,89	
								VALOR COM BDI:	R\$ 125,73	
								QUANTIDADE (UN):	4,00	
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ		R\$ 0,0000	R\$ 3.377,3500	R\$ 3.377,3500	R\$ 0,0000	R\$ 3.377,3500	R\$ 3.377,3500
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3.377,3500	R\$ 3.377,3500	R\$ 0,0000	R\$ 3.377,3500	R\$ 3.377,3500
								VALOR:	R\$ 3.377,35	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 918,98	
								VALOR COM BDI:	R\$ 4.296,33	
								QUANTIDADE (CJ):	1,00	
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ		R\$ 0,0000	R\$ 2.050,3500	R\$ 2.050,3500	R\$ 0,0000	R\$ 2.050,3500	R\$ 2.050,3500
I1140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2.050,3500	R\$ 2.050,3500	R\$ 0,0000	R\$ 2.050,3500	R\$ 2.050,3500
								VALOR:	R\$ 2.050,35	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 557,90
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.608,25
								QUANTIDADE (CJ):		1,00
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ		R\$ 13,4100	R\$ 3.886,2900	R\$ 3.899,7000	R\$ 13,4100	R\$ 3.886,2900	R\$ 3.899,7000
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1.206,0200	R\$ 1.206,0200	R\$ 0,0000	R\$ 1.206,0200	R\$ 1.206,0200
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2.662,6700	R\$ 2.662,6700	R\$ 0,0000	R\$ 2.662,6700	R\$ 2.662,6700
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 155,1000	R\$ 203,4400	R\$ 358,5400	R\$ 13,4162	R\$ 17,5976	R\$ 31,0137
								VALOR:		R\$ 3.899,70
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 1.061,11
								VALOR COM BDI:		R\$ 4.960,81
								QUANTIDADE (CJ):		1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 13,03	R\$ 7,93	R\$ 20,96	R\$ 958,62	R\$ 583,41	R\$ 1.542,03
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17
								VALOR:	R\$ 20,96	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,70	
								VALOR COM BDI:	R\$ 26,66	
								QUANTIDADE (H):	73,57	

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 8.204,56	R\$ 4.890,09	R\$ 13.094,66
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	COMPLEMENTARES)									
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
VALOR:										R\$ 20,86
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 5,68
VALOR COM BDI:										R\$ 26,54
QUANTIDADE (H):										627,74

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,31	R\$ 7,81	R\$ 20,12	R\$ 890,14	R\$ 564,74	R\$ 1.454,88
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
VALOR:										R\$ 20,12
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 5,47

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 25,59	
								QUANTIDADE (H):	72,31	

C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3		R\$ 346,8800	R\$ 372,3600	R\$ 719,2400	R\$ 9.126,4100	R\$ 9.796,7900	R\$ 18.923,2000
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 20,2753	R\$ 20,2753
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 37,8651	R\$ 37,8651
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 28,0098	R\$ 28,0098
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 286,2000	R\$ 286,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 169,1200	R\$ 0,0000	R\$ 169,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 177,7698	R\$ 0,0000	R\$ 177,7698
								VALOR:	R\$ 719,24	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 195,71	
								VALOR COM BDI:	R\$ 914,95	
								QUANTIDADE (M3):	26,31	

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 44,8300	R\$ 13,7200	R\$ 58,5500	R\$ 150.929,6100	R\$ 46.191,2600	R\$ 197.120,8700
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9510	R\$ 0,9510
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 1,5914	R\$ 1,5914
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,1772	R\$ 1,1772
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0000	R\$ 10,0000	R\$ 10,0000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752	R\$ 0,0000	R\$ 20,6752

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 58,55	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 15,93	
								VALOR COM BDI:	R\$ 74,48	
								QUANTIDADE (M2):	3.366,71	

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 70,2100	R\$ 29,2800	R\$ 99,4900	R\$ 3.690,2400	R\$ 1.538,9600	R\$ 5.229,1900
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2,6184	R\$ 2,6184
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 4,5187	R\$ 4,5187
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 3,3426	R\$ 3,3426
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4000	R\$ 0,4000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8000	R\$ 18,8000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	R\$ 0,0000	R\$ 36,2400
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664	R\$ 0,0000	R\$ 33,9664
								VALOR:	R\$ 99,49	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 27,07	
								VALOR COM BDI:	R\$ 126,56	
								QUANTIDADE (M2):	52,56	

C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2		R\$ 72,8000	R\$ 37,9500	R\$ 110,7500	R\$ 524,1600	R\$ 273,2400	R\$ 797,4000
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,9274	R\$ 1,9274
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 3,3215	R\$ 3,3215
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 2,4570	R\$ 2,4570
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3600	R\$ 0,3600	R\$ 0,0000	R\$ 30,2400	R\$ 30,2400
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 38,6560	R\$ 0,0000	R\$ 38,6560

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 34,1510	R\$ 0,0000	R\$ 34,1510
VALOR: R\$ 110,75										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 30,14										
VALOR COM BDI: R\$ 140,89										
QUANTIDADE (M2): 7,20										
C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN		R\$ 64,8800	R\$ 67,9400	R\$ 132,8200	R\$ 64,8800	R\$ 67,9400	R\$ 132,8200
10090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 65,9100	R\$ 65,9100	R\$ 0,0000	R\$ 65,9100	R\$ 65,9100
10272	BRAÇADEIRA P/FIXAÇÃO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0300	R\$ 2,0300	R\$ 0,0000	R\$ 2,0300	R\$ 2,0300
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500	R\$ 0,0000	R\$ 28,6500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250	R\$ 0,0000	R\$ 36,2250
VALOR: R\$ 132,82										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 36,14										
VALOR COM BDI: R\$ 168,96										
QUANTIDADE (UN): 1,00										
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 1,3100	R\$ 6,6600	R\$ 7,9700	R\$ 0,1000	R\$ 0,5400	R\$ 0,6400
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 28,8000	R\$ 266,5600	R\$ 295,3600	R\$ 0,4000	R\$ 3,7022	R\$ 4,1022
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 28,8100	R\$ 64,3800	R\$ 93,1900	R\$ 0,0200	R\$ 0,0447	R\$ 0,0647
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 28,8100	R\$ 220,6400	R\$ 249,4500	R\$ 0,3801	R\$ 2,9112	R\$ 3,2914
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 0,5128	R\$ 0,0000	R\$ 0,5128
VALOR: R\$ 7,97										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 2,17										

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 10,14	
								QUANTIDADE (M3):	0,08	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 599,0300	R\$ 339,5300	R\$ 938,5600	R\$ 106.771,1100	R\$ 60.517,8300	R\$ 167.288,9300
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 77,0944	R\$ 77,0944
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 262,4400	R\$ 262,4400
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270	R\$ 0,0000	R\$ 599,0270
								VALOR:	R\$ 938,56	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 255,38	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.193,94	
								QUANTIDADE (M3):	178,24	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3		R\$ 599,0300	R\$ 234,7700	R\$ 833,8000	R\$ 15.988,1100	R\$ 6.266,0100	R\$ 22.254,1200
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 77,0944	R\$ 77,0944
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 157,6800	R\$ 157,6800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270	R\$ 0,0000	R\$ 599,0270
								VALOR:	R\$ 833,80	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 226,88	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.060,68	
								QUANTIDADE (M3):	26,69	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 339,5300	R\$ 524,1300	R\$ 470,7300	R\$ 865,8000	R\$ 1.336,5300

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 77,0944	R\$ 77,0944
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 262,4400	R\$ 262,4400
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 524,13
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 142,62
VALOR COM BDI:	R\$ 666,75
QUANTIDADE (M3):	2,55

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 274,1900	R\$ 458,7900	R\$ 3.703,0800	R\$ 5.500,2500	R\$ 9.203,3300
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 77,0944	R\$ 77,0944
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 197,1000	R\$ 197,1000
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 458,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 124,84
VALOR COM BDI:	R\$ 583,63
QUANTIDADE (M3):	20,06

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 208,3100	R\$ 392,9100	R\$ 16,6100	R\$ 18,7500	R\$ 35,3600
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 77,0944	R\$ 77,0944
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 131,2200	R\$ 131,2200
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 392,91
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 106,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 499,82	
								QUANTIDADE (M3):	0,09	

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 407,0500	R\$ 591,6500	R\$ 18,4600	R\$ 40,7100	R\$ 59,1700
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 77,0944	R\$ 77,0944
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 132,8600	R\$ 132,8600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 197,1000	R\$ 197,1000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000
								VALOR:	R\$ 591,65	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 160,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 752,64	
								QUANTIDADE (M3):	0,10	

100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 63,23	R\$ 547,20	R\$ 610,43	R\$ 332,59	R\$ 2.878,27	R\$ 3.210,86
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,74
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 1,22
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 0,00	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 146,19	R\$ 146,18
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 106,50	R\$ 106,49
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 267,30	R\$ 267,30

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 63,22	R\$ 25,28	R\$ 88,50
									VALOR:	R\$ 610,43
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 166,10
									VALOR COM BDI:	R\$ 776,53
									QUANTIDADE (M3):	5,26
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 74,54	R\$ 472,81	R\$ 547,35	R\$ 5,22	R\$ 33,10	R\$ 38,31
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 125,23	R\$ 125,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 315,49	R\$ 315,48
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 74,52	R\$ 29,79	R\$ 104,31
									VALOR:	R\$ 547,35
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 148,93
									VALOR COM BDI:	R\$ 696,28
									QUANTIDADE (M3):	0,07
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 57,68	R\$ 396,37	R\$ 454,05	R\$ 491,43	R\$ 3.377,07	R\$ 3.868,51

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 1,12
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 105,51	R\$ 105,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 266,04	R\$ 266,03
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 57,66	R\$ 23,05	R\$ 80,71
VALOR:										R\$ 454,05
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 123,55
VALOR COM BDI:										R\$ 577,60
QUANTIDADE (M3):										8,52

87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 78,24	R\$ 324,51	R\$ 402,75	R\$ 50,07	R\$ 207,69	R\$ 257,76
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,92
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 99,89	R\$ 99,89	R\$ 0,00	R\$ 101,89	R\$ 101,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 188,94	R\$ 188,93
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 78,23	R\$ 31,27	R\$ 109,50
VALOR:										R\$ 402,75
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 109,59
								VALOR COM BDI:		R\$ 512,34
								QUANTIDADE (M3):		0,64

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 7.604,50	R\$ 3.534,80	R\$ 11.139,29
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 16,84	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 16,84
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
								VALOR:		R\$ 24,99
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 6,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 31,79
								QUANTIDADE (H):		445,75

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,4600	R\$ 6,4500	R\$ 9,9100	R\$ 39.594,8200	R\$ 73.811,1600	R\$ 113.405,9800
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3900	R\$ 5,3900	R\$ 0,0000	R\$ 6,1985	R\$ 6,1985
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2508	R\$ 0,2508

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280	R\$ 0,0000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328	R\$ 0,0000	R\$ 1,9328
									VALOR:	R\$ 9,91
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,70
									VALOR COM BDI:	R\$ 12,61
									QUANTIDADE (KG):	11.443,59

C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,4600	R\$ 6,8800	R\$ 10,3400	R\$ 23,3900	R\$ 46,5100	R\$ 69,9000
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7600	R\$ 5,7600	R\$ 0,0000	R\$ 6,6240	R\$ 6,6240
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,5400	R\$ 12,5400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2508	R\$ 0,2508
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280	R\$ 0,0000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328	R\$ 0,0000	R\$ 1,9328
									VALOR:	R\$ 10,34
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,81
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,15
									QUANTIDADE (KG):	6,76

89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG		R\$ 1,24	R\$ 7,18	R\$ 8,42	R\$ 47,43	R\$ 274,63	R\$ 322,07
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 13,03	R\$ 7,93	R\$ 20,96	R\$ 0,42	R\$ 0,26	R\$ 0,68
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 0,83	R\$ 0,39	R\$ 1,21
									VALOR:	R\$ 8,42
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 2,29
								VALOR COM BDI:		R\$ 10,71
								QUANTIDADE (KG):		38,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 3,80	R\$ 9,20	R\$ 13,00	R\$ 8.371,51	R\$ 20.267,87	R\$ 28.639,39
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,47
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 13,03	R\$ 7,93	R\$ 20,96	R\$ 0,22	R\$ 0,14	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 1,80	R\$ 0,84	R\$ 2,63
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 7,47	R\$ 9,25	R\$ 1,78	R\$ 7,47	R\$ 9,25
								VALOR:		R\$ 13,00
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 3,54
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,54
								QUANTIDADE (KG):		2.203,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ		R\$ 281,1300	R\$ 507,7500	R\$ 788,8800	R\$ 843,3900	R\$ 1.523,2500	R\$ 2.366,6400
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,9600	R\$ 49,9600	R\$ 0,0000	R\$ 149,8800	R\$ 149,8800
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,1500	R\$ 2,1500	R\$ 0,0000	R\$ 6,4500	R\$ 6,4500
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,2000	R\$ 62,2000	R\$ 0,0000	R\$ 186,6000	R\$ 186,6000
12162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 54,9400	R\$ 54,9400	R\$ 0,0000	R\$ 164,8200	R\$ 164,8200
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 124,1500	R\$ 0,0000	R\$ 124,1500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 156,9750	R\$ 0,0000	R\$ 156,9750
VALOR: R\$ 788,88										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 214,65										
VALOR COM BDI: R\$ 1.003,53										
QUANTIDADE (CJ): 3,00										

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 13,12	R\$ 7,24	R\$ 20,36	R\$ 567,96	R\$ 313,42	R\$ 881,38
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26
VALOR: R\$ 20,36										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 5,54										
VALOR COM BDI: R\$ 25,90										
QUANTIDADE (H): 43,29										

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 12,55	R\$ 12,55
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
									VALOR:	R\$ 0,26
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,07
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,33
									QUANTIDADE (CHI):	48,26

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 30,78	R\$ 30,78
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
									VALOR:	R\$ 1,41
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,38	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,79	
								QUANTIDADE (CHP):	21,83	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 14,72	R\$ 14,72
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 3.638,40	R\$ 3.638,40	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21
								VALOR:	R\$ 0,21	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,27	
								QUANTIDADE (H):	70,09	
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 3.638,40	R\$ 3.638,40	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
								VALOR:	R\$ 0,05	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,01	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,06	
								QUANTIDADE (H):	70,09	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 5,46
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 3.638,40	R\$ 3.638,40	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
									VALOR:	R\$ 0,25
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,07
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
									QUANTIDADE (H):	21,83
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
									VALOR:	R\$ 0,90
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,24
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,14
									QUANTIDADE (H):	21,83
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 26,03	R\$ 26,03
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21

VALOR:	R\$ 1,09
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,30
VALOR COM BDI:	R\$ 1,39
QUANTIDADE (CHI):	23,88

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 99,25	R\$ 99,25
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80

VALOR:	R\$ 3,92
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,07
VALOR COM BDI:	R\$ 4,99
QUANTIDADE (CHP):	25,32

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 43,30	R\$ 43,30
-------	---------------------------------------------------------------------------	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89221	ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 43,30	R\$ 43,30
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 14.800,26	R\$ 14.800,26	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,88
									VALOR:	R\$ 0,88
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,24
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,12
									QUANTIDADE (H):	49,20
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 10,33
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 14.800,26	R\$ 14.800,26	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21
									VALOR:	R\$ 0,21
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,27
									QUANTIDADE (H):	49,20
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 26,08	R\$ 26,08
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 14.800,26	R\$ 14.800,26	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 1,03	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,28	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,31	
								QUANTIDADE (H):	25,32	
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 45,58	R\$ 45,58
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80
								VALOR:	R\$ 1,80	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,49	
								VALOR COM BDI:	R\$ 2,29	
								QUANTIDADE (H):	25,32	
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 1,5200	R\$ 22,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2779	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2421	R\$ 0,2421
								VALOR:	R\$ 22,81	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,21	
								VALOR COM BDI:	R\$ 29,02	
								QUANTIDADE (H):	0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 6,4400	R\$ 27,7300	R\$ 1,9200	R\$ 0,5800	R\$ 2,5000
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,2500	R\$ 4,2500	R\$ 0,0000	R\$ 4,2500	R\$ 4,2500
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2779	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2421	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6726	R\$ 0,6726

VALOR:	R\$ 27,73
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,55
VALOR COM BDI:	R\$ 35,28
QUANTIDADE (H):	0,09

I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 5,738,2900	R\$ 1,048,4700	R\$ 6,786,7700
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923

VALOR:	R\$ 25,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,85
VALOR COM BDI:	R\$ 32,03
QUANTIDADE (H):	269,53

C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 26,1400	R\$ 64,2400	R\$ 90,3800	R\$ 1,8300	R\$ 4,4900	R\$ 6,3300
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 28,8100	R\$ 55,6000	R\$ 84,4100	R\$ 0,4562	R\$ 0,8803	R\$ 1,3365

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 28,8100	R\$ 180,8900	R\$ 209,7000	R\$ 0,7443	R\$ 4,6730	R\$ 5,4172
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 28,8100	R\$ 563,6200	R\$ 592,4300	R\$ 1,2004	R\$ 23,4842	R\$ 24,6846
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 21,2900	R\$ 122,0400	R\$ 143,3300	R\$ 0,8871	R\$ 5,0850	R\$ 5,9721
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0000	R\$ 8,0653	R\$ 8,0653
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,8458	R\$ 0,0000	R\$ 3,8458
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 17,2700	R\$ 20,0600	R\$ 37,3300	R\$ 18,9970	R\$ 22,0660	R\$ 41,0630
								VALOR:	R\$ 90,38	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 24,59	
								VALOR COM BDI:	R\$ 114,97	
								QUANTIDADE (M3):	0,07	

C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M		R\$ 9,0800	R\$ 27,0100	R\$ 36,0900	R\$ 181,6000	R\$ 540,2000	R\$ 721,8000
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,4800	R\$ 26,4800	R\$ 0,0000	R\$ 27,0096	R\$ 27,0096
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110	R\$ 0,0000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715	R\$ 0,0000	R\$ 5,0715
								VALOR:	R\$ 36,09	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,82	
								VALOR COM BDI:	R\$ 45,91	
								QUANTIDADE (M):	20,00	

C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M		R\$ 13,4100	R\$ 38,4800	R\$ 51,8900	R\$ 469,3500	R\$ 1.346,8000	R\$ 1.816,1500
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,7300	R\$ 37,7300	R\$ 0,0000	R\$ 38,4846	R\$ 38,4846
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,9210	R\$ 0,0000	R\$ 5,9210

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4865	R\$ 0,0000	R\$ 7,4865
								VALOR:	R\$ 51,89	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 14,12	
								VALOR COM BDI:	R\$ 66,01	
								QUANTIDADE (M):	35,00	

C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M		R\$ 6,9200	R\$ 8,8700	R\$ 15,7900	R\$ 2.505,0400	R\$ 3.210,9400	R\$ 5.715,9800
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,7000	R\$ 8,7000	R\$ 0,0000	R\$ 8,8740	R\$ 8,8740
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560	R\$ 0,0000	R\$ 3,0560
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640	R\$ 0,0000	R\$ 3,8640
								VALOR:	R\$ 15,79	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,30	
								VALOR COM BDI:	R\$ 20,09	
								QUANTIDADE (M):	362,00	

C0551	CABO EM PVC 1000V 185MM2	SEINFRA	M		R\$ 32,0000	R\$ 96,5100	R\$ 128,5100	R\$ 1.280,0000	R\$ 3.860,4000	R\$ 5.140,4000
I0370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 94,6100	R\$ 94,6100	R\$ 0,0000	R\$ 96,5022	R\$ 96,5022
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 14,1340	R\$ 0,0000	R\$ 14,1340
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 17,8710	R\$ 0,0000	R\$ 17,8710
								VALOR:	R\$ 128,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 34,97	
								VALOR COM BDI:	R\$ 163,48	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M):		40,00
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN		R\$ 99,7900	R\$ 53,3800	R\$ 153,1700	R\$ 598,7400	R\$ 320,2800	R\$ 919,0200
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 72,8000	R\$ 37,9500	R\$ 110,7500	R\$ 58,2400	R\$ 30,3600	R\$ 88,6000
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 3,4600	R\$ 6,8800	R\$ 10,3400	R\$ 2,6988	R\$ 5,3664	R\$ 8,0652
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 125,9600	R\$ 281,5200	R\$ 407,4800	R\$ 3,1742	R\$ 7,0943	R\$ 10,2685
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,9200	R\$ 0,0000	R\$ 48,9200	R\$ 10,5667	R\$ 0,0000	R\$ 10,5667
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 58,4000	R\$ 61,9200	R\$ 120,3200	R\$ 7,0080	R\$ 7,4304	R\$ 14,4384
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 30,1800	R\$ 5,2100	R\$ 35,3900	R\$ 18,1080	R\$ 3,1260	R\$ 21,2340
								VALOR:	R\$ 153,17	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 41,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 194,85	
								QUANTIDADE (UN):	6,00	
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN		R\$ 293,2200	R\$ 137,8400	R\$ 431,0600	R\$ 293,2200	R\$ 137,8400	R\$ 431,0600
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 72,8000	R\$ 37,9500	R\$ 110,7500	R\$ 174,7200	R\$ 91,0800	R\$ 265,8000
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	R\$ 3,4600	R\$ 6,8800	R\$ 10,3400	R\$ 7,1968	R\$ 14,3104	R\$ 21,5072
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 125,9600	R\$ 281,5200	R\$ 407,4800	R\$ 7,5576	R\$ 16,8912	R\$ 24,4488
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 48,9200	R\$ 0,0000	R\$ 48,9200	R\$ 25,0470	R\$ 0,0000	R\$ 25,0470
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,24000000	R\$ 56,2300	R\$ 16,1700	R\$ 72,4000	R\$ 13,4952	R\$ 3,8808	R\$ 17,3760
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 36,9200	R\$ 87,6600	R\$ 124,5800	R\$ 3,5443	R\$ 8,4154	R\$ 11,9597
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	2,56000000	R\$ 24,0800	R\$ 1,2800	R\$ 25,3600	R\$ 61,6448	R\$ 3,2768	R\$ 64,9216

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 431,06	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 117,29	
								VALOR COM BDI:	R\$ 548,35	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,00	R\$ 7,93	R\$ 24,93	R\$ 187,34	R\$ 87,39	R\$ 274,73
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
								VALOR:	R\$ 24,93	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,78	
								VALOR COM BDI:	R\$ 31,71	
								QUANTIDADE (H):	11,02	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 38,3400	R\$ 62,8500	R\$ 1.587,7600	R\$ 2.483,6700	R\$ 4.071,4200
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,6648	R\$ 28,6648
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6744	R\$ 9,6744

VALOR:	R\$ 62,85
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 17,10
VALOR COM BDI:	R\$ 79,95
QUANTIDADE (H):	64,78

I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 132,7500	R\$ 157,2600	R\$ 1.470,8500	R\$ 7.966,3200	R\$ 9.437,1700
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100	R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,6648	R\$ 28,6648
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6744	R\$ 9,6744
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 42,9971	R\$ 42,9971

VALOR:	R\$ 157,26
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 42,79
VALOR COM BDI:	R\$ 200,05
QUANTIDADE (H):	60,01

I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 37,5300	R\$ 62,0400	R\$ 98,0400	R\$ 150,1200	R\$ 248,1600
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 26,5707	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 10,9604	R\$ 10,9604

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 62,04	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 16,88	
								VALOR COM BDI:	R\$ 78,92	
								QUANTIDADE (H):	4,00	

10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 128,8000	R\$ 153,3100	R\$ 294,1200	R\$ 1.545,6000	R\$ 1.839,7200
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100	R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 26,5707	R\$ 26,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 10,9604	R\$ 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 39,8561	R\$ 39,8561
								VALOR:	R\$ 153,31	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 41,72	
								VALOR COM BDI:	R\$ 195,03	
								QUANTIDADE (H):	12,00	

10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 140,9800	R\$ 165,4900	R\$ 56,3700	R\$ 324,2500	R\$ 380,6300
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100	R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 31,5654	R\$ 31,5654
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 10,6533	R\$ 10,6533
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 47,3480	R\$ 47,3480

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 165,49	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 45,03	
								VALOR COM BDI:	R\$ 210,52	
								QUANTIDADE (H):	2,30	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 179,40	R\$ 86,00	R\$ 265,40
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
								VALOR:	R\$ 24,04	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 30,58	
								QUANTIDADE (H):	11,04	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 64.221,41	R\$ 29.428,52	R\$ 93.649,93
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037370	COMPLEMENTARES)									
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22

VALOR: R\$ 24,79

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 6,75

VALOR COM BDI: R\$ 31,54

QUANTIDADE (H): 3.777,73

I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 55,6000	R\$ 84,4100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292

VALOR: R\$ 84,41

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 22,97

VALOR COM BDI: R\$ 107,38

QUANTIDADE (H): 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 180,8900	R\$ 209,7000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 62,9400	R\$ 62,9400	R\$ 0,0000	R\$ 62,9400	R\$ 62,9400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 41,5680	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 14,0292	R\$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 62,3520	R\$ 62,3520

VALOR:	R\$ 209,70
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 57,06
VALOR COM BDI:	R\$ 266,76
QUANTIDADE (H):	0,00

10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 77,5400	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654

VALOR:	R\$ 106,35
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 28,94

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 135,29	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8000	R\$ 266,5600	R\$ 295,3600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600	R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 57,9714	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,5654	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 86,9571	R\$ 86,9571
								VALOR:	R\$ 295,36	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 80,37	
								VALOR COM BDI:	R\$ 375,73	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 11,0900	R\$ 32,3800	R\$ 861,1800	R\$ 448,5900	R\$ 1.309,7700
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0832	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0079	R\$ 2,0079
								VALOR:	R\$ 32,38	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 8,81	
								VALOR COM BDI:	R\$ 41,19	
								QUANTIDADE (H):	40,45	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 26,5300	R\$ 47,8200	R\$ 46,6300	R\$ 58,1000	R\$ 104,7300
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,9700	R\$ 3,9700	R\$ 0,0000	R\$ 3,9700	R\$ 3,9700
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0832	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0079	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,4735	R\$ 11,4735

VALOR: R\$ 47,82

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 13,01

VALOR COM BDI: R\$ 60,83

QUANTIDADE (H): 2,19

91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 21,52	R\$ 7,50	R\$ 29,02	R\$ 2,58	R\$ 0,90	R\$ 3,48
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16

VALOR: R\$ 29,02

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 7,90

VALOR COM BDI: R\$ 36,92

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (CHI):		0,12
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 21,51	R\$ 12,91	R\$ 34,42	R\$ 2,80	R\$ 1,68	R\$ 4,47
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64
								VALOR:	R\$ 34,42	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,37	
								VALOR COM BDI:	R\$ 43,79	
								QUANTIDADE (CHP):	0,13	
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 11.395,99	R\$ 11.395,99	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,60
								VALOR:	R\$ 0,60	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,16	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,76	
								QUANTIDADE (H):	0,25	
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 11.395,99	R\$ 11.395,99	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
								VALOR:	R\$ 0,16	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,20	
								QUANTIDADE (H):	0,25	
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 11.395,99	R\$ 11.395,99	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76
								VALOR:	R\$ 0,76	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,21	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,97	
								QUANTIDADE (H):	0,13	
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 4,65	R\$ 4,64
VALOR: R\$ 4,64										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 1,26										
VALOR COM BDI: R\$ 5,90										
QUANTIDADE (H): 0,13										

I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 23,7600	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
VALOR: R\$ 45,05										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 12,26										
VALOR COM BDI: R\$ 57,31										
QUANTIDADE (H): 0,00										

I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 96,8600	R\$ 118,1500	R\$ 641,4700	R\$ 2.918,3900	R\$ 3.559,8600
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 53,3000	R\$ 53,3000	R\$ 0,0000	R\$ 53,3000	R\$ 53,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8199	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 19,7999	R\$ 19,7999
VALOR: R\$ 118,15										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 32,15										

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 150,30	
								QUANTIDADE (H):		30,13
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	SINAPI	M3		R\$ 36,89	R\$ 462,51	R\$ 499,40	R\$ 3.244,11	R\$ 40.673,13	R\$ 43.917,24
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,19
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 0,00	R\$ 401,31	R\$ 401,31	R\$ 0,00	R\$ 442,64	R\$ 442,64
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 3,16	R\$ 1,45	R\$ 4,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 19,22	R\$ 8,87	R\$ 28,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 14,51	R\$ 9,31	R\$ 23,81
								VALOR:		R\$ 499,40
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 135,89
								VALOR COM BDI:		R\$ 635,29
								QUANTIDADE (M3):		87,94
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 354,3200	R\$ 227,7200	R\$ 582,0400	R\$ 28,3500	R\$ 18,2200	R\$ 46,5600
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 10,6407	R\$ 1,9442	R\$ 12,5850
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 40,9691	R\$ 40,9691
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 44,6098	R\$ 44,6098

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 105,8400	R\$ 105,8400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 85,9000	R\$ 85,9000	R\$ 0,0000	R\$ 34,3600	R\$ 34,3600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600	R\$ 0,0000	R\$ 295,3600
									VALOR:	R\$ 582,04
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 158,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 740,41
									QUANTIDADE (M3):	0,08
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 75,91	R\$ 458,96	R\$ 534,87	R\$ 85,78	R\$ 518,62	R\$ 604,40
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83480000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 82,32	R\$ 82,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	283,30920000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 155,82	R\$ 155,82
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59460000	R\$ 0,00	R\$ 289,45	R\$ 289,45	R\$ 0,00	R\$ 172,11	R\$ 172,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23830000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 75,92	R\$ 48,72	R\$ 124,64
									VALOR:	R\$ 534,87
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 145,54
									VALOR COM BDI:	R\$ 680,41
									QUANTIDADE (M3):	1,13
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3		R\$ 57,88	R\$ 335,80	R\$ 393,68	R\$ 562,01	R\$ 3.260,61	R\$ 3.822,63

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
94964	BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 57,88	R\$ 335,80	R\$ 393,68	R\$ 562,01	R\$ 3.260,61	R\$ 3.822,63
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 74,53	R\$ 74,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 177,64	R\$ 177,63
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 0,00	R\$ 88,05	R\$ 88,05	R\$ 0,00	R\$ 51,70	R\$ 51,70
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 27,05	R\$ 10,82	R\$ 37,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 30,83	R\$ 19,79	R\$ 50,61
								VALOR:	R\$ 393,68	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 107,12	
								VALOR COM BDI:	R\$ 500,80	
								QUANTIDADE (M3):	9,71	

94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 46,19	R\$ 333,58	R\$ 379,77	R\$ 236,49	R\$ 1.707,93	R\$ 1.944,42
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,67
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 0,00	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 2,57
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 75,03	R\$ 75,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 178,84	R\$ 178,83
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 0,00	R\$ 88,05	R\$ 88,05	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,05
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 21,53	R\$ 8,61	R\$ 30,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 24,66	R\$ 15,83	R\$ 40,49
									VALOR:	R\$ 379,77
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 103,34
									VALOR COM BDI:	R\$ 483,11
									QUANTIDADE (M3):	5,12

94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 45,16	R\$ 352,08	R\$ 397,24	R\$ 1,35	R\$ 10,56	R\$ 11,92
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 0,00	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 2,52
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 71,74	R\$ 71,73
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 200,72	R\$ 200,71
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 0,00	R\$ 88,05	R\$ 88,05	R\$ 0,00	R\$ 52,58	R\$ 52,58
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 21,08	R\$ 8,43	R\$ 29,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 24,09	R\$ 15,46	R\$ 39,54
									VALOR:	R\$ 397,24
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 108,09
								VALOR COM BDI:		R\$ 505,33
								QUANTIDADE (M3):		0,03
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 44,79	R\$ 364,36	R\$ 409,15	R\$ 159,00	R\$ 1.293,49	R\$ 1.452,48
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,65
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 0,00	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 70,20	R\$ 70,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 215,14	R\$ 215,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 0,00	R\$ 88,05	R\$ 88,05	R\$ 0,00	R\$ 52,19	R\$ 52,18
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 20,91	R\$ 8,36	R\$ 29,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 23,89	R\$ 15,33	R\$ 39,22
								VALOR:		R\$ 409,15
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 111,33
								VALOR COM BDI:		R\$ 520,48
								QUANTIDADE (M3):		3,55
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 48,07	R\$ 279,53	R\$ 327,60	R\$ 1.379,61	R\$ 8.022,51	R\$ 9.402,12

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 0,00	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 2,69	R\$ 2,68
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 82,09	R\$ 82,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 117,40	R\$ 117,39
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 0,00	R\$ 88,05	R\$ 88,05	R\$ 0,00	R\$ 51,25	R\$ 51,25
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 22,45	R\$ 8,97	R\$ 31,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 25,63	R\$ 16,45	R\$ 42,07

VALOR:	R\$ 327,60
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 89,14
VALOR COM BDI:	R\$ 416,74
QUANTIDADE (M3):	28,70

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 49,3252	R\$ 49,3252
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 73,6229	R\$ 73,6229
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 118,8000	R\$ 118,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 426,35
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 116,01
VALOR COM BDI:	R\$ 542,36

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M3):										0,70
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 125,9500	R\$ 275,6700	R\$ 401,6200	R\$ 11.224,6600	R\$ 24.567,7100	R\$ 35.792,3700
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 15,2011	R\$ 2,7775	R\$ 17,9785
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 56,8761	R\$ 56,8761
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 152,2800	R\$ 152,2800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 63,7283	R\$ 63,7283
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
VALOR:										R\$ 401,62
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 109,28
VALOR COM BDI:										R\$ 510,90
QUANTIDADE (M3):										89,12
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 125,9600	R\$ 281,5200	R\$ 407,4800	R\$ 127,2200	R\$ 284,3400	R\$ 411,5500
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 15,2011	R\$ 2,7775	R\$ 17,9785
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 56,2485	R\$ 56,2485
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 158,7600	R\$ 158,7600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 63,7283	R\$ 63,7283
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
VALOR:										R\$ 407,48
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 110,88
VALOR COM BDI:										R\$ 518,36
QUANTIDADE (M3):										1,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3		R\$ 155,0900	R\$ 203,4500	R\$ 358,5400	R\$ 13,9600	R\$ 18,3100	R\$ 32,2700
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 6,4400	R\$ 27,7300	R\$ 21,2900	R\$ 6,4400	R\$ 27,7300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 137,1600	R\$ 137,1600
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 1,3100	R\$ 6,6600	R\$ 7,9700	R\$ 1,2048	R\$ 6,1252	R\$ 7,3300
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 26,1400	R\$ 64,2400	R\$ 90,3800	R\$ 21,8530	R\$ 53,7046	R\$ 75,5577
VALOR: R\$ 358,54										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 97,56										
VALOR COM BDI: R\$ 456,10										
QUANTIDADE (M3): 0,09										
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN		R\$ 2,8700	R\$ 5,3600	R\$ 8,2300	R\$ 5,7400	R\$ 10,7200	R\$ 16,4600
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,3600	R\$ 5,3600	R\$ 0,0000	R\$ 5,3600	R\$ 5,3600
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650	R\$ 0,0000	R\$ 2,8650
VALOR: R\$ 8,23										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 2,24										
VALOR COM BDI: R\$ 10,47										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN		R\$ 2,8700	R\$ 7,0700	R\$ 9,9400	R\$ 5,7400	R\$ 14,1400	R\$ 19,8800
I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,0700	R\$ 7,0700	R\$ 0,0000	R\$ 7,0700	R\$ 7,0700
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650	R\$ 0,0000	R\$ 2,8650
VALOR: R\$ 9,94										

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,70	
								VALOR COM BDI:	R\$ 12,64	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 281,8100	R\$ 310,6200	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 211,3579	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 70,4526	R\$ 70,4526
								VALOR:	R\$ 310,62	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 84,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 395,14	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 563,6200	R\$ 592,4300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 211,3579	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 70,4526	R\$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 281,8106	R\$ 281,8106
								VALOR:	R\$ 592,43	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 161,20	
								VALOR COM BDI:	R\$ 753,63	
								QUANTIDADE (H):	0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 4,06
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
								VALOR:	R\$ 0,80	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,22	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1,02	
								QUANTIDADE (CHI):	5,08	
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 8,16	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 3,51
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91279	1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015									
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53
VALOR:										R\$ 8,16
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 2,22
VALOR COM BDI:										R\$ 10,38
QUANTIDADE (CHP):										0,43
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 3,64
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 10.105,66	R\$ 10.105,66	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,64
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 395,07	R\$ 395,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
VALOR:										R\$ 0,66
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,18
VALOR COM BDI:										R\$ 0,84

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (H):										5,52
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 10.105,66	R\$ 10.105,66	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14
VALOR:										R\$ 0,14
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,04
VALOR COM BDI:										R\$ 0,18
QUANTIDADE (H):										5,52
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,36
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 10.105,66	R\$ 10.105,66	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,80
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 395,07	R\$ 395,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
VALOR:										R\$ 0,83
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,23
VALOR COM BDI:										R\$ 1,06
QUANTIDADE (H):										0,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 2,81	R\$ 2,81
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 6,53

VALOR:	R\$ 6,53
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,78
VALOR COM BDI:	R\$ 8,31
QUANTIDADE (H):	0,43

92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 0,30	R\$ 7,84	R\$ 8,14	R\$ 109,59	R\$ 2.863,96	R\$ 2.973,54
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 6,93	R\$ 0,00	R\$ 7,69	R\$ 7,69
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 13,03	R\$ 7,93	R\$ 20,96	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 0,28	R\$ 0,13	R\$ 0,40

VALOR:	R\$ 8,14
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,21
VALOR COM BDI:	R\$ 10,35
QUANTIDADE (KG):	365,30

92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,78	R\$ 7,47	R\$ 9,25	R\$ 3.921,39	R\$ 16.456,64	R\$ 20.378,03
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 6,61	R\$ 6,61
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 13,03	R\$ 7,93	R\$ 20,96	R\$ 0,20	R\$ 0,12	R\$ 0,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 1,59	R\$ 0,74	R\$ 2,33
								VALOR:	R\$ 9,25	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,77	
								QUANTIDADE (KG):	2.203,03	

86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,79	R\$ 130,45	R\$ 140,24	R\$ 39,16	R\$ 521,80	R\$ 560,96
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 115,57	R\$ 115,57	R\$ 0,00	R\$ 115,57	R\$ 115,57
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 0,00	R\$ 33,42	R\$ 33,42	R\$ 0,00	R\$ 9,94	R\$ 9,93
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 16,68	R\$ 7,93	R\$ 24,61	R\$ 7,96	R\$ 3,79	R\$ 11,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 1,83	R\$ 1,17	R\$ 3,00
								VALOR:	R\$ 140,24	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 38,16	
								VALOR COM BDI:	R\$ 178,40	
								QUANTIDADE (UN):	4,00	

95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 12,51	R\$ 0,00	R\$ 12,51
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17
								VALOR:	R\$ 0,17	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,05	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,22	
								QUANTIDADE (H):	73,57	
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 131,83	R\$ 0,00	R\$ 131,83
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,21
								VALOR:	R\$ 0,21	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,27	
								QUANTIDADE (H):	627,74	
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 11,57	R\$ 0,00	R\$ 11,57
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
								VALOR:	R\$ 0,16	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,20	
								QUANTIDADE (H):	72,31	
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 98,07	R\$ 0,00	R\$ 98,07
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 16,84	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
								VALOR:	R\$ 0,22	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,28	
								QUANTIDADE (H):	445,75	
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 11,26	R\$ 0,00	R\$ 11,26
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 12,86	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,26
								VALOR:	R\$ 0,26	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,07	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,33	
								QUANTIDADE (H):	43,29	
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
								VALOR:	R\$ 0,22	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,28	
								QUANTIDADE (H):	11,02	
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 2,98
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
								VALOR:	R\$ 0,27	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,07	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,34	
								QUANTIDADE (H):	11,04	
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 831,10	R\$ 0,00	R\$ 831,10
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
								VALOR:	R\$ 0,22	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,28	
								QUANTIDADE (H):	3.777,73	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 26,98	R\$ 0,00	R\$ 26,98
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,34
								VALOR:	R\$ 0,34	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,09	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,43	
								QUANTIDADE (H):	79,36	
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 128,31
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,40
								VALOR:	R\$ 0,40	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,11	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,51	
								QUANTIDADE (H):	320,78	
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 12,26	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07
								VALOR:	R\$ 0,07	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,02	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,09	
								QUANTIDADE (H):	5,98	
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 66,95	R\$ 0,00	R\$ 66,95
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 16,41	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,27
								VALOR:	R\$ 0,27	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,07	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,34	
								QUANTIDADE (H):	247,98	
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 26,53	R\$ 0,00	R\$ 26,53	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
								VALOR:	R\$ 0,50	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 0,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,64
								QUANTIDADE (H):		6,10
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 17,89	R\$ 0,00	R\$ 17,89
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15
								VALOR:		R\$ 0,15
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 0,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,19
								QUANTIDADE (H):		119,29
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,86
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:		R\$ 0,28
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 0,08
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,36
								QUANTIDADE (H):		6,63
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 0,31	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,39	
								QUANTIDADE (H):	0,81	
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,63
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 16,45	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15
								VALOR:	R\$ 0,15	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,19	
								QUANTIDADE (H):	4,21	
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 296,67	R\$ 0,00	R\$ 296,67
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,24	R\$ 0,00	R\$ 21,24	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:	R\$ 0,28	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,36	
								QUANTIDADE (H):	1.059,54	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 353,70	R\$ 0,00	R\$ 353,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,40
								VALOR:	R\$ 0,40	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,11	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,51	
								QUANTIDADE (H):	884,25	
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 622,59	R\$ 0,00	R\$ 622,59
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:	R\$ 0,28	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,36	
								QUANTIDADE (H):	2.223,53	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 708,78	R\$ 0,00	R\$ 708,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 11,88	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
								VALOR:	R\$ 0,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,37	
								QUANTIDADE (H):	2.444,08	
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42
00012869	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,58	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 0,22	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,28	
								QUANTIDADE (H):	10,99	
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 16,33	R\$ 0,00	R\$ 16,33
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 12,76	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,21
								VALOR:	R\$ 0,21	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,27	
								QUANTIDADE (H):	77,78	
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 5,6200	R\$ 3,1400	R\$ 8,7600	R\$ 5,6200	R\$ 3,1400	R\$ 8,7600
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,1400	R\$ 3,1400	R\$ 0,0000	R\$ 3,1400	R\$ 3,1400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830	R\$ 0,0000	R\$ 2,4830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395	R\$ 0,0000	R\$ 3,1395
								VALOR:	R\$ 8,76	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 2,38	
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,14	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN		R\$ 51,9000	R\$ 35,8200	R\$ 87,7200	R\$ 103,8000	R\$ 71,6400	R\$ 175,4400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,8200	R\$ 35,8200	R\$ 0,0000	R\$ 35,8200	R\$ 35,8200
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200	R\$ 0,0000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800	R\$ 0,0000	R\$ 28,9800
VALOR:										R\$ 87,72
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 23,87
VALOR COM BDI:										R\$ 111,59
QUANTIDADE (UN):										2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 1,9700	R\$ 1,9700	R\$ 0,0000	R\$ 772,3200	R\$ 772,3200
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1472	R\$ 1,1472
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2174	R\$ 0,2174
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6038	R\$ 0,6038
VALOR:										R\$ 1,97
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,54
VALOR COM BDI:										R\$ 2,51
QUANTIDADE (H):										392,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN		R\$ 86,5000	R\$ 663,3500	R\$ 749,8500	R\$ 86,5000	R\$ 663,3500	R\$ 749,8500
19419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 663,3500	R\$ 663,3500	R\$ 0,0000	R\$ 663,3500	R\$ 663,3500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000	R\$ 0,0000	R\$ 38,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000	R\$ 0,0000	R\$ 48,3000
VALOR:										R\$ 749,85
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 204,03	
								VALOR COM BDI:	R\$ 953,88	
								QUANTIDADE (UN):	1,00	
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 8,6500	R\$ 5,4200	R\$ 14,0700	R\$ 77,8500	R\$ 48,7800	R\$ 126,6300
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200	R\$ 0,0000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200	R\$ 0,0000	R\$ 3,8200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300	R\$ 0,0000	R\$ 4,8300
								VALOR:	R\$ 14,07	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,83	
								VALOR COM BDI:	R\$ 17,90	
								QUANTIDADE (M):	9,00	
C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	M		R\$ 43,2500	R\$ 37,3400	R\$ 80,5900	R\$ 519,0000	R\$ 448,0800	R\$ 967,0800
11076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,3400	R\$ 37,3400	R\$ 0,0000	R\$ 37,3400	R\$ 37,3400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500
								VALOR:	R\$ 80,59	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 21,93	
								VALOR COM BDI:	R\$ 102,52	
								QUANTIDADE (M):	12,00	
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO	SEINFRA	M2		R\$ 29,2600	R\$ 5,6600	R\$ 34,9200	R\$ 2.224,0500	R\$ 430,2200	R\$ 2.654,2700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1213	1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 29,2600	R\$ 5,6600	R\$ 34,9200	R\$ 2.224,0500	R\$ 430,2200	R\$ 2.654,2700
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,5406	R\$ 1,5406
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 2,3652	R\$ 2,3652
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 1,7496	R\$ 1,7496
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680	R\$ 0,0000	R\$ 14,7680
								VALOR:		R\$ 34,92
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 9,50
								VALOR COM BDI:		R\$ 44,42
								QUANTIDADE (M2):		76,01

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 1.358,64	R\$ 574,57	R\$ 1.933,21
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
								VALOR:		R\$ 24,36

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,63	
								VALOR COM BDI:	R\$ 30,99	
								QUANTIDADE (H):	79,36	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 48,9200	R\$ 0,0000	R\$ 48,9200	R\$ 1.413,7900	R\$ 0,0000	R\$ 1.413,7900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190	R\$ 0,0000	R\$ 48,9190
								VALOR:	R\$ 48,92	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 13,31	
								VALOR COM BDI:	R\$ 62,23	
								QUANTIDADE (M3):	28,90	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h		R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 409,84	R\$ 409,84
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 47,69	R\$ 47,69	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I11241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 163,00	R\$ 163,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 26,89	R\$ 26,89	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 0,00	R\$ 190,35	R\$ 190,35	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
VALOR:										R\$ 3,76
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 1,02
VALOR COM BDI:										R\$ 4,78
QUANTIDADE (h):										109,00

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h		R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 229,80	R\$ 229,80
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 0,00	R\$ 190,35	R\$ 190,35	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 32,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 25,50	R\$ 25,50	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 22,80	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
									VALOR:	R\$ 3,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,04
									VALOR COM BDI:	R\$ 4,87
									QUANTIDADE (h):	60,00

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h		R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 74,48	R\$ 74,48
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 18,80	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 10,22	R\$ 10,22	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 0,00	R\$ 190,35	R\$ 190,35	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 40,80	R\$ 40,80	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 0,00	R\$ 327,80	R\$ 327,80	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
									VALOR:	R\$ 3,80
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,03
									VALOR COM BDI:	R\$ 4,83
									QUANTIDADE (h):	19,60

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h		R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 2.172,11	R\$ 2.172,11
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 0,00	R\$ 190,35	R\$ 190,35	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 36,90	R\$ 36,90	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 18,58	R\$ 18,58	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
VALOR:										R\$ 3,90
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 1,06
VALOR COM BDI:										R\$ 4,96
QUANTIDADE (h):										556,95

92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M		R\$ 2,61	R\$ 13,16	R\$ 15,77	R\$ 5.060,09	R\$ 25.513,69	R\$ 30.573,77
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 21,51	R\$ 6,83	R\$ 28,34	R\$ 0,65	R\$ 0,20	R\$ 0,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 0,15	R\$ 0,05	R\$ 0,20
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 11,82	R\$ 11,81
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 0,27	R\$ 0,16	R\$ 0,43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 1,55	R\$ 0,71	R\$ 2,25
VALOR:										R\$ 15,77
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 4,29
VALOR COM BDI:										R\$ 20,06

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (M):		1.938,73
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 21,82	R\$ 111,11	R\$ 132,93	R\$ 857,53	R\$ 4.366,62	R\$ 5.224,15
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 21,51	R\$ 6,83	R\$ 28,34	R\$ 4,82	R\$ 1,53	R\$ 6,34
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 1,20	R\$ 0,44	R\$ 1,64
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 0,00	R\$ 10,06	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,28
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 13,36	R\$ 13,36
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R\$ 0,00	R\$ 19,55	R\$ 19,55	R\$ 0,00	R\$ 86,96	R\$ 86,95
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 2,34	R\$ 1,39	R\$ 3,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 13,46	R\$ 6,17	R\$ 19,63
								VALOR:	R\$ 132,93	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 36,17	
								VALOR COM BDI:	R\$ 169,10	
								QUANTIDADE (M2):	39,30	

96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2		R\$ 26,14	R\$ 37,81	R\$ 63,95	R\$ 324,14	R\$ 468,85	R\$ 792,98
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 21,51	R\$ 6,83	R\$ 28,34	R\$ 1,14	R\$ 0,36	R\$ 1,50
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 0,28	R\$ 0,10	R\$ 0,38
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 5,45

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004491	DA REGIAO - BRUTA									
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 10,25	R\$ 10,25	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,26
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R\$ 0,00	R\$ 12,42	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,65
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,72
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	R\$ 0,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 0,00	R\$ 16,95	R\$ 16,95
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 6,23	R\$ 3,72	R\$ 9,95
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 18,50	R\$ 8,48	R\$ 26,97

VALOR: R\$ 63,95

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 17,40

VALOR COM BDI: R\$ 81,35

QUANTIDADE (M2): 12,40

C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2		R\$ 56,2300	R\$ 16,1700	R\$ 72,4000	R\$ 13,5000	R\$ 3,8800	R\$ 17,3800
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,4100	R\$ 6,4100	R\$ 0,0000	R\$ 2,5640	R\$ 2,5640
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700	R\$ 0,0000	R\$ 1,6155	R\$ 1,6155
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5900	R\$ 4,5900	R\$ 0,0000	R\$ 2,2950	R\$ 2,2950
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300	R\$ 0,0000	R\$ 24,8300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080	R\$ 0,0000	R\$ 31,4080

VALOR: R\$ 72,40

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 19,70

VALOR COM BDI: R\$ 92,10

QUANTIDADE (M2): 0,24

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2		R\$ 58,4000	R\$ 61,9200	R\$ 120,3200	R\$ 42,0500	R\$ 44,5800	R\$ 86,6300
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 0,0000	R\$ 27,2700	R\$ 27,2700	R\$ 0,0000	R\$ 11,7261	R\$ 11,7261
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,2000	R\$ 12,2000	R\$ 0,0000	R\$ 24,4000	R\$ 24,4000
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,0700	R\$ 13,0700	R\$ 0,0000	R\$ 3,2675	R\$ 3,2675
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5900	R\$ 4,5900	R\$ 0,0000	R\$ 7,0227	R\$ 7,0227
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6900	R\$ 9,6900	R\$ 0,0000	R\$ 15,5040	R\$ 15,5040
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850	R\$ 0,0000	R\$ 25,7850
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160	R\$ 0,0000	R\$ 32,6160

VALOR:	R\$ 120,32
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 32,74
VALOR COM BDI:	R\$ 153,06
QUANTIDADE (M2):	0,72

90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3		R\$ 58,11	R\$ 399,25	R\$ 457,36	R\$ 86,58	R\$ 594,88	R\$ 681,47
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88830	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023									
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 0,00	R\$ 99,89	R\$ 99,89	R\$ 0,00	R\$ 62,95	R\$ 62,95
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 13,01	R\$ 13,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 231,08	R\$ 231,08
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 0,00	R\$ 101,65	R\$ 101,65	R\$ 0,00	R\$ 59,79	R\$ 59,79
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 27,09	R\$ 10,83	R\$ 37,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 31,02	R\$ 19,91	R\$ 50,93

VALOR: R\$ 457,36

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 124,45

VALOR COM BDI: R\$ 581,81

QUANTIDADE (M3): 1,49

89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3		R\$ 257,51	R\$ 577,63	R\$ 835,14	R\$ 319,31	R\$ 716,26	R\$ 1.035,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 127,39	R\$ 58,80	R\$ 186,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 60,16	R\$ 38,61	R\$ 98,76
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 58,11	R\$ 399,25	R\$ 457,36	R\$ 69,91	R\$ 480,30	R\$ 550,20

VALOR: R\$ 835,14

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 227,24

VALOR COM BDI: R\$ 1.062,38

QUANTIDADE (M3): 1,24

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 12,0800	R\$ 33,3700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0286	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0472	R\$ 3,0472
								VALOR:	R\$ 33,37	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 42,45	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 122,0400	R\$ 143,3300	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600	R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,0286	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,0472	R\$ 3,0472
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9000	R\$ 7,9000
								VALOR:	R\$ 143,33	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 39,00	
								VALOR COM BDI:	R\$ 182,33	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI		R\$ 17,02	R\$ 7,24	R\$ 24,26	R\$ 8,17	R\$ 3,48	R\$ 11,64
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76	R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
									VALOR:	R\$ 24,26
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,60
									VALOR COM BDI:	R\$ 30,86
									QUANTIDADE (CHI):	0,48
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP		R\$ 17,01	R\$ 8,19	R\$ 25,20	R\$ 5,61	R\$ 2,70	R\$ 8,32
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76	R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
									VALOR:	R\$ 25,20
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,86
									VALOR COM BDI:	R\$ 32,06
									QUANTIDADE (CHP):	0,33

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 6.482,60	R\$ 6.482,60	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41
								VALOR:	R\$ 0,41	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,11	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,52	
								QUANTIDADE (H):	0,81	
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 6.482,60	R\$ 6.482,60	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09
								VALOR:	R\$ 0,09	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,02	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,11	
								QUANTIDADE (H):	0,81	
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93279	DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 6.482,60	R\$ 6.482,60	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,38
VALOR:										R\$ 0,38
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,10
VALOR COM BDI:										R\$ 0,48
QUANTIDADE (H):										0,33
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
VALOR:										R\$ 0,56
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,15
VALOR COM BDI:										R\$ 0,71
QUANTIDADE (H):										0,33
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 73,3500	R\$ 102,1600	R\$ 484,5800	R\$ 1.233,7500	R\$ 1.718,3300
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	53,34280000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 53,3428	R\$ 53,3428
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,00360000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 20,0036	R\$ 20,0036
VALOR:										R\$ 102,16
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 27,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 129,96	
								QUANTIDADE (H):	16,82	
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 220,5300	R\$ 249,3400	R\$ 258,1400	R\$ 1.975,9500	R\$ 2.234,0900
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 80,5100	R\$ 80,5100	R\$ 0,0000	R\$ 80,5100	R\$ 80,5100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	53,34280000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 53,3428	R\$ 53,3428
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,00360000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 20,0036	R\$ 20,0036
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	66,67850000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 66,6785	R\$ 66,6785
								VALOR:	R\$ 249,34	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 67,85	
								VALOR COM BDI:	R\$ 317,19	
								QUANTIDADE (H):	8,96	
I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 32,6400	R\$ 61,4500	R\$ 42,0600	R\$ 47,6500	R\$ 89,7200
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 26,6417	R\$ 26,6417
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9944	R\$ 5,9944
								VALOR:	R\$ 61,45	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 16,72	
								VALOR COM BDI:	R\$ 78,17	
								QUANTIDADE (H):	1,46	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 91,4600	R\$ 120,2700	R\$ 30,5400	R\$ 96,9500	R\$ 127,4900
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,5200	R\$ 25,5200	R\$ 0,0000	R\$ 25,5200	R\$ 25,5200
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 26,6417	R\$ 26,6417
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 5,9944	R\$ 5,9944
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 33,3021	R\$ 33,3021
VALOR:										R\$ 120,27
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 32,73
VALOR COM BDI:										R\$ 153,00
QUANTIDADE (H):										1,06

91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 27,02	R\$ 31,48	R\$ 58,50	R\$ 132,40	R\$ 154,26	R\$ 286,65
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77	R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,24	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 16,24	R\$ 16,24
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 6,05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91630	POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015									

VALOR:	R\$ 58,50
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 15,92
VALOR COM BDI:	R\$ 74,42
QUANTIDADE (CHI):	4,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 27,02	R\$ 161,57	R\$ 188,59	R\$ 32,42	R\$ 193,88	R\$ 226,31
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77	R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 16,24	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 16,24	R\$ 16,24
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 6,05
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 27,86	R\$ 27,86	R\$ 0,00	R\$ 27,86	R\$ 27,86
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 102,23	R\$ 102,23	R\$ 0,00	R\$ 102,23	R\$ 102,23

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
								VALOR:	R\$ 188,59		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 51,32		
								VALOR COM BDI:	R\$ 239,91		
								QUANTIDADE (CHP):	1,20		
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 16,24	R\$ 16,24	R\$ 0,00	R\$ 99,06	R\$ 99,06
00044056	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430		R\$ 0,00	R\$ 352.860,89	R\$ 352.860,89	R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 12,10
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510		R\$ 0,00	R\$ 75.242,59	R\$ 75.242,59	R\$ 0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,14
								VALOR:	R\$ 16,24		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 4,42		
								VALOR COM BDI:	R\$ 20,66		
								QUANTIDADE (H):	6,10		
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 2,44	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 14,88	R\$ 14,88

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00044056	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 352.860,89	R\$ 352.860,89	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 75.242,59	R\$ 75.242,59	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,43
VALOR:									R\$ 2,44	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 0,66	
VALOR COM BDI:									R\$ 3,10	
QUANTIDADE (H):									6,10	

91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 36,91	R\$ 36,91
00044056	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 352.860,89	R\$ 352.860,89	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 4,97
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 75.242,59	R\$ 75.242,59	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
VALOR:									R\$ 6,05	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 1,65	
VALOR COM BDI:									R\$ 7,70	
QUANTIDADE (H):									6,10	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 27,86	R\$ 27,86	R\$ 0,00	R\$ 33,43	R\$ 33,43
00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 352.860,89	R\$ 352.860,89	R\$ 0,00	R\$ 22,69	R\$ 22,68
00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 75.242,59	R\$ 75.242,59	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 5,18
									VALOR:	R\$ 27,86
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,58
									VALOR COM BDI:	R\$ 35,44
									QUANTIDADE (H):	1,20
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 102,23	R\$ 102,23	R\$ 0,00	R\$ 122,68	R\$ 122,68
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	22,37000000	R\$ 0,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 102,23	R\$ 102,23
									VALOR:	R\$ 102,23
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 27,82
									VALOR COM BDI:	R\$ 130,05
									QUANTIDADE (H):	1,20

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN		R\$ 74,8200	R\$ 40,4100	R\$ 115,2300	R\$ 448,9200	R\$ 242,4600	R\$ 691,3800
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 40,4100	R\$ 40,4100	R\$ 0,0000	R\$ 40,4100	R\$ 40,4100
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 45,8400	R\$ 0,0000	R\$ 45,8400
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800	R\$ 0,0000	R\$ 28,9800

VALOR:	R\$ 115,23
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 31,35
VALOR COM BDI:	R\$ 146,58
QUANTIDADE (UN):	6,00

88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 5.511,00	R\$ 2.543,79	R\$ 8.054,79
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40
VALOR:										R\$ 25,11
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 6,83
VALOR COM BDI:										R\$ 31,94
QUANTIDADE (H):										320,78

88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,33	R\$ 7,93	R\$ 20,26	R\$ 73,73	R\$ 47,42	R\$ 121,15
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 12,26
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07
VALOR:										R\$ 20,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 5,51
VALOR COM BDI:										R\$ 25,77
QUANTIDADE (H):										5,98

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 268,4800	R\$ 0,0000	R\$ 268,4800	R\$ 35.023,2200	R\$ 0,0000	R\$ 35.023,2200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000	R\$ 0,0000	R\$ 120,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800	R\$ 0,0000	R\$ 147,6800
								VALOR:	R\$ 268,48	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 73,05	
								VALOR COM BDI:	R\$ 341,53	
								QUANTIDADE (M3):	130,45	
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3		R\$ 36,9200	R\$ 87,6600	R\$ 124,5800	R\$ 3,6900	R\$ 8,7700	R\$ 12,4600
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 87,6645	R\$ 87,6645
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	R\$ 0,0000	R\$ 36,9200
								VALOR:	R\$ 124,58	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 33,90	
								VALOR COM BDI:	R\$ 158,48	
								QUANTIDADE (M3):	0,10	
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3		R\$ 18,4600	R\$ 91,4800	R\$ 109,9400	R\$ 1,1100	R\$ 5,4900	R\$ 6,6000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 91,4760	R\$ 91,4760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600
								VALOR:	R\$ 109,94	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 29,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 139,85	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (M3):										0,06
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 343,6800	R\$ 229,9800	R\$ 573,6600	R\$ 3.515,8500	R\$ 2.352,7000	R\$ 5.868,5400
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 44,2532	R\$ 44,2532
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 0,0000	R\$ 76,2300	R\$ 76,2300	R\$ 0,0000	R\$ 66,9299	R\$ 66,9299
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 118,8000	R\$ 118,8000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200	R\$ 0,0000	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600	R\$ 0,0000	R\$ 295,3600
VALOR:										R\$ 573,66
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 156,09
VALOR COM BDI:										R\$ 729,75
QUANTIDADE (M3):										10,23
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 2,1600	R\$ 1,2500	R\$ 3,4100	R\$ 8,6400	R\$ 5,0000	R\$ 13,6400
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,2500	R\$ 1,2500	R\$ 0,0000	R\$ 1,2500	R\$ 1,2500
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 0,9550	R\$ 0,0000	R\$ 0,9550
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 1,2075	R\$ 0,0000	R\$ 1,2075
VALOR:										R\$ 3,41
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,93
VALOR COM BDI:										R\$ 4,34
QUANTIDADE (UN):										4,00
C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	SEINFRA	UN		R\$ 20,7600	R\$ 20,3600	R\$ 41,1200	R\$ 124,5600	R\$ 122,1600	R\$ 246,7200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11403	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,3600	R\$ 20,3600	R\$ 0,0000	R\$ 20,3600	R\$ 20,3600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 9,1680	R\$ 0,0000	R\$ 9,1680
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 11,5920	R\$ 0,0000	R\$ 11,5920
									VALOR:	R\$ 41,12
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 11,19
									VALOR COM BDI:	R\$ 52,31
									QUANTIDADE (UN):	6,00
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 5,738,2900	R\$ 0,0000	R\$ 5,738,2900
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
									VALOR:	R\$ 21,29
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79
									VALOR COM BDI:	R\$ 27,08
									QUANTIDADE (H):	269,53
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 1,9200	R\$ 0,0000	R\$ 1,9200
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
									VALOR:	R\$ 21,29
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79
									VALOR COM BDI:	R\$ 27,08
									QUANTIDADE (H):	0,09

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 16,68	R\$ 7,93	R\$ 24,61	R\$ 4.136,31	R\$ 1.966,48	R\$ 6.102,79
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 16,41	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 16,41
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27

VALOR: R\$ 24,61

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 6,70

VALOR COM BDI: R\$ 31,31

QUANTIDADE (H): 247,98

5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI		R\$ 16,61	R\$ 8,70	R\$ 25,31	R\$ 53,82	R\$ 28,19	R\$ 82,00
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,60	R\$ 6,74	R\$ 23,34	R\$ 16,60	R\$ 6,74	R\$ 23,34
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37

VALOR: R\$ 25,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,89	
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,20	
								QUANTIDADE (CHI):	3,24	
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP		R\$ 16,60	R\$ 10,71	R\$ 27,31	R\$ 15,94	R\$ 10,28	R\$ 26,22
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,60	R\$ 6,74	R\$ 23,34	R\$ 16,60	R\$ 6,74	R\$ 23,34
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
								VALOR:	R\$ 27,31	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,43	
								VALOR COM BDI:	R\$ 34,74	
								QUANTIDADE (CHP):	0,96	
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 6,74	R\$ 6,74
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 25.051,29	R\$ 25.051,29	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
								VALOR:	R\$ 1,60	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,44	
								VALOR COM BDI:	R\$ 2,04	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (H):		4,21
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,56
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 25.051,29	R\$ 25.051,29	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
								VALOR:	R\$ 0,37	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,10	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,47	
								QUANTIDADE (H):	4,21	
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF 07/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 25.051,29	R\$ 25.051,29	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
								VALOR:	R\$ 2,00	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 2,54	
								QUANTIDADE (H):	0,96	
C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	SEINFRA	UN		R\$ 346,0000	R\$ 432,6500	R\$ 778,6500	R\$ 346,0000	R\$ 432,6500	R\$ 778,6500
10206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 42,9200	R\$ 42,9200	R\$ 0,0000	R\$ 42,9200	R\$ 42,9200
10341	CABO COBRE NU 70MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,8300	R\$ 49,8300	R\$ 0,0000	R\$ 149,4900	R\$ 149,4900
10850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 84,5200	R\$ 84,5200	R\$ 0,0000	R\$ 84,5200	R\$ 84,5200
110254	MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 115,6400	R\$ 115,6400	R\$ 0,0000	R\$ 115,6400	R\$ 115,6400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,3600	R\$ 13,3600	R\$ 0,0000	R\$ 40,0800	R\$ 40,0800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 152,8000	R\$ 0,0000	R\$ 152,8000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 193,2000	R\$ 0,0000	R\$ 193,2000
VALOR: R\$ 778,65										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 211,87										
VALOR COM BDI: R\$ 990,52										
QUANTIDADE (UN): 1,00										
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 4,2500	R\$ 4,2500	R\$ 0,0000	R\$ 0,3800	R\$ 0,3800
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 4,2525	R\$ 4,2525
VALOR: R\$ 4,25										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 1,16										
VALOR COM BDI: R\$ 5,41										
QUANTIDADE (H): 0,09										
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 62,9400	R\$ 62,9400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 62,9370	R\$ 62,9370
VALOR: R\$ 62,94										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 17,13										
VALOR COM BDI: R\$ 80,07										
QUANTIDADE (H): 0,00										

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600
VALOR: R\$ 102,06										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 27,77										
VALOR COM BDI: R\$ 129,83										
QUANTIDADE (H): 0,00										
I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 4,5400	R\$ 4,5400	R\$ 0,0000	R\$ 86,1700	R\$ 86,1700
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 4,5360	R\$ 4,5360
VALOR: R\$ 4,54										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 1,24										
VALOR COM BDI: R\$ 5,78										
QUANTIDADE (H): 18,98										
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100	R\$ 0,0000	R\$ 3.085,1100	R\$ 3.085,1100
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 51,4080	R\$ 51,4080
VALOR: R\$ 51,41										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 13,99										
VALOR COM BDI: R\$ 65,40										
QUANTIDADE (H): 60,01										
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100	R\$ 0,0000	R\$ 616,9200	R\$ 616,9200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 51,4080	R\$ 51,4080
								VALOR:	R\$ 51,41	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 13,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 65,40	
								QUANTIDADE (H):	12,00	
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 51,4100	R\$ 51,4100	R\$ 0,0000	R\$ 118,2400	R\$ 118,2400
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 51,4080	R\$ 51,4080
								VALOR:	R\$ 51,41	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 13,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 65,40	
								QUANTIDADE (H):	2,30	
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 3,9700	R\$ 3,9700	R\$ 0,0000	R\$ 8,6900	R\$ 8,6900
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 3,9690	R\$ 3,9690
								VALOR:	R\$ 3,97	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 5,05	
								QUANTIDADE (H):	2,19	
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 53,3000	R\$ 53,3000	R\$ 0,0000	R\$ 1.605,9300	R\$ 1.605,9300
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 53,2980	R\$ 53,2980

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 53,30	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 14,50	
								VALOR COM BDI:	R\$ 67,80	
								QUANTIDADE (H):	30,13	
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 102,0600	R\$ 102,0600
								VALOR:	R\$ 102,06	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 27,77	
								VALOR COM BDI:	R\$ 129,83	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 80,5100	R\$ 80,5100	R\$ 0,0000	R\$ 721,3700	R\$ 721,3700
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 80,5140	R\$ 80,5140
								VALOR:	R\$ 80,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 21,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 102,42	
								QUANTIDADE (H):	8,96	
I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 25,5200	R\$ 25,5200	R\$ 0,0000	R\$ 27,0500	R\$ 27,0500
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 25,5150	R\$ 25,5150
								VALOR:	R\$ 25,52	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,94	
								VALOR COM BDI:	R\$ 32,46	
								QUANTIDADE (H):	1,06	
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 87,8900	R\$ 87,8900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 87,8850	R\$ 87,8850
								VALOR:	R\$ 87,89	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 23,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 111,80	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 56,7000	R\$ 56,7000	R\$ 0,0000	R\$ 14,1800	R\$ 14,1800
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,7800	R\$ 3,7800	R\$ 0,0000	R\$ 56,7000	R\$ 56,7000
								VALOR:	R\$ 56,70	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 15,43	
								VALOR COM BDI:	R\$ 72,13	
								QUANTIDADE (H):	0,25	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77	R\$ 164,88	R\$ 41,11	R\$ 206,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,53	R\$ 0,00	R\$ 26,53	R\$ 26,53	R\$ 0,00	R\$ 26,53
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
VALOR:									R\$ 33,77	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 9,19	
VALOR COM BDI:									R\$ 42,96	
QUANTIDADE (H):									6,10	

10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 1,4000	R\$ 1,4000	R\$ 0,0000	R\$ 2.195,4500	R\$ 2.195,4500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7865	R\$ 0,7865
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1987	R\$ 0,1987
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4140	R\$ 0,4140
VALOR:									R\$ 1,40	
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (27.21%):									R\$ 0,38	
VALOR COM BDI:									R\$ 1,78	
QUANTIDADE (H):									1.568,18	

10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 0,1000	R\$ 0,1000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,0900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,05260000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0526	R\$ 0,0526

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,01180000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0118	R\$ 0,0118
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,03280000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0328	R\$ 0,0328

VALOR:	R\$ 0,10
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,13
QUANTIDADE (H):	0,85

I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 12,1200	R\$ 33,4100	R\$ 983,8100	R\$ 560,0700	R\$ 1.543,8800
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,43440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4344	R\$ 9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,6814	R\$ 2,6814

VALOR:	R\$ 33,41
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,09
VALOR COM BDI:	R\$ 42,50
QUANTIDADE (H):	46,21

I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 21,6200	R\$ 42,9100	R\$ 404,0800	R\$ 410,3500	R\$ 814,4300
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5400	R\$ 4,5400	R\$ 0,0000	R\$ 4,5400	R\$ 4,5400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,43440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4344	R\$ 9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,6814	R\$ 2,6814
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,96550000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,9655	R\$ 4,9655

VALOR:	R\$ 42,91
--------	-----------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 11,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 54,59	
								QUANTIDADE (H):	18,98	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
								VALOR:	R\$ 28,81	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,84	
								VALOR COM BDI:	R\$ 36,65	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
								VALOR:	R\$ 28,81	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,84	
								VALOR COM BDI:	R\$ 36,65	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 1,387,9000	R\$ 0,0000	R\$ 1,387,9000
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
								VALOR:	R\$ 21,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 27,08	
								QUANTIDADE (H):	65,19	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 0,2100	R\$ 0,0000	R\$ 0,2100
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
								VALOR:	R\$ 21,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 27,08	
								QUANTIDADE (H):	0,01	
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 3.058,6000	R\$ 0,0000	R\$ 3.058,6000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
								VALOR:	R\$ 24,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,67	
								VALOR COM BDI:	R\$ 31,18	
								QUANTIDADE (H):	124,79	
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 392,1600	R\$ 0,0000	R\$ 392,1600
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
								VALOR:	R\$ 24,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,67	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 31,18	
								QUANTIDADE (H):	16,00	
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 56,3700	R\$ 0,0000	R\$ 56,3700
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
								VALOR:	R\$ 24,51	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,67	
								VALOR COM BDI:	R\$ 31,18	
								QUANTIDADE (H):	2,30	
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 907,8100	R\$ 0,0000	R\$ 907,8100
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
								VALOR:	R\$ 21,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 27,08	
								QUANTIDADE (H):	42,64	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 641,4700	R\$ 0,0000	R\$ 641,4700
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
								VALOR:	R\$ 21,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 27,08	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (H):										30,13
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
VALOR:										R\$ 28,81
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 7,84
VALOR COM BDI:										R\$ 36,65
QUANTIDADE (H):										0,00
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
VALOR:										R\$ 21,29
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 5,79
VALOR COM BDI:										R\$ 27,08
QUANTIDADE (H):										0,00
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 742,7200	R\$ 0,0000	R\$ 742,7200
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
VALOR:										R\$ 28,81
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 7,84
VALOR COM BDI:										R\$ 36,65
QUANTIDADE (H):										25,78

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 72,6000	R\$ 0,0000	R\$ 72,6000
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
VALOR: R\$ 28,81										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 7,84										
VALOR COM BDI: R\$ 36,65										
QUANTIDADE (H): 2,52										
I2828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 1.924,1900	R\$ 0,0000	R\$ 1.924,1900
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
VALOR: R\$ 21,29										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 5,79										
VALOR COM BDI: R\$ 27,08										
QUANTIDADE (H): 90,38										
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
VALOR: R\$ 28,81										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 7,84										
VALOR COM BDI: R\$ 36,65										
QUANTIDADE (H): 0,00										
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 5,3200	R\$ 0,0000	R\$ 5,3200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
								VALOR:	R\$ 21,29	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 27,08	
								QUANTIDADE (H):	0,25	

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 2.011,23	R\$ 804,01	R\$ 2.815,24
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15
								VALOR:	R\$ 23,60	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,42	
								VALOR COM BDI:	R\$ 30,02	
								QUANTIDADE (H):	119,29	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 145,40	R\$ 44,69	R\$ 190,08
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28

VALOR:	R\$ 28,67
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,80
VALOR COM BDI:	R\$ 36,47
QUANTIDADE (H):	6,63

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76	R\$ 13,79	R\$ 5,46	R\$ 19,25
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037370	COMPLEMENTARES)									
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31

VALOR:	R\$ 23,76
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,47
VALOR COM BDI:	R\$ 30,23
QUANTIDADE (H):	0,81

88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 16,60	R\$ 6,74	R\$ 23,34	R\$ 69,89	R\$ 28,38	R\$ 98,26
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 16,45	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 16,45
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15
VALOR:										R\$ 23,34
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 6,35
VALOR COM BDI:										R\$ 29,69
QUANTIDADE (H):										4,21

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 22.801,30	R\$ 7.141,30	R\$ 29.942,60
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,24	R\$ 0,00	R\$ 21,24	R\$ 21,24	R\$ 0,00	R\$ 21,24
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
VALOR:										R\$ 28,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 7,69
VALOR COM BDI:										R\$ 35,95
QUANTIDADE (H):										1.059,54

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN		R\$ 64,8800	R\$ 70,1100	R\$ 134,9900	R\$ 64,8800	R\$ 70,1100	R\$ 134,9900
10330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 70,1100	R\$ 70,1100	R\$ 0,0000	R\$ 70,1100	R\$ 70,1100
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500	R\$ 0,0000	R\$ 28,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250	R\$ 0,0000	R\$ 36,2250

VALOR:	R\$ 134,99
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 36,73
VALOR COM BDI:	R\$ 171,72
QUANTIDADE (UN):	1,00

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 15.191,42	R\$ 7.012,10	R\$ 22.203,52
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40
VALOR:										R\$ 25,11
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 6,83
VALOR COM BDI:										R\$ 31,94
QUANTIDADE (H):										884,25
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 21,2800	R\$ 2,9300	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5069	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4178	R\$ 0,4178
VALOR:										R\$ 24,21
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 6,59
VALOR COM BDI:										R\$ 30,80
QUANTIDADE (H):										0,00
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 4,3200	R\$ 25,6100	R\$ 0,2100	R\$ 0,0400	R\$ 0,2600
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5069	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4178	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3927	R\$ 1,3927
VALOR:										R\$ 25,61
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 6,97
								VALOR COM BDI:		R\$ 32,58
								QUANTIDADE (H):		0,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3		R\$ 1.218,75	R\$ 1.354,15	R\$ 2.572,90	R\$ 36,56	R\$ 40,63	R\$ 77,19
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R\$ 21,51	R\$ 6,83	R\$ 28,34	R\$ 15,15	R\$ 4,81	R\$ 19,95
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 10,49	R\$ 3,83	R\$ 14,31
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 7,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 6,70	R\$ 6,70
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R\$ 0,00	R\$ 41,54	R\$ 41,54	R\$ 0,00	R\$ 80,60	R\$ 80,60
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R\$ 0,00	R\$ 11,14	R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 17,79	R\$ 17,78
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 15,58	R\$ 9,29	R\$ 24,86
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 96,85	R\$ 46,43	R\$ 143,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 538,59	R\$ 248,60	R\$ 787,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 381,53	R\$ 244,84	R\$ 626,37
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R\$ 3,80	R\$ 9,20	R\$ 13,00	R\$ 106,02	R\$ 256,67	R\$ 362,68
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 45,16	R\$ 352,08	R\$ 397,24	R\$ 54,19	R\$ 422,50	R\$ 476,68

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

94971	BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
-------	-----------------------------

VALOR:	R\$ 2.572,90
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 700,09
VALOR COM BDI:	R\$ 3.272,99
QUANTIDADE (M3):	0,03

97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3		R\$ 909,50	R\$ 1.178,56	R\$ 2.088,06	R\$ 2.692,12	R\$ 3.488,53	R\$ 6.180,66
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R\$ 21,51	R\$ 6,83	R\$ 28,34	R\$ 9,09	R\$ 2,89	R\$ 11,97
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 6,73	R\$ 2,46	R\$ 9,18
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 4,98
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R\$ 0,00	R\$ 41,54	R\$ 41,54	R\$ 0,00	R\$ 54,47	R\$ 54,46
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R\$ 0,00	R\$ 7,22	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,40
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R\$ 0,00	R\$ 11,14	R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 2,91
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 14,15	R\$ 14,14
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 9,61	R\$ 5,73	R\$ 15,34
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 59,77	R\$ 28,65	R\$ 88,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 386,51	R\$ 178,40	R\$ 564,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 273,79	R\$ 175,70	R\$ 449,49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R\$ 3,80	R\$ 9,20	R\$ 13,00	R\$ 109,96	R\$ 266,22	R\$ 376,17
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 44,80	R\$ 364,35	R\$ 409,15	R\$ 53,76	R\$ 437,22	R\$ 490,98

VALOR:	R\$ 2.088,06
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 568,16
VALOR COM BDI:	R\$ 2.656,22
QUANTIDADE (M3):	2,96

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 37.933,42	R\$ 21.279,18	R\$ 59.212,60
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28

VALOR:	R\$ 26,63
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,25
VALOR COM BDI:	R\$ 33,88

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (H):		2.223,53
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2		R\$ 10,7400	R\$ 0,5000	R\$ 11,2400	R\$ 816,3500	R\$ 38,0100	R\$ 854,3500
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1100	R\$ 1,1100	R\$ 0,0000	R\$ 0,3885	R\$ 0,3885
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,1060	R\$ 0,1060
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,9728	R\$ 0,0000	R\$ 7,9728
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690	R\$ 0,0000	R\$ 2,7690
								VALOR:	R\$ 11,24	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 14,30	
								QUANTIDADE (M2):	76,01	
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2		R\$ 45,3900	R\$ 4,1100	R\$ 49,5000	R\$ 8.487,0200	R\$ 768,4900	R\$ 9.255,5100
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1539	R\$ 1,1539
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400	R\$ 0,0000	R\$ 2,9592	R\$ 2,9592
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290	R\$ 0,0000	R\$ 21,2290
								VALOR:	R\$ 49,50	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 13,47	
								VALOR COM BDI:	R\$ 62,97	
								QUANTIDADE (M2):	186,98	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91278	DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 2,63
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11

VALOR: R\$ 0,52

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 0,14

VALOR COM BDI: R\$ 0,66

QUANTIDADE (CHI): 5,05

91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 3,53	R\$ 3,53
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 6,49

VALOR: R\$ 7,52

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 2,05

VALOR COM BDI: R\$ 9,57

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
QUANTIDADE (CHP):										0,47
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 2,26
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 7.720,62	R\$ 7.720,62	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41
VALOR:										R\$ 0,41
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,11
VALOR COM BDI:										R\$ 0,52
QUANTIDADE (H):										5,52
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 7.720,62	R\$ 7.720,62	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
VALOR:										R\$ 0,11
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 0,03
VALOR COM BDI:										R\$ 0,14
QUANTIDADE (H):										5,52

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 7.720,62	R\$ 7.720,62	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
									VALOR:	R\$ 0,51
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,14
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,65
									QUANTIDADE (H):	0,47
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 6,49
									VALOR:	R\$ 6,49
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,77
									VALOR COM BDI:	R\$ 8,26
									QUANTIDADE (H):	0,47
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	SINAPI	M3		R\$ 25,19	R\$ 132,71	R\$ 157,90	R\$ 40,05	R\$ 211,01	R\$ 251,06
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.	SINAPI	CHI	0,03020000	R\$ 21,52	R\$ 7,50	R\$ 29,02	R\$ 0,65	R\$ 0,23	R\$ 0,87

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91534	AF_08/2015									
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	R\$ 21,51	R\$ 12,91	R\$ 34,42	R\$ 0,70	R\$ 0,42	R\$ 1,11
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,30830000	R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 6,76	R\$ 9,24	R\$ 15,99
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06170000	R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 1,35	R\$ 5,67	R\$ 7,02
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 108,47	R\$ 108,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44400000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 7,63	R\$ 3,52	R\$ 11,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66600000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 8,11	R\$ 5,20	R\$ 13,30
VALOR:										R\$ 157,90
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 42,96
VALOR COM BDI:										R\$ 200,86
QUANTIDADE (M3):										1,59

101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3		R\$ 32,06	R\$ 142,87	R\$ 174,93	R\$ 75,02	R\$ 334,32	R\$ 409,34
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	R\$ 21,52	R\$ 7,50	R\$ 29,02	R\$ 0,65	R\$ 0,23	R\$ 0,87
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	R\$ 21,51	R\$ 12,91	R\$ 34,42	R\$ 0,70	R\$ 0,42	R\$ 1,11
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	SINAPI	CHI	0,39720000	R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 8,71	R\$ 11,90	R\$ 20,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5679	TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014									
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 1,74	R\$ 7,30	R\$ 9,03
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 101,65	R\$ 101,65	R\$ 0,00	R\$ 111,82	R\$ 111,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 9,83	R\$ 4,54	R\$ 14,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85790000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 10,44	R\$ 6,70	R\$ 17,14
VALOR:										R\$ 174,93
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 47,60
VALOR COM BDI:										R\$ 222,53
QUANTIDADE (M3):										2,34

C2056	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	SEINFRA	UN		R\$ 64,8800	R\$ 109,4300	R\$ 174,3100	R\$ 64,8800	R\$ 109,4300	R\$ 174,3100
11904	SUORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6700	R\$ 6,6700	R\$ 0,0000	R\$ 13,3400	R\$ 13,3400
12215	TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2'X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 96,0900	R\$ 96,0900	R\$ 0,0000	R\$ 96,0900	R\$ 96,0900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500	R\$ 0,0000	R\$ 28,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250	R\$ 0,0000	R\$ 36,2250
VALOR:										R\$ 174,31
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 47,43
VALOR COM BDI:										R\$ 221,74
QUANTIDADE (UN):										1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3		R\$ 31,3800	R\$ 0,0000	R\$ 31,3800	R\$ 2.982,3600	R\$ 0,0000	R\$ 2.982,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820	R\$ 0,0000	R\$ 31,3820
								VALOR:	R\$ 31,38	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 8,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 39,92	
								QUANTIDADE (M3):	95,04	
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2		R\$ 30,1800	R\$ 5,2100	R\$ 35,3900	R\$ 108,6500	R\$ 18,7600	R\$ 127,4000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760	R\$ 0,0000	R\$ 11,0760
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 184,6000	R\$ 208,3100	R\$ 392,9100	R\$ 4,6150	R\$ 5,2078	R\$ 9,8228
								VALOR:	R\$ 35,39	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 9,63	
								VALOR COM BDI:	R\$ 45,02	
								QUANTIDADE (M2):	3,60	
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	SEINFRA	M2		R\$ 24,6300	R\$ 1,1300	R\$ 25,7600	R\$ 1.872,1300	R\$ 85,8900	R\$ 1.958,0200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2121	P/PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 24,6300	R\$ 1,1300	R\$ 25,7600	R\$ 1.872,1300	R\$ 85,8900	R\$ 1.958,0200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3867	R\$ 0,3867
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6700	R\$ 0,6700	R\$ 0,0000	R\$ 0,7437	R\$ 0,7437
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,5528	R\$ 0,0000	R\$ 12,5528
									VALOR:	R\$ 25,76
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,01
									VALOR COM BDI:	R\$ 32,77
									QUANTIDADE (M2):	76,01
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 24,0800	R\$ 1,2800	R\$ 25,3600	R\$ 61,6400	R\$ 3,2800	R\$ 64,9200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 63,4000	R\$ 63,4000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3867	R\$ 0,3867
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7300	R\$ 0,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,8906	R\$ 0,8906
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,9990	R\$ 0,0000	R\$ 11,9990
									VALOR:	R\$ 25,36
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 6,90
									VALOR COM BDI:	R\$ 32,26
									QUANTIDADE (M2):	2,56
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO	SINAPI	CHI		R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 103,73	R\$ 141,71	R\$ 245,44

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5679	OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 21,93	R\$ 29,96	R\$ 51,89	R\$ 103,73	R\$ 141,71	R\$ 245,44
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85

VALOR: R\$ 51,89

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (27.21%): R\$ 14,12

VALOR COM BDI: R\$ 66,01

QUANTIDADE (CHI): 4,73

5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 21,93	R\$ 91,90	R\$ 113,83	R\$ 41,89	R\$ 175,52	R\$ 217,42
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88858	MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014									
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,96	R\$ 22,96	R\$ 0,00	R\$ 22,96	R\$ 22,96
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98
VALOR:										R\$ 113,83
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 30,97
VALOR COM BDI:										R\$ 144,80
QUANTIDADE (CHP):										1,91
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37	R\$ 0,00	R\$ 121,79	R\$ 121,79
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 0,00	R\$ 328.042,96	R\$ 328.042,96	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37
VALOR:										R\$ 18,37
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 5,00
VALOR COM BDI:										R\$ 23,37

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (H):		6,63
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 32,16	R\$ 32,16
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 328.042,96	R\$ 328.042,96	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 4,85
								VALOR:	R\$ 4,85	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 1,32	
								VALOR COM BDI:	R\$ 6,17	
								QUANTIDADE (H):	6,63	
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 22,96	R\$ 22,96	R\$ 0,00	R\$ 43,85	R\$ 43,85
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 328.042,96	R\$ 328.042,96	R\$ 0,00	R\$ 22,96	R\$ 22,96
								VALOR:	R\$ 22,96	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 6,25
								VALOR COM BDI:		R\$ 29,21
								QUANTIDADE (H):		1,91
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ 0,00	R\$ 74,45	R\$ 74,45
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R\$ 0,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98
								VALOR:		R\$ 38,98
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.21%):		R\$ 10,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,59
								QUANTIDADE (H):		1,91
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3		R\$ 17,2700	R\$ 20,0600	R\$ 37,3300	R\$ 1,3800	R\$ 1,6100	R\$ 2,9900
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 21,2900	R\$ 96,8600	R\$ 118,1500	R\$ 1,2524	R\$ 5,6976	R\$ 6,9500
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 21,2900	R\$ 4,3200	R\$ 25,6100	R\$ 3,7571	R\$ 0,7624	R\$ 4,5194
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5600	R\$ 4,5600	R\$ 0,0000	R\$ 5,6544	R\$ 5,6544
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,1600	R\$ 14,1600	R\$ 0,0000	R\$ 0,7080	R\$ 0,7080
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,1800	R\$ 12,1800	R\$ 0,0000	R\$ 6,5772	R\$ 6,5772
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 0,0000	R\$ 5,6100	R\$ 5,6100	R\$ 0,0000	R\$ 0,0505	R\$ 0,0505
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,5000	R\$ 5,5000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3300	R\$ 0,3300
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 0,0000	R\$ 553,0000	R\$ 553,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2765	R\$ 0,2765

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 0,0000	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076	R\$ 0,0000	R\$ 1,4076
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588	R\$ 0,0000	R\$ 10,8588
								VALOR:	R\$ 37,33	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 10,16	
								VALOR COM BDI:	R\$ 47,49	
								QUANTIDADE (M3):	0,08	

I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 6,2900	R\$ 27,5800	R\$ 1.924,1900	R\$ 568,4900	R\$ 2.492,6800
I2828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	3,65480000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6548	R\$ 3,6548
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,60910000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6091	R\$ 0,6091
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,03040000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0304	R\$ 2,0304
								VALOR:	R\$ 27,58	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,50	
								VALOR COM BDI:	R\$ 35,08	
								QUANTIDADE (H):	90,38	

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 21,51	R\$ 6,83	R\$ 28,34	R\$ 19.168,64	R\$ 6.086,55	R\$ 25.255,19
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 28,34	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,71	
								VALOR COM BDI:	R\$ 36,05	
								QUANTIDADE (CHI):	891,15	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 21,51	R\$ 7,85	R\$ 29,36	R\$ 3.616,69	R\$ 1.319,90	R\$ 4.936,59
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97
								VALOR:	R\$ 29,36	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 7,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 37,35	
								QUANTIDADE (CHP):	168,14	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 74,15	R\$ 74,15
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 0,00	R\$ 1.100,66	R\$ 1.100,66	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
00014618	MM)										
										VALOR:	R\$ 0,07
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,02
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,09
										QUANTIDADE (H):	1.059,29
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 10,59	R\$ 10,59	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 1.100,66	R\$ 1.100,66	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01	
										VALOR:	R\$ 0,01
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,01
										QUANTIDADE (H):	1.059,29
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 8,41	R\$ 8,41	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 0,00	R\$ 1.100,66	R\$ 1.100,66	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05	
										VALOR:	R\$ 0,05
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,01
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,06
										QUANTIDADE (H):	168,14

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 163,10	R\$ 163,10
0002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,97
									VALOR:	R\$ 0,97
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,26
									VALOR COM BDI:	R\$ 1,23
									QUANTIDADE (H):	168,14

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 29.744,45	R\$ 19.088,26	R\$ 48.832,72
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 11,88	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 11,88
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
VALOR: R\$ 19,98										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 5,44										
VALOR COM BDI: R\$ 25,42										
QUANTIDADE (H): 2.444,08										

86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,76	R\$ 8,50	R\$ 10,26	R\$ 7,04	R\$ 34,00	R\$ 41,04
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 0,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,09
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 7,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 1,45	R\$ 0,61	R\$ 2,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 0,32	R\$ 0,21	R\$ 0,53
VALOR: R\$ 10,26										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (27.21%): R\$ 2,79										
VALOR COM BDI: R\$ 13,05										
QUANTIDADE (UN): 4,00										

C2273	SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	SEINFRA	M2		R\$ 7,9500	R\$ 5,9000	R\$ 13,8500	R\$ 4.883,6900	R\$ 3.624,3700	R\$ 8.508,0600
11866	SILICONE - HIDRAFUGANTE	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 23,6100	R\$ 23,6100	R\$ 0,0000	R\$ 5,9025	R\$ 5,9025
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100	R\$ 0,0000	R\$ 1,9100
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400	R\$ 0,0000	R\$ 6,0400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 13,85	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 3,77	
								VALOR COM BDI:	R\$ 17,62	
								QUANTIDADE (M2):	614,30	
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN		R\$ 3,4100	R\$ 27,5600	R\$ 30,9700	R\$ 23,8700	R\$ 192,9200	R\$ 216,7900
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0100	R\$ 18,0100	R\$ 0,0000	R\$ 18,0100	R\$ 18,0100
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6400	R\$ 3,6400	R\$ 0,0000	R\$ 3,6400	R\$ 3,6400
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 0,0000	R\$ 147,6600	R\$ 147,6600	R\$ 0,0000	R\$ 5,9064	R\$ 5,9064
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 1,9320	R\$ 0,0000	R\$ 1,9320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 1,4768	R\$ 0,0000	R\$ 1,4768
								VALOR:	R\$ 30,97	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 8,43	
								VALOR COM BDI:	R\$ 39,40	
								QUANTIDADE (UN):	7,00	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 16,80	R\$ 7,79	R\$ 24,59	R\$ 184,63	R\$ 85,61	R\$ 270,24
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	COMPLEMENTARES)									
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,58	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 16,58	R\$ 0,00	R\$ 16,58
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR:										R\$ 24,59
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 6,69
VALOR COM BDI:										R\$ 31,28
QUANTIDADE (H):										10,99

C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN		R\$ 8,6500	R\$ 22,5600	R\$ 31,2100	R\$ 69,2000	R\$ 180,4800	R\$ 249,6800
I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,5600	R\$ 22,5600	R\$ 0,0000	R\$ 22,5600	R\$ 22,5600
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200	R\$ 0,0000	R\$ 3,8200
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300	R\$ 0,0000	R\$ 4,8300
VALOR:										R\$ 31,21
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):										R\$ 8,49
VALOR COM BDI:										R\$ 39,70
QUANTIDADE (UN):										8,00

I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 64,3800	R\$ 93,1900	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5809	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 93,19	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 25,36	
								VALOR COM BDI:	R\$ 118,55	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 28,8100	R\$ 220,6400	R\$ 249,4500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	R\$ 0,0000	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 87,8900	R\$ 87,8900	R\$ 0,0000	R\$ 87,8900	R\$ 87,8900
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 45,5809	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 18,8021	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 68,3714	R\$ 68,3714
								VALOR:	R\$ 249,45	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 67,88	
								VALOR COM BDI:	R\$ 317,33	
								QUANTIDADE (H):	0,00	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2800	R\$ 85,2900	R\$ 106,5700	R\$ 5,3200	R\$ 21,3300	R\$ 26,6400
12844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 56,7000	R\$ 56,7000	R\$ 0,0000	R\$ 56,7000	R\$ 56,7000
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	11,26500000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 11,2650	R\$ 11,2650
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,64680000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 4,6468	R\$ 4,6468
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,67310000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 12,6731	R\$ 12,6731

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 106,57	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 29,00	
								VALOR COM BDI:	R\$ 135,57	
								QUANTIDADE (H):	0,25	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 21,07	R\$ 21,07
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
								VALOR:	R\$ 0,39	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,11	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,50	
								QUANTIDADE (CHI):	54,02	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 31,41	R\$ 31,41
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

90585	OPERAÇÃO. AF_06/2015
-------	----------------------

VALOR:	R\$ 1,01
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,27
VALOR COM BDI:	R\$ 1,28
QUANTIDADE (CHP):	31,10

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 27,24	R\$ 27,24
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 0,00	R\$ 2.502,37	R\$ 2.502,37	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32

VALOR:	R\$ 0,32
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,41
QUANTIDADE (H):	85,12

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 0,00	R\$ 2.502,37	R\$ 2.502,37	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07

VALOR:	R\$ 0,07
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,09
QUANTIDADE (H):	85,12

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 7,78
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 0,00	R\$ 2.502,37	R\$ 2.502,37	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
									VALOR:	R\$ 0,25
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,07
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
									QUANTIDADE (H):	31,10
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 11,51	R\$ 11,51
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
									VALOR:	R\$ 0,37
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 0,10
									VALOR COM BDI:	R\$ 0,47
									QUANTIDADE (H):	31,10
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,97	R\$ 7,93	R\$ 20,90	R\$ 1.008,81	R\$ 616,80	R\$ 1.625,60
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 12,76	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 12,76
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
									VALOR:	R\$ 20,90
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 5,69
									VALOR COM BDI:	R\$ 26,59
									QUANTIDADE (H):	77,78

86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,64	R\$ 60,10	R\$ 63,74	R\$ 14,56	R\$ 240,40	R\$ 254,96
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 58,28	R\$ 58,28	R\$ 0,00	R\$ 58,28	R\$ 58,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,98	R\$ 1,26	R\$ 4,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 0,67	R\$ 0,43	R\$ 1,09
									VALOR:	R\$ 63,74
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.21%):	R\$ 17,34
									VALOR COM BDI:	R\$ 81,08
									QUANTIDADE (UN):	4,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,03210840	42,5988564 5
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00205400	0,24155040
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00205400	0,24155040
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,74224405	2,74224405
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71534656	0,71534656
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,28648238	1,28648238
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,24518381	0,24518381
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03210840	19,7473081 7
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00205400	0,21936720
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00205400	0,21936720
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,74224405	2,74224405
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71534656	0,71534656
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03210840	1,82857338
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00205400	0,01396720
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		6,80	0,00205400	0,01396720

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				
						73,5713550
						TOTAL: 0
[Serviço	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,20200000	34,5379600 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,25000000	40,3800000 0
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,20200000	115,721760 00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,25000000	100,950000 00
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,02037000	27,0252864 0
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01682600	1,97873760
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01360400	1,59983040
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,83295680	1,83295680
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,42165920	1,42165920
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,99388416	0,99388416
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,61880400	0,61880400
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,53420000	29,0337700 0
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,20200000	28,3305000 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA		88,06	0,25000000	22,0150000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,20200000	41,5413000 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,25000000	79,5150000 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,02037000	12,5279574 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01682600	1,79701680
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01360400	1,45290720
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,83295680	1,83295680
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,42165920	1,42165920
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,20200000	7,07404000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,25000000	7,35000000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,20200000	21,3150400 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,25000000	44,1000000 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,02037000	1,16007150
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01682600	0,11441680
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01360400	0,09250720
						627,735021
						TOTAL: 46

[Serviço 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,09690000	33,1349550 0
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA		43,96	0,33480000	14,7178080

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98547	ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023				0
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,09690000	20,3848530
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,09690000	4,07173800
TOTAL:						72,3093540
0						0
[Serviço	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3			
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,18000000	11,5524000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,18000000	14,7600000
TOTAL:						26,3124000
0						0
[Serviço	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO		1,00	7,20000000	7,20000000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.716,65	1,00000000	1.716,65000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,36	1,00000000	1.420,36000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		222,50	1,00000000	222,500000
TOTAL:						3.366,71000
000						000
[Serviço	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO		1,00	9,18000000	9,18000000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	1,00000000	28,0200000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		9,06	1,00000000	9,06000000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	1,00000000	6,30000000
TOTAL:						52,5600000
0						0
[Serviço	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	7,20000000	7,20000000
						TOTAL: 7,20000000
[Serviço	C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Serviço	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,07955405	0,07955405
						TOTAL: 0,07955405
[Serviço	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		18,00	0,00530000	0,09540000
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		3.006,39	0,02500000	75,15975000
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		535,50	0,02000000	10,71000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	0,01000000	2,78800000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	0,01000000	0,56600000
	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		30,00	0,00530000	0,15900000
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		2.668,57	0,02500000	66,71425000
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		156,12	0,02000000	3,12240000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	0,01000000	2,26570000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	0,01000000	0,18670000
	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		272,25	0,00530000	1,44292500
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		474,50	0,02500000	11,86250000
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		141,50	0,02000000	2,83000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	0,01000000	0,20500000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	0,01000000	0,13160000
						178,239225
						TOTAL: 00
[Serviço	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		284,81	0,02000000	5,69620000
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		20,35	0,02000000	0,40700000
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		791,99	0,02000000	15,83980000
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		116,22	0,02000000	2,32440000
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		112,45	0,02000000	2,24900000
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		8,65	0,02000000	0,17300000
						26,6894000
						TOTAL: 0
[Serviço	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	0,00300000	0,00600000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		61,00	0,02500000	1,52500000
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	0,00300000	0,00600000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		23,07	0,02500000	0,57675000
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		17,56	0,02500000	0,43900000
						2,55275000
[Serviço	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,16960000	0,16960000
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		36,58	0,30000000	10,97400000
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		15,16	0,30000000	4,54800000
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		14,57	0,30000000	4,37100000
						20,0626000
						0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						
[Serviço	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,09000000	0,09000000
TOTAL: 0,09000000						
[Serviço	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3			
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		6,50	0,00375000	0,02437500
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		21,25	0,00375000	0,07968750
TOTAL: 0,10406250						
[Serviço	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3			
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,11920000	2,11920000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,02010000	1,02010000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,11920000	2,11920000
TOTAL: 5,25850000						
[Serviço	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00120000	0,06522000
TOTAL: 0,06522000						
[Serviço	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,46930000	3,46930000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	1,58000000	1,58000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98067	COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,46930000	3,46930000
TOTAL: 8,51860000						
[Serviço	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26060000	0,26060000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11950000	0,11950000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26060000	0,26060000
TOTAL: 0,64070000						
[Serviço	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,39120000	8,39120000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,66360000	6,66360000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,93600000	4,93600000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,20840000	3,20840000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,39120000	8,39120000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	6,66360000	6,66360000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
						38,2540000
						TOTAL: 0
[Serviço	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,99100000	1.314,77952000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	76,22006320	76,22006320
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,39443080	15,39443080
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	34,75501184	34,75501184
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,34909916	4,34909916
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,99100000	609,48482000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	76,22006320	76,22006320
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,39443080	15,39443080
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,99100000	56,43745000
						2.203,03488
						TOTAL: 900
[Serviço	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,		1.326,7	0,19701080	261,378168

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		2		58
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01279800	1,50504480
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01279800	1,50504480
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,5620391 2	15,5620391 2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,38559652	3,38559652
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,15017315	7,15017315
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,02117083	1,02117083
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,19701080	121,165582 22
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01279800	1,36682640
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01279800	1,36682640
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,5620391 2	15,5620391 2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,38559652	3,38559652
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,19701080	11,2197650 6
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01279800	0,08702640
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01279800	0,08702640

TOTAL: **445,747926**
33

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	16,0000000	16,0000000
					0	0
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		4.157,86	1,0000000	4.157,86000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.478,19	1,0000000	1.478,19000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	1,0000000	71,3400000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		3.277,64	1,0000000	3.277,64000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.081,28	1,0000000	1.081,28000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	1,0000000	71,3400000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		956,92	1,0000000	956,920000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		261,68	1,0000000	261,680000
	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	1,0000000	71,3400000
						11.443,5900
						TOTAL: 0000
[Serviço	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	6,7600000	6,7600000
						TOTAL: 6,76000000
[Serviço	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	CJ			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,0000000	1,0000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	1,0000000	1,0000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	1,0000000	1,0000000
						TOTAL: 3,00000000
[Serviço	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,4777000	9,5540000
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,2970000	8,3160000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU		1,00	1,6462000	1,6462000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100788		REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,47770000	10,5094000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,29700000	4,45500000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,64620000	1,64620000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,47770000	5,25470000

TOTAL: **43,2879000**
0

[Serviço **88831** **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023** **CHI**

105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01635270	1,92307752
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01635270	1,92307752
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	10,1786522	10,1786522
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,23142705	6,23142705
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,65993189	4,65993189
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	2,99958073	2,99958073

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00406800	0,22109580
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01635270	1,74646836
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01635270	1,74646836
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	10,1786522	10,1786522
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,23142705	6,23142705
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01635270	0,11119836
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01635270	0,11119836
TOTAL:						48,2622554
						1

[Serviço **88830** **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023** **CHP**

105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01734390	2,03964264
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01734390	2,03964264
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,42134118	3,42134118
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,13312270	2,13312270
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,60744422	1,60744422
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,02683675	1,02683675

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00123600	0,06717660
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01734390	1,85232852
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01734390	1,85232852
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,42134118	3,42134118
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,13312270	2,13312270
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01734390	0,11793852
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01734390	0,11793852
						21,8302047
						0
						TOTAL:
[Serviço	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 05/2023	H			
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	13,59999339	13,59999339
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,36454975	8,36454975
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,26737611	6,26737611
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,02641747	4,02641747
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE		54,35	0,00530400	0,28827240

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	103314	CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021				
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	13,5999933 9	13,5999933 9
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,36454975	8,36454975
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
						70,0924601
					TOTAL:	1
[Serviço	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H			
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	13,5999933 9	13,5999933 9
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,36454975	8,36454975
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,26737611	6,26737611
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,02641747	4,02641747
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00530400	0,28827240
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	13,59999339	13,59999339
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,36454975	8,36454975
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
						70,0924601
						TOTAL: 1

[Serviço **88828** **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023** H

	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01734390	2,03964264
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01734390	2,03964264
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,42134118	3,42134118
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,13312270	2,13312270
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,60744422	1,60744422
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,02683675	1,02683675
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00123600	0,06717660
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01734390	1,85232852
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01734390	1,85232852
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	3,42134118	3,42134118

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,13312270	2,13312270
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01734390	0,11793852
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01734390	0,11793852
						21,8302047
						TOTAL: 0
[Serviço	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H			
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01734390	2,03964264
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01734390	2,03964264
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,42134118	3,42134118
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,13312270	2,13312270
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,60744422	1,60744422
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,02683675	1,02683675
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARAÑDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00123600	0,06717660
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01734390	1,85232852
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01734390	1,85232852
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,42134118	3,42134118

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,13312270	2,13312270
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01734390	0,11793852
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01734390	0,11793852
						21,8302047
						TOTAL: 0

[Serviço 89226 **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023** CHI

	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	0,89175600	8,96214780
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,81334514	1,81334514
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,38418912	0,38418912
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,82596716	0,82596716
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,10933877	0,10933877
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	0,89175600	5,69832084
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,81334514	1,81334514
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,38418912	0,38418912
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	0,89175600	3,88805616

TOTAL: **23,8788992**
4

[Serviço 89225 **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO** CHP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	89225	TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023				
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	0,94571400	9,50442570
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,92306168	1,92306168
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40742688	0,40742688
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,87594270	0,87594270
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11595226	0,11595226
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	0,94571400	6,04311246
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,92306168	1,92306168
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40742688	0,40742688
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	0,94571400	4,12331304
						25,3237232
					TOTAL:	8

[Serviço 89221 **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023** H

	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,83747000	18,46657350
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,73640682	3,73640682
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,79161600	0,79161600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,70190986	1,70190986
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,22529102	0,22529102
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,83747000	11,74143330
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,73640682	3,73640682
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,79161600	0,79161600
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,83747000	8,01136920
						49,2026225
					TOTAL:	2
[Serviço	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H			

	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,83747000	18,46657350
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,73640682	3,73640682
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,79161600	0,79161600
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,70190986	1,70190986
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,22529102	0,22529102
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,83747000	11,74143330
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	3,73640682	3,73640682

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,79161600	0,79161600
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,83747000	8,01136920
						49,2026225
						TOTAL: 2

[Serviço 89223 **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023** H

96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	0,94571400	9,50442570
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,92306168	1,92306168
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40742688	0,40742688
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,87594270	0,87594270
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11595226	0,11595226
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	0,94571400	6,04311246
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,92306168	1,92306168
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40742688	0,40742688
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	0,94571400	4,12331304

TOTAL: **25,3237232**
8

[Serviço 89224 **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO** H

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	89224	TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023				
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	0,94571400	9,50442570
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,92306168	1,92306168
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40742688	0,40742688
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,87594270	0,87594270
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11595226	0,11595226
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	0,94571400	6,04311246
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,92306168	1,92306168
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40742688	0,40742688
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	0,94571400	4,12331304
						25,3237232
					TOTAL:	8
[10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,08650000	0,08650000
						TOTAL: 0,08650000
[10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00624750	0,03748500
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO		1,00	0,30130800	0,30130800
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO		66,60	0,71400000	47,5524000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0843	ADQUIRIDO					0
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			62,28	0,71400000	44,4679200
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA			471,74	0,03000000	14,1522000
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			91,31	0,02000000	1,82620000
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM			77,96	0,03600000	2,80656000
C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO			1,00	0,15079680	0,15079680
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			1,14	0,71400000	0,81396000
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m			4,20	0,02142000	0,08996400
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			15,10	0,02000000	0,30200000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			19,90	0,71400000	14,2086000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			47,57	0,71400000	33,9649800
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			12,00	0,02000000	0,24000000
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO			52,87	0,71400000	37,7491800
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			1,14	0,71400000	0,81396000
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m			4,20	0,02142000	0,08996400
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			3,87	0,02000000	0,07740000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			38,58	0,71400000	27,5461200
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			20,22	0,71400000	14,4370800
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA			35,94	0,03000000	1,07820000
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO			36,25	0,71400000	25,8825000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			1,14	0,71400000	0,81396000
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m			4,20	0,02142000	0,08996400
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			2,03	0,02000000	0,04060000
TOTAL:						269,533301
TOTAL:						80

[Serviço **C3253** **BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS** **M3**

C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M			1,00	0,07231400	0,07231400
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------	------------	------------

TOTAL: 0,07231400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	20,0000000	20,0000000
					0	0
						20,0000000
						TOTAL: 0
[Serviço	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	35,0000000	35,0000000
					0	0
						35,0000000
						TOTAL: 0
[Serviço	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		210,00	1,00000000	210,00000000
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		150,00	1,00000000	150,00000000
						00
						00
						362,0000000
						TOTAL: 00
[Serviço	C0551	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	40,00000000	40,00000000
					0	0
						40,0000000
						TOTAL: 0
[Serviço	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	6,00000000	6,00000000
						6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Serviço	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Serviço	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09630000	4,09949100
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X		71,89	0,09630000	6,92300700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92391	15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				11,0224980
					TOTAL:	0
[I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H			
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		270,05	0,23990000	64,7849950
					TOTAL:	0
					TOTAL:	64,7849950
[I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H			
	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		270,05	0,22220000	60,0051100
					TOTAL:	0
					TOTAL:	60,0051100
[I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	12,00000000	12,00000000
					TOTAL:	0
					TOTAL:	12,00000000
[I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00840000	1,04302800
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00840000	1,25647200
					TOTAL:	2,29950000
[Serviço	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,67758400	2,67758400
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,95669600	1,95669600
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,15342080	1,15342080
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	0,61362000	0,61362000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,67758400	2,67758400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,95669600	1,95669600
TOTAL:						11,0356008
0						

[Serviço	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,91100000	155,762780 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,18000000	190,593600 00
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,91100000	521,893680 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,18000000	476,484000 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,59745400	792,654170 88
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,07444800	8,75508480
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,06019200	7,07857920
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,95936000	2,95936000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,35008000	2,35008000
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,74080000	1,74080000
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES).		1,00	1,13152000	1,13152000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078	AF_12/2020					
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			54,35	0,53420000	29,03377000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			140,25	0,91100000	127,76775000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			88,06	1,18000000	103,91080000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			205,65	0,91100000	187,34715000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			318,06	1,18000000	375,31080000
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			615,02	0,59745400	367,44615908
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,07444800	7,95104640
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,06019200	6,42850560
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	2,95936000	2,95936000
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	2,35008000	2,35008000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			35,02	0,91100000	31,90322000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			29,40	1,18000000	34,69200000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			105,52	0,91100000	96,12872000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			176,40	1,18000000	208,15200000
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			56,95	0,59745400	34,02500530
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,07444800	0,50624640

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,06019200	0,40930560
						3.777,72557
						TOTAL: 326
[I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00114497	0,00114497
						TOTAL: 0,00114497
[I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00186811	0,00186811
						TOTAL: 0,00186811
[I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00110492	0,00110492
						TOTAL: 0,00110492
[I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,07570000	25,1339140
						0
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,07570000	2,29749500
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,07570000	13,0204000
						0
						40,4518090
						TOTAL: 0
[I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,00410000	1,36128200
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,00410000	0,12443500
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,00410000	0,70520000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

C5028 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

TOTAL: **2,19091700**

[Serviço 91534 **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015** CHI

98070 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,02926380 0,02926380

98080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,02123060 0,02123060

98067 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,01223100 0,01223100

98078 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,00564740 0,00564740

98070 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,02926380 0,02926380

98080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,02123060 0,02123060

TOTAL: **0,11886720**

[Serviço 91533 **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015** CHP

98070 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,03149250 0,03149250

98080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,02284750 0,02284750

98067 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 0,01316250 0,01316250

98078 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 1,00 0,00607750 0,00607750

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03149250	0,03149250
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02284750	0,02284750
TOTAL: 0,12792000						

[Serviço 91529 **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** H

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06075630	0,06075630
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,04407810	0,04407810
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02539350	0,02539350
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,01172490	0,01172490
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06075630	0,06075630
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,04407810	0,04407810
TOTAL: 0,24678720						

[Serviço 91530 **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015** H

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06075630	0,06075630
-------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,04407810	0,04407810
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02539350	0,02539350
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,01172490	0,01172490
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06075630	0,06075630
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,04407810	0,04407810

TOTAL: **0,24678720**

[Serviço 91531 **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015** H

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03149250	0,03149250
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02284750	0,02284750
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,01316250	0,01316250
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00607750	0,00607750
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03149250	0,03149250
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	0,02284750	0,02284750

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
						TOTAL: 0,12792000
[Serviço	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03149250	0,03149250
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02284750	0,02284750
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,01316250	0,01316250
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00607750	0,00607750
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03149250	0,03149250
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02284750	0,02284750
						TOTAL: 0,12792000
[10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	2,50000000	30,12500000
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00467914	0,00467914
						TOTAL: 30,1296791
[Serviço	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3			
						TOTAL: 4

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS				
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,04400000	58,3756800 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,04400000	27,0608800 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,04400000	2,50580000
						87,9423600
						TOTAL: 0
[Serviço	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,01250000	0,07500000
						TOTAL: 0,07500000
[Serviço	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,02080000	1,13048000
						TOTAL: 1,13048000
[Serviço	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02100000	2,46960000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02100000	2,46960000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02100000	2,24280000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02100000	2,24280000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02100000	0,14280000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02100000	0,14280000
						TOTAL: 9,71040000
[Serviço	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,07780000	2,07780000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,96740000	0,96740000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,07780000	2,07780000
						TOTAL: 5,12300000
[Serviço	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3			
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03024000	0,03024000
						TOTAL: 0,03024000
[Serviço	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,87360000	0,87360000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,63840000	0,63840000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,37632000	0,37632000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,15120000	0,15120000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,87360000	0,87360000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,63840000	0,63840000
						TOTAL: 3,55152000
[Serviço	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,38000000	13,86900000
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,38000000	8,81820000
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,38000000	6,01680000
						TOTAL: 28,70400000
[Serviço	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	0,43200000	0,43200000
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,14400000	0,14400000
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	0,12500000	0,12500000
						TOTAL: 0,70100000
[Serviço	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	1,00000000	52,87000000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	1,00000000	36,25000000
						TOTAL: 89,12000000
[Serviço	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,42200000	0,42200000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,21120000	0,21120000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
						TOTAL: 1,01120000
[Serviço	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM		1,00	0,08650000	0,08650000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				TOTAL: 0,08650000
[Serviço	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Serviço	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Serviço	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,04440000	1,89010800
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,04440000	3,19191600
						TOTAL: 5,08202400
[Serviço	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00380000	0,16176600
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00380000	0,27318200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL: 0,43494800						
[Serviço	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,04820000	2,05187400
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,04820000	3,46509800
TOTAL: 5,51697200						
[Serviço	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,04820000	2,05187400
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,04820000	3,46509800
TOTAL: 5,51697200						
[Serviço	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00380000	0,16176600
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00380000	0,27318200
TOTAL: 0,43494800						
[Serviço	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00380000	0,16176600
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00380000	0,27318200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,43494800
[Serviço	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG			
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,79000000	92,90400000
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,79000000	92,90400000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,79000000	84,37200000
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,79000000	84,37200000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,79000000	5,37200000
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,79000000	5,37200000
						TOTAL: 365,29600000
[Serviço	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,99100000	1.314,77952000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	76,22006320	76,22006320
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,39443080	15,39443080
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	34,75501184	34,75501184
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,34909916	4,34909916
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,99100000	609,48482000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	76,22006320	76,22006320
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	15,39443080	15,39443080

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,99100000	56,4374500 0
						2.203,03488
						TOTAL: 900
[Serviço	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Serviço	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,03210840	42,5988564 5
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00205400	0,24155040
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00205400	0,24155040
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,74224405	2,74224405
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71534656	0,71534656
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,28648238	1,28648238
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,24518381	0,24518381
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,		615,02	0,03210840	19,7473081

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA				7
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00205400	0,21936720
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00205400	0,21936720
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,74224405	2,74224405
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71534656	0,71534656
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03210840	1,82857338
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00205400	0,01396720
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00205400	0,01396720
TOTAL:						73,5713550
0						

[Serviço **95309** **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** **H**

92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,20200000	34,5379600 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,25000000	40,3800000 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,20200000	115,721760 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,25000000	100,950000 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,02037000	27,0252864 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01682600	1,97873760
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01360400	1,59983040
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	1,83295680	1,83295680

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,42165920	1,42165920
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,99388416	0,99388416
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,61880400	0,61880400
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,53420000	29,0337700 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,20200000	28,3305000 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,25000000	22,0150000 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,20200000	41,5413000 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,25000000	79,5150000 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,02037000	12,5279574 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01682600	1,79701680
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01360400	1,45290720
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,83295680	1,83295680
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,42165920	1,42165920
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,20200000	7,07404000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,25000000	7,35000000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,20200000	21,31504000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,25000000	44,10000000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,02037000	1,16007150
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01682600	0,11441680
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01360400	0,09250720
						627,735021
						TOTAL: 46

[Serviço 95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,09690000	33,13495500
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	0,33480000	14,71780800
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,09690000	20,38485300
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,09690000	4,07173800
						72,3093540
						TOTAL: 0

[Serviço 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,19701080	261,378168
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01279800	1,50504480
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01279800	1,50504480
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,56203912	15,56203912
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	3,38559652	3,38559652

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,15017315	7,15017315
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,02117083	1,02117083
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,19701080	121,165582 22
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01279800	1,36682640
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01279800	1,36682640
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,5620391 2	15,5620391 2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,38559652	3,38559652
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,19701080	11,2197650 6
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01279800	0,08702640
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01279800	0,08702640
TOTAL:						445,747926 33

[Serviço **95317** **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** **H**

89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,47770000	9,55400000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,29700000	8,31600000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") -		1,00	1,64620000	1,64620000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100788		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,47770000	10,50940000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,29700000	4,45500000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,64620000	1,64620000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,47770000	5,25470000

43,2879000

TOTAL: **0**

[Serviço	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09630000	4,09949100
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09630000	6,92300700

11,0224980

TOTAL: **0**

[Serviço	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,67758400	2,67758400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,95669600	1,95669600
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	1,15342080	1,15342080

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98067		INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,61362000	0,61362000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,67758400	2,67758400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,95669600	1,95669600
TOTAL:						11,03560080

[Serviço	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,91100000	155,76278000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,18000000	190,59360000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,91100000	521,89368000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,18000000	476,48400000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,59745400	792,65417088
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,07444800	8,75508480
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,06019200	7,07857920
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,95936000	2,95936000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,35008000	2,35008000
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	1,74080000	1,74080000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98067		INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,13152000	1,13152000
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARAÑDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,53420000	29,03377000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,91100000	127,76775000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,18000000	103,91080000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,91100000	187,34715000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,18000000	375,31080000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,59745400	367,44615908
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,07444800	7,95104640
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,06019200	6,42850560
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,95936000	2,95936000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,35008000	2,35008000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,91100000	31,90322000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,18000000	34,69200000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,91100000	96,12872000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,18000000	208,15200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,59745400	34,0250053 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,07444800	0,50624640
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,06019200	0,40930560
						3.777,72557
						TOTAL: 326

[Serviço 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,47770000	9,55400000
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09600000	0,57600000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,26470000	1,26470000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,29700000	8,31600000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	5,43240000	5,43240000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,47770000	10,5094000 0
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,09600000	0,96000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,94850000	3,79400000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,94850000	11,38200000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,29700000	4,45500000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	5,43240000	5,43240000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,47770000	5,25470000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
						79,3560000
						TOTAL: 0

[Serviço 95338 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,42990000	147,00430500
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,48490000	65,27620400
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,42990000	90,43806300
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,42990000	18,06439800
						320,782970
						TOTAL: 00

[Serviço 95390 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,02550000	0,51000000
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,09050000	4,36200000
	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,02550000	0,38250000
	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,18180000	0,72720000
TOTAL:						5,98170000

[Serviço 95341 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,65500000 0
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,47740000	0,95480000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,577600 00
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,47740000	0,95480000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,8391000 0
TOTAL:						247,981300 00

[Serviço 95351 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,52510000	6,10040000
TOTAL:						6,10040000

[Serviço 95389 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,83747000	18,4665735 0
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	17,3361924	17,3361924 3 3

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,15616575	9,15616575
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,96918923	7,96918923
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,25170850	4,25170850
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00530400	0,28827240
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,83747000	11,74143330
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	17,33619243	17,33619243
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,15616575	9,15616575
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,83747000	8,01136920
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
TOTAL:						119,294570
						33

[Serviço **95357** **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,08252540	1,08252540
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	1,78151000	1,78151000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,47352300	0,47352300
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,43179000	0,43179000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,08252540	1,08252540
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000

TOTAL: **6,63338380**

[Serviço 95358 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00440000	0,33308000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00440000	0,47278000

TOTAL: **0,80586000**

[Serviço 95360 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,28700000	49,0712600 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,31800000	51,3633600 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,28700000	164,416560 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,31800000	128,408400 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,03589000	47,6159808 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,65500000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02632000	3,09523200
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02128000	2,50252800
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,77579310	0,77579310
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,57797730	0,57797730
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,36167766	0,36167766
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,20308890	0,20308890
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,28700000	40,25175000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,31800000	28,00308000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,28700000	59,02155000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,31800000	101,14308000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03589000	22,07306780
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,57760000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02632000	2,81097600
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02128000	2,27270400
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	0,77579310	0,77579310

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,57797730	0,57797730
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,28700000	10,0507400 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,31800000	9,34920000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,28700000	30,2842400 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,31800000	56,0952000 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03589000	2,04393550
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,8391000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02632000	0,17897600
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02128000	0,14470400
						1.059,54053
						TOTAL: 146

[Serviço 95361 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,07740000	4,20669000
--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	------------	------------

TOTAL: **4,20669000**

[Serviço 95371 **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** H

96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	6,78100000	68,1490500 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,04923600	65,3223859 2
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,39000000	45,8640000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,21300000	25,0488000 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,35630000	24,0502500 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	110,046800 80	110,046800 80
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	78,7783456 0	78,7783456 0
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	49,8924126 4	49,8924126 4
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	35,6244570 8	35,6244570 8
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	6,78100000	43,3305900 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,04923600	30,2811247 2
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,39000000	41,6520000 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,21300000	22,7484000 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,35630000	12,3778620 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	110,046800 80	110,046800 80
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	78,7783456 0	78,7783456 0
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	6,78100000	29,5651600 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,04923600	2,80399020
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		6,80	0,39000000	2,65200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,21300000	1,44840000
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,35630000	5,79343800
TOTAL:						884,254613
						36

[Serviço	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,5	0,06660000	192,509964
				4		00
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,7	0,74190000	961,302087
				3		00
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,7	0,22700000	294,130710
				3		00
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,6	0,06660000	97,3465560
				6		0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,74190000	455,096298
						00
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,22700000	139,246340
						00
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,06660000	28,7212500
						0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,74190000	42,2512050
						0
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,22700000	12,9276500
						0
TOTAL:						2.223,53206
						000

[Serviço	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	5,35900400	53,8579902
						0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7	0,40644800	539,242690
				2		56
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,70200000	35,8020000
						0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,24819930	29,1882376
						8
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,16019930	18,8394376
						8
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM		67,50	0,17790000	12,0082500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
91338		GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,46600000	41,6743800
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,8910178	96,8910178
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,4100212	66,4100212
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	43,9272747	43,9272747
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	29,4105621	29,4105621
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,03030000	0,18180000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,39850000	0,39850000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,07300000	5,52610000
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,12975664	7,05227338
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,5	0,02220000	64,1699880
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		4		0
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO		1.295,7	0,24730000	320,434029
				3		00
				1.295,7	0,07570000	98,0867610

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
88488		MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		3		0
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,10180000	2,03600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	4,36200000	17,44800000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	5,35900400	34,24403556
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,40644800	249,97364896
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,70200000	68,73984000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,24819930	26,50768524
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,16019930	17,10928524
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09630000	4,09949100
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,17790000	6,18024600
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,46600000	33,16056000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,89101787	96,89101787
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,41002124	66,41002124
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,03030000	0,30300000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,29880000	1,19520000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,29880000	3,58560000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO FONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,07300000	7,84385000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,02220000	32,44885200
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,24730000	151,69876600
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,07570000	46,43589400
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,10180000	1,52700000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	5,35900400	23,36525744
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,40644800	23,14721360
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,70200000	18,40644000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,24819930	1,68775524
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,16019930	1,08935524
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09630000	6,92300700
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,17790000	2,89265400
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,46600000	0,83880000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,02220000	9,57375000
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,24730000	14,08373500
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,07570000	4,31111500
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,72720000	2,90880000

TOTAL: **2.444,08238**
919

[Serviço 95385

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,06000000	4,54200000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,06000000	6,44700000
						TOTAL: 10,98900000
						0
[Serviço	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,47900000	42,8369700
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,47900000	34,0856400
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,47900000	0,86220000
						TOTAL: 77,7848100
						0
[Serviço	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Serviço	C1027	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8	0,20000000	219,364000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		2		00
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,20000000	78,1580000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,20000000	94,5220000
						TOTAL: 392,044000
						00
[Serviço	C4817	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	9,00000000	9,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[Serviço	C1193	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	12,00000000	12,00000000
					0	0
						TOTAL: 12,00000000
						0
[Serviço	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2			
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,52000000	33,37360000
						0
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,52000000	42,64000000
						0
						TOTAL: 76,01360000
						0
[Serviço	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,47770000	9,55400000
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09600000	0,57600000
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,26470000	1,26470000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,29700000	8,31600000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") -		1,00	5,43240000	5,43240000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100788		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,47770000	10,50940000
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,09600000	0,96000000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,94850000	3,79400000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,94850000	11,38200000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,29700000	4,45500000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	5,43240000	5,43240000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11020000	0,11020000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,84300000	0,84300000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,47770000	5,25470000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
						79,3560000
						TOTAL: 0

[Serviço	S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h			
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,50000000	60,00000000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,50000000	2,50000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,50000000	41,5000000 0
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,50000000	1,00000000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,50000000	4,00000000
TOTAL:						109,000000 00

[Serviço	S10554	Encargos Complementares - Encanador	h			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	2,00000000	8,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	1,00000000	14,0000000 0
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	1,00000000	20,0000000 0
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	4,00000000	8,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						60,0000000 0

[Serviço	S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	2,00000000	8,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,80000000	7,60000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						19,600000
						TOTAL: 0
[Serviço	S10549	Encargos Complementares - Servente	h			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,20000000	265,344000 00
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	2,00000000	8,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	1,00000000	14,0000000 0
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,50000000	60,0000000 0
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,50000000	2,50000000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,20000000	123,004000 00
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	1,00000000	20,0000000 0
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,50000000	41,5000000 0
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,50000000	1,00000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,80000000	7,60000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	1,00000000	6,00000000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,50000000	4,00000000
						556,948000
						TOTAL: 00
[Serviço	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	9,55000000	9,55000000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,12000000	7,70160000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL,		1,00	1,80800000	1,80800000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4941	INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,12000000	9,84000000
						28,8996000
						TOTAL: 0
[Serviço	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,97000000	1.286,9184000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,97000000	596,5694000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,97000000	55,2415000
						1.938,72930
						TOTAL: 000
[Serviço	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2			
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,09400000	11,05440000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,07600000	8,93760000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,09400000	10,03920000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,07600000	8,11680000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,09400000	0,63920000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,07600000	0,51680000
						39,3040000
						TOTAL: 0
[Serviço	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,72000000	2,72000000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,16000000	2,16000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,60000000	1,60000000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,04000000	1,04000000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,72000000	2,72000000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,16000000	2,16000000
						TOTAL: 12,40000000
						0
[Serviço	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,24000000	0,24000000
						TOTAL: 0,24000000
[Serviço	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,72000000	0,72000000
						TOTAL: 0,72000000
[Serviço	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,32721600	0,32721600
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,25984800	0,25984800
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19248000	0,19248000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM		1,00	0,12511200	0,12511200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,32721600	0,32721600
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,25984800	0,25984800
TOTAL: 1,49172000						

[Serviço	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3			
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,27200000	0,27200000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,21600000	0,21600000
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,16000000	0,16000000
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,10400000	0,10400000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,27200000	0,27200000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,21600000	0,21600000
TOTAL: 1,24000000						

[10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO		1,00	0,00301308	0,00301308

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				TOTAL: 0,00301308
[Serviço	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00260000	0,19682000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00260000	0,27937000
						TOTAL: 0,47619000
[Serviço	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00180000	0,13626000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00180000	0,19341000
						TOTAL: 0,32967000
[Serviço	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00440000	0,33308000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00440000	0,47278000
						TOTAL: 0,80586000
[Serviço	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00440000	0,33308000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00440000	0,47278000
						TOTAL: 0,80586000
[Serviço	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE		75,70	0,00180000	0,13626000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	94223	FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019				
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00180000	0,19341000
						TOTAL: 0,32967000
[Serviço	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00180000	0,13626000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00180000	0,19341000
						TOTAL: 0,32967000
[10633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00500000	10,37985000
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00120000	6,43644000
						TOTAL: 16,81629000
[10747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00070000	1,45317900
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00140000	7,50918000
						TOTAL: 8,96235900
[10632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H			
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,01830000	0,82807500
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,01830000	0,63501000
						TOTAL: 1,46308500
[10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,01320000	0,59730000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,01320000	0,45804000
						TOTAL: 1,05534000
[Serviço	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,22520000	4,90080000
						TOTAL: 4,90080000
[Serviço	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,29990000	1,19960000
						TOTAL: 1,19960000
[Serviço	91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,52510000	6,10040000
						TOTAL: 6,10040000
[Serviço	91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,52510000	6,10040000
						TOTAL: 6,10040000
[Serviço	91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	H			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,52510000	6,10040000
						TOTAL: 6,10040000
[Serviço	91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8	H			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	91632	TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015				
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,29990000	1,19960000
						TOTAL: 1,19960000
[Serviço	91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,29990000	1,19960000
						TOTAL: 1,19960000
[Serviço	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	6,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Serviço	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,42990000	147,00430500
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,48490000	65,27620400
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,42990000	90,43806300
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,42990000	18,06439800
						TOTAL: 320,78297000
[Serviço	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,02550000	0,51000000
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,09050000	4,36200000
	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,02550000	0,38250000
	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,18180000	0,72720000
						TOTAL: 5,98170000
[Serviço	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3			
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO		62,28	1,00000000	62,28000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		47,57	1,00000000	47,57000000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		20,22	1,00000000	20,22000000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
						130,448000
						TOTAL: 00
[Serviço	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,06000000	0,06000000
						TOTAL: 0,06000000
[Serviço	C2862	LASTRO DE BRITA	M3			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,09600000	0,09600000
						TOTAL: 0,09600000
[Serviço	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,07000000	4,49260000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,07000000	5,74000000
						10,2326000
						TOTAL: 0
[Serviço	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Serviço	C1716	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	6,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00624750	0,03748500
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,30130800	0,30130800
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,71400000	47,55240000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO		62,28	0,71400000	44,46792000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0843	ADQUIRIDO				0
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,03000000	14,1522000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,02000000	1,82620000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,03600000	2,80656000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,15079680	0,15079680
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,71400000	0,81396000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02142000	0,08996400
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,02000000	0,30200000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,71400000	14,2086000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,71400000	33,9649800
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,02000000	0,24000000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	0,71400000	37,7491800
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,71400000	0,81396000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02142000	0,08996400
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,02000000	0,07740000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,71400000	27,5461200
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,71400000	14,4370800
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,03000000	1,07820000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	0,71400000	25,8825000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,71400000	0,81396000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02142000	0,08996400
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,02000000	0,04060000
						269,533301
					TOTAL:	80

[Geral] I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL H

	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTÔ EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,08650000	0,08650000
--	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------------	------------

TOTAL: **0,08650000**

[Geral] I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) H

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00110492	0,00110492
						TOTAL: 0,00110492
[Geral]	I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00040000	0,83038800
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,01200000	64,36440000
						TOTAL: 65,19478800
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,01403742	0,01403742
						TOTAL: 0,01403742
[Geral]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		270,05	0,23990000	64,78499500
	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		270,05	0,22220000	60,00511000
						TOTAL: 124,79010500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	16,0000000	16,0000000
					0	0
						16,0000000
						TOTAL: 0
[Geral]	I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00840000	1,04302800
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00840000	1,25647200
						2,29950000
						TOTAL: 2,29950000
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,07980000	26,4951960
						0
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,07980000	2,42193000
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,07980000	13,7256000
						0
						42,6427260
						TOTAL: 0
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	2,50000000	30,1250000
						0
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00467914	0,00467914
						30,1296791
						TOTAL: 4
[Geral]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00301308	0,00301308
						0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Geral]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM		1,00	0,00301308	0,00301308

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				
						TOTAL: 0,00301308
[Geral]	I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00570000	11,83302900
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00260000	13,94562000
						TOTAL: 25,77864900
[Geral]	I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,03150000	1,42537500
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,03150000	1,09305000
						TOTAL: 2,51842500
[Geral]	I2828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H			
	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	7,50000000	90,37500000
						TOTAL: 90,37500000
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00110492	0,00110492
						TOTAL: 0,00110492
[Geral]	I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00090000	0,11175300
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00090000	0,13462200
						TOTAL: 0,24637500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	0,80000000	877,456000 00
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,80000000	312,632000 00
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,80000000	378,088000 00
					TOTAL:	1.568,176000
[10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H			
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,85000000	0,85000000
					TOTAL:	0,85000000
[10637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,9 7	0,00030000	0,62279100
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,7 0	0,00850000	45,5914500 0
					TOTAL:	46,21424100
[10751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,9 7	0,00010000	0,20759700
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,7 0	0,00350000	18,7729500 0
					TOTAL:	18,98054700
[Serviço	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,6550000 0
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,47740000	0,95480000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO		97,92	1,40500000	137,577600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	102253	CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				00
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,47740000	0,95480000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,83910000
						247,981300
						TOTAL: 00
[Serviço	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,05970000	3,24469500
						TOTAL: 3,24469500
[Serviço	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,01770000	0,96199500
						TOTAL: 0,96199500
[Serviço	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,07740000	4,20669000
						TOTAL: 4,20669000
[Serviço	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,07740000	4,20669000
						TOTAL: 4,20669000
[Serviço	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,01770000	0,96199500

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,96199500
[Serviço]	C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Geral]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,08650000	0,08650000
						TOTAL: 0,08650000
[Geral]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00186811	0,00186811
						TOTAL: 0,00186811
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00110492	0,00110492
						TOTAL: 0,00110492
[Geral]	I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00010000	0,20759700
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00350000	18,77295000
						TOTAL: 18,98054700
						TOTAL: 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		270,05	0,22220000	60,0051100
						0
						60,0051100
						TOTAL: 0
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	12,00000000	12,0000000
					0	0
						12,0000000
						TOTAL: 0
[Geral]	I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00840000	1,04302800
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00840000	1,25647200
						TOTAL: 2,29950000
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,00410000	1,36128200
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,00410000	0,12443500
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,00410000	0,70520000
						TOTAL: 2,19091700
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	2,50000000	30,1250000
						0
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00467914	0,00467914
						30,1296791
						TOTAL: 4
[Geral]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO		1,00	0,00301308	0,00301308

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				
						TOTAL: 0,00301308
[Geral]	I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00070000	1,45317900
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00140000	7,50918000
						TOTAL: 8,96235900
[Geral]	I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,01320000	0,59730000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,01320000	0,45804000
						TOTAL: 1,05534000
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00104967	0,00104967
						TOTAL: 0,00104967
[Geral]	I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00090000	0,11175300
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00090000	0,13462200
						TOTAL: 0,24637500
[Serviço]	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,52510000	6,10040000
						TOTAL: 6,10040000
[Serviço]	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,83747000	18,46657350
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		117,60	0,03369660	3,96272016

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03369660	3,96272016
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	17,3361924 3	17,3361924 3
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,15616575	9,15616575
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,96918923	7,96918923
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,25170850	4,25170850
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00530400	0,28827240
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,83747000	11,7414333 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03369660	3,59879688
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	17,3361924 3	17,3361924 3
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,15616575	9,15616575
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,83747000	8,01136920
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03369660	0,22913688

TOTAL: **119,294570**
33

[Serviço **88294** **OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** **H**

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	1,08252540	1,08252540
-------	--	-----------------------------------------	--	------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,47352300	0,47352300
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,43179000	0,43179000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,08252540	1,08252540
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000
TOTAL:						6,63338380

[Serviço 88295

OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00440000	0,33308000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00440000	0,47278000

TOTAL: 0,80586000

[Serviço 88297

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,28700000	49,0712600 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,31800000	51,3633600 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,28700000	164,416560 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,31800000	128,408400 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,03589000	47,6159808 0
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,6550000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02632000	3,09523200
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02128000	2,50252800
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,77579310	0,77579310
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,57797730	0,57797730
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,36167766	0,36167766
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,20308890	0,20308890
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,28700000	40,2517500 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,31800000	28,0030800 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,28700000	59,0215500 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,31800000	101,143080 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03589000	22,0730678 0
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,577600 00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02632000	2,81097600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02128000	2,27270400
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,77579310	0,77579310
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,57797730	0,57797730
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,28700000	10,05074000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,31800000	9,34920000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,28700000	30,28424000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,31800000	56,09520000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03589000	2,04393550
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,83910000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02632000	0,17897600
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02128000	0,14470400
						1.059,54053
						TOTAL: 146

[Serviço 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,07740000	4,20669000
--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	------------	------------

TOTAL: 4,20669000

[Serviço C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN

C4208		PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
-------	--	------------------------------------------------------------------	--	------	------------	------------

TOTAL: 1,00000000

[Serviço 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO M3

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	97734	APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02520000	0,02520000
						TOTAL: 0,02520000
[Serviço	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,72800000	0,72800000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,53200000	0,53200000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,31360000	0,31360000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,12600000	0,12600000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,72800000	0,72800000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,53200000	0,53200000
						TOTAL: 2,95960000
[Serviço	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	6,78100000	68,14905000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,04923600	65,32238592
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,39000000	45,86400000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,21300000	25,04880000
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM		67,50	0,35630000	24,05025000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
91338		GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	110,046800 80	110,046800 80
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	78,7783456 0	78,7783456 0
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	49,8924126 4	49,8924126 4
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	35,6244570 8	35,6244570 8
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	6,78100000	43,3305900 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,04923600	30,2811247 2
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,39000000	41,6520000 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,21300000	22,7484000 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,35630000	12,3778620 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	110,046800 80	110,046800 80
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	78,7783456 0	78,7783456 0
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	6,78100000	29,5651600 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,04923600	2,80399020
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,39000000	2,65200000
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,21300000	1,44840000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,35630000	5,79343800
						884,254613
						TOTAL: 36
[10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,01403742	0,01403742
						TOTAL: 0,01403742
[Serviço	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,54	0,06660000	192,50996400
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	0,74190000	961,30208700
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,73	0,22700000	294,13071000
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,06660000	97,34655600
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,74190000	455,09629800
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,22700000	139,24634000
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,06660000	28,72125000
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,74190000	42,25120500
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,22700000	12,92765000
						2.223,53206000
						TOTAL: 000
[Serviço	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2			
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,52000000	33,37360000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,52000000	42,64000000
						76,01360000
						TOTAL: 0
[Serviço	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2			
	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	40,80000000	40,80000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2			0	0
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	1,00000000	64,1800000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	1,00000000	82,0000000
						0
						186,980000
					TOTAL:	00
[Serviço	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,04410000	1,87733700
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,04410000	3,17034900
						TOTAL: 5,04768600
[Serviço	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00410000	0,17453700
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00410000	0,29474900
						TOTAL: 0,46928600
[Serviço	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,04820000	2,05187400
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,04820000	3,46509800
						TOTAL: 5,51697200
[Serviço	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,04820000	2,05187400
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,04820000	3,46509800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92391	15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				
						TOTAL: 5,51697200
[Serviço	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00410000	0,17453700
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00410000	0,29474900
						TOTAL: 0,46928600
[Serviço	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00410000	0,17453700
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00410000	0,29474900
						TOTAL: 0,46928600
[Serviço	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3			
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,70300000	0,70300000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,18700000	0,18700000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,70300000	0,70300000
						TOTAL: 1,59300000
[Serviço	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	0,96900000	0,96900000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,40500000	0,40500000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,96900000	0,96900000
						TOTAL: 2,34300000
[Serviço	C2056	PROTEÇÃO DA CORDALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	UN			
C4208		PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Serviço	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3			
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		34,20	1,00000000	34,20000000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,12000000	7,70160000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		3,87	1,00000000	3,87000000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		22,43	1,00000000	22,43000000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,12000000	9,84000000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		0,83	1,00000000	0,83000000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		15,78	1,00000000	15,78000000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		0,39	1,00000000	0,39000000
						TOTAL: 95,04160000
[Serviço	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2			
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,60000000	3,60000000
						TOTAL: 3,60000000
[Serviço	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,52000000	33,37360000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,52000000	42,64000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C3410	DE CONCRETO				0
						76,0136000
						TOTAL: 0
[Serviço	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,56000000	2,56000000
						TOTAL: 2,56000000
[Serviço	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,80128680	0,80128680
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,23733490	1,23733490
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,34906600	0,34906600
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,30085210	0,30085210
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,80128680	0,80128680
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,23733490	1,23733490
						TOTAL: 4,72716150
[Serviço	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	0,28123860	0,28123860

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,54417510	0,54417510
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,12445700	0,12445700
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,13093790	0,13093790
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,28123860	0,28123860
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,54417510	0,54417510
						TOTAL: 1,90622230
[Serviço	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H			
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,08252540	1,08252540
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,47352300	0,47352300
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,43179000	0,43179000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	1,08252540	1,08252540

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98070	INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000
						TOTAL: 6,63338380
[Serviço	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,08252540	1,08252540
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,47352300	0,47352300
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,43179000	0,43179000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,08252540	1,08252540
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,78151000	1,78151000
						TOTAL: 6,63338380
[Serviço	5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,28123860	0,28123860

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,54417510	0,54417510
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,12445700	0,12445700
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,13093790	0,13093790
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,28123860	0,28123860
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,54417510	0,54417510

TOTAL: 1,90622230

[Serviço 53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014

H

	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,28123860	0,28123860
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,54417510	0,54417510
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,12445700	0,12445700
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,13093790	0,13093790
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,28123860	0,28123860

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,54417510	0,54417510
						TOTAL: 1,90622230
[Serviço	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,07954540	0,07954540
						TOTAL: 0,07954540
[I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H			
	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	7,50000000	90,37500000
						TOTAL: 90,37500000
[Serviço	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,23700000	40,52226000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,25500000	41,18760000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,23700000	135,77256000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,25500000	102,96900000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,02910000	38,60755200
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,31600000	67,11600000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02105600	2,47618560
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01702400	2,00202240
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	0,45181280	0,45181280

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,33930320	0,33930320
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,21732736	0,21732736
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,12611596	0,12611596
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,23700000	33,23925000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,25500000	22,45530000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,23700000	48,73905000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,25500000	81,10530000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,02910000	17,89708200
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,31600000	128,86272000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02105600	2,24878080
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01702400	1,81816320
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,45181280	0,45181280
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,33930320	0,33930320
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,23700000	8,29974000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,25500000	7,49700000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,23700000	25,0082400 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,25500000	44,9820000 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,02910000	1,65724500
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,31600000	34,5055200 0
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02105600	0,14318080
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01702400	0,11576320
						891,153190
					TOTAL:	32
[Serviço	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,05000000	8,54900000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,06300000	10,1757600 0
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,05000000	28,6440000 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,06300000	25,4394000 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00679000	9,00842880
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,08900000	4,53900000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00526400	0,61904640
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00425600	0,50050560
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	0,26322400	0,26322400

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19459600	0,19459600
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11895680	0,11895680
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06524804	0,06524804
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,05000000	7,01250000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,06300000	5,54778000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,05000000	10,28250000 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,06300000	20,03778000 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00679000	4,17598580
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,08900000	8,71488000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00526400	0,56219520
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00425600	0,45454080
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26322400	0,26322400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19459600	0,19459600
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.		35,02	0,05000000	1,75100000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92266	AF_09/2020					
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			29,40	0,06300000	1,85220000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			105,52	0,05000000	5,27600000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			176,40	0,06300000	11,11320000
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			56,95	0,00679000	0,38669050
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			26,22	0,08900000	2,33358000
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,00526400	0,03579520
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,00425600	0,02894080
TOTAL:						168,140553
						94

[Serviço 91688 **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015** H

92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			170,98	0,28700000	49,07126000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			161,52	0,31800000	51,36336000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			572,88	0,28700000	164,41656000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			403,80	0,31800000	128,40840000
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			1.326,72	0,03589000	47,61598080
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			51,00	1,40500000	71,65500000
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			117,60	0,02632000	3,09523200
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			117,60	0,02128000	2,50252800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71503680	0,71503680
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,53389920	0,53389920
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,33628416	0,33628416
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19136400	0,19136400
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,28700000	40,25175000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,31800000	28,00308000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,28700000	59,02155000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,31800000	101,14308000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03589000	22,07306780
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,57760000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02632000	2,81097600
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02128000	2,27270400
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71503680	0,71503680
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,53389920	0,53389920
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE		35,02	0,28700000	10,05074000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92266		MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,31800000	9,34920000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,28700000	30,28424000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,31800000	56,09520000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03589000	2,04393550
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,83910000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02632000	0,17897600
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02128000	0,14470400
TOTAL:						1.059,29374 426

[Serviço 91689 **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015** H

92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,28700000	49,07126000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,31800000	51,36336000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,28700000	164,41656000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,31800000	128,40840000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,03589000	47,61598000
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,65500000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02632000	3,09523200
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		117,60	0,02128000	2,50252800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105030		ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71503680	0,71503680
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,53389920	0,53389920
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,33628416	0,33628416
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19136400	0,19136400
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,28700000	40,25175000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,31800000	28,00308000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,28700000	59,02155000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,31800000	101,14308000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03589000	22,07306780
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,57760000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02632000	2,81097600
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02128000	2,27270400
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,71503680	0,71503680
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,53389920	0,53389920

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,28700000	10,0507400 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,31800000	9,34920000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,28700000	30,2842400 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,31800000	56,0952000 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03589000	2,04393550
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,8391000 0
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02632000	0,17897600
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02128000	0,14470400
						1.059,29374
						TOTAL: 426

[Serviço **91690** **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015** **H**

	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,05000000	8,54900000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,06300000	10,1757600 0
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,05000000	28,6440000 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,06300000	25,4394000 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00679000	9,00842880
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,08900000	4,53900000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00526400	0,61904640

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00425600	0,50050560
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26322400	0,26322400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19459600	0,19459600
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11895680	0,11895680
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06524804	0,06524804
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,05000000	7,01250000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,06300000	5,54778000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,05000000	10,28250000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,06300000	20,03778000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00679000	4,17598580
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,08900000	8,71488000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00526400	0,56219520
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00425600	0,45454080
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26322400	0,26322400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES).		1,00	0,19459600	0,19459600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080	AF_12/2020					
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,05000000	1,75100000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,06300000	1,85220000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,05000000	5,27600000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,06300000	11,11320000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00679000	0,38669050
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,08900000	2,33358000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00526400	0,03579520
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00425600	0,02894080
						168,140553
						TOTAL: 94

[Serviço **91691** **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** **H**

92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,05000000	8,54900000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,06300000	10,17576000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,05000000	28,64400000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,06300000	25,43940000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,00679000	9,00842880
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,08900000	4,53900000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		117,60	0,00526400	0,61904640

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00425600	0,50050560
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26322400	0,26322400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19459600	0,19459600
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11895680	0,11895680
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06524804	0,06524804
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,05000000	7,01250000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,06300000	5,54778000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,05000000	10,28250000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,06300000	20,03778000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00679000	4,17598580
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,08900000	8,71488000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00526400	0,56219520
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00425600	0,45454080
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,26322400	0,26322400
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	0,19459600	0,19459600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,05000000	1,75100000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,06300000	1,85220000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,05000000	5,27600000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,06300000	11,11320000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00679000	0,38669050
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,08900000	2,33358000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00526400	0,03579520
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00425600	0,02894080
						168,140553
						TOTAL: 94

[Serviço 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	5,35900400	53,85799020
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,40644800	539,24269056
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,70200000	35,80200000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,24819930	29,18823768
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,16019930	18,83943768
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,17790000	12,00825000
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,46600000	41,67438000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	96,8910178	96,89101787

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,4100212 4	66,4100212 4
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	43,9272747 9	43,9272747 9
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	29,4105621 6	29,4105621 6
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,03030000	0,18180000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,39850000	0,39850000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,07300000	5,52610000
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,12975664	7,05227338
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,5 4	0,02220000	64,1699880 0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,7 3	0,24730000	320,434029 00
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,7 3	0,07570000	98,0867610 0
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,10180000	2,03600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	4,36200000	17,4480000 0
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	5,35900400	34,2440355 6
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,		615,02	0,40644800	249,973648

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA				96
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,70200000	68,7398400 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,24819930	26,5076852 4
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,16019930	17,1092852 4
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09630000	4,09949100
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,17790000	6,18024600
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,46600000	33,1605600 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,8910178 7	96,8910178 7
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,4100212 4	66,4100212 4
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,03030000	0,30300000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,29880000	1,19520000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,29880000	3,58560000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,07300000	7,84385000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,6 6	0,02220000	32,4488520 0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,24730000	151,698766 00
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,07570000	46,4358940 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,10180000	1,52700000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	5,35900400	23,3652574
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,40644800	23,1472136
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,70200000	18,4064400
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,24819930	1,68775524
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,16019930	1,08935524
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09630000	6,92300700
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,17790000	2,89265400
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,46600000	0,83880000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,02220000	9,57375000
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,24730000	14,0837350
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,07570000	4,31111500
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,72720000	2,90880000

TOTAL: **2.444,08238**
919

[Serviço	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 4,00000000
[Serviço	C2273	SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	M2			
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	1,00000000	278,80000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	1,00000000	56,60000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	1,00000000	226,57000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	1,00000000	18,67000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	1,00000000	20,50000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	1,00000000	13,16000000
						614,30000000
						TOTAL: 00
[Serviço	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	7,00000000	7,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Serviço	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,06000000	4,54200000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,06000000	6,44700000
						10,98900000
						0
[Serviço	C2456	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	8,00000000	8,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00005525	0,00005525
						TOTAL: 0,00005525

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00104967	0,00104967
						TOTAL: 0,00104967
[10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00090000	0,11175300
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00090000	0,13462200
						TOTAL: 0,24637500
[Serviço	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Serviço	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00787600	10,4492467 2
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,30296640	9,30296640
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,79832160	6,79832160
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,00743168	4,00743168
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	2,06603964	2,06603964

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00787600	4,84389752
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,30296640	9,30296640
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,79832160	6,79832160
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00787600	0,44853820
						54,0177297
						TOTAL: 6

[Serviço 90586 **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CHP CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**

101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00853600	11,3248819 2
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,41177200	3,41177200
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,49321800	2,49321800
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,46968640	1,46968640
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,75770100	0,75770100
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00853600	5,24981072
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	3,41177200	3,41177200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,49321800	2,49321800
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00853600	0,48612520
TOTAL:						31,0981852
						4

[Serviço 90582 **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015** H

101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,01641200	21,7741286 4
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	12,7147384 0	12,7147384 0
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,29153960	9,29153960
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,47711808	5,47711808
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,82374064	2,82374064
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,01641200	10,0937082 4
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	12,7147384 0	12,7147384 0
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,29153960	9,29153960
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,		56,95	0,01641200	0,93466340

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	101964	PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA				
						85,1159150
						0
						TOTAL:
[Serviço	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,01641200	21,7741286 4
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	12,7147384 0	12,7147384 0
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,29153960	9,29153960
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,47711808	5,47711808
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,82374064	2,82374064
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,01641200	10,0937082 4
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	12,7147384 0	12,7147384 0
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,29153960	9,29153960
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,01641200	0,93466340
						85,1159150
						0
						TOTAL:
[Serviço	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00853600	11,3248819 2
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,41177200	3,41177200
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,49321800	2,49321800
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,46968640	1,46968640
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,75770100	0,75770100
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00853600	5,24981072
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,41177200	3,41177200
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,49321800	2,49321800
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00853600	0,48612520
						31,0981852
						TOTAL: 4

[Serviço **90585** **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 H CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**

	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00853600	11,3248819 2
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,41177200	3,41177200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,49321800	2,49321800
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,46968640	1,46968640
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,75770100	0,75770100
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00853600	5,24981072
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,41177200	3,41177200
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,49321800	2,49321800
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00853600	0,48612520
						31,0981852
						TOTAL: 4

[Serviço 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	89,43	0,47900000	42,8369700	0	
102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	71,16	0,47900000	34,0856400	0	
102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	1,80	0,47900000	0,86220000		
						77,7848100
						TOTAL: 0

[Material I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN

C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	1,00	6,00000000	6,00000000		
						TOTAL: 6,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0157	AÇO CA-25				KG
	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		1.340,54	1,20000000	1.608,64800000
	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		4.507,48	1,20000000	5.408,97600000
	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		715,58	1,20000000	858,69600000
	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.688,35	1,20000000	3.226,02000000
	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		516,86	1,20000000	620,23200000
	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.343,06	1,20000000	2.811,67200000
						14.534,24400000
					TOTAL:	0000
[Material	00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO				KG
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,39120000	8,39120000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,66360000	6,66360000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,93600000	4,93600000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,20840000	3,20840000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,39120000	8,39120000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	6,66360000	6,66360000
						38,25400000
					TOTAL:	0
[Material	00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO				KG
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,87690000	103,12344000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,87690000	103,12344000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,87690000	93,6529200 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,87690000	93,6529200 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,87690000	5,96292000
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,87690000	5,96292000
TOTAL:						405,478560 00

[Material	I0163	AÇO CA-50	KG			
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	18,40000000	18,4000000 0 0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		4.157,8 6	1,15000000	4.781,53900 000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.478,1 9	1,15000000	1.699,91850 000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	2,18000000	1.028,39320 000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	1,35000000	123,268500 00
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	1,15000000	82,0410000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	1,35000000	20,3850000 0
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	33,50000000	33,5000000 0 0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		3.277,6 4	1,15000000	3.769,28600 000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.081,2 8	1,15000000	1.243,47200 000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	1,35000000	16,2000000 0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	1,15000000	82,0410000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	1,35000000	5,22450000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		956,92	1,15000000	1.100,45800 000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		261,68	1,15000000	300,932000 00
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	2,18000000	78,3492000 0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	1,15000000	82,0410000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	1,35000000	2,74050000
TOTAL:						14.468,1894 0000

[Material 00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	1,06037000	1.406,81408 640
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	81,5554676 2	81,5554676 2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	16,4720409 6	16,4720409 6
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	37,1878626 7	37,1878626 7
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,65353610	4,65353610
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,06037000	652,148757 40
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	81,5554676 2	81,5554676 2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	16,4720409 6	16,4720409 6
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,06037000	60,3880715 0
						2.357,24733
						TOTAL: 123

[Material	I0169	AÇO CA-60	KG			
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		577,93	1,15000000	664,619500 00
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		999,74	1,15000000	1.149,70100 000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	1,31700000	5,26800000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	1,75000000	1,75000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	2,58200000	15,4920000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	4,26800000	8,53600000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	7,77400000	7,77400000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	1,31700000	10,53600000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	2,58200000	51,64000000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,74000000	3,10800000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		322,80	1,15000000	371,22000000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		896,47	1,15000000	1.030,94050000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	1,75000000	1,75000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	2,58200000	15,49200000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,31700000	7,90200000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	2,58200000	30,98400000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,74000000	3,10800000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		77,12	1,15000000	88,68800000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		255,64	1,15000000	293,98600000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	2,58200000	10,32800000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	2,58200000	20,65600000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,74000000	3,10800000
						3.796,58700000
						TOTAL: 000
[Material	I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	UN			
C0020		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	UN			
C0021		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")		1,00	1,00000000	1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	UN			
	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG			
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,53000000	27,03000000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,53000000	51,89760000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,53000000	13,89660000
						92,82420000
						TOTAL: 0
[Material	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")		3,00	0,00500000	0,01500000
	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")		1,00	0,00350000	0,00350000
	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")		1,00	0,00250000	0,00250000
	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")		18,00	0,00120000	0,02160000
	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")		14,00	0,00110000	0,01540000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		10,00	0,00080000	0,00800000
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÇÃO		1,00	0,25000000	0,25000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		70,00	0,00170000	0,11900000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		50,00	0,00080000	0,04000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		42,00	0,02500000	1,05000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		163,70	0,02500000	4,09250000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		82,00	0,05000000	4,10000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		206,00	0,00080000	0,16480000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")		85,00	0,00170000	0,14450000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		35,00	0,00080000	0,02800000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		58,00	0,02500000	1,45000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		180,20	0,02500000	4,50500000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		46,00	0,05000000	2,30000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		120,00	0,00080000	0,09600000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")		40,00	0,00170000	0,06800000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		30,00	0,02500000	0,75000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		72,00	0,02500000	1,80000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		24,00	0,05000000	1,20000000
						22,2238000
						TOTAL: 0

[Material 0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN

	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,06680000	1,33600000
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,06680000	1,46960000
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,06680000	0,73480000
						TOTAL: 3,54040000

[Material 0000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, L LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	41,1972480	41,1972480
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	19,8307440	19,8307440
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	41,1972480	41,1972480

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				102,225240
TOTAL:						00
[Material	I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	21,0000000 0	23.033,2200 0000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	21,0000000 0	8.206,59000 000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	21,0000000 0	9.924,81000 000
TOTAL:						41.164,6200
TOTAL:						0000
[Material	I2294	ÁGUA	M3			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,04500000	5,58765000
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,04500000	6,73110000
TOTAL:						12,3187500
TOTAL:						0
[Material	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		69,08	0,05000000	3,45400000
	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		10,00	0,07000000	0,70000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,04000000	1,92000000
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,9 7	0,00450000	9,34186500
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,04000000	1,92000000
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,7 0	0,01280000	68,6553600 0
	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		272,25	0,05000000	13,6125000 0
TOTAL:						99,6037250
TOTAL:						0
[Mão de	I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H			
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,30000000	1,26000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,30000000	1,26000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA		4,20	0,30000000	1,26000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1779	ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER				TOTAL: 3,78000000
[Mão de	0006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,03253480	43,1645692 6
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00208128	0,24475819
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00208128	0,24475819
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,77866105	2,77866105
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,72484636	0,72484636
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,30356687	1,30356687
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,24843985	0,24843985
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03253480	20,0095524 2
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00208128	0,22228040
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00208128	0,22228040
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,77866105	2,77866105
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,72484636	0,72484636
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03253480	1,85285683
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		6,80	0,00208128	0,01415268

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00208128	0,01415268
						74,5483826
						TOTAL: 0

[Mão de	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	1,28000000	1,28000000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		577,93	0,07000000	40,4551000
						0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		4.157,8	0,08000000	332,628800
				6		00
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		1.340,5	0,10000000	134,054000
				4		00
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		999,74	0,07000000	69,9818000
						0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.478,1	0,08000000	118,255200
				9		00
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		4.507,4	0,10000000	450,748000
				8		00
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,15000000	70,7610000
						0
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,11500000	0,46000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,22500000	1,35000000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,41300000	0,82600000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,54080000	0,54080000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,11500000	0,92000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,22500000	4,50000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,08000000	5,70720000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	2,34000000	2,34000000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		322,80	0,07000000	22,5960000
						0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		3.277,6	0,08000000	262,211200
				4		00
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		715,58	0,10000000	71,5580000
						0
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		896,47	0,07000000	62,7529000
						0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.081,2	0,08000000	86,5024000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		8		0
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.688,35	0,10000000	268,83500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,22500000	1,35000000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,11500000	0,69000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,22500000	2,70000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,08000000	5,70720000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		77,12	0,07000000	5,39840000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		956,92	0,08000000	76,55360000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		516,86	0,10000000	51,68600000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		255,64	0,07000000	17,89480000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		261,68	0,08000000	20,93440000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.343,06	0,10000000	234,30600000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,15000000	5,39100000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,22500000	0,90000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,22500000	1,80000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,08000000	5,70720000
						2.440,28200000
						TOTAL: 000

[Mão de	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
C1052		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS		702,44	1,30000000	913,17200000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,60500000	2,42000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,60500000	0,60500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,18500000	7,11000000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	1,96000000	3,92000000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,28400000	1,28400000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,60500000	4,84000000
C4511		ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		1.326,72	0,90000000	1.194,04800000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	1,18500000	23,70000000
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,00000000	48,00000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,35000000	11,74500000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	3,50000000	3,50000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,60500000	0,60500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,18500000	7,11000000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,60500000	3,63000000
C4511		ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		654,91	0,90000000	589,41900000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	1,18500000	14,22000000
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,00000000	48,00000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,35000000	11,74500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	1,18500000	4,74000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	1,18500000	9,48000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,35000000	11,74500000
						2.915,03800
						TOTAL: 000

[Mão de	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	3,50000000	3,50000000
	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2		120,00	0,13000000	15,60000000
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		40,00	0,45000000	18,00000000
	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- RAIOS		30,00	0,50000000	15,00000000
	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		2,00	3,50000000	7,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4208		PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	23,2000000	23,2000000
C4005		VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO		3,00	0,4500000	1,3500000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	94,7800000	94,7800000
C1093		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		18,00	0,3000000	5,4000000
C1122		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		5,00	0,9000000	4,5000000
C1130		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A		3,00	0,9000000	2,7000000
C1116		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A		1,00	2,0000000	2,0000000
C0327		ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	6,5000000	6,5000000
C1197		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		55,00	0,4500000	24,7500000
C1200		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")		20,00	0,9000000	18,0000000
C4377		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.800,75	0,1100000	198,082500
C0554		CABO EM PVC 1000V 4MM2		1.608,60	0,1200000	193,032000
C0550		CABO EM PVC 1000V 16MM2		210,00	0,1600000	33,6000000
C0559		CABO EM PVC 1000V 70MM2		60,00	0,3400000	20,4000000
C1947		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	3,0000000	231,0000000
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		15,00	1,3000000	19,5000000
C4861		CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		20,00	1,0000000	20,0000000
C1093		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		12,00	0,3000000	3,6000000
C1122		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		3,00	0,9000000	2,7000000
C1131		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A		1,00	0,9000000	0,9000000
C0327		ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	6,5000000	6,5000000
C1197		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		85,00	0,4500000	38,2500000
C4377		CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.582,00	0,1100000	174,0200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2		1.128,00	0,12000000	135,360000
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		150,00	0,16000000	24,000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	3,00000000	126,000000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		8,00	1,30000000	10,400000
	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		10,00	1,00000000	10,000000
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,20000000	1,20000000
	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		5,00	0,30000000	1,50000000
	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		1,00	0,30000000	0,30000000
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.503,00	0,11000000	165,330000
	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2		315,00	0,14000000	44,100000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	3,00000000	36,000000
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		207,00	0,45000000	93,150000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		28,00	1,30000000	36,400000
TOTAL:						1.867,60450000

[Mão de	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H
	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	3,00
	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	1,00
	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	1,00
	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	2,00
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	2,00
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	1,00
	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	18,00
	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	14,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		10,00	0,40000000	4,00000000
	C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")		1,00	0,85000000	0,85000000
	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4")		1,00	0,85000000	0,85000000
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO		1,00	2,50000000	2,50000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	0,85000000	4,25000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		70,00	0,60000000	42,00000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		50,00	0,40000000	20,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	3,00000000	108,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	3,00000000	102,00000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		42,00	0,52000000	21,84000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	2,00000000	22,00000000
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO		3,00	0,45000000	1,35000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		3,00	2,90000000	8,70000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		245,55	1,20000000	294,66000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		163,70	0,52000000	85,12400000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		82,00	0,45000000	36,90000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		10,00	0,40000000	4,00000000
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,33000000	46,82700000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,25000000	35,47500000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		206,00	0,40000000	82,40000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	0,85000000	4,25000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		85,00	0,60000000	51,00000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		35,00	0,40000000	14,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	3,00000000	156,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	3,00000000	156,000000 00
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		58,00	0,52000000	30,1600000 0
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	3,00000000	3,00000000
C0348		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	2,00000000	8,00000000
C3247		BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPAS		15,00	1,50000000	22,5000000 0
C2311		TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	3,00000000	3,00000000
C0661		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		270,30	1,20000000	324,360000 00
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		180,20	0,52000000	93,7040000 0
C1549		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		46,00	0,45000000	20,7000000 0
C1359		EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		3,00	0,40000000	1,20000000
C4778		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,33000000	27,7200000 0
C4776		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,25000000	21,0000000 0
C2625		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		120,00	0,40000000	48,0000000 0
C2167		REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25mm (1")		1,00	0,61000000	0,61000000
C2170		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		1,00	0,61000000	0,61000000
C2628		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")		40,00	0,60000000	24,0000000 0
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	3,00000000	54,0000000 0
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	3,00000000	54,0000000 0
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		30,00	0,52000000	15,6000000 0
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	3,00000000	3,00000000
C0348		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	2,00000000	8,00000000
C0661		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		64,00	1,20000000	76,8000000 0
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		72,00	0,52000000	37,4400000 0
C1549		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		24,00	0,45000000	10,8000000 0
C1359		EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		1,00	0,40000000	0,40000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						2.219,42000
						TOTAL: 000
[Mão de	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,22000000	103,782800 00
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	0,10000000	27,8800000 0
C1614		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		69,08	0,35000000	24,1780000 0
C4714		PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		10,00	1,60000000	16,0000000 0
C2466		TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		619,42	0,30000000	185,826000 00
C2233		REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		2.255,5 5	0,33000000	744,331500 00
C2475		TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		10,00	2,10000000	21,0000000 0
C1280		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,35000000	16,8000000 0
C2233		REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		10,76	0,33000000	3,55080000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	0,10000000	5,66000000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	3,50000000	3,50000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	0,10000000	22,6570000 0
C2233		REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		937,80	0,33000000	309,474000 00
C4649		SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		3,00	0,80000000	2,40000000
C1280		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,35000000	16,8000000 0
C2233		REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		10,76	0,33000000	3,55080000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	0,10000000	1,86700000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,22000000	7,90680000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	0,10000000	2,05000000
C0035		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	0,50000000	81,0000000 0
C2233		REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		431,25	0,33000000	142,312500 00
C1616		LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		272,25	0,40000000	108,900000 00
C2475		TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	2,10000000	992,481000 00
C4649		SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		1,00	0,80000000	0,80000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		10,76	0,33000000	3,55080000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	0,10000000	1,31600000
						2.849,57500
						TOTAL: 000
[Mão de	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H			
	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	0,90000000	145,800000
						00
						145,800000
						TOTAL: 00
[Mão de	I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H			
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		1.326,7	0,22000000	291,878400
						00
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		2		
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		654,91	0,22000000	144,080200
						00
						435,958600
						TOTAL: 00
[Mão de	00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H			
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,09818683	33,5749872
						0
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	0,33924614	14,9132604
						9
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,09818683	20,6555638
						5
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,09818683	4,12581068
						2
						73,2696222
						TOTAL: 2
[Mão de	I0037	AJUDANTE	H			
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		3,00	0,60000000	1,80000000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,45000000	20,3625000
						0
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	1,10000000	44,0000000
						0
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,24600000	30,5458200
						0
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		1,00	0,60000000	0,60000000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,45000000	15,6150000
						0
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,9	0,00080000	1,66077600
						7
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	1,10000000	41,8000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM				0
C1431		GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,24600000	36,7966800
C5218		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00180000	9,65466000
C0818		COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m		608,00	0,68000000	413,44000000
C4827		TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM		660,00	0,30000000	198,00000000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	1,10000000	42,90000000
						857,175436
						TOTAL: 00
[Material	I8213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[I11240	Alicate com isolamento	un			
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00010000	0,01200000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00010000	0,00050000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00010000	0,00830000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00010000	0,00020000
	S13157	Luminária plafon (sobrepopor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00010000	0,00080000
						TOTAL: 0,02180000
[I11241	Alicate volt-ampermetro	un			
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00010000	0,01200000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00010000	0,00050000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00010000	0,00830000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00010000	0,00020000
	S13157	Luminária plafon (sobrepopor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00010000	0,00080000
						TOTAL: 0,02180000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	13,9774740	140,473613
					0	70
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,4000000	239,372000
						00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,7480000	282,336960
						00
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,5268000	180,139260
						00
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,4000000	802,032000
						00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,7480000	705,842400
						00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7	1,33851720	1.775,83753
				2		958
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	3,5120000	179,112000
						00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,80434190	94,5906074
						4
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,51682390	60,7784906
						4
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,5342000	36,0585000
						0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,9450000	84,5113500
						0
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,8197000	79,9940120
						0
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,9554000	19,1080000
						0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513	251,906513
					57	57
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).		1,00	166,533398	166,533398
					17	17

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080	AF_12/2020					
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	114,948837 82	114,948837 82
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	73,5519052 8	73,5519052 8
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			6,00	0,12630000	0,75780000
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	1,24730000	2,49460000
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			3,00	1,24730000	3,74190000
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1,00	1,66320000	1,66320000
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	0,96770000	1,93540000
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			75,70	0,13740000	10,4011800 0
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			54,35	1,28086064	69,6147757 8
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			2.890,5 4	0,08880000	256,679952 00
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			1.295,7 3	0,98920000	1.281,73611 600
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			1.295,7 3	0,30270000	392,217471 00
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			28,00	0,59400000	16,6320000 0
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1,00	7,07860000	7,07860000
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			1,00	0,22040000	0,22040000
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			1,00	1,68600000	1,68600000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,12730000	2,54600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	6,97760000	27,9104000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	13,9774740	89,3160588
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	1,40000000	196,350000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,74800000	153,928880
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,52680000	110,822916
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	1,40000000	287,910000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,74800000	555,968880
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,33851720	823,214848
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	3,51200000	343,895040
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,80434190	85,9037149
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,51682390	55,1967925
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,19260000	8,19898200
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,53420000	18,5581080
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,94500000	67,2462000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,95540000	21,0188000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513	251,906513
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).		1,00	166,533398	166,533398

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080	AF_12/2020					
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			10,00	0,12630000	1,26300000
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			4,00	1,24730000	4,98920000
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			12,00	1,24730000	14,96760000
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	0,96770000	1,93540000
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			107,45	0,13740000	14,76363000
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			1.461,66	0,08880000	129,79540800
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			613,42	0,98920000	606,79506400
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			613,42	0,30270000	185,68223400
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			15,00	0,59400000	8,91000000
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1,00	7,07860000	7,07860000
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			1,00	0,22040000	0,22040000
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			1,00	1,68600000	1,68600000
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018			15,00	0,12730000	1,90950000
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			4,36	13,97747400	60,94178660
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			35,02	1,40000000	49,02800000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			29,40	1,74800000	51,39120000
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			42,02	0,52680000	22,13613600
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			105,52	1,40000000	147,72800000
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E			176,40	1,74800000	308,347200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,33851720	76,22855454
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	3,51200000	92,08464000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,80434190	5,46952492
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,51682390	3,51440252
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,19260000	13,84601400
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,53420000	8,68609200
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,94500000	1,70100000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,95540000	10,50940000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,24730000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,24730000	3,74190000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,08880000	38,29500000
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,98920000	56,33494000
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,30270000	17,23876500
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,90900000	3,63600000
						12.553,7615
						TOTAL: 0700

[**100158** **Almoço (Participação do empregador)** **un**

S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	1.326,72	0,02036000	27,01201920
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada,	4,00	0,61080000	2,44320000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S12290		inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,20360000	2,85040000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,10180000	12,21600000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,10180000	0,50900000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,02036000	12,52180720
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,61080000	0,61080000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,20360000	4,07200000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,10180000	8,44940000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,10180000	0,20360000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	1,18088000	2,36176000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,61080000	0,61080000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,20360000	1,22160000
S13157		Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,10180000	0,81440000
TOTAL:						75,89678640

[Material	I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN			
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						3,00000000

[Material	I0090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	UN			
C4208		PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

[Mão de	I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H			
----------	-------	-----------------------------	---	--	--	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1779		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,30000000	1,26000000
C1779		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,30000000	1,26000000
C1779		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,30000000	1,26000000
TOTAL:						3,78000000
[Material I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG			KG			
C0035		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	0,15000000	24,30000000
TOTAL:						0
24,30000000						0
[Material I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG			KG			
C0035		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	0,07000000	11,34000000
TOTAL:						0
11,34000000						0
[Material 00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			KG			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,02477500	32,86948800
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,90550158	1,90550158
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,38486077	0,38486077
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,86887530	0,86887530
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,10872748	0,10872748
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,02477500	15,23712050
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,90550158	1,90550158

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,38486077	0,38486077
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,02477500	1,41093625
TOTAL:						55,0758722
						2

[Material	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,32000000	0,32000000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		577,93	0,02000000	11,55860000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		4.157,86	0,02000000	83,15720000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		1.340,54	0,03000000	40,21620000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		999,74	0,02000000	19,99480000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.478,19	0,02000000	29,56380000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		4.507,48	0,03000000	135,22440000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,04000000	18,86960000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,02000000	1,82620000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,02200000	0,08800000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,02200000	0,02200000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,04400000	0,26400000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,07200000	0,14400000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,13520000	0,13520000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,02200000	0,17600000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,04400000	0,88000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,02000000	1,42680000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,02000000	0,30200000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,59000000	0,59000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		322,80	0,02000000	6,45600000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		3.277,6	0,02000000	65,5528000
				4		0
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		715,58	0,03000000	21,4674000
						0
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		896,47	0,02000000	17,9294000
						0
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.081,2	0,02000000	21,6256000
				8		0
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.688,3	0,03000000	80,6505000
				5		0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,02000000	0,24000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,02200000	0,02200000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,04400000	0,26400000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,02200000	0,13200000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,04400000	0,52800000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,02000000	1,42680000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,02000000	0,07740000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		77,12	0,02000000	1,54240000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		956,92	0,02000000	19,1384000
						0
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		516,86	0,03000000	15,5058000
						0
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		255,64	0,02000000	5,11280000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		261,68	0,02000000	5,23360000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.343,0	0,03000000	70,2918000
				6		0
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,04000000	1,43760000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,04400000	0,17600000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,04400000	0,35200000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,02000000	1,42680000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,02000000	0,04060000
						681,388500
					TOTAL:	00

[Material 0000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L		1,00	0,47202352	0,47202352
-------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		(PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,16375621	0,16375621
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,24319090	0,24319090
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,07884558	0,07884558
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,47202352	0,47202352
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,16375621	0,16375621
TOTAL:						1,59359594

[Material I0108

AREIA GROSSA

M3

C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	471,74	0,08000000	37,7392000	0
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	91,31	0,04000000	3,65240000	
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	1.096,8	0,03000000	32,9046000	0
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	36,00	0,00350000	0,12600000	
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	34,00	0,00400000	0,13600000	
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	40,00	0,00400000	0,16000000	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	15,10	0,04000000	0,60400000	
C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00	0,50000000	0,50000000	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	12,00	0,04000000	0,48000000	
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	390,79	0,03000000	11,7237000	0
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	52,00	0,00350000	0,18200000	
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	52,00	0,00400000	0,20800000	
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	38,00	0,00400000	0,15200000	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	3,87	0,04000000	0,15480000	
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	35,94	0,08000000	2,87520000	
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	472,61	0,03000000	14,1783000	0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	0,00350000	0,06300000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	0,00400000	0,07200000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	0,00400000	0,15600000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,04000000	0,08120000
						106,148400
						TOTAL: 00

[Material 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	10,05	1,14885000	11,5459425	0
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	117,60	0,01587180	1,86652368	
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	117,60	0,01587180	1,86652368	
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	5,91506486	5,91506486	
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	3,51651296	3,51651296	
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	2,69459687	2,69459687	
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	1,43704688	1,43704688	
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	54,35	0,01888784	1,02655410	
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	6,39	1,14885000	7,34115150	
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	106,80	0,01587180	1,69510824	
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	106,80	0,01587180	1,69510824	
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	42,57	0,05680000	2,41797600	
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	5,91506486	5,91506486	
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	1,00	3,51651296	3,51651296	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,14885000	5,00898600
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01587180	0,10792824
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01587180	0,10792824
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,05680000	4,08335200
TOTAL:						61,7578818
						1

[Material	I0109	AREIA MEDIA	M3			
C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00807750	0,04846500
C0371		BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,07865600	1,07865600
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO		1,00	1,17979800	1,17979800
C2851		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	0,09725000	0,09725000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		45,60	0,36480000	16,6348800
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		36,58	0,36480000	13,3443840
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,86690000	57,7355400
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	0,86690000	53,9905320
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.716,6	0,01500000	25,7497500
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,08500000	40,0979000
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		18,00	0,00644480	0,11600640
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		3.541,8	0,00610000	21,6055290
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		3.006,3	0,03040000	91,3942560
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		535,50	0,02432000	13,0233600
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		1.326,7	0,00720000	9,55238400
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		1.326,7	0,02430000	32,2392960
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		284,81	0,02432000	6,92657920

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		20,35	0,02432000	0,49491200
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	0,01216000	3,39020800
C1611		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,03320000	2,58827200
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		1.298,84	0,03650000	47,40766000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,14043200	9,01292576
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,05680000	18,85873600
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		7,11	0,00800000	0,05688000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,15180000	0,60720000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,10500000	0,10500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,27500000	1,65000000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,36900000	0,73800000
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	0,00364800	0,00729600
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		6,50	0,00456000	0,02964000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,53131264	0,53131264
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,15180000	1,21440000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,16100000	3,22000000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		28,00	0,01800000	0,50400000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,86690000	0,98826600
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	0,04130000	1,15722600
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		61,00	0,00610000	0,37210000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		61,00	0,03040000	1,85440000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02661600	0,11178720
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	0,01216000	0,68825600
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		28,03	0,36480000	10,22534400
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E		15,16	0,36480000	5,53036800

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4592		AREIA 1:4				
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,86690000	17,2513100 0
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,86690000	41,2384330 0
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,3 6	0,01500000	21,3054000 0
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		30,00	0,00644480	0,19334400
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		2.870,7 1	0,00610000	17,5113310 0
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		2.668,5 7	0,03040000	81,1245280 0
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		156,12	0,02432000	3,79683840
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		615,02	0,00720000	4,42814400
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		615,02	0,02430000	14,9449860 0
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		791,99	0,02432000	19,2611968 0
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		116,22	0,02432000	2,82647040
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	0,01216000	2,75509120
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	0,89710000	47,4296770 0
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		881,51	0,03650000	32,1751150 0
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,14043200	11,5154240 0
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,05680000	1,72388000
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		3,75	0,00800000	0,03000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,10500000	0,10500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,27500000	1,65000000
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	0,00364800	0,00729600
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		21,25	0,00456000	0,09690000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,15180000	0,91080000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,16100000	1,93200000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO		15,00	0,01800000	0,27000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1250	PVC ENTERRADO				
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,86690000	0,98826600
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		9,06	0,04130000	0,37417800
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		23,07	0,00610000	0,14072700
	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		23,07	0,03040000	0,70132800
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02661600	0,11178720
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	0,01216000	0,22702720
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	0,16800000	0,50400000
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		7,74	0,36480000	2,82355200
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		14,57	0,36480000	5,31513600
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,86690000	33,44500200
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,86690000	17,52871800
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		222,50	0,01500000	3,33750000
	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		272,25	0,00644480	1,75459680
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,08500000	3,05490000
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		616,00	0,00610000	3,75760000
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		474,50	0,03040000	14,42480000
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		141,50	0,02432000	3,44128000
	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		56,95	0,00720000	0,41004000
	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		56,95	0,02430000	1,38388500
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		112,45	0,02432000	2,73478400
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		8,65	0,02432000	0,21036800
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	0,01216000	0,24928000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	0,89710000	32,5198750 0
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		604,20	0,03650000	22,0533000 0
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,05680000	9,76960000
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		1,68	0,00800000	0,01344000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,27500000	1,10000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,16100000	1,28800000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,86690000	0,98826600
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	0,04130000	0,26019000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		17,56	0,00610000	0,10711600
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		17,56	0,03040000	0,53382400
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02661600	0,11178720
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	0,01216000	0,16002560
C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	0,16800000	1,68000000
						988,146099
						TOTAL: 00

[Material I0111 AREIA VERMELHA M3

C0330		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		4.738,7 4	1,10000000	5.212,61400 000
C0330		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		1.746,6 6	1,10000000	1.921,32600 000
						7.133,94000
						TOTAL: 000

[Material I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG

C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		121,62	8,00000000	972,960000 00
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		489,12	8,00000000	3.912,96000 000
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		57,16	8,00000000	457,280000 00

5.343,20000
000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL:

[Material	00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG			
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,97000000	49,4700000
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,97000000	94,9824000
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,97000000	25,4334000
						169,885800
						00

[Material	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		284,81	0,67600000	192,531560
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		299,15	1,65200000	494,195800
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		121,62	0,42200000	51,3236400
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		56,60	1,65200000	93,5032000
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		791,99	0,67600000	535,385240
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		342,79	1,65200000	566,289080
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		489,12	0,42200000	206,408640
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		18,67	1,65200000	30,8428400
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		112,45	0,67600000	76,0162000
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		29,15	1,65200000	48,1558000
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30		57,16	0,42200000	24,1215200

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1427		cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		13,16	1,65200000	21,7403200
						2.340,51384
						TOTAL: 000

[Material	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN			
C2850		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000

[Mão de	00000378	ARMADOR (HORISTA)	H			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,19962710	264,849270 65
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01296796	1,52503179
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01296796	1,52503179
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,7687030 0	15,7687030 0
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,43055724	3,43055724
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,24512745	7,24512745
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,03473198	1,03473198
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,19962710	122,774661 15
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01296796	1,38497785
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01296796	1,38497785
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	15,7687030 0	15,7687030 0
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM		1,00	3,43055724	3,43055724

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,19962710	11,36876354
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01296796	0,08818211
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01296796	0,08818211
TOTAL:						451,66745879

[Mão de	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	1,28000000	1,28000000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		577,93	0,07000000	40,45510000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		4.157,86	0,08000000	332,62880000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		1.340,54	0,10000000	134,05400000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		999,74	0,07000000	69,98180000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.478,19	0,08000000	118,25520000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		4.507,48	0,10000000	450,74800000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,15000000	70,76100000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,80000000	73,04800000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,11500000	0,46000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,22500000	1,35000000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,41300000	0,82600000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,54080000	0,54080000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,11500000	0,92000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,22500000	4,50000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,08000000	5,70720000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,80000000	12,08000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				0
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	2,34000000	2,34000000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		322,80	0,07000000	22,59600000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		3.277,64	0,08000000	262,21120000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		715,58	0,10000000	71,55800000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		896,47	0,07000000	62,75290000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		1.081,28	0,08000000	86,50240000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.688,35	0,10000000	268,83500000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,80000000	9,60000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,22500000	1,35000000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,11500000	0,69000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,22500000	2,70000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,08000000	5,70720000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,80000000	3,09600000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		77,12	0,07000000	5,39840000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		956,92	0,08000000	76,55360000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		516,86	0,10000000	51,68600000
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		255,64	0,07000000	17,89480000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		261,68	0,08000000	20,93440000
C0213		ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm		2.343,06	0,10000000	234,30600000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,15000000	5,39100000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,22500000	0,90000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,22500000	1,80000000
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm		71,34	0,08000000	5,70720000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,80000000	1,62400000
TOTAL:						2.539,73000 000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0146	ASFALTO MODIFICADO	KG			
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	2,00000000	8,40000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	2,00000000	8,40000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	2,00000000	8,40000000
						25,2000000
						0
[Material	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN			
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
						3,00000000
[Mão de	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,48758839	9,75176780
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,30314790	8,48814120
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,68027634	1,68027634
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11248114	0,11248114
	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,86045010	0,86045010
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,48758839	10,7269445
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,30314790	4,54721850
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,68027634	1,68027634
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11248114	0,11248114

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,86045010	0,86045010
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,48758839	5,36347229
						44,1839595
						TOTAL: 3
[Mão de	I0152	AZULEJISTA	H			
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		160,00	0,60000000	96,0000000
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		98,00	0,60000000	58,8000000
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		13,00	0,60000000	7,80000000
						162,600000
						TOTAL: 00
[Material	I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN			
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
						3,00000000
[Material	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	1,00000000	11,0000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	1,00000000	4,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	1,00000000	4,00000000
						19,0000000
						TOTAL: 0
[Material	I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						1,00000000
[Material	I0176	BACIA SIFONADA P/ CRIANÇA	UN			
	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA		15,00	1,00000000	15,0000000
						15,0000000
						TOTAL: 0
[Material	COT-1*	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES	UN			
	COT-1	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES		1,00	1,00000000	1,00000000
	COT-1	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES		1,00	1,00000000	1,00000000
						2,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2			
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	1,68000000	3,36000000
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	1,68000000	3,36000000
						TOTAL: 6,72000000
[Material	00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN			
	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN			
	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00m		2,00	1,00000000	2,00000000
	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00m		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN			
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	1,00000000	4,00000000
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[Material	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN			
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,00000000	3,00000000
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	1,00000000	12,00000000
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 18,00000000
[Material	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6		1,00	1,00000000	1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2077	DIVISÕES, C/BARRAMENTO				TOTAL: 1,00000000
[Material	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I0197	BARROTE DE 2"x2"	M			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	30,00000000	30,00000000
					0	0
						TOTAL: 30,00000000
[Material	I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	UN			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2"	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN			
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00000373	0,00043919
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00000373	0,00043919
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00125677	0,00125677
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00077499	0,00077499
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00058132	0,00058132

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00037305	0,00037305
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00000048	0,00002627
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00000373	0,00039885
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00000373	0,00039885
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00125677	0,00125677
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00077499	0,00077499
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00000373	0,00002540
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00000373	0,00002540

TOTAL: **0,00677103**

[**00036397** **BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR** UN

96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	0,00020364	0,00204661
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00041410	0,00041410
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00008773	0,00008773
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00018862	0,00018862
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00002497	0,00002497
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM		6,39	0,00020364	0,00130128

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	96616	BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024				
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00041410	0,00041410
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00008773	0,00008773
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	0,00020364	0,00088788
						TOTAL: 0,00545302
[Mão de	I0221	BLASTER	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00467914	0,00467914
						TOTAL: 0,00467914
[Material	00040517	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	M2			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	1,00450000	42,76156500
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	1,00450000	72,21350500
						TOTAL: 114,97507000
[Material	I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN			
	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPÁ		15,00	1,00000000	15,00000000
						TOTAL: 15,00000000
[Material	I0253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	UN			
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A	UN			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[00010587	85 M / 0,60 M3/H				
	00010587	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00016000	0,21227520
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00480000	0,01920000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00160000	0,02240000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00075000	0,09000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00075000	0,00375000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00016000	0,09840320
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00480000	0,00480000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00160000	0,03200000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00075000	0,06225000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00075000	0,00150000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00928000	0,01856000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00480000	0,00480000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00160000	0,00960000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00075000	0,00600000
						TOTAL: 0,58553840

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0272	BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0280	BRITA	M3			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00731500	0,04389000
	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	0,41722560	0,41722560
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,13907520	0,13907520
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	0,12072500	0,12072500
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,62700000	41,7582000 0
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	0,62700000	39,0495600 0
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,03000000	14,1522000 0
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,04400000	3,43024000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,06146000	3,94450280
	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,08800000	0,35200000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,10800000	0,64800000
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,15800000	0,31600000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,18240000	0,18240000
	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,08800000	0,70400000
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,07700000	1,54000000
	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		28,00	0,02300000	0,64400000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,62700000	0,71478000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,16000000	0,16000000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,62700000	12,4773000 0
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,62700000	29,8263900 0
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,06146000	5,03972000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE		6,00	0,10800000	0,64800000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0607		CONCRETO				
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,08800000	0,52800000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,07700000	0,92400000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		15,00	0,02300000	0,34500000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,62700000	0,71478000
C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	0,21100000	0,63300000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,62700000	24,18966000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,62700000	12,67794000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,03000000	1,07820000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,10800000	0,43200000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,07700000	0,61600000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,62700000	0,71478000
C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	0,21100000	2,11000000
						201,271568
						TOTAL: 60

[Material 00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN

91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	4,81660000	325,12050000
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	4,81660000	167,32868400
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	4,81660000	78,31791600
						570,767100
						TOTAL: 00

[Material I0301 BUCHA PLASTICA 8MM UN

C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	3,00000000	120,00000000
-------	--	---------------------------------------------	--	-------	------------	--------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	3,00000000	114,000000 00
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	3,00000000	117,000000 00
						351,000000 TOTAL: 00
[Material	I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M			
	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		2,00	3,00000000	6,00000000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	25,00000000 0	25,00000000 0
						31,0000000 TOTAL: 0
[Material	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M			
	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- RAIOS		30,00	1,00000000	30,00000000 0
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	20,40000000 0	20,40000000 0
						50,4000000 TOTAL: 0
[Material	I0461	CABO COBRE NU 50MM2	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	35,70000000 0	35,70000000 0
						35,7000000 TOTAL: 0
[Material	I0341	CABO COBRE NU 70MM2	M			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	3,00000000	3,00000000
						3,00000000 TOTAL: 00000000
[Material	I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M			
	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2		315,00	1,02000000	321,300000 00
						321,300000 TOTAL: 00
[Material	I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,04000000	2,04000000
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		210,00	1,02000000	214,200000 00
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		150,00	1,02000000	153,000000 00
						369,240000 TOTAL: 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						
[Material	I0370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	40,8000000	40,8000000
					0	0
						40,8000000
						TOTAL: 0
[Material	I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M			
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.800,75	1,02000000	1.836,76500
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.582,00	1,02000000	1.613,64000
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.503,00	1,02000000	1.533,06000
						4.983,46500
						TOTAL: 000
[Material	I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M			
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2		1.608,60	1,02000000	1.640,77200
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2		1.128,00	1,02000000	1.150,56000
						2.791,33200
						TOTAL: 000
[Material	I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M			
	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2		120,00	1,02000000	122,400000
						122,400000
						TOTAL: 00
[Material	I0376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M			
	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2		60,00	1,02000000	61,200000
						61,200000
						TOTAL: 0
[Material	I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	60,0000000	60,0000000
					0	0
						60,0000000
						TOTAL: 0
[Material	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	12,0000000	924,00000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	12,0000000	504,00000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO		3,00	16,0000000	48,000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C3626	FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS			0	0
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	12,0000000	144,000000
					0	00
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	16,0000000	160,000000
					0	00
						1.780,00000
						TOTAL: 000
[Material	I0400	CADEADO MEDIO	UN			
	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	10,0000000	10,0000000
					0	0
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	3,50000000	168,000000
						00
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	3,50000000	168,000000
						00
						346,000000
						TOTAL: 00
[Material	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	1,00000000	11,0000000
						0
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	1,00000000	4,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	1,00000000	4,00000000
						19,0000000
						TOTAL: 0
[Material	I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	0,50000000	0,50000000
						TOTAL: 0,50000000
[Material	I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN			
	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I6249	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN			
	I6249	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA		1,00	1,00000000	1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN			
	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I8524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN			
	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		20,00	1,00000000	20,00000000
	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		10,00	1,00000000	10,00000000
						TOTAL: 30,00000000
[Material	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	1,00000000	77,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	1,00000000	42,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	1,00000000	12,00000000
						TOTAL: 131,00000000
[Material	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		2,00	1,00000000	2,00000000
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 11,00000000
[Material	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	1,00000000	77,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	1,00000000	42,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	1,00000000	12,00000000
						TOTAL: 131,00000000
[Material	I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN			
	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	1,00000000	20,00000000 0
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	1,00000000	22,00000000 0
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	1,00000000	11,00000000 0
						TOTAL: 53,00000000
[Material	I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	1,00000000	1,00000000 TOTAL: 1,00000000
[Material	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUENTES). AF_12/2020		1,00	4,94930561	4,94930561
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUENTES). AF_12/2020		1,00	3,93033092	3,93033092
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUENTES). AF_12/2020		1,00	2,91135624	2,91135624
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUENTES). AF_12/2020		1,00	1,89238156	1,89238156
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUENTES). AF_12/2020		1,00	4,94930561	4,94930561
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUENTES). AF_12/2020		1,00	3,93033092	3,93033092
						22,5630108

6

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						
[Material	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	72,5202000	72,5202000
					0	0
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.716,65	2,1800000	3.742,29700
	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		1.326,72	3,6400000	4.829,26080
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	11,0214000	707,353452
					0	00
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		7,11	0,5700000	4,0527000
	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	15,0000000	60,0000000
					0	0
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	2,5000000	90,0000000
						0
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	5,4600000	5,4600000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	19,9100000	119,460000
					0	00
	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	24,8880000	49,7760000
					0	0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	3,0000000	102,000000
						00
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		6,50	0,6825000	4,4362500
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	35,8832000	35,8832000
					0	0
	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	15,0000000	120,000000
					0	00
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	7,6440000	152,880000
						00
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	6,1900000	173,443800
						00
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	7,2800000	7,2800000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,36	2,1800000	3.096,38480
						000
	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		615,02	3,6400000	2.238,67280
						000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	11,0214000	903,754800
					0	00
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		3,75	0,5700000	2,1375000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,50000000	130,000000 00
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	5,46000000	5,46000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	19,91000000	119,460000 00
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	3,00000000	156,000000 00
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		21,25	0,68250000	14,5031250 0
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	15,00000000	90,000000 0
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	7,64400000	91,7280000 0
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		9,06	6,19000000	56,0814000 0
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		222,50	2,18000000	485,050000 00
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		56,95	3,64000000	207,298000 00
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		1,68	0,57000000	0,95760000
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,50000000	45,0000000 0
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	3,00000000	54,0000000 0
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	19,91000000	79,6400000 0
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	7,64400000	61,1520000 0
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	6,19000000	38,9970000 0
TOTAL:						18.152,3804 2700

[Material	I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG			
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,57720000	37,0446960 0
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,57720000	47,3304000 0
TOTAL:						84,3750960 0

[Mão de	00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H			
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO		42,57	0,09757886	4,15393224

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92391	INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09757886	7,01494453
						TOTAL: 11,1688767
						7
[Mão de	I0445	CALCETEIRO	H			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,15950000	52,9571900
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,15950000	4,84082500
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,15950000	27,4340000
						TOTAL: 85,2320150
						0
[00044056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,00010179	0,00040717
						TOTAL: 0,00040717
[Material	I0463	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO	M			
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		160,00	1,00000000	160,0000000
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		98,00	1,00000000	98,0000000
	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		13,00	1,00000000	13,0000000
						TOTAL: 271,0000000
						00
[Material	G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L " 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	KG			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,51670000	1.072,65369900
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,18520000	993,35724000
						TOTAL: 2.066,01093
						900
[I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras		1.326,7	0,00004000	0,05306880

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S07629		tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		2		
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00120000	0,00480000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00040000	0,00560000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00020000	0,02400000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00020000	0,00100000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00004000	0,02460080
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00120000	0,00120000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00040000	0,00800000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00020000	0,01660000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00020000	0,00040000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00232000	0,00464000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00120000	0,00120000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00040000	0,00240000
S13157		Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00020000	0,00160000

TOTAL: **0,14910960**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
I12895S		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un			
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00012000	0,15920640
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00360000	0,01440000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00120000	0,01680000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00060000	0,07200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00060000	0,00300000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00012000	0,07380240
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00360000	0,00360000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00120000	0,02400000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00060000	0,04980000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00060000	0,00120000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00696000	0,01392000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00360000	0,00360000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00120000	0,00720000
S13157		Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00060000	0,00480000

TOTAL: **0,44732880**

[Material I0330 CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS UN

C4208		PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
-------	--	------------------------------------------------------------------	--	------	------------	------------

TOTAL: **1,00000000**

[Mão de 00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H

92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,20543198	35,1247599 4
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,25424750	41,0660562 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,20543198	117,687872 70
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,25424750	102,665140 50
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,02071609	27,4844460 2

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01711187	2,01235635
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01383513	1,62701152
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,86409874	1,86409874
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,44581319	1,44581319
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,01077025	1,01077025
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,62931748	0,62931748
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,54327606	29,5270537 5
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,20543198	28,8118352 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,25424750	22,3890348 5
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,20543198	42,2470866 9
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,25424750	80,8659598 5
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,02071609	12,7408074 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01711187	1,82754812
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01383513	1,47759209
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,86409874	1,86409874
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	1,44581319	1,44581319

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,20543198	7,19422794
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,25424750	7,47487650
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,20543198	21,67718253
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,25424750	44,84925900
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,02071609	1,17978111
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01711187	0,11636074
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01383513	0,09407890
						638,400239
						TOTAL: 47

[Mão de **00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)** **H**

98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,72307615	2,72307615
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,98994027	1,98994027
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,17301742	1,17301742
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,62404540	0,62404540
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,72307615	2,72307615
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	1,98994027	1,98994027

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				11,230956
						TOTAL: 6
[Mão de	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	H			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,92309808	157,831309 72
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,19567040	193,124683 01
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,92309808	528,824428 07
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,19567040	482,811707 52
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,60538819	803,180618 27
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,07543667	8,87135233
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,06099135	7,17258273
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,99866030	2,99866030
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,38128906	2,38128906
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,76391782	1,76391782
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,14654659	1,14654659
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,54129418	29,4193384 7
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,92309808	129,464505 72
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E		88,06	1,19567040	105,290735

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				42
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,92309808	189,835120 15
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,19567040	380,294927 42
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,60538819	372,325844 07
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,07543667	8,05663630
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,06099135	6,51387615
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,99866030	2,99866030
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,38128906	2,38128906
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,92309808	32,3268947 6
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,19567040	35,1527097 6
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,92309808	97,4053094 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,19567040	210,916258 56
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,60538819	34,4768573 7
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,07543667	0,51296935
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,06099135	0,41474118

3.827,89376

TOTAL: **887**

[Mão de **10498** **CARPINTEIRO** **H**

C0371 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 1,00 60,0000000 60,0000000

C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 1,00 8,0000000 8,0000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1052		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS		702,44	0,13000000	91,31720000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,70000000	63,91700000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,60500000	2,42000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,60500000	0,60500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,18500000	7,11000000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	1,96000000	3,92000000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,28400000	1,28400000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,60500000	4,84000000
C4511		ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		1.326,72	0,90000000	1.194,04800000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	1,18500000	23,70000000
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,00000000	48,00000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,35000000	11,74500000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,70000000	10,57000000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	3,50000000	3,50000000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,70000000	8,40000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,60500000	0,60500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	1,18500000	7,11000000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,60500000	3,63000000
C4511		ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		654,91	0,90000000	589,41900000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	1,18500000	14,22000000
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,00000000	48,00000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,35000000	11,74500000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,70000000	2,70900000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	1,18500000	4,74000000
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	1,18500000	9,48000000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,35000000	11,74500000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,70000000	1,42100000
						2.248,20020
						TOTAL: 000

[**I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un**

S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	1.326,72	0,00004000	0,05306880
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00	0,00040000	0,00160000
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	14,00	0,00020000	0,00280000
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	120,00	0,00010000	0,01200000
S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	5,00	0,00010000	0,00050000
S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	615,02	0,00004000	0,02460080
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	0,00040000	0,00040000
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	20,00	0,00020000	0,00400000
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	83,00	0,00010000	0,00830000
S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	2,00	0,00010000	0,00020000
S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	2,00	0,00076000	0,00152000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	0,00040000	0,00040000
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	6,00	0,00020000	0,00120000
S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	8,00	0,00010000	0,00080000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,11138960
[Material	I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	7,00000000	7,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Material	I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2			
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		20,35	1,10000000	22,38500000
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		116,22	1,10000000	127,84200000
	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		8,65	1,10000000	9,51500000
						TOTAL: 159,74200000
[Material	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		284,81	1,10000000	313,29100000
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		121,62	1,10000000	133,78200000
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		791,99	1,10000000	871,18900000
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		489,12	1,10000000	538,03200000
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		112,45	1,10000000	123,69500000
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		57,16	1,10000000	62,87600000
						TOTAL: 2.042,86500000
[Material	I0508	CERA	KG			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,82	0,15000000	164,52300000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,15000000	58,61850000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,15000000	70,89150000
						TOTAL: 294,03300000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[I10492	Cesta Básica	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00090000	1,19404800
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,02700000	0,10800000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00900000	0,12600000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00450000	0,54000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00450000	0,02250000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00090000	0,55351800
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,02700000	0,02700000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00900000	0,18000000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00450000	0,37350000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00450000	0,00900000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,05220000	0,10440000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,02700000	0,02700000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00900000	0,05400000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00450000	0,03600000
						TOTAL: 3,35496600
[Material I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	0,26000000	2,26200000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	3,30000000	3,30000000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	0,26000000	2,26200000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	0,26000000	2,26200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						10,0860000
						TOTAL:
						0
[Material	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2			
C0371		BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	59,0000000	59,0000000
					0	0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	1,0000000	91,3100000
						0
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,30960000	0,30960000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	1,0000000	15,1000000
						0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	1,0000000	12,0000000
						0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	1,0000000	3,8700000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	1,0000000	2,0300000
						183,619600
						TOTAL:
						00
[Material	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,10000000	0,40000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,10500000	0,10500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,20000000	1,20000000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,32400000	0,64800000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,10000000	0,80000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,20000000	4,00000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,10500000	0,10500000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,20000000	1,20000000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,10000000	0,60000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,20000000	2,40000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,20000000	0,80000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE		8,00	0,20000000	1,60000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0609	CONCRETO				13,8580000
					TOTAL:	0
[Material	I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		245,55	1,03000000	252,916500
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	0,75000000	30,0000000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		270,30	1,03000000	278,409000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	0,75000000	28,5000000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		64,00	1,03000000	65,9200000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	0,75000000	29,2500000
					TOTAL:	684,995500
						00
[Material	I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	KG			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00640000	13,2862080
					TOTAL:	13,2862080
						0
[Material	I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	KG			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00180000	3,73674600
					TOTAL:	3,73674600
[Material	I13305	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG			
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,06820000	365,804340
					TOTAL:	365,804340
						00
[Material	I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	KG			
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	2,03500000	92,0837500
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	2,03500000	70,6145000
						0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						162,698250
						TOTAL:
						00
[Material	I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2			
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm		30,35	1,05000000	31,8675000
						0
						31,8675000
						TOTAL:
						0
[Material	00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,14600000	195,943080
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,33600000	215,790720
						00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,14600000	656,520480
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,33600000	539,476800
						00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	1,14600000	160,726500
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,33600000	117,648160
						00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	1,14600000	235,674900
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,33600000	424,928160
						00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	1,14600000	40,1329200
						0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,33600000	39,2784000
						0
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	1,14600000	120,925920
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,33600000	235,670400
						00
						2.982,71644
						TOTAL:
						000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2			
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,95455360	0,95455360
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,69755840	0,69755840
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,41119232	0,41119232
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,21410928	0,21410928
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,95455360	0,95455360
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,69755840	0,69755840
						TOTAL: 3,92952560
[I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un			
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00010000	0,01200000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00010000	0,00050000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00010000	0,00830000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00010000	0,00020000
S13157		Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00010000	0,00080000
						TOTAL: 0,02180000
[Material	I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN			
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 3,00000000
[I11242	Chave inglesa 12"	un			
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00005000	0,00600000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00005000	0,00025000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00005000	0,00415000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00005000	0,00010000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00005000	0,00040000
						TOTAL: 0,01090000
[Material	I14169	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	un			
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	1,00000000	14,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	1,00000000	20,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 40,00000000
[Material	I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	294,565278	2.960,38104
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	6,78253170	797,625727
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	6,78253170	797,625727
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2.922,44044	2.922,44044
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1.388,82760	1.388,82760
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1.347,93005	1.347,93005
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM		1,00	618,514974	618,514974

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			55	55
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	6,58116336	357,686228 62
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	294,565278	1.882,27212 00 642
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	6,78253170	724,374385 56
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	6,78253170	724,374385 56
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2.922,44044	2.922,44044 998 998
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1.388,82760	1.388,82760 471 471
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	294,565278	1.284,30461 00 208
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	6,78253170	46,1212155 6
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	6,78253170	46,1212155 6
						20.209,8678
						TOTAL: 0661

[Material	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG
C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	6,00 2,4500000 14,7000000 0
C0371		BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	1,00 318,624000 318,624000 00 00
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	1,00 290,172200 290,172200 00 00
C2851		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	1,00 27,500000 27,500000 0 0
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	45,60 109,500000 4.993,20000 00 000
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	36,58 109,500000 4.005,51000 00 000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	66,60 349,000000 23.243,4000 00 0000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	62,28 349,000000 21.735,7200 00 0000
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)	1.716,6 2,18000000 3.742,29700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0073		cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		5		000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	45,0000000	21.228,3000
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		18,00	2,57580000	46,3644000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	17,3600000	1.585,14160
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		3.541,8	2,43000000	8.606,79270
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		9	0	000
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		3.006,3	12,1500000	36.527,6385
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		9	0	000
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		535,50	9,72000000	5.205,06000
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		1.326,7	2,92000000	3.874,02240
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		2	0	000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		1.326,7	3,64000000	4.829,26080
C1611		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		2	0	000
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		77,96	11,0000000	857,560000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		4	0	000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		1.096,8	26,5800000	29.153,4756
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		2	0	000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		64,18	31,9014000	2.047,43185
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		7,11	2,84000000	20,1924000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		4,00	30,0000000	120,000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		0	0	000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		36,00	2,50000000	90,0000000
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		1,00	28,5000000	28,5000000
				6,00	63,8450000	383,070000
				2,00	87,1860000	174,372000
				34,00	3,00000000	102,000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	1,45800000	2,91600000
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		6,50	1,36875000	8,89687500
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	116,722800	116,722800
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	30,00000000	240,000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	41,90900000	838,180000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		28,00	7,79600000	218,288000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	349,000000	397,860000
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	6,19000000	173,443800
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		61,00	2,43000000	148,230000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		61,00	12,15000000	741,150000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	8,82000000	37,0440000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	1,00000000	40,0000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	4,86000000	275,076000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	17,36000000	262,136000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	112,000000	112,000000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		28,03	109,500000	3.069,28500
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		15,16	109,500000	1.660,02000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	349,000000	6.945,10000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	349,000000	16.601,9300
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,36	2,18000000	3.096,38480
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		30,00	2,57580000	77,2740000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	17,36000000	208,320000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		2.870,71	2,43000000	6.975,82530

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		2.668,57	12,1500000	32.423,12550000
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		156,12	9,7200000	1.517,4864000
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		615,02	2,9200000	1.795,8584000
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		615,02	3,6400000	2.238,6728000
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		791,99	5,8400000	4.625,2216000
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		116,22	5,8400000	678,7248000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	4,8600000	1.101,1302000
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	282,0000000	14.909,3400000
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		881,51	14,5800000	12.852,4158000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	26,5800000	10.387,1982000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	31,9014000	2.615,9148000
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		3,75	2,8400000	10,65000000
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,5000000	130,00000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	28,5000000	28,50000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	63,8450000	383,07000000
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	3,0000000	156,00000000
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	1,4580000	2,91600000
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		21,25	1,36875000	29,08593750
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	30,0000000	180,00000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	41,9090000	502,90800000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		15,00	7,7960000	116,94000000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	349,0000000	397,86000000
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA		9,06	6,1900000	56,08140000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0074		ESP=20 cm				
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		23,07	2,43000000	56,0601000 0
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		23,07	12,15000000	280,300500 0 00
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	8,82000000	37,0440000 0
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	1,00000000	38,0000000 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	4,86000000	90,7362000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	17,36000000	67,1832000 0 0
C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	53,00000000	159,000000 0 00
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		7,74	109,500000	847,530000 00 00
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		14,57	109,500000	1.595,41500 00 000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	349,000000	13.464,4200 00 0000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	349,000000	7.056,78000 00 000
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		222,50	2,18000000	485,050000 00
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		272,25	2,57580000	701,261550 00
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	45,00000000	1.617,30000 0 000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		616,00	2,43000000	1.496,88000 000
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		474,50	12,15000000	5.765,17500 0 000
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		141,50	9,72000000	1.375,38000 000
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		56,95	2,92000000	166,294000 00
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		56,95	3,64000000	207,298000 00
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		112,45	5,84000000	656,708000 00
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		8,65	5,84000000	50,5160000 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	4,86000000	99,6300000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	282,000000	10.222,5000
					00	0000
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		604,20	14,5800000	8.809,23600
					0	000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	26,5800000	12.561,9738
					0	0000
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		1,68	2,84000000	4,77120000
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,50000000	45,0000000
						0
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	3,00000000	54,0000000
						0
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	63,8450000	255,380000
					0	00
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	41,9090000	335,272000
					0	00
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	349,000000	397,860000
					00	00
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	6,19000000	38,9970000
						0
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		17,56	2,43000000	42,6708000
						0
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		17,56	12,1500000	213,354000
					0	00
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	8,82000000	37,0440000
						0
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	1,00000000	39,0000000
						0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	4,86000000	63,9576000
						0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	17,3600000	35,2408000
					0	0
C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	53,0000000	530,000000
					0	00
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	21,9710000	21,9710000
					0	0
TOTAL:						394.731,867 21450

[Material I0810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM UN

C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		18,00	5,00000000	90,0000000
						0
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E		30,00	5,00000000	150,000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0804	AREIA TRAÇO 1:3				00
	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		272,25	5,00000000	1.361,25000
						000
						1.601,25000
						TOTAL: 000
[I04722	Colher de pedreiro	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00080000	0,00320000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00152000	0,00304000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
						TOTAL: 0,00784000
[00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00000353	0,00015035
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00000353	0,00025390
						TOTAL: 0,00040425
[00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00000621	0,00000621
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00000450	0,00000450
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	0,00000259	0,00000259

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98067		INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00000120	0,00000120
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00000621	0,00000621
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00000450	0,00000450
TOTAL:						0,00002522

[Material	I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG			
	C0818	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m		608,00	4,90000000	2.979,20000 000
TOTAL:						2.979,20000 000

[Material	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,04853200	64,3883750 4
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,04853200	29,8481506 4
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,04853200	2,76389740
TOTAL:						97,0004230 8

[Material	I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		2,00	1,00000000	2,00000000
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						11,0000000
						TOTAL: 0
[Material	I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	4,20000000	317,94000000
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	4,20000000	451,29000000
						TOTAL: 769,23000000
[Material	I0850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN			
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN			
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		1.326,72	1,42000000	1.883,94240000
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		654,91	1,42000000	929,97220000
						TOTAL: 2.813,91460000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,09863630	0,09863630
						TOTAL: 0,09863630
[00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00000410	0,00017463
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00000410	0,00029490
						TOTAL: 0,00046953
[Material	00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN			
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,17000000	1,02000000
						TOTAL: 1,02000000
[Material	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	2,00000000	72,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,00000000	104,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,00000000	36,00000000
						TOTAL: 212,00000000
[Material	I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	4,00000000	144,00000000
						TOTAL: 144,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	4,00000000	208,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	4,00000000	72,00000000
						424,00000000
					TOTAL:	00
[Material	I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	5,00000000	5,00000000
						5,00000000
[Material	00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN			
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
						4,00000000
[Material	I00718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	1,00000000	4,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,00000000	6,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
						12,00000000
					TOTAL:	0
[Material	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN			
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	3,00000000	6,00000000
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	3,00000000	6,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						12,000000
						TOTAL:
						0
[Material	00007219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN			
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	1,02900000	77,8953000 0
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	1,02900000	110,566050 00
						188,461350
						TOTAL:
						00
[Material	I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN			
C2850		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	2,00000000	2,00000000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						3,00000000
[Material	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
C1947		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	1,00000000	77,0000000 0
C1947		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	1,00000000	42,0000000 0
C1947		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	1,00000000	12,0000000 0
						131,000000
						TOTAL:
						00
[Material	I0958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	UN			
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	2,00000000	2,00000000
						2,00000000
						TOTAL:
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,01415309	0,08491852
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,68258314	0,68258314
C1048		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	71,9607500	867,127037 0 50
C0702		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		270,05	6,87668552	1.857,04892 468
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		270,05	6,36931856	1.720,03447 713
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	1,61749560	107,725206 96
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO		62,28	1,61749560	100,737625

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0843	ADQUIRIDO					97
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA			471,74	0,06796200	32,0603938
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			91,31	0,04530800	4,13707348
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM			77,96	0,08155440	6,35798102
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)			1.096,8	0,85864000	941,773524
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			332,02	0,72483936	240,661164
C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO			1,00	425,472815	425,472815
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			45,25	0,83921355	37,9744131
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			1,14	1,61749560	1,84394498
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m			4,20	0,04852487	0,20380445
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			15,10	0,04530800	0,68415080
C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL			1,00	0,04471000	0,04471000
C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO			124,17	0,27528786	34,1824935
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			19,90	1,61749560	32,1881624
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			47,57	1,61749560	76,9442656
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			12,00	0,04530800	0,54369600
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO			52,87	1,61749560	85,5169923
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)			390,79	0,85864000	335,547925
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA			30,35	0,72483936	21,9988745
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			34,70	0,83921355	29,1207101
C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA			2.075,9	0,30782772	639,041111
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			1,14	1,61749560	1,84394498
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m			4,20	0,04852487	0,20380445
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			3,87	0,04530800	0,17534196
C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO			149,58	0,27528786	41,1775581
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			38,58	1,61749560	62,4029802
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			20,22	1,61749560	32,7057610

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,06796200	2,44255428
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	1,61749560	58,63421550
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,85864000	405,80185040
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,72483936	124,67236992
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,25190408	1.351,13791390
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	1,61749560	1,84394498
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,04852487	0,20380445
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,04530800	0,09197524
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	1,13281807	1,13281807

TOTAL: **9.684,20981**
966

[**I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un**

	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00100000	0,00400000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00100000	0,00100000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00190000	0,00380000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00100000	0,00100000

TOTAL: **0,00980000**

[**I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un**

	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00140000	0,00560000
--	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00140000	0,00140000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00266000	0,00532000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00140000	0,00140000

TOTAL: **0,01372000**

[Material I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L

	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,09600000	0,09600000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	1,80000000	1,80000000

TOTAL: **1,89600000**

[Material 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L

	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00800000	0,94080000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00800000	0,94080000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,12340160	0,12340160
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06623640	0,06623640
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06690112	0,06690112
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02661136	0,02661136
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00800000	0,85440000
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00800000	0,85440000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	0,12340160	0,12340160

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,06623640	0,06623640
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00800000	0,05440000
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00800000	0,05440000
TOTAL:						4,17198848

[Material	I2507	DINAMITE 60%	KG			
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00397727	0,00397727
TOTAL:						0,00397727

[Material	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,04295452	0,04295452
TOTAL:						0,04295452

[Material	00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")	UN			
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00000339	0,00014426
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00000339	0,00024362
TOTAL:						0,00038788

[Material	I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN			
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8	0,03000000	32,9046000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		2		0
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,03000000	11,7237000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		0		0
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,03000000	14,1783000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1920	POLIMENTO (INTERNO)				0
						58,8066000
						0
						TOTAL:
						0
[Material	I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN			
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		3,00	1,00000000	3,00000000
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Material	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		18,00	1,00000000	18,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	0,10000000	7,70000000
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		12,00	1,00000000	12,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	0,10000000	4,20000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	0,10000000	1,20000000
						43,10000000
						TOTAL: 0
[Material	I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I9419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I1015	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A	UN			
	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		5,00	1,00000000	5,00000000
	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[Material	I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN			
	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I1019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	UN			
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2			
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,05000000	53,55000000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,05000000	102,81600000
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,05000000	27,53100000
						TOTAL: 183,89700000
[Material	I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN			
	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"		5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Mão de	I02436S	Eletricista (horista)	h			
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,50000000	60,00000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,50000000	2,50000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,50000000	41,5000000 0
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,50000000	1,00000000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,50000000	4,00000000
TOTAL:						109,000000 00

[Mão de	I2312	ELETRICISTA	H			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	3,50000000	3,50000000
	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2		120,00	0,13000000	15,6000000 0
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		40,00	0,45000000	18,0000000 0
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO		1,00	0,50000000	0,50000000
	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- RAIOS		30,00	0,50000000	15,0000000 0
	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		2,00	1,50000000	3,00000000
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	23,20000000	23,2000000 0
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO		3,00	0,45000000	1,35000000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	87,54000000	87,5400000 0
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		18,00	0,30000000	5,40000000
	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		5,00	0,90000000	4,50000000
	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A		3,00	0,90000000	2,70000000
	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A		1,00	2,00000000	2,00000000
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		3,00	0,60000000	1,80000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	6,50000000	6,50000000
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		55,00	0,45000000	24,7500000 0
	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")		20,00	0,90000000	18,0000000 0
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.800,75	0,11000000	198,082500 00
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2		1.608,60	0,12000000	193,032000 00
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		210,00	0,16000000	33,6000000 0
	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2		60,00	0,34000000	20,4000000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	3,00000000	231,000000 00
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		15,00	1,30000000	19,5000000 0
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		10,00	0,50000000	5,00000000
	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		20,00	1,00000000	20,0000000 0
	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		12,00	0,30000000	3,60000000
	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		3,00	0,90000000	2,70000000
	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A		1,00	0,90000000	0,90000000
	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		1,00	0,60000000	0,60000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	6,50000000	6,50000000
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		85,00	0,45000000	38,2500000 0
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.582,0 0	0,11000000	174,020000 00
	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2		1.128,0 0	0,12000000	135,360000 00
	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		150,00	0,16000000	24,0000000 0
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	3,00000000	126,000000 00
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		8,00	1,30000000	10,4000000 0
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		6,00	0,50000000	3,00000000
	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		10,00	1,00000000	10,0000000 0
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	0,35000000	1,05000000
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,20000000	1,20000000
	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A		5,00	0,30000000	1,50000000
	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		1,00	0,30000000	0,30000000
	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		1.503,0 0	0,11000000	165,330000 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2		315,00	0,14000000	44,10000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	3,00000000	36,00000000
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		207,00	0,45000000	93,15000000
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		28,00	1,30000000	36,40000000
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		4,00	0,50000000	2,00000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	0,35000000	3,50000000
						1.873,81450000
						TOTAL: 1.873,81450000

[Material I1061	ELETRODOS	KG				
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,85000000 0,85000000	
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00180000 3,73674600	
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00080000 4,29096000	
						TOTAL: 8,87770600

[Material I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M				
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	6,00000000 6,00000000	
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		40,00	1,10000000 44,00000000	
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	9,00000000 9,00000000	
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		55,00	1,10000000 60,50000000	
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		85,00	1,10000000 93,50000000	
	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")		207,00	1,10000000 227,70000000	
						440,70000000
						TOTAL: 440,70000000

[Material I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M			
------------------	---------------------------------	---	--	--	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")		20,00	1,10000000	22,00000000 0 22,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	3,00000000	231,00000000 00
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	3,00000000	126,00000000 00
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	3,00000000	36,00000000 0
						TOTAL: 396,00000000
[Material	I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	12,00000000	12,00000000 0 0
						TOTAL: 12,00000000
[Mão de	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	16,00000000	16,00000000 0 0
						TOTAL: 16,00000000
[Material	I9066	ELO FUSIVEL	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Mão de	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,48758839	9,75176780
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09798720	0,58792320
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,96813395	1,93626790
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,96813395	2,90440185
	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,		1,00	1,29087929	1,29087929

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100875		FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,26385095	0,52770190
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,30314790	8,48814120
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	5,54485068	5,54485068
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11248114	0,11248114
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,86045010	0,86045010
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,48758839	10,72694458
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,09798720	0,97987200
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,96813395	3,87253580
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,96813395	11,61760740
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,26385095	0,52770190
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,30314790	4,54721850
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	5,54485068	5,54485068
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,11248114	0,11248114
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,86045010	0,86045010
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,48758839	5,36347229
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO,		2,00	0,96813395	1,93626790

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100866		COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,96813395	2,90440185
						80,9986692
						TOTAL: 0

[Mão de	I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	2,00000000	8,00000000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	1,00000000	14,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	1,00000000	20,00000000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	4,00000000	8,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	1,00000000	6,00000000
						60,0000000
						TOTAL: 0

[Mão de	I2320	ENCANADOR	H			
C1061		DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		14,00	0,20000000	2,80000000
C0022		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")		3,00	0,14000000	0,42000000
C0021		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")		1,00	0,09000000	0,09000000
C0020		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")		1,00	0,09000000	0,09000000
C2160		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")		2,00	0,85000000	1,70000000
C2159		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		2,00	0,85000000	1,70000000
C2158		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		1,00	0,54000000	0,54000000
C2627		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")		18,00	0,50000000	9,00000000
C2626		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")		14,00	0,45000000	6,30000000
C2625		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		10,00	0,40000000	4,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")		1,00	0,85000000	0,85000000
	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 32mm (1 1/4")		1,00	0,85000000	0,85000000
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCCÇÃO		1,00	2,50000000	2,50000000
	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA ATÉ 4 CV		2,00	10,00000000	20,00000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	0,85000000	4,25000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		70,00	0,60000000	42,00000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")		50,00	0,40000000	20,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	3,00000000	108,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	3,00000000	102,00000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		42,00	0,52000000	21,84000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	2,00000000	22,00000000
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO		3,00	0,45000000	1,35000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		3,00	2,90000000	8,70000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		245,55	1,20000000	294,66000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		163,70	0,52000000	85,12400000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		82,00	0,45000000	36,90000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		10,00	0,40000000	4,00000000
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,33000000	46,82700000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,25000000	35,47500000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")		206,00	0,40000000	82,40000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	0,85000000	4,25000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		85,00	0,60000000	51,00000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")		35,00	0,40000000	14,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	3,00000000	156,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	3,00000000	156,000000 00
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		58,00	0,52000000	30,1600000 0
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	3,00000000	3,00000000
C0348		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	2,00000000	8,00000000
C3247		BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA		15,00	1,50000000	22,5000000 0
C2311		TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	3,00000000	3,00000000
C0661		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		270,30	1,20000000	324,360000 00
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		180,20	0,52000000	93,7040000 0
C1549		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		46,00	0,45000000	20,7000000 0
C1359		EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		3,00	0,40000000	1,20000000
C4778		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,33000000	27,7200000 0
C4776		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,25000000	21,0000000 0
C2625		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		120,00	0,40000000	48,0000000 0
C2167		REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")		1,00	0,61000000	0,61000000
C2170		REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		1,00	0,61000000	0,61000000
C2628		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		40,00	0,60000000	24,0000000 0
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	3,00000000	54,0000000 0
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	3,00000000	54,0000000 0
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		30,00	0,52000000	15,6000000 0
C4635		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	3,00000000	3,00000000
C0348		BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	2,00000000	8,00000000
C0661		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		64,00	1,20000000	76,8000000 0
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		72,00	0,52000000	37,4400000 0
C1549		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		24,00	0,45000000	10,8000000 0
C1359		EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		1,00	0,40000000	0,40000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						2.242,22000
						TOTAL: 000
[Mão de	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		1,00	12,1000000	12,1000000
	PACJ.				0	0
						12,1000000
						TOTAL: 0
[00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	2,36654526	23,7837798
						3
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,06800000	11,6266400
						0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,08568000	13,8390336
						0
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,06800000	38,9558400
						0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,08568000	34,5975840
						0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7	0,01367312	18,1404017
				2		7
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,12104000	6,17304000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02885973	3,39390398
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02748885	3,23268849
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	11,2251384	11,2251384
					8	8
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,24962800	5,24962800
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,12920265	5,12920265
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	2,05767776	2,05767776

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00140400	0,10628280
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00154648	0,08405136
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	2,36654526	15,12222419
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,06800000	9,53700000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,08568000	7,54498080
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,06800000	13,98420000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,08568000	27,25138080
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,01367312	8,40924226
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,12104000	11,85223680
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02885973	3,08221892
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02748885	2,93580893
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	11,22513848	11,22513848
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,24962800	5,24962800
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00140400	0,15085980
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	2,36654526	10,31813732
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,06800000	2,38136000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,08568000	2,51899200
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,06800000	7,17536000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,08568000	15,11395200
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,01367312	0,77868418
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,12104000	3,17366880
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02885973	0,19624615
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,02748885	0,18692416
						335,783136
						TOTAL: 30

[Material I11683S Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm un

S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00	1,00000000	4,00000000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	1,00000000	1,00000000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	1,00000000	1,00000000
				TOTAL: 6,00000000

[Material I1091 ENGATE CROMADO UN

C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	1,00	1,00000000	1,00000000
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	11,00	1,00000000	11,00000000
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	1,00	1,00000000	1,00000000
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	4,00	1,00000000	4,00000000
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	1,00	1,00000000	1,00000000
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	4,00	1,00000000	4,00000000
				22,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0
[Material	I1092	ENGATE DE PVC	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material	I00899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	un			
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Mão de	I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS			
	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PACJ.		1,00	7,35203400	7,35203400
TOTAL:						7,35203400
[Mão de	I2322	ENGENHEIRO	H			
	C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM		1,00	12,00000000	12,00000000
TOTAL:						0
[00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,11300000	190,300740
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,43000000	230,973600
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,11300000	637,615440
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,43000000	577,434000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,61782400	819,679457
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,09127400	10,73382240
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,07379600	8,67840960
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L		1,00	7,46990080	7,46990080

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		(PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,72843520	5,72843520
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,88810496	3,88810496
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,36394400	2,36394400
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,06000000	4,54200000
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	1,06840000	58,06754000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	1,11300000	156,09825000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,43000000	125,92580000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	1,11300000	228,88845000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,43000000	454,82580000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,61782400	379,97411648
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,09127400	9,74806320
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,07379600	7,88141280
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,46990080	7,46990080
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,72843520	5,72843520
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO		107,45	0,06000000	6,44700000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
94223		ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019				
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	1,11300000	38,972600 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,43000000	42,042000 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	1,11300000	117,443760 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,43000000	252,252000 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,61782400	35,1850768 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,09127400	0,62066320
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,07379600	0,50181280
						4.427,48519
						TOTAL: 552

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,95540000	19,1080000 0
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09600000	0,57600000
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,26470000	1,26470000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,59400000	16,6320000 0
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU		1,00	7,07860000	7,07860000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100788		REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,95540000	21,0188000
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,09600000	0,96000000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,94850000	3,79400000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,94850000	11,3820000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,59400000	8,91000000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,95540000	10,5094000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000

122,643900

TOTAL: **00**

[**00043488** EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,83747000	18,4665735 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,28700000	49,0712600 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,31800000	51,3633600 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,28700000	164,416560 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,31800000	128,408400 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,03589000	47,6159808 0
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,6550000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,06001660	7,05795216
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,05497660	6,46524816
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	19,1945109 3	19,1945109 3
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	11,5156530 5	11,5156530 5
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,80438989	8,80438989
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,88658740	4,88658740
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00440000	0,33308000
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,08270400	4,49496240
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA		4,00	1,52510000	6,10040000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98516		MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018				
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,83747000	11,74143330
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,28700000	40,25175000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,31800000	28,00308000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,28700000	59,02155000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,31800000	101,14308000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03589000	22,07306780
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,57760000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,06001660	6,40977288
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,05497660	5,87150088
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	19,19451093	19,19451093
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	11,51565305	11,51565305
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00440000	0,47278000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,83747000	8,01136920
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,28700000	10,05074000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,31800000	9,34920000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,28700000	30,28424000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA		176,40	0,31800000	56,09520000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03589000	2,04393550
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,8391000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,06001660	0,40811288
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,05497660	0,37384088
						1.196,58143
						TOTAL: 559
[00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	6,78100000	68,1490500 0
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,42990000	147,004305 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,27835520	369,299410 94
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,6550000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,40485200	47,6105952 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,22785200	26,7953952 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,35630000	24,0502500 0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,47900000	42,8369700 0
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,48490000	65,2762040 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	128,351083 97	128,351083 97
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).		1,00	82,8792886 8	82,8792886 8

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080	AF_12/2020					
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	58,3290681 8	58,3290681 8
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	36,8908117 3	36,8908117 3
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	0,47740000	0,95480000
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018			20,00	0,02550000	0,51000000
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			4,00	1,09050000	4,36200000
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			6,39	6,78100000	43,3305900 0
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			210,37	0,42990000	90,4380630 0
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			615,02	0,27835520	171,194015 10
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			97,92	1,40500000	137,577600 00
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,40485200	43,2381936 0
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,22785200	24,3345936 0
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022			42,57	0,09630000	4,09949100
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			34,74	0,35630000	12,3778620 0
102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS			71,16	0,47900000	34,0856400 0
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	128,351083 97	128,351083 97
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	82,8792886 8	82,8792886 8
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,			2,00	0,47740000	0,95480000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
86935		INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,02550000	0,38250000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	6,78100000	29,56516000
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,42990000	18,06439800
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,27835520	15,85232864
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,83910000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,40485200	2,75299360
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,22785200	1,54939360
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09630000	6,92300700
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,35630000	5,79343800
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,47900000	0,86220000
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,18180000	0,72720000
						2.067,12717
						TOTAL: 270

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,54	0,06660000	192,50996400
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	0,74190000	961,30208700
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,73	0,22700000	294,13071000
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,06660000	97,34655600
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,74190000	455,09629800
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,22700000	139,24634000
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,06660000	28,72125000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,74190000	42,2512050 0
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,22700000	12,9276500 0
						TOTAL: 2.223,53206 000
[00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	5,35900400	53,8579902 0
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,09690000	33,1349550 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,40644800	539,242690 56
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,70200000	35,8020000 0
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,24819930	29,1882376 8
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,16019930	18,8394376 8
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,17790000	12,0082500 0
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,46600000	41,6743800 0
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	0,33480000	14,7178080 0
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,8910178 7	96,8910178 7
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,4100212 4	66,4100212 4
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	43,9272747 9	43,9272747 9
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).		1,00	29,4105621 6	29,4105621 6

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078	AF_12/2020					
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			6,00	0,03030000	0,18180000
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	0,29880000	0,59760000
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			3,00	0,29880000	0,89640000
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1,00	0,39850000	0,39850000
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	0,23180000	0,46360000
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			75,70	0,07300000	5,52610000
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			54,35	0,12975664	7,05227338
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			2.890,54	0,02220000	64,16998800
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			1.295,73	0,24730000	320,43402900
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			1.295,73	0,07570000	98,08676100
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018			20,00	0,10180000	2,03600000
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			4,00	4,36200000	17,44800000
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			6,39	5,35900400	34,24403556
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			210,37	0,09690000	20,38485300
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			615,02	0,40644800	249,97364896
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			97,92	0,70200000	68,73984000
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,24819930	26,50768524
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,16019930	17,10928524
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO			42,57	0,09630000	4,09949100

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92391		INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,17790000	6,18024600
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,46600000	33,16056000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,89101787	96,89101787
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,41002124	66,41002124
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,03030000	0,30300000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,29880000	1,19520000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,29880000	3,58560000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,07300000	7,84385000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,02220000	32,44885200
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,24730000	151,69876600
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,07570000	46,43589400
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,10180000	1,52700000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	5,35900400	23,36525744
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,09690000	4,07173800
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,40644800	23,14721360
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE		26,22	0,70200000	18,40644000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102253		FERRAGENS. AF_01/2021				
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,24819930	1,68775524
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,16019930	1,08935524
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09630000	6,92300700
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,17790000	2,89265400
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,46600000	0,83880000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,02220000	9,57375000
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,24730000	14,08373500
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,07570000	4,31111500
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,72720000	2,90880000
						2.516,39174
						TOTAL: 319

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
I11246		Escala métrica de bambú	Un			
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00140000	0,00560000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00140000	0,00140000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00266000	0,00532000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00140000	0,00140000

TOTAL: **0,01372000**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço	I07088	Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 à 3,20 m) c/ acessórios para lajes e vigas maciças (aluguel mensal)	u.			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,85000000	1.127,71200 000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,85000000	522,767000 00
						1.650,47900
						TOTAL: 000
[Material	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,16000000	7,68000000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	0,08000000	3,20000000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	1,10000000	1,10000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,16000000	7,68000000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	0,08000000	3,04000000
	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	0,12000000	19,44000000 0
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	0,08000000	3,12000000
						45,2600000
						TOTAL: 0
[Material	I1101	ESMERIL N.36	UN			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	0,10000000	109,682000 00
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,10000000	39,0790000 0
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,10000000	47,2610000 0
						196,022000
						TOTAL: 00
[Material	I1102	ESMERIL N.60	UN			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	0,05000000	54,8410000 0
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,05000000	19,5395000 0
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,05000000	23,6305000 0
						98,0110000
						TOTAL: 0
[Material	00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,		1.326,7	2,79065600	3.702,41912

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		2		832
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	6,00000000	705,600000 00
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	6,00000000	705,600000 00
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	214,635697 97	214,635697 97
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	43,3507171 3	43,3507171 3
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	97,8701133 4	97,8701133 4
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	12,2470632 3	12,2470632 3
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	2,79065600	1.716,30925 312
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	6,00000000	640,800000 00
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	6,00000000	640,800000 00
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	214,635697 97	214,635697 97
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	43,3507171 3	43,3507171 3
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	2,79065600	158,927859 20
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	6,00000000	40,800000 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	6,00000000	40,800000 0
8.978,14624						TOTAL:
742						

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	1,00000000	77,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	1,00000000	42,00000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	131,00000000
						00
[Material	I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2			
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,60	1,00000000	7,60000000
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		21,40	1,00000000	21,40000000
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,90	1,00000000	7,90000000
					TOTAL:	36,90000000
						0
[Material	I2326	ESPOLETA	UN			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00071591	0,00071591
					TOTAL:	0,00071591
[Material	I2329	ESTOPIM	M			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00477272	0,00477272
					TOTAL:	0,00477272
[Serviço	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m2			
	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem		7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	13,9774740	140,473613
					0	70
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,40000000	239,372000
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,74800000	282,336960
						00
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,52680000	180,139260
						00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,40000000	802,032000
						00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,74800000	705,842400
						00
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7	1,33851720	1.775,83753
				2		958
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	3,51200000	179,112000
						00
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,80434190	94,5906074
						4
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,51682390	60,7784906
						4
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,53420000	36,0585000
						0
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,94500000	84,5113500
						0
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO		43,96	1,81970000	79,9940120
						0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98547		DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023				
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,95540000	19,1080000 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513 57	251,906513 57
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	166,533398 17	166,533398 17
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	114,948837 82	114,948837 82
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	73,5519052 8	73,5519052 8
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,12630000	0,75780000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,24730000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,24730000	3,74190000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,66320000	1,66320000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,96770000	1,93540000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,13740000	10,4011800 0
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	1,28086064	69,6147757 8
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,5 4	0,08880000	256,679952 00
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,7 3	0,98920000	1.281,73611 600

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,7 3	0,30270000	392,217471 00
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,59400000	16,6320000 0
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,12730000	2,54600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	6,97760000	27,9104000 0
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	13,9774740 0	89,3160588 6
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	1,40000000	196,350000 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,74800000	153,928880 00
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,52680000	110,822916 00
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	1,40000000	287,910000 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,74800000	555,968880 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,33851720	823,214848 34
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	3,51200000	343,895040 00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,80434190	85,9037149 2
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,51682390	55,1967925 2
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,19260000	8,19898200
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,53420000	18,5581080 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,94500000	67,2462000 0
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,95540000	21,0188000 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513 57	251,906513 57
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	166,533398 17	166,533398 17
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,12630000	1,26300000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	1,24730000	4,98920000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	1,24730000	14,9676000 0
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,96770000	1,93540000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,13740000	14,7636300 0
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,6 6	0,08880000	129,795408 00
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,98920000	606,795064 00
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,30270000	185,682234 00
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,59400000	8,91000000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,12730000	1,90950000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	13,9774740	60,9417866 0 4
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	1,4000000	49,0280000 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,7480000	51,3912000 0
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,5268000	22,1361360 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	1,4000000	147,728000 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,7480000	308,347200 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,33851720	76,2285545 4
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	3,5120000	92,0846400 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,80434190	5,46952492
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,51682390	3,51440252
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,1926000	13,8460140 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,5342000	8,68609200
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,9450000	1,70100000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,9554000	10,5094000 0
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,2473000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,2473000	3,74190000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,0888000	38,2950000 0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,9892000	56,3349400 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,30270000	17,23876500
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,90900000	3,63600000
						TOTAL: 12.553,7615
						0700

[I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj		
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,72	0,00008000	0,10613760
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00240000	0,00960000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00080000	0,01120000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00040000	0,04800000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00040000	0,00200000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00008000	0,04920160
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00240000	0,00240000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00080000	0,01600000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00040000	0,03320000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00040000	0,00080000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00464000	0,00928000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00240000	0,00240000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00080000	0,00480000
S13157		Luminária plafon (sobrepopor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00040000	0,00320000
						TOTAL: 0,29821920

[Material I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG		UN		
C1359		EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		10,00	1,00000000	10,00000000
						0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		3,00	1,00000000	3,00000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 14,00000000
						0

[I00941	Fardamento com mangas curta	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,72	0,00030000	0,39801600
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00900000	0,03600000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00300000	0,04200000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00150000	0,18000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00150000	0,00750000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00030000	0,18450600
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00900000	0,00900000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00300000	0,06000000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00150000	0,12450000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00150000	0,00300000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,01740000	0,03480000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00900000	0,00900000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00300000	0,01800000
	S13157	Luminária plafon (sobrepopor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00150000	0,01200000
						TOTAL: 1,11832200

[Material I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 3,00000000
[00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,11300000	190,30074000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,43000000	230,97360000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,11300000	637,61544000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,43000000	577,43400000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,61782400	819,67945728
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,09127400	10,73382240
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,07379600	8,67840960
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	7,46990080	7,46990080
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,72843520	5,72843520
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,88810496	3,88810496
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,36394400	2,36394400
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,06000000	4,54200000
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	1,06840000	58,06754000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.		140,25	1,11300000	156,09825000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92266	AF_09/2020					
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			88,06	1,43000000	125,925800 00
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			205,65	1,11300000	228,888450 00
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			318,06	1,43000000	454,825800 00
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			615,02	0,61782400	379,974116 48
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,09127400	9,74806320
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			106,80	0,07379600	7,88141280
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	7,46990080	7,46990080
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	5,72843520	5,72843520
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			107,45	0,06000000	6,44700000
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			35,02	1,11300000	38,9772600 0
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			29,40	1,43000000	42,0420000 0
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			105,52	1,11300000	117,443760 00
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			176,40	1,43000000	252,252000 00
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			56,95	0,61782400	35,1850768 0
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,09127400	0,62066320
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,07379600	0,50181280

4.427,48519

552

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						
[00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,95540000	19,1080000 0
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,09600000	0,57600000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,26470000	1,26470000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,25850000	0,51700000
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,59400000	16,6320000 0
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,95540000	21,0188000 0
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,09600000	0,96000000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,94850000	3,79400000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,94850000	11,3820000 0
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL		2,00	0,25850000	0,51700000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
86935		CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,59400000	8,91000000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,95540000	10,50940000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,94850000	1,89700000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,94850000	2,84550000
						122,643900
						TOTAL: 00
[00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,83747000	18,46657350
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,28700000	49,07126000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,31800000	51,36336000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,28700000	164,41656000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,31800000	128,40840000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,03589000	47,61598008
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,65500000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,06001660	7,05795216
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,05497660	6,46524816
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	19,1945109 3	19,1945109 3
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	11,5156530 5	11,5156530 5
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,80438989	8,80438989
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,88658740	4,88658740
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00440000	0,33308000
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,08270400	4,49496240
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,52510000	6,10040000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,83747000	11,7414333 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,28700000	40,2517500 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,31800000	28,0030800 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,28700000	59,0215500 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,31800000	101,143080 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03589000	22,0730678 0
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE		97,92	1,40500000	137,577600 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102253		FERRAGENS. AF_01/2021				
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,06001660	6,40977288
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,05497660	5,87150088
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	19,1945109	19,1945109
					3	3
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	11,5156530	11,5156530
					5	5
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00440000	0,47278000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,83747000	8,01136920
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,28700000	10,0507400
						0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,31800000	9,34920000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,28700000	30,2842400
						0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,31800000	56,0952000
						0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,03589000	2,04393550
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,8391000
						0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,06001660	0,40811288
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,05497660	0,37384088

1.196,58143

TOTAL: **559**

[**00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)** H

96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	6,78100000	68,1490500
						0
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM		341,95	0,42990000	147,004305

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98557		EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023				00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,27835520	369,299410 94
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,40500000	71,6550000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,40485200	47,6105952 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,22785200	26,7953952 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,35630000	24,0502500 0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,47900000	42,8369700 0
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,48490000	65,2762040 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	128,351083 97	128,351083 97
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	82,8792886 8	82,8792886 8
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	58,3290681 8	58,3290681 8
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	36,8908117 3	36,8908117 3
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,47740000	0,95480000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,02550000	0,51000000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,09050000	4,36200000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	6,78100000	43,3305900 0
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,42990000	90,4380630 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,27835520	171,194015 10
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,40500000	137,577600 00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,40485200	43,2381936 0
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,22785200	24,3345936 0
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09630000	4,09949100
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,35630000	12,3778620 0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,47900000	34,0856400 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	128,351083 97	128,351083 97
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	82,8792886 8	82,8792886 8
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,47740000	0,95480000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,02550000	0,38250000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	6,78100000	29,5651600 0
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,42990000	18,0643980 0
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,27835520	15,8523286 4
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,40500000	36,8391000 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,40485200	2,75299360
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,22785200	1,54939360
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO		71,89	0,09630000	6,92300700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92391		INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,35630000	5,79343800
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,47900000	0,86220000
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,18180000	0,72720000
						2.067,12717
						TOTAL: 270
[00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,54	0,06660000	192,50996400
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	0,74190000	961,30208700
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,73	0,22700000	294,13071000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,06660000	97,34655600
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,74190000	455,09629800
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,22700000	139,24634000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,06660000	28,72125000
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,74190000	42,25120500
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,22700000	12,92765000
						2.223,53206
						TOTAL: 000
[00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	5,35900400	53,85799020
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,09690000	33,13495500
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,40644800	539,24269056
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO		51,00	0,70200000	35,80200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102253		CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,24819930	29,1882376 8
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,16019930	18,8394376 8
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,17790000	12,0082500 0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,46600000	41,6743800 0
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	0,33480000	14,7178080 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,8910178 7	96,8910178 7
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,4100212 4	66,4100212 4
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	43,9272747 9	43,9272747 9
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	29,4105621 6	29,4105621 6
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,03030000	0,18180000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,39850000	0,39850000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO		75,70	0,07300000	5,52610000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
94223		ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019				
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,12975664	7,05227338
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,54	0,02220000	64,16998800
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	0,24730000	320,43402900
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,73	0,07570000	98,08676100
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,10180000	2,03600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	4,36200000	17,44800000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	5,35900400	34,24403556
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,09690000	20,38485300
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,40644800	249,97364896
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,70200000	68,73984000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,24819930	26,50768524
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,16019930	17,10928524
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09630000	4,09949100
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,17790000	6,18024600
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,46600000	33,16056000
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	96,89101787	96,89101787
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	66,41002124	66,41002124
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA		10,00	0,03030000	0,30300000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
86915		LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,29880000	1,19520000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,29880000	3,58560000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23180000	0,46360000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,07300000	7,84385000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,02220000	32,44885200
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,24730000	151,69876600
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,07570000	46,43589400
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,10180000	1,52700000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	5,35900400	23,36525744
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,09690000	4,07173800
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,40644800	23,14721360
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,70200000	18,40644000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,24819930	1,68775524
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,16019930	1,08935524
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09630000	6,92300700
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,17790000	2,89265400
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,46600000	0,83880000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29880000	0,59760000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,29880000	0,89640000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,02220000	9,57375000
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,24730000	14,08373500
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,07570000	4,31111500
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,72720000	2,90880000
						2.516,39174
						TOTAL: 319
[Material	I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M			
C0371		BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	94,00000000	94,00000000
						0
						94,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	M			
C4778		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	1,50000000	212,85000000
C4776		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	1,50000000	212,85000000
C4778		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	1,50000000	126,00000000
C4776		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	1,50000000	126,00000000
						677,700000
						TOTAL: 00
[Material	00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M			
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	4,03600000	360,93948000
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	4,03600000	287,20176000
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	4,03600000	7,26480000
						655,406040
						TOTAL: 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")		3,00	1,25000000	3,75000000
	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")		1,00	1,00000000	1,00000000
	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")		1,00	0,80000000	0,80000000
	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")		2,00	1,88000000	3,76000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		2,00	1,50000000	3,00000000
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		1,00	1,20000000	1,20000000
	C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")		1,00	1,50000000	1,50000000
	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 32mm (1 1/4")		1,00	1,50000000	1,50000000
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÇÃO		1,00	3,00000000	3,00000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	1,50000000	7,50000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	0,56000000	0,56000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	0,56000000	6,16000000
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO		3,00	0,25000000	0,75000000
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		3,00	0,56000000	1,68000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	0,75000000	0,75000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	1,50000000	7,50000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	0,56000000	0,56000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	0,56000000	2,24000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	0,75000000	0,75000000
	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")		1,00	1,20000000	1,20000000
	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		1,00	1,20000000	1,20000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	0,56000000	0,56000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	0,56000000	2,24000000
					TOTAL:	53,1600000
						0

[Material	I1181	FITA ISOLANTE	M			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	3,00000000	231,000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	3,00000000	126,000000
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	3,00000000	36,000000
					TOTAL:	393,000000
						00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I00981	Fita veda rosca 18mm	m			
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,84000000	11,76000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,84000000	16,80000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,84000000	5,04000000
					TOTAL:	33,60000000
						0
[Material	00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,02100000	0,12600000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,08120000	0,16240000
	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,01200000	0,01200000
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,02100000	0,21000000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,08120000	0,16240000
	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	0,01200000	0,01200000
					TOTAL:	0,68480000
[Material	00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN			
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,20520000	0,20520000
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,01060000	0,01060000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,20520000	0,20520000
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,01060000	0,01060000
					TOTAL:	0,43160000
[Material	I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM		60,40	2,40000000	144,96000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4726		POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		8,70	2,40000000	20,8800000 0
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		12,99	2,40000000	31,1760000 0
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6,00	2,40000000	14,4000000 0
TOTAL:						211,416000 00

[Material I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	48,00	0,13000000	6,24000000
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	48,00	0,13000000	6,24000000
TOTAL:				12,4800000 0

[Material I12057 Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula un

S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00	1,00000000	4,00000000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	1,00000000	1,00000000
S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira	2,00	3,00000000	6,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13564	cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada				
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 12,00000000
						0
[Material	I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	UN			
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN			
	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm		330,00	3,00000000	990,00000000
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM		660,00	3,00000000	1.980,00000000
						TOTAL: 2.970,00000000
						000
[Material	I8076	GANCHO OLHAL	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	INS-16039419	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	UN			
	COT-02	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO		1,00	1,00000000	1,00000000
	COT-02	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	00004226	GAS DE COZINHA - GLP	KG			
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	0,52000000	22,85920000
						TOTAL: 22,85920000
						0
[Material	00004222	GASOLINA COMUM	L			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03243728	0,03243728
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02353292	0,02353292
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA		1,00	0,01355738	0,01355738

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98067		COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00625982	0,00625982
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,01141400	0,48589398
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,03243728	0,03243728
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02353292	0,02353292
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,01141400	0,82055246
TOTAL:						1,43820404

[Material	I1222	GRADE DE FERRO	M2			
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		7,11	1,00000000	7,11000000
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		3,75	1,00000000	3,75000000
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		1,68	1,00000000	1,68000000
TOTAL:						12,54000000
0						

[Material	I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,90000000	111,75300000
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,90000000	134,62200000
TOTAL:						246,37500000
00						

[Material	I13304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	UN			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00130000	2,69876100
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,03550000	190,41135000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						193,110111
						TOTAL:
						00
[Mão de	11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	1,50000000	1.645,23000 000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	1,50000000	586,185000 00
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	1,50000000	708,915000 00
						2.940,33000
						TOTAL:
						000
[Material	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2			
00011795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM		15,46	1,00000000	15,4600000 0
00011795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM		9,85	1,00000000	9,85000000
00011795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM		2,16	1,00000000	2,16000000
						27,4700000
						TOTAL:
						0
[Material	00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M			
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	6,85040000	462,402000 00
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	6,85040000	237,982896 00
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	6,85040000	111,387504 00
						811,772400
						TOTAL:
						00
[00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN			
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00000045	0,00003442
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00000045	0,00004886

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,00008328
[00010712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,00013550	0,00054201
						TOTAL: 0,00054201
[Material	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	1,00000000	1,00000000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	6,00000000	6,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Material	I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN			
	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		2,00	1,00000000	2,00000000
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 11,00000000
						0
[Material	I2353	HIDRACOR	KG			
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,18200000	11,68076000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,18200000	14,92400000
						TOTAL: 26,60476000
						0
[Material	I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	7,00000000	7,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Mão de	00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H			
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,44039816	150,594150
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA		43,96	1,52116126	66,8702489

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98547	ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023				0
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,44039816	92,6465605
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,44039816	18,5055306
						0
						328,616490
					TOTAL:	13
[Material	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	1,00000000	77,0000000
						0
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	1,00000000	42,0000000
						0
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	1,00000000	12,0000000
						0
						131,000000
					TOTAL:	00
[Material	I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	4,00000000	4,00000000
						4,00000000
[Material	I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	9,00000000	9,00000000
						9,00000000
[Material	I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	9,00000000	9,00000000
						9,00000000
[Material	I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		89,43	1,00000000	89,4300000
						0
	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		71,16	1,00000000	71,1600000
						0
	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		1,80	1,00000000	1,8000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						162,390000
						TOTAL:
						00
[Mão de	00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	H			
	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,02564943	0,51298860
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,09689033	4,38756132
	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,02564943	0,38474145
	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,18286535	0,73146139
						TOTAL: 6,01675276
[Mão de	I1278	JATISTA	H			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00040000	0,83038800
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,01200000	64,36440000
						TOTAL: 65,19478800
[Material	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	1,00000000	34,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		82,00	1,00000000	82,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		46,00	1,00000000	46,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	1,00000000	1,00000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		24,00	1,00000000	24,00000000
						TOTAL: 259,000000
[Material	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	2,00000000	68,00000000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,00000000	104,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				00
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,00000000	36,0000000
						0
						208,000000
						00
						TOTAL:
						00
[Material	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	1,00000000	34,0000000
						0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,0000000
						0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,0000000
						0
						104,000000
						00
						TOTAL:
						00
[Material	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO		1,00	1,00000000	1,0000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	1,00000000	36,0000000
						0
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,0000000
						0
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,0000000
						0
						107,000000
						00
						TOTAL:
						00
[Material	I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN			
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		3,00	1,00000000	3,0000000
						3,00000000
[Material	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8	2,50000000	2.742,05000
				2		000
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	2,50000000	976,975000
						00
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	2,50000000	1.181,52500
						000
						4.900,55000
						000
						TOTAL:
						000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00268143	0,01608856
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,12932139	0,12932139
	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	19,4182500	233,989912
					0	50
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		270,05	2,32088856	626,755955
						63
	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM		270,05	2,14965168	580,513436

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2530	CAMINHÃO ATÉ 10KM				18
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,30644880	20,4094900
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	0,30644880	19,0856312
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,01287600	6,07412424
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,00858400	0,78380504
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,01545120	1,20457555
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,82	0,20244000	222,040240
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,16023042	53,1997040
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	175,431121	175,431121
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,18882360	8,54426790
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,30644880	0,34935163
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,00919346	0,03861255
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,00858400	0,12961840
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,01003000	0,01003000
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,09366984	11,6309840
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,30644880	6,09833112
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,30644880	14,5777694
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,00858400	0,10300800
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	0,30644880	16,2019480
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,20244000	79,1115276
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,16023042	4,86299325
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,18882360	6,55217892
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,11509308	238,929781
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,30644880	0,34935163
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,00919346	0,03861255
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,00858400	0,03322008
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,09366984	14,0111346

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,30644880	11,8227947 0
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,30644880	6,19639474
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,01287600	0,46276344
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	0,30644880	11,1087690 0
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,20244000	95,6751684 0
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,16023042	27,5596322 4
C5218		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,7 0	0,08418616	451,549306 39
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,30644880	0,34935163
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,00919346	0,03861255
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,00858400	0,01742552
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,36072567	0,36072567
						2.946,34707
						TOTAL: 265

[Mão de I1328 LADRILHISTA H

C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		284,81	1,40000000	398,734000 00
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		20,35	1,40000000	28,4900000 0
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		284,81	0,20000000	56,9620000 0
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		299,15	0,23000000	68,8045000 0
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		121,62	0,60000000	72,9720000 0
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		121,62	0,20000000	24,3240000 0
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100		56,60	0,23000000	13,0180000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1126		cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)				
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	5,50000000	5,50000000
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		791,99	1,40000000	1.108,78600000
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		116,22	1,40000000	162,70800000
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		791,99	0,20000000	158,39800000
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		342,79	0,23000000	78,84170000
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		489,12	0,60000000	293,47200000
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		489,12	0,20000000	97,82400000
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		18,67	0,23000000	4,29410000
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		112,45	1,40000000	157,43000000
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		8,65	1,40000000	12,11000000
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		112,45	0,20000000	22,49000000
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		29,15	0,23000000	6,70450000
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		57,16	0,60000000	34,29600000
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		57,16	0,20000000	11,43200000
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		13,16	0,23000000	3,02680000
						2.820,61760000
						TOTAL: 000

[Material I1332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR M2

C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	4,35000000	4,35000000
						TOTAL: 4,35000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	M2			
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	1,00000000	4,20000000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	1,00000000	4,20000000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	1,00000000	4,20000000
						12,6000000
						TOTAL: 0
[Material	00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	1,00000000	1.326,72000000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,00000000	615,02000000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,00000000	56,95000000
						1.998,6900000
						TOTAL: 000
[Material	I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[I10592	Lima chata 12"	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00020000	0,00080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00010000	0,00140000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00010000	0,00200000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira		2,00	0,00040000	0,00080000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13564	cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada				
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00010000	0,00060000
						TOTAL: 0,00600000
[Material	I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	10,00000000	10,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,33000000	63,84000000
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,33000000	63,84000000
						TOTAL: 127,68000000
[Material	I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	5,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Material	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		69,08	0,12000000	8,28960000
	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		10,00	0,15000000	1,50000000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		10,00	0,25000000	2,50000000
	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		272,25	0,12000000	32,67000000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	0,25000000	118,15250000
						TOTAL: 163,11210000
[Material	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,01840000	0,36800000
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,01840000	0,40480000
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA		11,00	0,01840000	0,20240000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	89708	ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
						TOTAL: 0,97520000
[Material	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN			
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	0,08020000	103,91754600
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,08020000	49,19628400
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,08020000	4,56739000
						TOTAL: 157,68122000
[Material	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		10,00	1,50000000	15,00000000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	2,10000000	2,10000000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	1,50000000	708,91500000
						TOTAL: 726,01500000
[Material	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	0,10400000	6,67472000
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		69,08	0,25000000	17,27000000
	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		10,00	0,40000000	4,00000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,40000000	19,20000000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,10400000	8,52800000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,40000000	19,20000000
	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		272,25	0,25000000	68,06250000
						TOTAL: 142,93522000
[Material	I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN			
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		10,00	1,00000000	10,00000000
						0
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		6,00	1,00000000	6,00000000
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		4,00	1,00000000	4,00000000
						20,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I13946	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un			
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	1,00000000	8,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[Material	I14477	Luminária plafon de sobrepór em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un			
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	1,00000000	5,00000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Material	I14478	Luminária plafon de sobrepór em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un			
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	1,00000000	120,00000000
						00
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	1,00000000	83,00000000
						0
						203,00000000
						TOTAL: 00
[Material	I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	2,00000000	2,00000000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	2,00000000	154,00000000
						00
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	2,00000000	84,00000000
						0
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	2,00000000	24,00000000
						0
						262,00000000
						TOTAL: 00
[Material	I1403	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V		1,00	6,00000000	6,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4941	COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				TOTAL: 6,00000000
[Material	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	2,00000000	72,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,00000000	104,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,00000000	36,00000000
						TOTAL: 212,00000000
[I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,72	0,00046000	0,61029120
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,01380000	0,05520000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00460000	0,06440000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00230000	0,27600000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00230000	0,01150000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00046000	0,28290920
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,01380000	0,01380000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00460000	0,09200000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00230000	0,19090000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00230000	0,00460000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,02668000	0,05336000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,01380000	0,01380000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00460000	0,02760000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00230000	0,01840000
						TOTAL: 1,71476040
[Material	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	1,00000000	36,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,00000000
						TOTAL: 106,00000000
[Material	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			
	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		1.326,72	0,01020000	13,53254400
	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		654,91	0,01020000	6,68008200
						TOTAL: 20,21262600
[Material	I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,72	1,10000000	1.459,392000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	1,10000000	676,522000
						TOTAL: 2.135,914000
[Material	I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN			
	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,00000000	1,00000000
	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I1501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA		12,28	1,10000000	13,5080000 0
	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA		13,52	1,10000000	14,8720000 0
						28,3800000 TOTAL: 0
[Material	00004014	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2			
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,13190000	49,7583240 0
						49,7583240 TOTAL: 0
[Material	00004015	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2			
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,13190000	49,7583240 0
						49,7583240 TOTAL: 0
[Material	11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2			
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,04390000	6,22941000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,02190000	3,10761000
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,04390000	3,68760000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,02190000	1,83960000
						14,8642200 TOTAL: 0
[Material	00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG			
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	1,50000000	512,925000 00
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	1,50000000	315,555000 00
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	1,50000000	63,0300000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						891,510000
						TOTAL:
						00
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00744889	0,04469337
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,35924953	0,35924953
C1048		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	64,7277500	779,969387
					0	50
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		270,05	9,55395562	2.580,04571
						518
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,85130220	56,6967265
						2
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	0,85130220	53,0191010
						2
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,03576900	16,8736680
						6
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,02384600	2,17737826
C1611		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,04292280	3,34626149
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8	0,45196000	495,718767
					2	20
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,04704135	15,6186690
						3
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	478,452995	478,452995
					02	02
C4911		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,43958772	19,8913443
						3
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,85130220	0,97048451
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02553907	0,10726408
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,02384600	0,36007460
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,02788000	0,02788000
C1431		GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,40912899	50,8015466
						9
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,85130220	16,9409137
						8
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,85130220	40,4964456
						5
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,02384600	0,28615200
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	0,85130220	45,0083473
						1
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	0,45196000	176,621448
						40
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,04704135	1,42770497
C4911		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,43958772	15,2536938
						8
C5216		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK,		2.075,9	0,04717150	97,9266188

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C5216	COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		7		6
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,85130220	0,97048451
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02553907	0,10726408
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,02384600	0,09228402
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,40912899	61,19751432
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,85130220	32,84323888
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,85130220	17,21333048
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,03576900	1,28553786
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	0,85130220	30,85970475
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	0,45196000	213,60081560
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,04704135	8,09111220
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,11072915	593,91794186
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,85130220	0,97048451
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02553907	0,10726408
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,02384600	0,04840738
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	1,32762698	1,32762698
						5.911,07554
						TOTAL: 274

[Mão de 00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

H

102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	51,00	1,42887095	72,87241845
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	0,48551103	0,97102205
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM	97,92	1,42887095	139,91504342

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102253		ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,48551103	0,97102205
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	1,42887095	37,4649963
						1
						252,194502
						TOTAL: 29

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
I04729		Marreta 1 kg com cabo	un			
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7	0,00002000	0,02653440
				2		
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00020000	0,00080000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00010000	0,00140000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00005000	0,00600000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00005000	0,00025000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00002000	0,01230040
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00010000	0,00200000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00005000	0,00415000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00005000	0,00010000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00038000	0,00076000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00010000	0,00060000
S13157		Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00005000	0,00040000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: **0,05569480**

[I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00040000	0,00160000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00076000	0,00152000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000

TOTAL: **0,00392000**

[I11265	Martelo de borracha com cabo	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00080000	0,00320000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00152000	0,00304000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000

TOTAL: **0,00784000**

[00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00000752	0,00040845

TOTAL: **0,00040845**

[I11243	Martelo sem unha	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada,		4,00	0,00020000	0,00080000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S12290	inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00038000	0,00076000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
TOTAL:						0,00196000

[Material	I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		10,00	0,80000000	8,00000000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	0,80000000	378,088000
TOTAL:						386,088000

[Material	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	0,90000000	1,80000000
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	0,90000000	1,80000000
TOTAL:						3,60000000

[Material	00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG			
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	1,33890000	1.734,85289700
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	1,33890000	821,30803800
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	1,33890000	76,25035500
TOTAL:						2.632,41129000

[Material	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	0,10000000	0,10000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	0,10000000	0,10000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	0,10000000	0,10000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,30000000
[Material	00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG			
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29740000	0,59480000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,29740000	0,59480000
						TOTAL: 1,18960000
[Material	I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	UN			
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,16000000	7,24000000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,16000000	5,55200000
						TOTAL: 12,79200000
[Material	I10254	MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN			
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,28000000	0,28000000
						TOTAL: 0,28000000
[Mão de	I1530	MONTADOR	H			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	3,00000000	18,00000000
	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA ATÉ 4 CV		2,00	10,00000000	20,00000000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,30000000	13,57500000
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm		30,35	0,75000000	22,76250000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4911		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,30000000	10,41000000
C5216		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,23700000	492,00489000
C4554		TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm		330,00	0,30000000	99,00000000
C5218		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,00500000	26,81850000
C0818		COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m		608,00	0,78000000	474,24000000
C4827		TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM		660,00	0,30000000	198,00000000
TOTAL:						1.374,81089000

[Mão de	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
C0702		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		270,05	0,23990000	64,78499500
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		270,05	0,22220000	60,00511000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	16,00000000	16,00000000
C1431		GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00840000	1,04302800
C1431		GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00840000	1,25647200
TOTAL:						143,08960500

[Mão de	00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H			
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,55384814	6,21539254
TOTAL:						6,21539254

[Material	00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN			
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	1,00000000	20,00000000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	1,00000000	15,00000000
TOTAL:						35,00000000

[Material	00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1* M	UN			
------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	00038641	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN			
	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	00004179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN			
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	4,00000000	4,00000000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[I10789	Nível de bolha de madeira	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00040000	0,00160000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00076000	0,00152000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
						TOTAL: 0,00392000
[Material	I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[I01651	Óculos branco proteção	pr			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00016000	0,21227520
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir,		4,00	0,00480000	0,01920000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S12290		sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00160000	0,02240000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00080000	0,09600000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00080000	0,00400000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00016000	0,09840320
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00480000	0,00480000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00160000	0,03200000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00080000	0,06640000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00080000	0,00160000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00928000	0,01856000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00480000	0,00480000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00160000	0,00960000
S13157		Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00080000	0,00640000

TOTAL: **0,59643840**

[Material **00004221** **OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500** L

98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	2,39896526	2,39896526
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	4,64181360	4,64181360
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	1,06161821	1,06161821
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	1,00	1,11690029	1,11690029

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	6,70876300	26,83505200
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,39896526	2,39896526
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,64181360	4,64181360

TOTAL: **43,0951282**
2

[Material I2706

OLEO DIESEL

L

C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	12,05	35,25000000	424,76250000
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	270,05	3,02192000	816,06949600
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	332,02	0,00430500	1,42934610
C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	1,00	163,20000000	163,20000000
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	45,25	0,08910000	4,03177500
C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	124,17	0,12774000	15,86147580
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	30,35	0,00430500	0,13065675
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	34,70	0,08910000	3,09177000
C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	2.075,97	0,01503000	31,20182910
C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	149,58	0,12774000	19,10734920
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	172,00	0,00430500	0,74046000
C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	5.363,70	0,03402000	182,47307400
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1",	1,00	0,32998333	0,32998333

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				
						1.662,42971
						TOTAL: 528
[Material	I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Mão de	00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	1,85505459	18,6432986
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03401908	4,00064339
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,03401908	4,00064339
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	17,5020997	17,5020997
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,24379026	9,24379026
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	8,04545437	8,04545437
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	4,29239735	4,29239735
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARAÑDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00535476	0,29103117
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	1,85505459	11,8537988
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03401908	3,63323737
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,03401908	3,63323737
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	17,5020997	17,5020997

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	9,24379026	9,24379026
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	1,85505459	8,08803800
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03401908	0,23132972
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,03401908	0,23132972
TOTAL:						120,436219
						37

[Mão de	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00624750	0,03748500
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO		1,00	0,30130800	0,30130800
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,71400000	47,55240000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	0,71400000	44,46792000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,03000000	14,15220000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,02000000	1,82620000
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,03600000	2,80656000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,15079680	0,15079680
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,71400000	0,81396000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02142000	0,08996400
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,02000000	0,30200000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,71400000	14,20860000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,71400000	33,96498000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,02000000	0,24000000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	0,71400000	37,74918000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,71400000	0,81396000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02142000	0,08996400
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,02000000	0,07740000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,71400000	27,54612000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,71400000	14,43708000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,03000000	1,07820000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	0,71400000	25,8825000 0
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,71400000	0,81396000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02142000	0,08996400
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,02000000	0,04060000
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,08650000	0,08650000
TOTAL:						269,619801 80

[Mão de 11551 OPERADOR DE BOMBA A JATO H

C5216		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,9 7	0,00040000	0,83038800
C5218		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,7 0	0,01200000	64,3644000 0
TOTAL:						65,1947880 0

[Mão de 12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H

C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00411800	0,00411800
TOTAL:						0,00411800

[Mão de 12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA H

C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,07980000	26,4951960 0
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,07980000	2,42193000
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,07980000	13,7256000 0
TOTAL:						42,6427260 0

[Mão de 12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR H

C1048		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE		12,05	2,50000000	30,1250000
-------	--	------------------------------------------	--	-------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1048	PNEUMÁTICO				0
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00467914	0,00467914
						30,1296791
						TOTAL: 4
[Mão de	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Mão de	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,09690134	1,09690134
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,80516845	1,80516845
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,47981139	0,47981139
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,43752417	0,43752417
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,09690134	1,09690134
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,80516845	1,80516845
						TOTAL: 6,72147514
[Mão de	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00301308	0,00301308
						TOTAL: 0,00301308
[Mão de	00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,00448294	0,33935856
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,00448294	0,48169190
						TOTAL: 0,82105046
[Mão de	00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,29081136	49,72292633
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,32222304	52,04546542
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,29081136	166,60001192
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,32222304	130,11366355
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,03636662	48,24832103
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	1,42365840	72,60657840
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02666953	3,13633668
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,02156260	2,53576157
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,78609563	0,78609563
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE		1,00	0,58565284	0,58565284

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,36648074	0,36648074
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,20578592	0,20578592
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,29081136	40,7862932 4
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,32222304	28,3749609 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,29081136	59,8053561 8
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,32222304	102,486260 10
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,03636662	22,3661981 4
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	1,42365840	139,404630 53
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02666953	2,84830576
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,02156260	2,30288551
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,78609563	0,78609563
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,58565284	0,58565284
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,29081136	10,1842138 3
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,32222304	9,47335738
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.		105,52	0,29081136	30,6864147 1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92266	AF_09/2020					
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			176,40	0,32222304	56,84014426
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA			56,95	0,03636662	2,07107896
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021			26,22	1,42365840	37,32832325
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,02666953	0,18135280
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024			6,80	0,02156260	0,14662567
						1.073,61122
						TOTAL: 972
[Mão de	00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H			
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021			54,35	0,07814072	4,24694802
						TOTAL: 4,24694802
[Mão de	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO			12,05	7,50000000	90,37500000
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M			1,00	0,01403742	0,01403742
						90,3890374
						TOTAL: 2
[Mão de	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			45,25	0,03150000	1,42537500
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL			34,70	0,03150000	1,09305000
C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA			2.075,97	0,00570000	11,83302900
C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,			5.363,70	0,00260000	13,94562000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C5218	TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA				28,2970740
					TOTAL:	0
[Mão de	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00110492	0,00110492
					TOTAL:	0,00110492
[Mão de	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,00090000	0,11175300
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,00090000	0,13462200
					TOTAL:	0,24637500
[I10788	Pá quadrada	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00004000	0,05306880
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00040000	0,00160000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00020000	0,00280000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00010000	0,01200000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00010000	0,00050000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00004000	0,02460080
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00020000	0,00400000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00010000	0,00830000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00010000	0,00020000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00076000	0,00152000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00020000	0,00120000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00010000	0,00080000
						TOTAL: 0,11138960

[Material I9040 **PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA** UN

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,40	0,40000000	24,1600000	0
C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,70	0,40000000	3,48000000	
C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,99	0,40000000	5,19600000	
C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	0,40000000	2,40000000	

TOTAL: **35,2360000**
0

[Material I1563 **PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER** UN

C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	1,00	3,00000000	3,00000000	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN			
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		10,00	2,00000000	20,00000000 0
	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM		15,00	4,00000000	60,00000000 0
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		3,00	2,00000000	6,00000000
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG		1,00	2,00000000	2,00000000
						88,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN			
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		1.326,7 2	1,42000000	1.883,94240 000
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		654,91	1,42000000	929,972200 00
						2.813,91460
						TOTAL: 000
[Material	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON	UN			
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	2,00000000	2,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	2,00000000	22,00000000 0
	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA		3,00	2,00000000	6,00000000
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	2,00000000	2,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	2,00000000	8,00000000
	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA		15,00	2,00000000	30,00000000 0
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		1,00	2,00000000	2,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	2,00000000	8,00000000
						80,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN			
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,60	4,00000000	30,40000000 0
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		21,40	4,00000000	85,60000000 0
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,90	4,00000000	31,60000000 0
						147,60000000
						TOTAL: 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	10,00000000	10,00000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	4,00000000	12,00000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	4,00000000	40,00000000
						62,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN			
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	3,00000000	120,00000000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	3,00000000	114,00000000
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	3,00000000	117,00000000
						351,00000000
						TOTAL: 00
[Material	00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN			
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	6,00000000	12,00000000
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	6,00000000	18,00000000
	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	8,00000000	8,00000000
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	6,00000000	24,00000000
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	6,00000000	72,00000000
	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -		2,00	6,00000000	12,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	100866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	6,00000000	18,00000000
						0
						164,000000
						TOTAL: 00
[Material	00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	4,20000000	317,94000000
						00
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	4,20000000	451,29000000
						00
						769,230000
						TOTAL: 00
[Cotação	-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR	UND			
	-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR		1,00	1,00000000	1,00000000
	-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR		1,00	1,00000000	1,00000000
						2,00000000
						TOTAL: 0,00000000
[Material	I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN			
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,00060000	0,08514000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	0,00030000	0,04257000
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,00060000	0,05040000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	0,00030000	0,02520000
						0,20331000
						TOTAL: 0,20331000
[Material	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00002893	0,00002893
						0,00002893
						TOTAL: 0,00002893

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,25836845	1,25836845
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,94804259	1,94804259
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,55871674	0,55871674
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,44319088	0,44319088
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,25836845	1,25836845
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,94804259	1,94804259
						TOTAL: 7,41472970
[Material	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	0,80329800	8,07314490
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01233120	1,45014912
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01233120	1,45014912
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,74617808	1,74617808
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,37837968	0,37837968
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,79497174	0,79497174

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,10767557	0,10767557
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,00230000	0,12500500
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	0,80329800	5,13307422
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01233120	1,31697216
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01233120	1,31697216
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,74617808	1,74617808
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,37837968	0,37837968
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	0,80329800	3,50237928
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01233120	0,08385216
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01233120	0,08385216
						27,6873131
						TOTAL: 1

[Material	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,00500000	0,03000000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		45,60	1,10000000	50,16000000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,15000000	70,76100000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		28,03	1,10000000	30,83300000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		7,74	1,10000000	8,51400000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,15000000	5,39100000
						165,689000
						TOTAL: 00

[Mão de	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H			
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	6,94659202	69,81324980

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,05043834	66,9175585 8
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,39952380	46,9839988 8
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,21820146	25,6604917 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,36500085	24,6375571 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	112,734143 68	112,734143 68
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	80,7021128 0	80,7021128 0
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	51,1107853 6	51,1107853 6
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	36,4944063 2	36,4944063 2
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	6,94659202	44,3887230 1
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,05043834	31,0205897 9
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,39952380	42,6691418 4
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,21820146	23,3039159 3
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,36500085	12,6801293 9
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	112,734143 68	112,734143 68
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	80,7021128 0	80,7021128 0
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM		4,36	6,94659202	30,2871412

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
96616		BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024				1
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,05043834	2,87246364
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,39952380	2,71676184
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,21820146	1,48376993
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,36500085	5,93491376
TOTAL:						905,848111 02

[Mão de I04750S Pedreiro (horista)

h

S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	2,00000000	8,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,80000000	7,60000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						19,6000000 0

[Mão de I2391 PEDREIRO

H

C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	3,02500000	18,1500000 0
C0371		BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	55,80000000	55,8000000 0
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	21,57000000	21,5700000 0
C1043		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		186,90	0,30000000	56,0700000 0
C1074		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS		39,60	0,25000000	9,90000000
C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		28,56	0,08000000	2,28480000
C1061		DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		14,00	0,20000000	2,80000000
C1066		DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		716,75	0,13000000	93,1775000 0
C1045		DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS		702,44	0,06000000	42,1464000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1045		DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS				0
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		45,60	6,00000000	273,600000 00
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		36,58	8,50000000	310,930000 00
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		66,60	2,00000000	133,200000 00
C1603		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		62,28	5,00000000	311,400000 00
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.716,6 5	1,00000000	1.716,65000 000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	3,20000000	1.509,56800 000
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		18,00	1,88000000	33,8400000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,30000000	27,3930000 0
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		3.541,8 9	0,10000000	354,189000 00
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		3.006,3 9	0,60000000	1.803,83400 000
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		535,50	0,60000000	321,300000 00
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		1.326,7 2	0,25000000	331,680000 00
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		1.326,7 2	0,70000000	928,704000 00
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	1,50000000	418,200000 00
C1611		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	0,40000000	31,1840000 0
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		1.298,8 4	0,25000000	324,710000 00
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	1,20000000	1.316,18400 000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	2,97200000	190,742960 00
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		7,11	3,00000000	21,3300000 0
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	4,68300000	18,7320000 0
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	3,20000000	3,20000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	6,49100000	38,9460000 0
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE		2,00	8,21100000	16,4220000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0608		CONCRETO				
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	1,50000000	3,00000000
C4670		PORTA PAPEL METÁLICO		12,00	0,50000000	6,00000000
C4835		ESELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,60	2,00000000	15,20000000
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		6,50	0,50000000	3,25000000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	14,96000000	14,96000000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	4,68300000	37,46400000
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		15,00	1,80000000	27,00000000
C1463		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA		12,28	0,05000000	0,61400000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	4,13900000	82,78000000
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		1.295,73	0,10000000	129,57300000
C4861		CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		20,00	2,00000000	40,00000000
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,10000000	52,80000000
C4462		TELHA CERÂMICA		48,00	1,10000000	52,80000000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		28,00	0,12000000	3,36000000
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	1,50000000	42,03000000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		61,00	0,10000000	6,10000000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		61,00	0,60000000	36,60000000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,50000000	2,10000000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	0,80000000	32,00000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	1,50000000	84,90000000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,30000000	4,53000000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	1,91000000	1,91000000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		28,03	6,00000000	168,18000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		15,16	8,50000000	128,86000000
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		19,90	2,00000000	39,80000000
C1603		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		47,57	5,00000000	237,85000000
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,36	1,00000000	1.420,36000000
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		30,00	1,88000000	56,40000000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,30000000	3,60000000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		2.870,71	0,10000000	287,07100000
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		2.668,57	0,60000000	1.601,14200000
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		156,12	0,60000000	93,67200000
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		615,02	0,25000000	153,75500000
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		615,02	0,70000000	430,51400000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	1,50000000	339,85500000
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	2,00000000	105,74000000
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		881,51	0,25000000	220,37750000
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	1,20000000	468,94800000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	2,97200000	243,70400000
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		3,75	3,00000000	11,25000000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	3,20000000	3,20000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	6,49100000	38,94600000
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	1,50000000	3,00000000
C4670		PORTA PAPEL METÁLICO		20,00	0,50000000	10,00000000
C4835		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		21,40	2,00000000	42,80000000
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		21,25	0,50000000	10,62500000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	4,68300000	28,09800000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		8,00	1,80000000	14,4000000 0
C1463		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA		13,52	0,05000000	0,67600000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	4,13900000	49,6680000 0
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		613,42	0,10000000	61,3420000 0
C4861		CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm		10,00	2,00000000	20,0000000 0
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,10000000	52,8000000 0
C4462		TELHA CERÂMICA		48,00	1,10000000	52,8000000 0
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		15,00	0,12000000	1,80000000
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		9,06	1,50000000	13,5900000 0
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		23,07	0,10000000	2,30700000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		23,07	0,60000000	13,8420000 0
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,50000000	2,10000000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	0,80000000	30,4000000 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	1,50000000	28,0050000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,30000000	1,16100000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		7,74	6,00000000	46,4400000 0
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		14,57	8,50000000	123,8450000 00
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		38,58	2,00000000	77,1600000 0
C1603		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		20,22	5,00000000	101,1000000 00
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		222,50	1,00000000	222,5000000 00
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		272,25	1,88000000	511,8300000 00
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	3,20000000	115,0080000 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		616,00	0,10000000	61,6000000 0
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		474,50	0,60000000	284,700000 00
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		141,50	0,60000000	84,9000000 0
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		56,95	0,25000000	14,2375000 0
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		56,95	0,70000000	39,8650000 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	1,50000000	30,7500000 0
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	2,00000000	72,5000000 0
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		604,20	0,25000000	151,050000 00
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	1,20000000	567,132000 00
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		1,68	3,00000000	5,04000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	6,49100000	25,9640000 0
C4670		PORTA PAPEL METÁLICO		5,00	0,50000000	2,50000000
C4835		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,90	2,00000000	15,8000000 0
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		28,00	1,80000000	50,4000000 0
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	4,13900000	33,1120000 0
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	1,50000000	9,45000000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		17,56	0,10000000	1,75600000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		17,56	0,60000000	10,5360000 0
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,50000000	2,10000000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	0,80000000	31,2000000 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	1,50000000	19,7400000 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,30000000	0,60900000
						20.622,2716
						TOTAL: 6000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1605	PEDRISCO	M3			
	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	0,35279200	0,35279200
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	0,20900000	13,91940000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	0,20900000	13,01652000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,01000000	4,71740000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,09000000	8,21790000
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,04200000	0,04200000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,17656320	0,17656320
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,20900000	0,23826000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02508000	0,10533600
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,09000000	1,35900000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,38000000	0,38000000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	0,20900000	4,15910000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	0,20900000	9,94213000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,09000000	1,08000000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	0,83600000	44,19932000
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,04200000	0,04200000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,20900000	0,23826000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02508000	0,10533600
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,09000000	0,34830000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		38,58	0,20900000	8,06322000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		20,22	0,20900000	4,22598000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,01000000	0,35940000
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	0,83600000	30,30500000
	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	0,20900000	0,23826000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,02508000	0,10533600
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,09000000	0,18270000
						146,119513
						TOTAL: 20
[Material	I13303	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG			
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK,		2.075,9	0,56600000	1.174,99902

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C5216	COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		7		000
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,83130000	4.458,84381000
						5.633,84283000
						TOTAL:
[Material	I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	1,20000000	4,80000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,20000000	1,20000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	1,25000000	2,50000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,20000000	1,20000000
						TOTAL: 9,70000000
[Material	00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M			
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	4,60900000	412,18287000
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	4,60900000	327,97644000
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	4,60900000	8,29620000
						TOTAL: 748,45551000
[Material	I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M			
	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm		30,35	2,30000000	69,80500000
						TOTAL: 69,80500000
[Material	00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,69260000	37,6428100
						37,6428100
						TOTAL: 0

[Mão de 00004783 PINTOR (HORISTA)

H

88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	2.890,5	0,06773153	195,780708		
		4		29		
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.295,7	0,75450488	977,634609		
		3		46		
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.295,7	0,23085673	299,127990		
		3		76		
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.461,6	0,06773153	99,0004739		
		6		9		
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	613,42	0,75450488	462,828384		
				10		
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	613,42	0,23085673	141,612135		
				32		
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	431,25	0,06773153	29,2092240		
				4		
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	56,95	0,75450488	42,9690529		
				7		
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	56,95	0,23085673	13,1472907		
				7		
						2.261,30986
						TOTAL: 970

[Mão de I2395 PINTOR

H

C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	471,74	0,75000000	353,805000
				00
C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	278,80	0,25000000	69,7000000
				0
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	64,18	0,17160000	11,0132880
				0
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	69,08	0,40000000	27,6320000
				0
C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	10,00	2,00000000	20,0000000
				0
C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	619,42	1,20000000	743,304000
				00
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	2.255,5	0,50000000	1.127,77500
		5		000
C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	10,00	2,10000000	21,0000000
				0
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	48,00	0,40000000	19,2000000
				0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		10,76	0,50000000	5,38000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	0,25000000	14,15000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	0,25000000	56,64250000
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	0,17160000	14,07120000
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,00040000	0,83038800
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		937,80	0,50000000	468,90000000
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		3,00	1,50000000	4,50000000
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		48,00	0,40000000	19,20000000
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		10,76	0,50000000	5,38000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	0,25000000	4,66750000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,75000000	26,95500000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	0,25000000	5,12500000
	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,01410000	75,62817000
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		431,25	0,50000000	215,62500000
	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		272,25	0,50000000	136,12500000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	2,10000000	992,48100000
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		1,00	1,50000000	1,50000000
	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO		10,76	0,50000000	5,38000000
	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	0,25000000	3,29000000
						4.449,26004
						TOTAL: 600
[Material	I9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	M2			
	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica,		48,00	1,00000000	48,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4833	50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)				
	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)		48,00	1,00000000	48,00000000
						0
						96,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN			
	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM		15,00	0,03380000	0,50700000
						TOTAL: 0,50700000
[Material	00004888	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN			
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3			
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,00110000	0,04682700
	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,00110000	0,07907900
						TOTAL: 0,12590600
[Material	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,00650000	2,15813000
	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA		19,92	1,15000000	22,90800000
						0
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,00650000	0,19727500
	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA		0,88	1,15000000	1,01200000
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,00650000	1,11800000
	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA		10,32	1,15000000	11,86800000
						0
						39,2614050
						TOTAL: 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	19069	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6`` PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	UN			
	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,16600000	28,3826800 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	2,30800000	372,788160 00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,16600000	95,0980800 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	2,30800000	931,970400 00
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	1,27070000	1.685,86310 400
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,20300000	23,8728000 0
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,44480000	2,44480000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,30680000	1,30680000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,45640000	1,45640000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,62920000	0,62920000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,16600000	23,2815000 0
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E		88,06	2,30800000	203,242480

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				00
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,16600000	34,1379000 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	2,30800000	734,082480 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,27070000	781,505914 00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,20300000	21,6804000 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,44480000	2,44480000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,30680000	1,30680000
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,16600000	5,81332000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	2,30800000	67,8552000 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,16600000	17,5163200 0
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	2,30800000	407,131200 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,27070000	72,3663650 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,20300000	1,38040000
TOTAL:						5.517,55750 300
[Material I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO		M			
C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2			1,00	50,00000000	50,0000000 0 0
TOTAL:						50,0000000 0
[Material I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M			
C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V			1,00	1,44000000	1,44000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4941		COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		1.295,73	0,13000000	168,444900
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	1,30000000	5,46000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,20000000	10,44000000
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		613,42	0,13000000	79,74460000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	1,30000000	5,46000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,20000000	10,44000000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	1,30000000	5,46000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,20000000	10,44000000
						297,329500
						TOTAL: 00
[Material	I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	UN			
C2065		QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN			
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO M2 NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2			
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	1,00000000	67,50000000
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	1,00000000	34,74000000
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	1,00000000	16,26000000
						118,500000
						TOTAL: 00
[Material	I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			
C4670		PORTA PAPEL METÁLICO		12,00	1,00000000	12,00000000
C4670		PORTA PAPEL METÁLICO		20,00	1,00000000	20,00000000
C4670		PORTA PAPEL METÁLICO		5,00	1,00000000	5,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: **37,000000**
0

[Material 18436 **PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM** M2

C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4,20	1,00000000	4,20000000
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	5,04	1,00000000	5,04000000
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	5,25	1,00000000	5,25000000
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4,20	1,00000000	4,20000000

TOTAL: **18,6900000**
0

[Material 19046 **POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO** UN

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,40	0,40000000	24,16000000
C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,70	0,40000000	3,48000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		12,99	0,40000000	5,19600000
	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6,00	0,40000000	2,40000000
						35,2360000
						TOTAL: 0
[Material	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN			
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	1,00000000	3,00000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	1,00000000	10,00000000
						13,0000000
						TOTAL: 0
[I10593	Praio simples 30cm	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00020000	0,00080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00010000	0,00140000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e =		1,00	0,00020000	0,00020000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S12290	2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00010000	0,00200000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00040000	0,00080000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00010000	0,00060000
						TOTAL: 0,00600000
[Material	00020204	PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,64650000	35,13727500
						TOTAL: 35,13727500
[Material	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	2,00000000	2,00000000
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,18000000	0,18000000
						TOTAL: 2,18000000
[Material	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		245,55	0,09000000	22,09950000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		270,30	0,09000000	24,32700000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		64,00	0,09000000	5,76000000
						TOTAL: 52,18650000
[Material	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	0,03600000	0,03600000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,02400000	1,08600000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	0,25000000	2,17500000
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,45000000	0,45000000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,02400000	0,83280000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	0,25000000	2,17500000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,03000000	0,12600000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	0,25000000	2,17500000
						TOTAL: 9,30780000
[Material	I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	0,50000000	0,50000000
						TOTAL: 0,50000000
[Material	00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19066320	0,19066320
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,13933080	0,13933080
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,08213184	0,08213184
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,04399920	0,04399920
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,19066320	0,19066320
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,13933080	0,13933080
						TOTAL: 0,78611904

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,15900000	27,18582000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,20800000	33,59616000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,15900000	91,08792000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,20800000	83,99040000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,02231000	29,59912320
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,01203200	1,41496320
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00972800	1,14401280
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,15900000	22,29975000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,20800000	18,31648000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,15900000	32,69835000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,20800000	66,15648000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,02231000	13,72109620
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,01203200	1,28501760
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00972800	1,03895040
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,15900000	5,56818000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,20800000	6,11520000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,15900000	16,77768000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,20800000	36,6912000 0
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,02231000	1,27055450
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,01203200	0,08181760
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00972800	0,06615040
						490,105305
						TOTAL: 90

[Material 00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG

	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,07072000	0,07072000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,05616000	0,05616000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,04160000	0,04160000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,02704000	0,02704000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,07072000	0,07072000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,05616000	0,05616000

TOTAL: 0,32240000

[Material 00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG

	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,08420000	0,08420000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	0,05150000	0,05150000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98067		INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,08420000	0,08420000
						TOTAL: 0,21990000
[Material	00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG			
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,03120000	1,69572000
						TOTAL: 1,69572000
[Material	00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG			
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,04000000	53,0688000 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,14416000	0,14416000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11448000	0,11448000
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,08480000	0,08480000
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,05512000	0,05512000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,04000000	24,6008000 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,14416000	0,14416000
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,11448000	0,11448000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,04000000	2,27800000
						80,6048000
						TOTAL: 0

[Material	I1724	PREGO		KG		
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	0,02000000	1,82620000
	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		1.326,7	0,12000000	159,206400
				2		00
	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		1.295,7	0,02800000	36,2804400
				3		0
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	0,12000000	5,76000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	0,02000000	0,30200000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	0,02000000	0,24000000
	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO		654,91	0,12000000	78,5892000
						0
	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		613,42	0,02800000	17,1757600
						0
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	0,12000000	5,76000000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		3,87	0,02000000	0,07740000
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	0,02000000	0,04060000
						305,258000
						TOTAL: 00

[Material	0000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO		L		
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	0,58720000	25,8133120
						25,8133120
						TOTAL: 0

[Material	I1736	PRIMER PARA MANTA FK		KG		
	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA		12,28	0,32500000	3,99100000
	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA		13,52	0,32500000	4,39400000
						8,38500000
						TOTAL: 8,38500000

[Material	I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA		UN		
------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	--	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material I9125 MÍNIMO 0,92						
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		15,00	1,00000000	15,00000000 0
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		8,00	1,00000000	8,00000000
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		28,00	1,00000000	28,00000000 0
TOTAL:						51,00000000 0
[I10596 Protetor auricular un						
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00090000	1,19404800
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,02700000	0,10800000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00900000	0,12600000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00450000	0,54000000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00450000	0,02250000
S07629		Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00090000	0,55351800
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,02700000	0,02700000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00900000	0,18000000
S13671		Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00450000	0,37350000
S13670		Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00450000	0,00900000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira		2,00	0,05220000	0,10440000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13564	cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada				
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,02700000	0,02700000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00900000	0,05400000
	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00450000	0,03600000
						TOTAL: 3,35496600
[I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00036000	0,47761920
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,01080000	0,04320000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00360000	0,05040000
	S13671	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00180000	0,21600000
	S13670	Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00180000	0,00900000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00036000	0,22140720
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,01080000	0,01080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00360000	0,07200000
	S13671	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00180000	0,14940000
	S13670	Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00180000	0,00360000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,02088000	0,04176000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,01080000	0,01080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00360000	0,02160000
	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00180000	0,01440000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: **1,34198640**

[I10790	Prumo de face	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00020000	0,00080000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00038000	0,00076000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000

TOTAL: **0,00196000**

[Material	00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN			
	00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A		3,00	1,00000000	3,00000000
	00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A		2,00	1,00000000	2,00000000

TOTAL: **5,00000000**

[Material	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000

TOTAL: **2,00000000**

[Material	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN			
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		1,00	1,00000000	1,00000000

TOTAL: **1,00000000**

[Material	I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000

TOTAL: **1,00000000**

[Material	I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN			
------------	-------	---------------------------------	----	--	--	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	1,00000000	4,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,00000000	6,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Material	I1784	REBITES	KG			0
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		245,55	0,04000000	9,82200000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,00480000	0,21720000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		270,30	0,04000000	10,81200000
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,00480000	0,16656000
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm		64,00	0,04000000	2,56000000
						TOTAL: 23,5777600
[Material	I1140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ			
	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães	un			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[I10761	com manteiga)				
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,02036000	27,0120192 0
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,61080000	2,44320000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,20360000	2,85040000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,10180000	12,2160000 0
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,10180000	0,50900000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,02036000	12,5218072 0
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,61080000	0,61080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,20360000	4,07200000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,10180000	8,44940000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,10180000	0,20360000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	1,18088000	2,36176000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,61080000	0,61080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,20360000	1,22160000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,10180000	0,81440000
						75,8967864
						TOTAL: 0
[Material I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN			
	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	UN			
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		2,00	1,00000000	2,00000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	1,00000000	5,00000000
	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")		5,00	1,00000000	5,00000000
						12,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	UN			
	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	UN			
	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN			
	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN			
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	1,00000000	1,00000000
	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I06021S	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2" (ref 1416)	un			
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	1,00000000	14,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	1,00000000	20,00000000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	1,00000000	6,00000000
						40,00000000
						TOTAL: 0
[I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00040000	0,00160000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00076000	0,00152000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00040000	0,00040000
						TOTAL: 0,00392000
[Material	I8405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	UN			
	I8405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00009633	0,00009633
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00016422	0,00016422
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00004224	0,00004224
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00003974	0,00003974
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00009633	0,00009633

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00016422	0,00016422

TOTAL: **0,00060308**

[Material I1823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 KG

C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	2.255,5	1,30000000	2.932,21500
		5		000
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	10,76	1,30000000	13,9880000
				0
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	937,80	1,30000000	1.219,14000
				000
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	10,76	1,30000000	13,9880000
				0
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	431,25	1,30000000	560,625000
				00
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	10,76	1,30000000	13,9880000
				0

TOTAL: **4.753,94400**
000

[Material I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M

C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	1,00	25,30000000	25,3000000
				0
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	48,00	3,50000000	168,000000
				00
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	48,00	3,50000000	168,000000
				00

TOTAL: **361,300000**
00

[Material I07479 Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m

S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00	0,80000000	3,20000000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	0,80000000	0,80000000
S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	2,00	2,50000000	5,00000000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	0,80000000	0,80000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 9,8000000
[Material	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	6,95200000	1.188,6529600
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	9,23700000	1.491,9602400
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	6,95200000	3.982,6617600
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	9,23700000	3.729,9006000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,39743200	46,73800320
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,32132800	37,78817280
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,69749600	5,69749600
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,56328400	3,56328400
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,85998720	2,85998720
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,27481516	1,27481516
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	6,95200000	975,0180000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	9,23700000	813,4102200
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	6,95200000	1.429,6788000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	9,23700000	2.937,9202200
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,39743200	42,44573760

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,32132800	34,3178304 0
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	5,69749600	5,69749600
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,56328400	3,56328400
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	6,95200000	243,459040 00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	9,23700000	271,567800 00
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	6,95200000	733,575040 00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	9,23700000	1.629,40680 000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,39743200	2,70253760
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,32132800	2,18503040

TOTAL: **19.616,0451**
5436

[Material 11846 SARRAFO DE 1"X4" M

	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,22160000	1,22160000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,97000000	4,07400000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,53000000	13,3110000 0
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	2,25000000	2,25000000
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,97000000	4,07400000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,53000000	13,3110000 0
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,97000000	4,07400000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,53000000	13,3110000 0

TOTAL: **55,6266000**
0

[00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM		10,05	13,9774740	140,473613
--	-------	---------------------------------------	--	-------	------------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
96616		BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			0	70
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,40000000	239,372000 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,74800000	282,336960 00
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,52680000	180,139260 00
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,40000000	802,032000 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,74800000	705,842400 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	1,33851720	1.775,83753 958
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	3,51200000	179,112000 00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,80434190	94,5906074 4
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,51682390	60,7784906 4
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,53420000	36,0585000 0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,94500000	84,5113500 0
98547		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,81970000	79,9940120 0
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,95540000	19,1080000 0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513 57	251,906513 57
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	166,533398 17	166,533398 17
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	114,948837 82	114,948837 82

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98067		INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	73,5519052 8	73,5519052 8
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,12630000	0,75780000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,24730000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,24730000	3,74190000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,66320000	1,66320000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,96770000	1,93540000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,13740000	10,4011800 0
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	1,28086064	69,6147757 8
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,5 4	0,08880000	256,679952 00
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,7 3	0,98920000	1.281,73611 600
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,7 3	0,30270000	392,217471 00
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,59400000	16,6320000 0
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,12730000	2,54600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	6,97760000	27,9104000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	13,9774740	89,3160588
					0	6
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	1,40000000	196,350000
						00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,74800000	153,928880
						00
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,52680000	110,822916
						00
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	1,40000000	287,910000
						00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,74800000	555,968880
						00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,33851720	823,214848
						34
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	3,51200000	343,895040
						00
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,80434190	85,9037149
						2
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,51682390	55,1967925
						2
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,19260000	8,19898200
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,53420000	18,5581080
						0
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,94500000	67,2462000
						0
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		22,00	0,95540000	21,0188000
						0
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513	251,906513
					57	57
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	166,533398	166,533398
					17	17
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E		10,00	0,12630000	1,26300000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
86915		INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	1,24730000	4,98920000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	1,24730000	14,96760000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,96770000	1,93540000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,13740000	14,76363000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,08880000	129,79540800
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,98920000	606,79506400
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,30270000	185,68223400
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	0,59400000	8,91000000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,12730000	1,90950000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	13,97747400	60,94178660
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	1,40000000	49,02800000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,74800000	51,39120000
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,52680000	22,13613600
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	1,40000000	147,72800000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,74800000	308,34720000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,		56,95	1,33851720	76,22855450

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
101964		PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA				4
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	3,51200000	92,0846400 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,80434190	5,46952492
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,51682390	3,51440252
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,19260000	13,8460140 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,53420000	8,68609200
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,94500000	1,70100000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,95540000	10,5094000 0
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,24730000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,24730000	3,74190000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,08880000	38,2950000 0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,98920000	56,3349400 0
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,30270000	17,2387650 0
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,90900000	3,63600000
TOTAL:						12.553,7615 0700

[I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,00090000	1,19404800
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,02700000	0,10800000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00900000	0,12600000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,00450000	0,54000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,00450000	0,02250000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,00090000	0,55351800
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,02700000	0,02700000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00900000	0,18000000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,00450000	0,37350000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,00450000	0,00900000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,05220000	0,10440000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,02700000	0,02700000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00900000	0,05400000
	S13157	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00450000	0,03600000
						TOTAL: 3,35496600
[Material	00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3			
	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,01236768	0,67218341
						TOTAL: 0,67218341
[Material	00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L			
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,54	0,16660000	481,56396400
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,66	0,16660000	243,51255600
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,16660000	71,84625000
						TOTAL: 796,92277000
[Material	11856	SELADOR ACRÍLICO	L			
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E		10,00	0,30000000	3,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2475	EMASSAMENTO ACRÍLICO				
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	0,30000000	141,783000
						00
						144,783000
						TOTAL: 00
[Material	00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310M			
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,88290000	59,5957500
						0
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,88290000	30,6719460
						0
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,88290000	14,3559540
						0
						104,623650
						TOTAL: 00
[Material	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	0,00003977	0,00003977
						TOTAL: 0,00003977
[00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN			
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	0,00002741	0,00468684
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	0,00003075	0,00496713
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	0,00002741	0,01570356
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	0,00003075	0,01241782
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	0,00000345	0,00458349
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,00012640	0,00644660

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00000255	0,00029962
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,00000206	0,00024224
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00007523	0,00007523
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00005607	0,00005607
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00003514	0,00003514
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00001987	0,00001987
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	0,00002741	0,00384448
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	0,00003075	0,00270806
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	0,00002741	0,00563720
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	0,00003075	0,00978111
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00000345	0,00212474
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,00012640	0,01237748
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00000255	0,00027210
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,00000206	0,00022000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00007523	0,00007523
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES		1,00	0,00005607	0,00005607

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		35,02	0,00002741	0,00095995
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	0,00003075	0,00090412
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	0,00002741	0,00289247
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	0,00003075	0,00542472
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00000345	0,00019675
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,00012640	0,00331431
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00000255	0,00001732
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,00000206	0,00001401

TOTAL: **0,10035372**

[I11247	Serra mármore	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00020000	0,00080000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00038000	0,00076000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00020000	0,00020000

TOTAL: **0,00196000**

[Mão de	I1858	SERRALHEIRO	H			
	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	1,10000000	44,00000000

0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	1,10000000	41,8000000 0
C0035		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	1,50000000	243,000000 00
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	1,10000000	42,9000000 0
TOTAL:						371,700000 00

[Mão de 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	5,48987088	55,1732023 2
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,41637346	552,410997 06
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	0,71914284	36,6762848 4
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,25426033	29,9010144 4
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,16411137	19,2994967 5
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,18224432	12,3014914 6
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,47737972	42,6920683 6
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	99,2570965 2	99,2570965 2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	68,0317539 6	68,0317539 6
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	44,9999788 4	44,9999788 4
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	30,1287680 9	30,1287680 9
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,03103993	0,18623956
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,		2,00	0,30609670	0,61219339

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100866		COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,30609670	0,91829009
100875		BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,40823137	0,40823137
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23746056	0,47492111
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,07478266	5,66104736
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	0,13292530	7,22448990
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,54	0,02274212	65,73701911
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,73	0,25333907	328,25902799
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,73	0,07754859	100,48203970
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,10428596	2,08571912
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	4,46852004	17,87408016
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	5,48987088	35,08027491
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,41637346	256,07800547
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	0,71914284	70,41846689
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,25426033	27,15500291
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,16411137	17,52709399
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,09865165	4,19960057
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,18224432	6,33116761
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM		71,16	0,47737972	33,97034088

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
102167		BAGUETE. AF_01/2021_PS				
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	99,2570965	99,2570965
					2	2
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	68,0317539	68,0317539
					6	6
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	0,03103993	0,31039926
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		4,00	0,30609670	1,22438678
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		12,00	0,30609670	3,67316035
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,23746056	0,47492111
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,07478266	8,03539682
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		1.461,6	0,02274212	33,2412529
				6		7
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		613,42	0,25333907	155,403249
						87
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,07754859	47,5698585
						3
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		15,00	0,10428596	1,56428934
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		4,36	5,48987088	23,9358370
						3
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,41637346	23,7124685
						6
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	0,71914284	18,8559252
						6
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,25426033	1,72897022
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,16411137	1,11595729
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,09865165	7,09206683

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,18224432	2,96329261
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,47737972	0,85928350
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,30609670	0,61219339
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	0,30609670	0,91829009
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,02274212	9,80754098
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,25333907	14,42765981
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,07754859	4,41639243
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,74495822	2,97983290
						2.503,76688
						TOTAL: 114

[Mão de I06111S Servente de obras (horista)

h

S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	1.326,72	0,20000000	265,34400000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00	2,00000000	8,00000000
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	14,00	1,00000000	14,00000000
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	120,00	0,50000000	60,00000000
S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	5,00	0,50000000	2,50000000
S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	615,02	0,20000000	123,00400000
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00	2,00000000	2,00000000
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	20,00	1,00000000	20,00000000
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	83,00	0,50000000	41,50000000
S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	2,00	0,50000000	1,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,80000000	7,60000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	1,00000000	6,00000000
S13157		Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,50000000	4,00000000
						556,948000
						TOTAL: 00

[Mão de	I2543	SERVENTE	H			
C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	3,20000000	19,20000000
C0371		BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	126,240000	126,240000
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO		1,00	56,5307000	56,5307000
C2851		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	9,25000000	9,25000000
C1043		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		186,90	3,00000000	560,700000
C1074		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS		39,60	2,50000000	99,0000000
C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		28,56	0,80000000	22,8480000
C1061		DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		14,00	0,60000000	8,40000000
C1066		DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		716,75	1,30000000	931,775000
C1048		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO		12,05	1,50000000	18,0750000
C1045		DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS		702,44	0,60000000	421,464000
C2204		RETIRADA DE ÁRVORES		8,00	24,0000000	192,000000
C0702		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		270,05	0,72000000	194,436000
C1256		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		170,98	2,93000000	500,971400
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		34,20	1,70000000	58,1400000
C0330		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		4.738,74	1,70000000	8.055,85800
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		45,60	9,00000000	410,400000
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		36,58	12,2000000	446,276000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		66,60	6,00000000	399,600000 00
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		66,60	6,00000000	399,600000 00
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		62,28	6,00000000	373,680000 00
C1603		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		62,28	8,00000000	498,240000 00
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.716,6 5	1,12000000	1.922,64800 000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	5,20000000	2.453,04800 000
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		18,00	1,22198500	21,9957300 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		91,31	1,10000000	100,441000 00
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		3.541,8 9	0,15000000	531,283500 00
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		3.006,3 9	1,41125000	4.242,76788 750
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		535,50	1,24900000	668,839500 00
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		1.326,7 2	0,31000000	411,283200 00
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		1.326,7 2	0,90000000	1.194,04800 000
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		284,81	2,04900000	583,575690 00
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		20,35	2,04900000	41,6971500 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	1,82450000	508,670600 00
C0674		CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		160,00	0,40000000	64,0000000 0
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		284,81	0,20000000	56,9620000 0
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		299,15	0,23000000	68,8045000 0
C1611		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		77,96	1,10000000	85,7560000 0
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		1.298,8 4	0,55000000	714,362000 00
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		121,62	0,60000000	72,9720000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		121,62	0,20000000	24,3240000 0
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		1.096,8 2	1,20000000	1.316,18400 000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	5,37300000	344,839140 00
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	0,15950000	52,9571900 0
C2864		LASTRO DE PÓ DE PEDRA		19,92	1,30000000	25,8960000 0
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		7,11	3,00000000	21,3300000 0
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	8,12700000	32,5080000 0
C3417		INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA ATÉ 4 CV		2,00	10,00000000	20,0000000 0
C3442		CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L		3,00	0,70000000	2,10000000
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	2,50000000	90,0000000 0
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	5,85000000	5,85000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	12,95100000	77,7060000 0
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	15,84100000	31,6820000 0
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	2,50000000	85,0000000 0
C0356		BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	2,03000000	4,06000000
C4835		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,60	0,40000000	3,04000000
C2284		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		6,50	0,28750000	1,86875000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	40,91440000	40,9144000 0
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	8,12700000	65,0160000 0
C1947		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		77,00	2,50000000	192,5000000 00
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		15,00	2,40000000	36,0000000 0
C4911		RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,82800000	37,4670000 0
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO		20,00	8,19400000	163,8800000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0609		COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				00
C0770		CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm		30,35	0,75000000	22,76250000
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		1.295,73	0,20000000	259,14600000
C4850		PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM		15,00	0,40000000	6,00000000
C4394		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		10,00	0,50000000	5,00000000
C4466		COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	1,10000000	52,80000000
C4462		TELHA CERÂMICA		48,00	1,10000000	52,80000000
C1250		ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO		28,00	0,39000000	10,92000000
C1256		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		9,66	2,93000000	28,30380000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		3,87	1,70000000	6,57900000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	6,00000000	6,84000000
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	1,84000000	51,55680000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		61,00	0,15000000	9,15000000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		61,00	0,85000000	51,85000000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,77000000	3,23400000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	0,20000000	8,00000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	1,82450000	103,26670000
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		56,60	0,23000000	13,01800000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		15,10	1,10000000	16,61000000
C1628		LIMPEZA GERAL		2.160,00	0,70000000	1.512,00000000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	12,50000000	12,50000000
C1256		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		112,17	2,93000000	328,65810000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		22,43	1,70000000	38,13100000
C0330		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		1.746,66	1,70000000	2.969,32200000
C0054		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		28,03	9,00000000	252,27000000
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO		15,16	12,20000000	184,95200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4592		CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4			0	00
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		19,90	6,00000000	119,400000 00
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		19,90	6,00000000	119,400000 00
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		47,57	6,00000000	285,420000 00
C1603		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		47,57	8,00000000	380,560000 00
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,3 6	1,12000000	1.590,80320 000
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		30,00	1,22198500	36,6595500 0
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		12,00	1,10000000	13,2000000 0
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		2.870,7 1	0,15000000	430,606500 00
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		2.668,5 7	1,41125000	3.766,01941 250
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		156,12	1,24900000	194,993880 00
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		615,02	0,31000000	190,656200 00
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		615,02	0,90000000	553,518000 00
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		791,99	2,04900000	1.622,78751 000
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		116,22	2,04900000	238,134780 00
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	1,82450000	413,376965 00
C0674		CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		98,00	0,40000000	39,2000000 0
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		791,99	0,20000000	158,398000 00
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		342,79	0,23000000	78,8417000 0
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		52,87	12,00000000	634,440000 0 00
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		881,51	0,55000000	484,830500 00
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		489,12	0,60000000	293,472000 00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		489,12	0,20000000	97,8240000 0
	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		390,79	1,20000000	468,948000 00
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	5,37300000	440,586000 00
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	0,15950000	4,84082500
	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA		0,88	1,30000000	1,14400000
	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		3,75	3,00000000	11,2500000 0
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,50000000	130,000000 00
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	5,85000000	5,85000000
	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	12,95100000	77,7060000 0 0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	2,50000000	130,000000 00
	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m		2,00	2,03000000	4,06000000
	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		21,40	0,40000000	8,56000000
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		21,25	0,28750000	6,10937500
	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	8,12700000	48,7620000 0
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		42,00	2,50000000	105,000000 00
	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		8,00	2,40000000	19,2000000 0
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,82800000	28,7316000 0
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	8,19400000	98,3280000 0
	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,9 7	0,00040000	0,83038800
	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm		330,00	0,30000000	99,0000000 0
	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		613,42	0,20000000	122,684000 00
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		6,00	0,50000000	3,00000000
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO,		48,00	1,10000000	52,8000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C4466	LINHA)					0
C4462	TELHA CERÂMICA			48,00	1,10000000	52,8000000
C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO			15,00	0,39000000	5,85000000
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M			2,08	2,93000000	6,09440000
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			0,83	1,70000000	1,41100000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			1,14	6,00000000	6,84000000
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm			9,06	1,84000000	16,6704000
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE			23,07	0,15000000	3,46050000
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3			23,07	0,85000000	19,6095000
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m			4,20	0,77000000	3,23400000
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM			38,00	0,20000000	7,60000000
C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			18,67	1,82450000	34,0634150
C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)			18,67	0,23000000	4,29410000
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			3,87	1,10000000	4,25700000
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS			3,00	32,00000000	96,0000000
C1628	LIMPEZA GERAL			1.344,00	0,70000000	940,800000
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M			78,90	2,93000000	231,177000
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			15,78	1,70000000	26,8260000
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA			7,74	9,00000000	69,6600000
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4			14,57	12,20000000	177,754000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			38,58	6,00000000	231,480000
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO			38,58	6,00000000	231,480000
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			20,22	6,00000000	121,320000
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO			20,22	8,00000000	161,760000
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL			222,50	1,12000000	249,200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C0073		=10cm (1:2:8)				
C0804		COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3		272,25	1,22198500	332,685416 25
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	5,20000000	186,888000 00
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		616,00	0,15000000	92,4000000 0
C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		474,50	1,41125000	669,638125 00
C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3		141,50	1,24900000	176,733500 00
C0778		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO		56,95	0,31000000	17,6545000 0
C3034		REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO		56,95	0,90000000	51,2550000 0
C4434		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE		112,45	2,04900000	230,410050 00
C4431		CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE		8,65	2,04900000	17,7238500 0
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	1,82450000	37,4022500 0
C0674		CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS		13,00	0,40000000	5,20000000
C2828		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		112,45	0,20000000	22,4900000 0
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		29,15	0,23000000	6,70450000
C3025		PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		36,25	12,00000000	435,000000 0 00
C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm		604,20	0,55000000	332,310000 00
C3001		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		57,16	0,60000000	34,2960000 0
C1427		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)		57,16	0,20000000	11,4320000 0
C1920		PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		472,61	1,20000000	567,132000 00
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	0,15950000	27,4340000 0
C2864		LASTRO DE PÓ DE PEDRA		10,32	1,30000000	13,4160000 0
C1426		GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		1,68	3,00000000	5,04000000
C1948		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,50000000	45,0000000 0
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	2,50000000	45,0000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1950		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				0
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	12,9510000	51,8040000
C4835		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		7,90	0,4000000	3,1600000
C1947		PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		12,00	2,5000000	30,0000000
C4810		PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92		28,00	2,4000000	67,2000000
C5218		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,0119000	63,8280300
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	8,1940000	65,5520000
C4394		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		4,00	0,5000000	2,0000000
C1256		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		0,98	2,9300000	2,8714000
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		0,39	1,7000000	0,6630000
C0843		CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		1,14	6,0000000	6,8400000
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	1,8400000	11,5920000
C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		17,56	0,1500000	2,6340000
C3408		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3		17,56	0,8500000	14,9260000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,7700000	3,2340000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	0,2000000	7,8000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	1,8245000	24,0104200
C1126		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)		13,16	0,2300000	3,0268000
C0773		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		2,03	1,1000000	2,2330000
C3626		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	32,0000000	320,0000000
C1347		CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1",		1,00	0,58306666	0,58306666

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C1347		ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				
C1628		LIMPEZA GERAL		875,32	0,70000000	612,724000
						00
						57.200,1318
						TOTAL: 4591

[Material	I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2			
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,40	2,03000000	122,612000	00
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,70	2,03000000	17,6610000	0
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,99	2,03000000	26,3697000	0
C4726		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	2,03000000	12,1800000	0
						178,822700
						TOTAL: 00

[Material	I7406	SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA	M			
C3955		SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	8,00	1,00000000	8,00000000	
						TOTAL: 8,00000000

[Material	00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN			
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,	2,00	1,00000000	2,00000000	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
86935		INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I13133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	un			
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material	I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN			
C2311		TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
C2311		TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I06136S	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un			
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	1,00000000	4,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material	I1866	SILICONE - HIDRAFUGANTE	L			
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	0,25000000	69,70000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	0,25000000	14,15000000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	0,25000000	56,64250000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	0,25000000	4,66750000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	0,25000000	5,12500000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	0,25000000	3,29000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

153,575000

TOTAL: **00**

[Material I1872 SOLDA 50X50 KG

C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	45,25	0,18000000	8,14500000
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	141,90	0,00420000	0,59598000
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	141,90	0,00210000	0,29799000
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	34,70	0,18000000	6,24600000
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	84,00	0,00420000	0,35280000
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	84,00	0,00210000	0,17640000
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	162,00	0,15000000	24,30000000

40,1141700

TOTAL: **0**

[Material I1873 SOLDA 70X30 KG

C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	245,55	0,04000000	9,82200000
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	270,30	0,04000000	10,81200000
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	64,00	0,04000000	2,56000000

23,1940000

TOTAL: **0**

[Mão de I1879 SOLDADOR H

C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	2.075,97	0,00500000	10,37985000
C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	5.363,70	0,00680000	36,47316000

46,8530100

TOTAL: **0**

[Material I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M

C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	6,50	1,00000000	6,50000000
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	21,25	1,00000000	21,25000000

0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						27,7500000
						TOTAL: 0
[Material	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")		3,00	0,00700000	0,02100000
	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")		1,00	0,00550000	0,00550000
	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")		1,00	0,00400000	0,00400000
	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4")		18,00	0,00050000	0,00900000
	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=32mm(1")		14,00	0,00050000	0,00700000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		10,00	0,00030000	0,00300000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")		70,00	0,00070000	0,04900000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		50,00	0,00030000	0,01500000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		42,00	0,04000000	1,68000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		163,70	0,04000000	6,54800000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		82,00	0,08000000	6,56000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		206,00	0,00030000	0,06180000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")		85,00	0,00070000	0,05950000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		35,00	0,00030000	0,01050000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		58,00	0,04000000	2,32000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		180,20	0,04000000	7,20800000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		46,00	0,08000000	3,68000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")		120,00	0,00030000	0,03600000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=50mm (1 1/2")		40,00	0,00070000	0,02800000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		30,00	0,04000000	1,20000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		72,00	0,04000000	2,88000000
	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")		24,00	0,08000000	1,92000000
						34,3053000
						TOTAL: 0
[Material	00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN			
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,10400000	2,08000000
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE		22,00	0,10400000	2,28800000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	89708	DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,10400000	1,14400000
						TOTAL: 5,51200000
[Material	I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L			
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		10,00	0,08000000	0,80000000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	0,08000000	37,80880000
						TOTAL: 38,60880000
[Material	I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN			
	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		10,00	1,00000000	10,00000000
	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		20,00	1,00000000	20,00000000
						TOTAL: 30,00000000
[Material	I7351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN			
	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		23,00	1,00000000	23,00000000
						TOTAL: 23,00000000
[Material	I1910	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	UN			
	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA- RAIOS		30,00	0,50000000	15,00000000
						TOTAL: 15,00000000
[Material	I1898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I1904	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I6695	SUORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR				
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		3,00	1,00000000	3,00000000
	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS		10,00	1,00000000	10,00000000
						0
						13,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ			
	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,08448000	3,08448000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,44944000	2,44944000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,81440000	1,81440000
	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,17936000	1,17936000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	3,08448000	3,08448000
	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,44944000	2,44944000
						14,0616000
						0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL:

[Material	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,45000000	212,28300000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,45000000	16,17300000
						228,456000
						TOTAL: 00

[Material	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,03000000	0,12000000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,05900000	0,35400000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	0,09700000	0,19400000
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,39200000	1,39200000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	0,03000000	0,24000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	0,05900000	1,18000000
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		1.295,73	0,08300000	107,54559000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,65000000	2,73000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,17000000	10,17900000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,05900000	0,35400000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	0,03000000	0,18000000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	0,05900000	0,70800000
C0087		ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS		613,42	0,08300000	50,91386000
C4418		LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,65000000	2,73000000
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,17000000	10,17900000
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	0,05900000	0,23600000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE		8,00	0,05900000	0,47200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0609	CONCRETO				
	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m		4,20	0,65000000	2,73000000
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X		8,70	1,17000000	10,17900000
						0
						202,616450
						00
						TOTAL:
[Material	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	11,43000000	11,43000000
						0
						11,43000000
						TOTAL:
						0
[Material	00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	1,87000000	2.480,9664000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,98080000	2,98080000
	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	1,82160000	1,82160000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,87000000	1.150,0874000
	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	2,98080000	2,98080000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,87000000	106,4965000
						00
						3.745,33350
						TOTAL:
						000
[Material	00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,41811200	49,16997120
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,33804800	39,75444480
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,41811200	44,65436160
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,		106,80	0,33804800	36,10352640

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	105030	ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				0
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,41811200	2,84316160
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,33804800	2,29872640
TOTAL:						174,82419200

[Material	I1920	TALA DE AJUSTE	UN	
	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	330,00 3,00000000 990,00000000	
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	660,00 3,00000000 1.980,00000000	
TOTAL:				2.970,00000000

[I04728	Talhadeira chata 10"	un
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	1.326,7 0,00006000 0,079603202
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00 0,00060000 0,00240000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	14,00 0,00030000 0,00420000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	120,00 0,00015000 0,01800000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	5,00 0,00015000 0,00075000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	615,02 0,00006000 0,03690120
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00 0,00060000 0,00060000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	20,00 0,00030000 0,00600000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	83,00 0,00015000 0,01245000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	2,00 0,00015000 0,00030000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	2,00 0,00114000 0,00228000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	1,00 0,00060000 0,00060000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00030000	0,00180000
	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,00015000	0,00120000
						TOTAL: 0,16708440
[Material	I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN			
	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA		15,00	1,00000000	15,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		11,00	1,00000000	11,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	1,00000000	4,00000000
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 19,00000000
[Material	I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,48000000	1,92000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,48000000	0,48000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	1,50000000	3,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,48000000	0,48000000
						TOTAL: 5,88000000
[Material	I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN			
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	I2433	TARGETA DE FERRO 2"	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	5,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e =		4,00	0,00080000	0,00320000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	S12290	2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00040000	0,00560000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00040000	0,00800000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00160000	0,00320000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00040000	0,00240000
						TOTAL: 0,02400000
[I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00080000	0,00320000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00040000	0,00560000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00040000	0,00800000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00160000	0,00320000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00080000	0,00080000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00040000	0,00240000
						TOTAL: 0,02400000
[I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir,		4,00	0,00120000	0,00480000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S12290		sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00060000	0,00840000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00120000	0,00120000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00060000	0,01200000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00240000	0,00480000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00120000	0,00120000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00060000	0,00360000
TOTAL:						0,03600000

[I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,00220000	0,00880000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00110000	0,01540000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00220000	0,00220000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00110000	0,02200000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00440000	0,00880000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00220000	0,00220000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00110000	0,00660000
TOTAL:						0,06600000

[I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada,		4,00	0,00140000	0,00560000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S12290		inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,00070000	0,00980000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00140000	0,00140000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,00070000	0,01400000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,00280000	0,00560000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,00140000	0,00140000
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,00070000	0,00420000
TOTAL:						0,04200000

[Material I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN

C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	0,17000000	1,02000000	
TOTAL:						1,02000000

[Material 00006320 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN

100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000	
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000	
TOTAL:						4,00000000

[Material I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	1,00000000	34,00000000	
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,00000000	
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,00000000	
TOTAL:						104,00000000

[Material I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN

C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	1,00000000	34,00000000
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,0000000
						0
						104,000000
						TOTAL: 00
[Material	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	1,00000000	36,0000000
						0
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,00000000	52,0000000
						0
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,00000000	18,0000000
						0
						106,000000
						TOTAL: 00
[Material	I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	M2			
	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	1,05000000	170,1000000
						00
						170,100000
						TOTAL: 00
[Material	I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2			
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM		660,00	1,10000000	726,0000000
						00
						726,000000
						TOTAL: 00
[Material	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	33,00000000	1.584,0000000
						0
						000
	C4462	TELHA CERÂMICA		48,00	33,00000000	1.584,0000000
						0
						000
	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)		48,00	33,00000000	1.584,0000000
						0
						000
	C4462	TELHA CERÂMICA		48,00	33,00000000	1.584,0000000
						0
						000
						6.336,000000
						TOTAL: 000
[Material	I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2			
	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm		330,00	1,00000000	330,0000000
						00
						330,000000
						TOTAL: 00
[Material	I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	20,00000000	20,0000000
						0
						0
						20,0000000
						0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						
[Material	I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	M2			
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		1.326,7 2	1,15000000	1.525,72800 000
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		654,91	1,15000000	753,146500 00
						2.278,87450
						TOTAL: 000
[Mão de	I2070	TELHADISTA	H			
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		1.326,7 2	0,22000000	291,878400 00
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,25	0,44800000	20,2720000 0
	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%		654,91	0,22000000	144,080200 00
	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		34,70	0,44800000	15,5456000 0
						471,776200
						TOTAL: 00
[Mão de	00012869	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H			
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,06079680	4,60231776
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		107,45	0,06079680	6,53261616
						11,1349339
						TOTAL: 2
[Material	I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	UN			
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	8,00000000	8,00000000
						TOTAL: 8,00000000
[Material	I2077	TERRA VEGETAL	M3			
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		124,17	0,07500000	9,31275000
	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO		149,58	0,07500000	11,2185000 0
						20,5312500
						TOTAL: 0
[Material	I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	2,00000000	8,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,70000000	7,40000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						19,4000000
0						

[Material	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		332,02	51,00000000	16.933,0200
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		30,35	51,00000000	1.547,85000
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA		172,00	51,00000000	8.772,00000
TOTAL:						27.252,8700
0000						

[Material	I7950	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	M2			
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		278,80	1,05000000	292,740000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		56,60	1,05000000	59,4300000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		226,57	1,05000000	237,898500
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		18,67	1,05000000	19,6035000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		20,50	1,05000000	21,5250000
C4128		TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3		13,16	1,05000000	13,8180000
TOTAL:						645,015000
00						

[Material	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
C2831		FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO		1,00	611,460000	611,460000
C4592		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		36,58	235,000000	8.596,30000
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.716,65	25,00000000	42.916,25000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	25,00000000	11.793,50000
TOTAL:						0000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		28,02	47,0000000	1.316,94000 0 000
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		15,16	235,0000000	3.562,60000 00 000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		1.420,36	25,0000000	35.509,0000 0 0000
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		9,06	47,0000000	425,820000 0 00
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		14,57	235,0000000	3.423,95000 00 000
	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		222,50	25,0000000	5.562,50000 0 000
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	25,0000000	898,500000 0 00
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm		6,30	47,0000000	296,100000 0 00
						114.912,920
						TOTAL: 00000

[Material **00007258** **TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)** UN

98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	4.108,41010	4.108,41010 000 000
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	4.566,35460	4.566,35460 000 000
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	1.906,59190	1.906,59190 000 000
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	2.198,02130	2.198,02130 000 000
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	4.108,41010	4.108,41010 000 000
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE	1,00	4.566,35460	4.566,35460 000 000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98080		INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				
						21.454,1426
						TOTAL: 0000

[Material	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	18,0000000	8.491,32000
					0	000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		64,18	143,100000	9.184,15800
					00	000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		4,00	229,000000	916,000000
					00	00
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	108,500000	108,500000
					00	00
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	305,280000	1.831,68000
					00	000
C0608		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		2,00	381,600000	763,200000
					00	00
C4941		SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	604,800000	604,800000
					00	00
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		8,00	229,000000	1.832,00000
					00	000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		20,00	141,120000	2.822,40000
					00	000
C3410		CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		82,00	143,100000	11.734,2000
					00	0000
C0601		CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	108,500000	108,500000
					00	00
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		6,00	305,280000	1.831,68000
					00	000
C0624		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO		6,00	229,000000	1.374,00000
					00	000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		12,00	141,120000	1.693,44000
					00	000
C1807		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	18,0000000	646,920000
					0	00
C0607		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		4,00	305,280000	1.221,12000
					00	000
C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		8,00	141,120000	1.128,96000
					00	000
						46.292,8780
						TOTAL: 0000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	L			
	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		619,42	0,30000000	185,826000 00
						TOTAL: 185,826000 00
[Material	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		3,00	0,03000000	0,09000000
	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		1,00	0,03000000	0,03000000
						TOTAL: 0,12000000
[Material	I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L			
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		10,00	0,35000000	3,50000000
	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO		472,61	0,35000000	165,413500 00
						TOTAL: 168,913500 00
[Material	00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L			
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,7 3	0,22850000	296,074305 00
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		613,42	0,22850000	140,166470 00
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,22850000	13,0130750 0
						TOTAL: 449,253850 00
[Material	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		69,08	0,17000000	11,7436000 0
	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		272,25	0,24000000	65,3400000 0
						TOTAL: 77,0836000 0
[Material	I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG			
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		471,74	0,87000000	410,413800 00
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA		35,94	0,87000000	31,2678000 0
						TOTAL: 441,681600 00
[Material	I2100	TINTA ÓLEO	L			
	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		10,00	0,30000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I2099	TINTA PRIMARIA	L			
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,60000000	2,52000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,60000000	2,52000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	0,60000000	2,52000000
						TOTAL: 7,56000000
[Material	I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN			
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	1,00000000	6,00000000
	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		10,00	1,00000000	10,00000000
						TOTAL: 16,00000000
						0
[Material	I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un			
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	1,00000000	4,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,00000000	6,00000000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 12,00000000
						0
[Material	I2145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KVA/13.800, TENSÃO	UN			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material	I2145	SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.				
	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		10,05	13,97747400	140,47361300
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		170,98	1,40000000	239,37200000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		161,52	1,74800000	282,33696000
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		341,95	0,52680000	180,13926000
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		572,88	1,40000000	802,03200000
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		403,80	1,74800000	705,84240000
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,72	1,33851720	1.775,83753958
	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		51,00	3,51200000	179,11200000
	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,80434190	94,59060744
	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		117,60	0,51682390	60,77849064
	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		67,50	0,53420000	36,05850000
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,94500000	84,51135000
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		43,96	1,81970000	79,99401200
	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		20,00	0,95540000	19,10800000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	251,906513 57	251,906513 57
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	166,533398 17	166,533398 17
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	114,948837 82	114,948837 82
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	73,5519052 8	73,5519052 8
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	0,12630000	0,75780000
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,24730000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,24730000	3,74190000
100875		BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,66320000	1,66320000
86935		CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	0,96770000	1,93540000
94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,70	0,13740000	10,4011800 0
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	1,28086064	69,6147757 8
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		2.890,5 4	0,08880000	256,679952 00
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		1.295,7 3	0,98920000	1.281,73611 600
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		1.295,7 3	0,30270000	392,217471 00
92688		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	0,59400000	16,6320000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	7,07860000	7,07860000
103029		REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00	0,22040000	0,22040000
101917		MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	1,68600000	1,68600000
98509		PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		20,00	0,12730000	2,54600000
98516		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	6,97760000	27,91040000
96616		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		6,39	13,9774740	89,31605880
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		140,25	1,40000000	196,35000000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		88,06	1,74800000	153,92888000
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		210,37	0,52680000	110,82291600
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		205,65	1,40000000	287,91000000
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		318,06	1,74800000	555,96888000
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	1,33851720	823,21484800
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		97,92	3,51200000	343,89504000
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,80434190	85,90371490
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		106,80	0,51682390	55,19679250
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		42,57	0,19260000	8,19898200
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		34,74	0,53420000	18,55810800
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,94500000	67,24620000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		22,00	0,95540000	21,01880000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
89708	AF_08/2022					
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	251,906513 57	251,906513 57
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			1,00	166,533398 17	166,533398 17
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			10,00	0,12630000	1,26300000
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			4,00	1,24730000	4,98920000
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			12,00	1,24730000	14,96760000 0
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2,00	0,96770000	1,93540000
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			107,45	0,13740000	14,76363000 0
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			1.461,6 6	0,08880000	129,795408 00
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			613,42	0,98920000	606,795064 00
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			613,42	0,30270000	185,682234 00
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			15,00	0,59400000	8,91000000
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1,00	7,07860000	7,07860000
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			1,00	0,22040000	0,22040000
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			1,00	1,68600000	1,68600000
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018			15,00	0,12730000	1,90950000
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024			4,36	13,9774740 0	60,9417866 4
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			35,02	1,40000000	49,02800000 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		29,40	1,74800000	51,3912000 0
98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		42,02	0,52680000	22,1361360 0
92266		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		105,52	1,40000000	147,728000 00
92264		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		176,40	1,74800000	308,347200 00
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	1,33851720	76,2285545 4
102253		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		26,22	3,51200000	92,0846400 0
105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,80434190	5,46952492
105030		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		6,80	0,51682390	3,51440252
92391		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		71,89	0,19260000	13,8460140 0
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		16,26	0,53420000	8,68609200
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,94500000	1,70100000
89708		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		11,00	0,95540000	10,5094000 0
100866		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,24730000	2,49460000
100868		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	1,24730000	3,74190000
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		431,25	0,08880000	38,2950000 0
88496		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		56,95	0,98920000	56,3349400 0
88488		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		56,95	0,30270000	17,2387650 0
98510		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		4,00	0,90900000	3,63600000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						12.553,7615
						TOTAL: 0700
[Material	I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ			
	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	00040626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M			
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,72730000	0,72730000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	0,72730000	0,72730000
						TOTAL: 1,45460000
[Material	00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M			
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		28,00	1,03900000	29,09200000
	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		15,00	1,03900000	15,58500000
						44,67700000
						TOTAL: 0
[Material	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		6,00	1,50000000	9,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[Material	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M			
	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	2,73000000	442,26000000
						442,26000000
						TOTAL: 00
[Material	I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	M			
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E		1,00	11,00000000	11,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0864	PEDESTAL			0	0
						11,0000000
						TOTAL: 0
[Material	I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	M			
	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	10,5000000	10,5000000
					0	0
						10,5000000
						TOTAL: 0
[Material	I2162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	M			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS		1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[Material	I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	M			
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	1,10000000	156,09000000
	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	1,10000000	92,40000000
						248,4900000
						TOTAL: 00
[Material	I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M			
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		141,90	1,80000000	255,42000000
	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA		84,00	1,80000000	151,20000000
						406,6200000
						TOTAL: 00
[Material	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	0,33000000	11,22000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		42,00	1,01000000	42,42000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		163,70	1,01000000	165,33700000
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	0,33000000	17,16000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		58,00	1,01000000	58,58000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		180,20	1,01000000	182,00200000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')				00
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	0,33000000	5,94000000
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		30,00	1,01000000	30,30000000
						0
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		72,00	1,01000000	72,72000000
						0
						585,679000
						TOTAL: 00
[Material	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	1,50000000	51,00000000
						0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,50000000	78,00000000
						0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,50000000	27,00000000
						0
						156,000000
						TOTAL: 00
[Material	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		34,00	0,50000000	17,00000000
						0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	0,50000000	26,00000000
						0
	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	0,50000000	9,00000000
						0
						52,000000
						TOTAL: 0
[Material	I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000
						3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000
						3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	3,00000000	3,00000000
						3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I2215	TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2'X3M	UN			
	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		1,00	1,00000000	1,00000000
						1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	M			
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO		1,00	6,00000000	6,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 6,00000000
[Material	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2		1,00	6,00000000	6,00000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		10,00	1,60000000	16,00000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		50,00	1,60000000	80,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	1,20000000	43,20000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		206,00	1,60000000	329,60000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		35,00	1,60000000	56,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	1,20000000	62,40000000
	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")		120,00	1,60000000	192,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	1,20000000	21,60000000
						806,80000000
						TOTAL: 00
[Material	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		1,00	4,00000000	4,00000000
	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")		14,00	1,50000000	21,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		36,00	5,00000000	180,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		52,00	5,00000000	260,00000000
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		18,00	5,00000000	90,00000000
						555,00000000
						TOTAL: 00
[Material	I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	M			
	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")		18,00	1,50000000	27,00000000
						27,00000000
						TOTAL: 0
[Material	I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	M			
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		70,00	1,40000000	98,00000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		85,00	1,40000000	119,00000000
	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")		40,00	1,40000000	56,00000000
						273,00000000
						00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						
[Material	I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	M			
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,40000000	0,40000000
	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA		1,00	0,40000000	0,40000000
TOTAL: 0,80000000						
[Material	00009886	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"	UN			
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,00000000	1,00000000
	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL: 2,00000000						
[I02378	Vale transporte	un			
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		1.326,7 2	0,01882000	24,9688704 0
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	0,44980000	1,79920000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		14,00	0,15950000	2,23300000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		120,00	0,07975000	9,57000000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		5,00	0,07975000	0,39875000
	S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem		615,02	0,01882000	11,5746764 0
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	0,44980000	0,44980000
	S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		20,00	0,15950000	3,19000000
	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar		83,00	0,07975000	6,61925000
	S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar		2,00	0,07975000	0,15950000
	S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	0,86770000	1,73540000
	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e =		1,00	0,44980000	0,44980000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
S12290		2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
S13440		Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado		6,00	0,15950000	0,95700000
S13157		Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar		8,00	0,07975000	0,63800000
TOTAL:						64,74324680

[Material 102384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un

S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		4,00	1,00000000	4,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
S13564		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada		2,00	3,00000000	6,00000000
S12290		Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						12,00000000

[Material 00011746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) UN

100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FÔRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	3,00000000	3,00000000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FÔRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						6,00000000

[Material 00011748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) UN

100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FÔRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000
100788		KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FÔRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	2,00000000	2,00000000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN			
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material	00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN			
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material	I7499	VÁLVULA P/ MICTÓRIO ELETRONICA CROMADA	UN			
	C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO		3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material	I2279	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4")	UN			
	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 32mm (1 1/4")		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I2284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	UN			
	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCÇÃO		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I2287	VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	UN			
	C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")		1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material	I2251	VEU DE POLIÉSTER	M2			
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	1,10000000	4,62000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	1,10000000	4,62000000
	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER		4,20	1,10000000	4,62000000
						TOTAL: 13,86000000
[00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2	UN			

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[00013896	HP (2 CV)				
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		1.326,7 2	0,00000344	0,00456409
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00234502	0,00234502
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00171367	0,00171367
98067		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00101016	0,00101016
98078		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00052079	0,00052079
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		615,02	0,00000344	0,00211575
98070		TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00234502	0,00234502
98080		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		1,00	0,00171367	0,00171367
101964		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		56,95	0,00000344	0,00019592
						TOTAL: 0,01652409

[Mão de 00010489 VIDRACEIRO (HORISTA)

H

102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	0,48713821	43,5647701 2
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	0,48713821	34,6647550 2
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	0,48713821	0,87684878

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						79,1063739
						TOTAL: 2
[Material	00011189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	M2			
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		89,43	1,00000000	89,43000000
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		71,16	1,00000000	71,16000000
102167		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS		1,80	1,00000000	1,80000000
						TOTAL: 162,39000000
[Material	00020211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M			
103314		INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		54,35	2,72730000	148,22875500
						TOTAL: 148,22875500
[Material	I2293	ZARCÃO	L			
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		40,00	0,07000000	2,80000000
C0864		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	0,85000000	0,85000000
C5216		ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		2.075,97	0,01510000	31,34714700
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		38,00	0,07000000	2,66000000
C5218		ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA		5.363,70	0,04230000	226,88451000
C0035		ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		162,00	0,10000000	16,20000000
C1620		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM		39,00	0,07000000	2,73000000
						TOTAL: 283,47165700

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO				6.485,40	R\$ 114,22	R\$ 740.762,39			A
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				6.149,46	R\$ 62,38	R\$ 383.603,31			A
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA				1.998,69	R\$ 167,37	R\$ 334.520,75			A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)				1.960,22	R\$ 158,52	R\$ 310.734,07			A
COMP.0 1PACJ.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				1,00	R\$ 300.361,31	R\$ 300.361,31			A
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				1.177,24	R\$ 241,15	R\$ 283.891,43			A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				3.359,51	R\$ 74,48	R\$ 250.216,30			A
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020				1.230,30	R\$ 178,86	R\$ 220.051,46			A
C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm				12.111,87	R\$ 15,51	R\$ 187.855,10			A
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA				507,68	R\$ 367,32	R\$ 186.481,02			A
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE				1.189,25	R\$ 153,26	R\$ 182.264,46			A
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO				1.981,63	R\$ 82,62	R\$ 163.722,27			A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				11.427,59	R\$ 12,61	R\$ 144.101,91			A
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				258,57	R\$ 554,50	R\$ 143.377,06			B

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%				1.981,63	R\$ 69,18	R\$ 137.089,16			B
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				175,14	R\$ 758,54	R\$ 132.850,70			B
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO				3.656,88	R\$ 35,21	R\$ 128.758,74			B
C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA				5.363,70	R\$ 20,12	R\$ 107.917,64			B
C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO				1.998,69	R\$ 50,49	R\$ 100.913,86			B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				2.784,55	R\$ 33,56	R\$ 93.449,50			B
C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				23,00	R\$ 3.990,77	R\$ 91.787,71			B
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				118,50	R\$ 742,86	R\$ 88.028,91			B
C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3				614,30	R\$ 139,05	R\$ 85.418,42			B
C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				30,00	R\$ 2.639,39	R\$ 79.181,70			B
S07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem				1.941,74	R\$ 37,82	R\$ 73.436,61			B
C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO				482,61	R\$ 151,77	R\$ 73.245,72			B
C1628	LIMPEZA GERAL				4.379,32	R\$ 16,44	R\$ 71.996,02			B

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				667,90	R\$ 107,39	R\$ 71.725,78			B
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				1.966,10	R\$ 34,19	R\$ 67.220,96			B
102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS				162,39	R\$ 402,91	R\$ 65.428,55			B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO				89,12	R\$ 713,27	R\$ 63.566,62			B
C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3				320,25	R\$ 195,75	R\$ 62.688,94			B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				7.130,23	R\$ 8,75	R\$ 62.389,51			B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm				579,85	R\$ 96,86	R\$ 56.164,27			B
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA				162,00	R\$ 330,90	R\$ 53.605,80			B
C0818	COLONAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m				608,00	R\$ 85,07	R\$ 51.722,56			B
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM				660,00	R\$ 77,76	R\$ 51.321,60			B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4				66,31	R\$ 771,95	R\$ 51.188,00			B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				81,37	R\$ 620,59	R\$ 50.497,41			B
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO				146,18	R\$ 338,57	R\$ 49.492,16			B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				162,39	R\$ 300,99	R\$ 48.877,77			B

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				1,00	R\$ 48.159,93	R\$ 48.159,93			B
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				833,12	R\$ 56,40	R\$ 46.987,97			B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO				130,07	R\$ 341,53	R\$ 44.422,81			B
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²				4.885,75	R\$ 8,38	R\$ 40.942,58			B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				131,00	R\$ 308,94	R\$ 40.471,14			B
C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA				2.075,97	R\$ 19,07	R\$ 39.588,75			C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				3.129,70	R\$ 12,59	R\$ 39.402,92			C
C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6'', PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)				1,00	R\$ 35.965,32	R\$ 35.965,32			C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO				1.998,69	R\$ 17,55	R\$ 35.077,01			C
I8405	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m ³ , COM CISTERNA DE 10m ³ , H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m				1,00	R\$ 34.750,26	R\$ 34.750,26			C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				1.966,10	R\$ 16,66	R\$ 32.755,23			C
C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				88,09	R\$ 364,32	R\$ 32.092,95			C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				106,00	R\$ 300,88	R\$ 31.893,28			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ				619,42	R\$ 50,59	R\$ 31.336,46			C
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92				51,00	R\$ 601,74	R\$ 30.688,74			C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				104,00	R\$ 283,12	R\$ 29.444,48			C
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA				534,37	R\$ 52,12	R\$ 27.851,36			C
98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				2,00	R\$ 13.692,30	R\$ 27.384,60			C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2				2.736,60	R\$ 9,96	R\$ 27.256,54			C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023				594,34	R\$ 45,82	R\$ 27.232,66			C
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)				96,00	R\$ 274,15	R\$ 26.318,40			C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')				545,90	R\$ 47,46	R\$ 25.908,41			C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				374,77	R\$ 68,81	R\$ 25.787,92			C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO				125,08	R\$ 202,37	R\$ 25.312,44			C
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS				702,44	R\$ 35,58	R\$ 24.992,82			C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				716,75	R\$ 34,52	R\$ 24.742,21			C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm				330,00	R\$ 69,34	R\$ 22.882,20			C
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				40,00	R\$ 545,48	R\$ 21.819,20			C
C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS				1.909,15	R\$ 11,27	R\$ 21.516,12			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023				4.783,45	R\$ 4,47	R\$ 21.382,02			C
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE				145,22	R\$ 142,25	R\$ 20.657,54			C
98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				2,00	R\$ 9.682,82	R\$ 19.365,64			C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				36,90	R\$ 523,65	R\$ 19.322,68			C
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)				96,00	R\$ 200,16	R\$ 19.215,36			C
S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar				203,00	R\$ 93,18	R\$ 18.915,54			C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				124,31	R\$ 151,66	R\$ 18.852,85			C
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS				13,00	R\$ 1.448,92	R\$ 18.835,96			C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				1.189,25	R\$ 15,13	R\$ 17.993,35			C
-COT-03-	PARQUINHO DE MADEIRA TIPO CASA COM ESCORREGADOR				2,00	R\$ 8.967,54	R\$ 17.935,08			C
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019				183,15	R\$ 97,70	R\$ 17.893,76			C
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024				20,80	R\$ 854,04	R\$ 17.764,03			C
C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)				759,52	R\$ 22,94	R\$ 17.423,39			C
C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm				30,35	R\$ 538,01	R\$ 16.328,60			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA				225,90	R\$ 66,67	R\$ 15.060,75			C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO				186,90	R\$ 79,67	R\$ 14.890,32			C
0001179 5	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM				27,47	R\$ 524,31	R\$ 14.402,80			C
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021				54,35	R\$ 248,44	R\$ 13.502,71			C
C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				16,00	R\$ 843,30	R\$ 13.492,80			C
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM				117,00	R\$ 114,71	R\$ 13.421,07			C
C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				79,95	R\$ 163,81	R\$ 13.096,61			C
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				231,20	R\$ 55,67	R\$ 12.870,90			C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				19,00	R\$ 664,48	R\$ 12.625,12			C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")				387,00	R\$ 32,34	R\$ 12.515,58			C
C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2				1,00	R\$ 12.454,86	R\$ 12.454,86			C
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM				270,05	R\$ 44,45	R\$ 12.003,72			C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")				421,00	R\$ 28,41	R\$ 11.960,61			C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA				225,90	R\$ 51,97	R\$ 11.740,02			C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG				14,00	R\$ 833,90	R\$ 11.674,60			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM				18,69	R\$ 608,76	R\$ 11.377,72			C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS				702,44	R\$ 15,94	R\$ 11.196,89			C
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023				43,96	R\$ 243,72	R\$ 10.713,93			C
C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")				195,00	R\$ 51,93	R\$ 10.126,35			C
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO				18,00	R\$ 548,42	R\$ 9.871,56			C
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				231,20	R\$ 42,40	R\$ 9.802,88			C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE				270,05	R\$ 36,09	R\$ 9.746,10			C
C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA				15,00	R\$ 631,88	R\$ 9.478,20			C
S13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado				40,00	R\$ 230,68	R\$ 9.227,20			C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				667,90	R\$ 13,52	R\$ 9.030,01			C
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA				272,25	R\$ 32,86	R\$ 8.946,14			C
C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS				271,00	R\$ 32,48	R\$ 8.802,08			C
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO				12,05	R\$ 674,11	R\$ 8.123,03			C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				18,00	R\$ 444,18	R\$ 7.995,24			C
C4462	TELHA CERÂMICA				96,00	R\$ 82,30	R\$ 7.900,80			C
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2				360,00	R\$ 20,09	R\$ 7.232,40			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO				273,75	R\$ 25,12	R\$ 6.876,60			C
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022				114,46	R\$ 59,19	R\$ 6.774,89			C
S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				6,00	R\$ 1.095,95	R\$ 6.575,70			C
98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				1,00	R\$ 6.303,60	R\$ 6.303,60			C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")				152,00	R\$ 40,66	R\$ 6.180,32			C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm				43,38	R\$ 126,56	R\$ 5.490,17			C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				53,00	R\$ 100,32	R\$ 5.316,96			C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA				20,00	R\$ 258,39	R\$ 5.167,80			C
S13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada				2,00	R\$ 2.558,47	R\$ 5.116,94			C
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				101,63	R\$ 49,20	R\$ 5.000,20			C
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M				1,00	R\$ 4.960,81	R\$ 4.960,81			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2				315,00	R\$ 15,05	R\$ 4.740,75			C
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES				8,00	R\$ 563,59	R\$ 4.508,72			C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES				1,00	R\$ 4.296,33	R\$ 4.296,33			C
C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm				30,00	R\$ 143,07	R\$ 4.292,10			C
I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem				7,00	R\$ 613,14	R\$ 4.291,98			C
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				1,00	R\$ 4.264,68	R\$ 4.264,68			C
C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL				1,00	R\$ 4.203,11	R\$ 4.203,11			C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM				77,96	R\$ 53,78	R\$ 4.192,69			C
C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2				60,00	R\$ 65,45	R\$ 3.927,00			C
C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m				4,00	R\$ 969,66	R\$ 3.878,64			C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				3,00	R\$ 1.205,16	R\$ 3.615,48			C
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA				31,12	R\$ 116,10	R\$ 3.613,03			C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X				26,10	R\$ 137,17	R\$ 3.580,14			C
C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				1,00	R\$ 3.474,68	R\$ 3.474,68			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0001058 7	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H				1,00	R\$ 3.432,00	R\$ 3.432,00			C
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m				3,00	R\$ 1.140,03	R\$ 3.420,09			C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				12,54	R\$ 270,64	R\$ 3.393,83			C
COT-02	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO				2,00	R\$ 1.624,23	R\$ 3.248,46			C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				8,00	R\$ 400,41	R\$ 3.203,28			C
COT-1	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA COM CORRENTES				2,00	R\$ 1.585,63	R\$ 3.171,26			C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018				35,00	R\$ 89,19	R\$ 3.121,65			C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA				77,50	R\$ 39,92	R\$ 3.093,80			C
C3955	SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO				8,00	R\$ 377,51	R\$ 3.020,08			C
C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO				1,00	R\$ 2.922,47	R\$ 2.922,47			C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				96,00	R\$ 28,80	R\$ 2.764,80			C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm				27,75	R\$ 97,23	R\$ 2.698,13			C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS				39,60	R\$ 66,39	R\$ 2.629,04			C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER				6,00	R\$ 435,33	R\$ 2.611,98			C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS				1,00	R\$ 2.608,25	R\$ 2.608,25			C
0001203 9	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A				5,00	R\$ 445,87	R\$ 2.229,35			C
C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				2,00	R\$ 1.102,63	R\$ 2.205,26			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				16,00	R\$ 131,12	R\$ 2.097,92			C
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018				4,00	R\$ 510,01	R\$ 2.040,04			C
C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS				2,00	R\$ 1.003,53	R\$ 2.007,06			C
C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO				30,00	R\$ 65,44	R\$ 1.963,20			C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA				3,00	R\$ 651,84	R\$ 1.955,52			C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA				69,08	R\$ 27,07	R\$ 1.870,00			C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				43,00	R\$ 41,66	R\$ 1.791,38			C
C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV				2,00	R\$ 840,86	R\$ 1.681,72			C
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m				12,60	R\$ 129,72	R\$ 1.634,47			C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA				1,00	R\$ 1.618,11	R\$ 1.618,11			C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L				3,00	R\$ 530,54	R\$ 1.591,62			C
C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")				20,00	R\$ 75,94	R\$ 1.518,80			C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL				2,00	R\$ 757,54	R\$ 1.515,08			C
C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM				1,00	R\$ 1.498,89	R\$ 1.498,89			C
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2,00	R\$ 741,07	R\$ 1.482,14			C
100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1,00	R\$ 1.435,92	R\$ 1.435,92			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")				12,00	R\$ 118,03	R\$ 1.416,36			C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				1,00	R\$ 1.407,95	R\$ 1.407,95			C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2				120,00	R\$ 11,73	R\$ 1.407,60			C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO				37,00	R\$ 36,76	R\$ 1.360,12			C
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO				1,00	R\$ 1.198,18	R\$ 1.198,18			C
C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO				10,00	R\$ 109,55	R\$ 1.095,50			C
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				4,00	R\$ 272,53	R\$ 1.090,12			C
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA				4,00	R\$ 269,11	R\$ 1.076,44			C
C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA				25,80	R\$ 40,44	R\$ 1.043,35			C
C4005	VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO				3,00	R\$ 321,28	R\$ 963,84			C
I6249	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA				1,00	R\$ 957,43	R\$ 957,43			C
C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO				43,00	R\$ 21,88	R\$ 940,84			C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A				8,00	R\$ 107,54	R\$ 860,32			C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A				30,00	R\$ 27,21	R\$ 816,30			C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")				18,00	R\$ 45,22	R\$ 813,96			C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA				2,00	R\$ 388,30	R\$ 776,60			C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M				2,00	R\$ 345,16	R\$ 690,32			C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES				28,56	R\$ 21,24	R\$ 606,61			C
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"				5,00	R\$ 118,19	R\$ 590,95			C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")				14,00	R\$ 36,85	R\$ 515,90			C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018				4,00	R\$ 125,73	R\$ 502,92			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES
NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar				8,00	R\$ 60,96	R\$ 487,68			C
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER				12,60	R\$ 37,18	R\$ 468,47			C
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A				3,00	R\$ 150,72	R\$ 452,16			C
C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO				1,00	R\$ 437,70	R\$ 437,70			C
S13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar				7,00	R\$ 59,41	R\$ 415,87			C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA				14,00	R\$ 26,21	R\$ 366,94			C
C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A				1,00	R\$ 324,33	R\$ 324,33			C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				2,00	R\$ 149,19	R\$ 298,38			C
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")				2,00	R\$ 136,92	R\$ 273,84			C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR				4,00	R\$ 65,89	R\$ 263,56			C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO				1,00	R\$ 222,92	R\$ 222,92			C
C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM				15,00	R\$ 14,74	R\$ 221,10			C
C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 32mm (1 1/4")				1,00	R\$ 173,83	R\$ 173,83			C
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A				1,00	R\$ 150,72	R\$ 150,72			C
C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")				1,00	R\$ 147,41	R\$ 147,41			C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A				5,00	R\$ 27,21	R\$ 136,05			C
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")				1,00	R\$ 132,68	R\$ 132,68			C
C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")				3,00	R\$ 39,92	R\$ 119,76			C
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")				1,00	R\$ 112,67	R\$ 112,67			C
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				2,00	R\$ 45,57	R\$ 91,14			C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")				1,00	R\$ 82,10	R\$ 82,10			C

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A				1,00	R\$ 27,21	R\$ 27,21			C
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")				1,00	R\$ 25,17	R\$ 25,17			C
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")				1,00	R\$ 21,16	R\$ 21,16			C

Subtotal até 100,00%% R\$ 7.655.764,39

Outros R\$ 0,04

Valor total do Orçamento R\$ 7.655.764,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27	R\$ 21.015,37	100,00	R\$ 21.015,37										
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0,03	R\$ 2.611,98	100,00	R\$ 2.611,98										
2.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	0,16	R\$ 12.454,86	100,00	R\$ 12.454,86										
2.3	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	0,04	R\$ 2.922,47	100,00	R\$ 2.922,47										
2.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0,02	R\$ 1.407,95	100,00	R\$ 1.407,95										
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0,02	R\$ 1.618,11	100,00	R\$ 1.618,11										
3	ORÇAMENTO ESCOLA	51,55	R\$ 3.946.528,40	5,59	R\$ 220.610,94	10,64	R\$ 419.910,62	13,08	R\$ 516.205,91	10,53	R\$ 415.569,44	10,20	R\$ 402.545,90	11,54	R\$ 455.429,38
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,49	R\$ 113.806,40	5,59	R\$ 6.361,78	10,64	R\$ 12.109,00	13,08	R\$ 14.885,88	10,53	R\$ 11.983,81	10,20	R\$ 11.608,25	11,54	R\$ 13.133,26
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7,24	R\$ 554.389,27	5,59	R\$ 30.990,36	10,64	R\$ 58.987,02	13,08	R\$ 72.514,12	10,53	R\$ 58.377,19	10,20	R\$ 56.547,71	11,54	R\$ 63.976,52
3.3	FUNDAÇÕES	3,67	R\$ 281.226,18	5,59	R\$ 15.720,54	10,64	R\$ 29.922,47	13,08	R\$ 36.784,38	10,53	R\$ 29.613,12	10,20	R\$ 28.685,07	11,54	R\$ 32.453,50
3.4	SUPERESTRUTURA	8,22	R\$ 629.013,84	5,59	R\$ 35.161,87	10,64	R\$ 66.927,07	13,08	R\$ 82.275,01	10,53	R\$ 66.235,16	10,20	R\$ 64.159,41	11,54	R\$ 72.588,20
3.5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	4,82	R\$ 368.725,77	5,59	R\$ 20.611,77	10,64	R\$ 39.232,42	13,08	R\$ 48.229,33	10,53	R\$ 38.826,82	10,20	R\$ 37.610,03	11,54	R\$ 42.550,95
3.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,76	R\$ 440.682,77	5,59	R\$ 24.634,17	10,64	R\$ 46.888,65	13,08	R\$ 57.641,31	10,53	R\$ 46.403,90	10,20	R\$ 44.949,64	11,54	R\$ 50.854,79
3.7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	3,63	R\$ 277.701,75	5,59	R\$ 15.523,53	10,64	R\$ 29.547,47	13,08	R\$ 36.323,39	10,53	R\$ 29.241,99	10,20	R\$ 28.325,58	11,54	R\$ 32.046,78
3.8	ESQUADRIAS	1,50	R\$ 115.017,08	5,59	R\$ 6.429,45	10,64	R\$ 12.237,82	13,08	R\$ 15.044,23	10,53	R\$ 12.111,30	10,20	R\$ 11.731,74	11,54	R\$ 13.272,97
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,66	R\$ 127.449,00	5,59	R\$ 7.124,40	10,64	R\$ 13.560,57	13,08	R\$ 16.670,33	10,53	R\$ 13.420,38	10,20	R\$ 12.999,80	11,54	R\$ 14.707,61
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,72	R\$ 55.222,56	5,59	R\$ 3.086,94	10,64	R\$ 5.875,68	13,08	R\$ 7.223,11	10,53	R\$ 5.814,94	10,20	R\$ 5.632,70	11,54	R\$ 6.372,68
3.11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,52	R\$ 39.803,73	5,59	R\$ 2.225,03	10,64	R\$ 4.235,12	13,08	R\$ 5.206,33	10,53	R\$ 4.191,33	10,20	R\$ 4.059,98	11,54	R\$ 4.593,35
3.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,89	R\$ 144.348,21	5,59	R\$ 8.069,06	10,64	R\$ 15.358,65	13,08	R\$ 18.880,75	10,53	R\$ 15.199,87	10,20	R\$ 14.723,52	11,54	R\$ 16.657,78
3.13	COBERTURA E FORRO	3,82	R\$ 292.329,19	5,59	R\$ 16.341,20	10,64	R\$ 31.103,83	13,08	R\$ 38.236,66	10,53	R\$ 30.782,26	10,20	R\$ 29.817,58	11,54	R\$ 33.734,79
3.14	PINTURA	2,67	R\$ 204.165,84	5,59	R\$ 11.412,87	10,64	R\$ 21.723,25	13,08	R\$ 26.704,89	10,53	R\$ 21.498,66	10,20	R\$ 20.824,92	11,54	R\$ 23.560,74

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	%		R\$		%		R\$		%		R\$	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
3.15	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,17	R\$ 12.661,70	5,59	R\$ 707,79	10,64	R\$ 1.347,20	13,08	R\$ 1.656,15	10,53	R\$ 1.333,28	10,20	R\$ 1.291,49	11,54	R\$ 1.461,16
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1,88	R\$ 143.730,48	5,59	R\$ 8.034,53	10,64	R\$ 15.292,92	13,08	R\$ 18.799,95	10,53	R\$ 15.134,82	10,20	R\$ 14.660,51	11,54	R\$ 16.586,50
3.17	PLAYGROUND	0,53	R\$ 40.277,08	5,59	R\$ 2.251,49	10,64	R\$ 4.285,48	13,08	R\$ 5.268,24	10,53	R\$ 4.241,18	10,20	R\$ 4.108,26	11,54	R\$ 4.647,98
3.18	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04	R\$ 2.714,95	5,59	R\$ 151,77	10,64	R\$ 288,87	13,08	R\$ 355,12	10,53	R\$ 285,88	10,20	R\$ 276,92	11,54	R\$ 313,31
3.19	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,74	R\$ 56.606,10	5,59	R\$ 3.164,28	10,64	R\$ 6.022,89	13,08	R\$ 7.404,08	10,53	R\$ 5.960,62	10,20	R\$ 5.773,82	11,54	R\$ 6.532,34
3.20	SERVIÇOS DIVERSOS	0,61	R\$ 46.656,50	5,59	R\$ 2.608,10	10,64	R\$ 4.964,25	13,08	R\$ 6.102,67	10,53	R\$ 4.912,93	10,20	R\$ 4.758,96	11,54	R\$ 5.384,16
4	ORÇAMENTO CRECHE ANEXO	30,14	R\$ 2.307.141,31	2,77	R\$ 63.907,81							1,91	R\$ 44.066,40	5,59	R\$ 128.969,20
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,72	R\$ 208.117,34	2,77	R\$ 5.764,85							1,91	R\$ 3.975,04	5,59	R\$ 11.633,76
4.2	FUNDAÇÕES	2,12	R\$ 162.070,61	2,77	R\$ 4.489,36							1,91	R\$ 3.095,55	5,59	R\$ 9.059,75
4.3	SUPERESTRUTURA	4,56	R\$ 348.920,65	2,77	R\$ 9.665,10							1,91	R\$ 6.664,38	5,59	R\$ 19.504,66
4.4	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS	2,59	R\$ 198.230,95	2,77	R\$ 5.491,00							1,91	R\$ 3.786,21	5,59	R\$ 11.081,11
4.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,68	R\$ 434.681,94	2,77	R\$ 12.040,69							1,91	R\$ 8.302,43	5,59	R\$ 24.298,72
4.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	2,88	R\$ 220.348,06	2,77	R\$ 6.103,64							1,91	R\$ 4.208,65	5,59	R\$ 12.317,46
4.7	ESQUADRIAS	1,09	R\$ 83.149,12	2,77	R\$ 2.303,23							1,91	R\$ 1.588,15	5,59	R\$ 4.648,04
4.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,28	R\$ 21.644,31	2,77	R\$ 599,55							1,91	R\$ 413,41	5,59	R\$ 1.209,92
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,63	R\$ 48.505,18	2,77	R\$ 1.343,59							1,91	R\$ 926,45	5,59	R\$ 2.711,44
4.10	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,65	R\$ 49.707,65	2,77	R\$ 1.376,90							1,91	R\$ 949,42	5,59	R\$ 2.778,66
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,81	R\$ 62.151,36	2,77	R\$ 1.721,59							1,91	R\$ 1.187,09	5,59	R\$ 3.474,26
4.12	COBERTURA E FORRO	2,90	R\$ 221.764,78	2,77	R\$ 6.142,88							1,91	R\$ 4.235,71	5,59	R\$ 12.396,65
4.13	PINTURA	1,01	R\$ 77.659,21	2,77	R\$ 2.151,16							1,91	R\$ 1.483,29	5,59	R\$ 4.341,15
4.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,06	R\$ 4.249,71	2,77	R\$ 117,72							1,91	R\$ 81,17	5,59	R\$ 237,56
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,88	R\$ 67.593,46	2,77	R\$ 1.872,34							1,91	R\$ 1.291,04	5,59	R\$ 3.778,47
4.16	PLAYGROUND CRECHE	0,53	R\$ 40.277,08	2,77	R\$ 1.115,68							1,91	R\$ 769,29	5,59	R\$ 2.251,49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES
NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4.17	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02	R\$ 1.888,93	2,77	R\$ 52,32							1,91	R\$ 36,08	5,59	R\$ 105,59
4.18	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,29	R\$ 22.363,49	2,77	R\$ 619,47							1,91	R\$ 427,14	5,59	R\$ 1.250,12
4.19	SERVIÇOS DIVERSOS	0,44	R\$ 33.817,48	2,77	R\$ 936,74							1,91	R\$ 645,91	5,59	R\$ 1.890,40
5	ORÇAMENTO QUADRA	14,12	R\$ 1.080.718,04			0,24	R\$ 2.593,72	1,72	R\$ 18.588,35	6,74	R\$ 72.840,40	11,09	R\$ 119.851,63	8,78	R\$ 94.887,04
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,08	R\$ 6.059,05			0,24	R\$ 14,54	1,72	R\$ 104,22	6,74	R\$ 408,38	11,09	R\$ 671,95	8,78	R\$ 531,98
5.2	FUNDAÇÕES	1,11	R\$ 85.307,38			0,24	R\$ 204,74	1,72	R\$ 1.467,29	6,74	R\$ 5.749,72	11,09	R\$ 9.460,59	8,78	R\$ 7.489,99
5.3	SUPERESTRUTURA	1,72	R\$ 131.920,77			0,24	R\$ 316,61	1,72	R\$ 2.269,04	6,74	R\$ 8.891,46	11,09	R\$ 14.630,01	8,78	R\$ 11.582,64
5.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	1,35	R\$ 103.622,02			0,24	R\$ 248,69	1,72	R\$ 1.782,30	6,74	R\$ 6.984,12	11,09	R\$ 11.491,68	8,78	R\$ 9.098,01
5.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	0,93	R\$ 70.952,18			0,24	R\$ 170,29	1,72	R\$ 1.220,38	6,74	R\$ 4.782,18	11,09	R\$ 7.868,60	8,78	R\$ 6.229,60
5.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	1,86	R\$ 142.380,30			0,24	R\$ 341,71	1,72	R\$ 2.448,94	6,74	R\$ 9.596,43	11,09	R\$ 15.789,98	8,78	R\$ 12.500,99
5.7	ESQUADRIAS	0,18	R\$ 13.800,60			0,24	R\$ 33,12	1,72	R\$ 237,37	6,74	R\$ 930,16	11,09	R\$ 1.530,49	8,78	R\$ 1.211,69
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,12	R\$ 9.286,77			0,24	R\$ 22,29	1,72	R\$ 159,73	6,74	R\$ 625,93	11,09	R\$ 1.029,90	8,78	R\$ 815,38
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,14	R\$ 10.996,68			0,24	R\$ 26,39	1,72	R\$ 189,14	6,74	R\$ 741,18	11,09	R\$ 1.219,53	8,78	R\$ 965,51
5.10	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ESPELHOS	0,25	R\$ 19.046,56			0,24	R\$ 45,71	1,72	R\$ 327,60	6,74	R\$ 1.283,74	11,09	R\$ 2.112,26	8,78	R\$ 1.672,29
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,59	R\$ 45.460,13			0,24	R\$ 109,10	1,72	R\$ 781,91	6,74	R\$ 3.064,01	11,09	R\$ 5.041,53	8,78	R\$ 3.991,40
5.12	ESTRUTURA METÁLICA	3,65	R\$ 279.523,44			0,24	R\$ 670,86	1,72	R\$ 4.807,80	6,74	R\$ 18.839,88	11,09	R\$ 30.999,15	8,78	R\$ 24.542,16
5.13	PINTURA	1,32	R\$ 100.682,07			0,24	R\$ 241,64	1,72	R\$ 1.731,73	6,74	R\$ 6.785,97	11,09	R\$ 11.165,64	8,78	R\$ 8.839,89
5.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,03	R\$ 1.933,35			0,24	R\$ 4,64	1,72	R\$ 33,25	6,74	R\$ 130,31	11,09	R\$ 214,41	8,78	R\$ 169,75
5.15	PORTICO DA ENTRADA DA QUADRA	0,23	R\$ 17.358,94			0,24	R\$ 41,66	1,72	R\$ 298,57	6,74	R\$ 1.169,99	11,09	R\$ 1.925,11	8,78	R\$ 1.524,11
5.16	SERVIÇOS DIVERSOS	0,55	R\$ 42.387,80			0,24	R\$ 101,73	1,72	R\$ 729,07	6,74	R\$ 2.856,94	11,09	R\$ 4.700,81	8,78	R\$ 3.721,65
				4,21	R\$ 322.204,17	5,74	R\$ 439.174,39	7,20	R\$ 551.464,31	6,60	R\$ 505.079,89	7,62	R\$ 583.133,98	9,09	R\$ 695.955,67
				4,21	R\$ 322.204,17	9,95	R\$ 761.378,56	17,15	R\$ 1.312.842,87	23,75	R\$ 1.817.922,76	31,36	R\$ 2.401.056,74	40,45	R\$ 3.097.012,41

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27	R\$ 21.015,37												
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0,03	R\$ 2.611,98												
2.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	0,16	R\$ 12.454,86												
2.3	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	0,04	R\$ 2.922,47												
2.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0,02	R\$ 1.407,95												
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0,02	R\$ 1.618,11												
3	ORÇAMENTO ESCOLA	51,55	R\$ 3.946.528,40	5,86	R\$ 231.266,56	8,22	R\$ 324.404,63	6,22	R\$ 245.474,07	6,20	R\$ 244.684,76	7,93	R\$ 312.959,70	3,99	R\$ 157.466,49
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,49	R\$ 113.806,40	5,86	R\$ 6.669,06	8,22	R\$ 9.354,89	6,22	R\$ 7.078,76	6,20	R\$ 7.056,00	7,93	R\$ 9.024,85	3,99	R\$ 4.540,86
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7,24	R\$ 554.389,27	5,86	R\$ 32.487,21	8,22	R\$ 45.570,80	6,22	R\$ 34.483,01	6,20	R\$ 34.372,13	7,93	R\$ 43.963,07	3,99	R\$ 22.120,13
3.3	FUNDAÇÕES	3,67	R\$ 281.226,18	5,86	R\$ 16.479,85	8,22	R\$ 23.116,79	6,22	R\$ 17.492,27	6,20	R\$ 17.436,02	7,93	R\$ 22.301,24	3,99	R\$ 11.220,93
3.4	SUPERESTRUTURA	8,22	R\$ 629.013,84	5,86	R\$ 36.860,21	8,22	R\$ 51.704,94	6,22	R\$ 39.124,66	6,20	R\$ 38.998,86	7,93	R\$ 49.880,80	3,99	R\$ 25.097,65
3.5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	4,82	R\$ 368.725,77	5,86	R\$ 21.607,33	8,22	R\$ 30.309,26	6,22	R\$ 22.934,74	6,20	R\$ 22.861,00	7,93	R\$ 29.239,95	3,99	R\$ 14.712,17
3.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,76	R\$ 440.682,77	5,86	R\$ 25.824,01	8,22	R\$ 36.224,12	6,22	R\$ 27.410,47	6,20	R\$ 27.322,33	7,93	R\$ 34.946,14	3,99	R\$ 17.583,24
3.7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	3,63	R\$ 277.701,75	5,86	R\$ 16.273,32	8,22	R\$ 22.827,08	6,22	R\$ 17.273,05	6,20	R\$ 17.217,51	7,93	R\$ 22.021,75	3,99	R\$ 11.080,30
3.8	ESQUADRIAS	1,50	R\$ 115.017,08	5,86	R\$ 6.740,00	8,22	R\$ 9.454,40	6,22	R\$ 7.154,06	6,20	R\$ 7.131,06	7,93	R\$ 9.120,85	3,99	R\$ 4.589,20
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,66	R\$ 127.449,00	5,86	R\$ 7.468,51	8,22	R\$ 10.476,31	6,22	R\$ 7.927,33	6,20	R\$ 7.901,84	7,93	R\$ 10.106,71	3,99	R\$ 5.085,21
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,72	R\$ 55.222,56	5,86	R\$ 3.236,04	8,22	R\$ 4.539,29	6,22	R\$ 3.434,84	6,20	R\$ 3.423,80	7,93	R\$ 4.379,15	3,99	R\$ 2.203,39
3.11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,52	R\$ 39.803,73	5,86	R\$ 2.332,50	8,22	R\$ 3.271,87	6,22	R\$ 2.475,79	6,20	R\$ 2.467,83	7,93	R\$ 3.156,44	3,99	R\$ 1.588,16
3.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,89	R\$ 144.348,21	5,86	R\$ 8.458,81	8,22	R\$ 11.865,42	6,22	R\$ 8.978,46	6,20	R\$ 8.949,59	7,93	R\$ 11.446,81	3,99	R\$ 5.759,49
3.13	COBERTURA E FORRO	3,82	R\$ 292.329,19	5,86	R\$ 17.130,49	8,22	R\$ 24.029,46	6,22	R\$ 18.182,88	6,20	R\$ 18.124,41	7,93	R\$ 23.181,70	3,99	R\$ 11.663,93
3.14	PINTURA	2,67	R\$ 204.165,84	5,86	R\$ 11.964,12	8,22	R\$ 16.782,43	6,22	R\$ 12.699,12	6,20	R\$ 12.658,28	7,93	R\$ 16.190,35	3,99	R\$ 8.146,21

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES
NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
3.15	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,17	R\$ 12.661,70	5,86	R\$ 741,98	8,22	R\$ 1.040,79	6,22	R\$ 787,56	6,20	R\$ 785,03	7,93	R\$ 1.004,07	3,99	R\$ 505,20
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1,88	R\$ 143.730,48	5,86	R\$ 8.422,61	8,22	R\$ 11.814,65	6,22	R\$ 8.940,04	6,20	R\$ 8.911,29	7,93	R\$ 11.397,83	3,99	R\$ 5.734,83
3.17	PLAYGROUND	0,53	R\$ 40.277,08	5,86	R\$ 2.360,24	8,22	R\$ 3.310,78	6,22	R\$ 2.505,23	6,20	R\$ 2.497,18	7,93	R\$ 3.193,97	3,99	R\$ 1.607,05
3.18	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04	R\$ 2.714,95	5,86	R\$ 159,10	8,22	R\$ 223,17	6,22	R\$ 168,87	6,20	R\$ 168,33	7,93	R\$ 215,30	3,99	R\$ 108,31
3.19	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,74	R\$ 56.606,10	5,86	R\$ 3.317,12	8,22	R\$ 4.653,02	6,22	R\$ 3.520,90	6,20	R\$ 3.509,58	7,93	R\$ 4.488,86	3,99	R\$ 2.258,59
3.20	SERVIÇOS DIVERSOS	0,61	R\$ 46.656,50	5,86	R\$ 2.734,07	8,22	R\$ 3.835,16	6,22	R\$ 2.902,03	6,20	R\$ 2.892,70	7,93	R\$ 3.699,86	3,99	R\$ 1.861,61
4	ORÇAMENTO CRECHE ANEXO	30,14	R\$ 2.307.141,31			8,21	R\$ 189.416,30	10,34	R\$ 238.558,41	9,48	R\$ 218.717,00	19,88	R\$ 458.659,69	11,52	R\$ 265.782,68
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,72	R\$ 208.117,34			8,21	R\$ 17.086,43	10,34	R\$ 21.519,33	9,48	R\$ 19.729,52	19,88	R\$ 41.373,73	11,52	R\$ 23.975,12
4.2	FUNDAÇÕES	2,12	R\$ 162.070,61			8,21	R\$ 13.306,00	10,34	R\$ 16.758,10	9,48	R\$ 15.364,29	19,88	R\$ 32.219,64	11,52	R\$ 18.670,53
4.3	SUPERESTRUTURA	4,56	R\$ 348.920,65			8,21	R\$ 28.646,39	10,34	R\$ 36.078,40	9,48	R\$ 33.077,68	19,88	R\$ 69.365,43	11,52	R\$ 40.195,66
4.4	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS	2,59	R\$ 198.230,95			8,21	R\$ 16.274,76	10,34	R\$ 20.497,08	9,48	R\$ 18.792,29	19,88	R\$ 39.408,31	11,52	R\$ 22.836,21
4.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,68	R\$ 434.681,94			8,21	R\$ 35.687,39	10,34	R\$ 44.946,11	9,48	R\$ 41.207,85	19,88	R\$ 86.414,77	11,52	R\$ 50.075,36
4.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	2,88	R\$ 220.348,06			8,21	R\$ 18.090,58	10,34	R\$ 22.783,99	9,48	R\$ 20.889,00	19,88	R\$ 43.805,19	11,52	R\$ 25.384,10
4.7	ESQUADRIAS	1,09	R\$ 83.149,12			8,21	R\$ 6.826,54	10,34	R\$ 8.597,62	9,48	R\$ 7.882,54	19,88	R\$ 16.530,05	11,52	R\$ 9.578,78
4.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,28	R\$ 21.644,31			8,21	R\$ 1.777,00	10,34	R\$ 2.238,02	9,48	R\$ 2.051,88	19,88	R\$ 4.302,89	11,52	R\$ 2.493,42
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,63	R\$ 48.505,18			8,21	R\$ 3.982,28	10,34	R\$ 5.015,44	9,48	R\$ 4.598,29	19,88	R\$ 9.642,83	11,52	R\$ 5.587,80
4.10	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,65	R\$ 49.707,65			8,21	R\$ 4.081,00	10,34	R\$ 5.139,77	9,48	R\$ 4.712,29	19,88	R\$ 9.881,88	11,52	R\$ 5.726,32
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,81	R\$ 62.151,36			8,21	R\$ 5.102,63	10,34	R\$ 6.426,45	9,48	R\$ 5.891,95	19,88	R\$ 12.355,69	11,52	R\$ 7.159,84
4.12	COBERTURA E FORRO	2,90	R\$ 221.764,78			8,21	R\$ 18.206,89	10,34	R\$ 22.930,48	9,48	R\$ 21.023,30	19,88	R\$ 44.086,84	11,52	R\$ 25.547,30
4.13	PINTURA	1,01	R\$ 77.659,21			8,21	R\$ 6.375,82	10,34	R\$ 8.029,96	9,48	R\$ 7.362,09	19,88	R\$ 15.438,65	11,52	R\$ 8.946,34
4.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,06	R\$ 4.249,71			8,21	R\$ 348,90	10,34	R\$ 439,42	9,48	R\$ 402,87	19,88	R\$ 844,84	11,52	R\$ 489,57
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,88	R\$ 67.593,46			8,21	R\$ 5.549,42	10,34	R\$ 6.989,16	9,48	R\$ 6.407,86	19,88	R\$ 13.437,58	11,52	R\$ 7.786,77
4.16	PLAYGROUND CRECHE	0,53	R\$ 40.277,08			8,21	R\$ 3.306,75	10,34	R\$ 4.164,65	9,48	R\$ 3.818,27	19,88	R\$ 8.007,08	11,52	R\$ 4.639,92

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4.17	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02	R\$ 1.888,93			8,21	R\$ 155,08	10,34	R\$ 195,32	9,48	R\$ 179,07	19,88	R\$ 375,52	11,52	R\$ 217,60
4.18	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,29	R\$ 22.363,49			8,21	R\$ 1.836,04	10,34	R\$ 2.312,38	9,48	R\$ 2.120,06	19,88	R\$ 4.445,86	11,52	R\$ 2.576,27
4.19	SERVIÇOS DIVERSOS	0,44	R\$ 33.817,48			8,21	R\$ 2.776,42	10,34	R\$ 3.496,73	9,48	R\$ 3.205,90	19,88	R\$ 6.722,92	11,52	R\$ 3.895,77
5	ORÇAMENTO QUADRA	14,12	R\$ 1.080.718,04	5,63	R\$ 60.844,43	2,41	R\$ 26.045,30	7,60	R\$ 82.134,57	5,78	R\$ 62.465,50	1,89	R\$ 20.425,57	3,23	R\$ 34.907,19
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,08	R\$ 6.059,05	5,63	R\$ 341,12	2,41	R\$ 146,02	7,60	R\$ 460,49	5,78	R\$ 350,21	1,89	R\$ 114,52	3,23	R\$ 195,71
5.2	FUNDAÇÕES	1,11	R\$ 85.307,38	5,63	R\$ 4.802,81	2,41	R\$ 2.055,91	7,60	R\$ 6.483,36	5,78	R\$ 4.930,77	1,89	R\$ 1.612,31	3,23	R\$ 2.755,43
5.3	SUPERESTRUTURA	1,72	R\$ 131.920,77	5,63	R\$ 7.427,14	2,41	R\$ 3.179,29	7,60	R\$ 10.025,98	5,78	R\$ 7.625,02	1,89	R\$ 2.493,30	3,23	R\$ 4.261,04
5.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	1,35	R\$ 103.622,02	5,63	R\$ 5.833,92	2,41	R\$ 2.497,29	7,60	R\$ 7.875,27	5,78	R\$ 5.989,35	1,89	R\$ 1.958,46	3,23	R\$ 3.346,99
5.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	0,93	R\$ 70.952,18	5,63	R\$ 3.994,61	2,41	R\$ 1.709,95	7,60	R\$ 5.392,37	5,78	R\$ 4.101,04	1,89	R\$ 1.341,00	3,23	R\$ 2.291,76
5.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	1,86	R\$ 142.380,30	5,63	R\$ 8.016,01	2,41	R\$ 3.431,37	7,60	R\$ 10.820,90	5,78	R\$ 8.229,58	1,89	R\$ 2.690,99	3,23	R\$ 4.598,88
5.7	ESQUADRIAS	0,18	R\$ 13.800,60	5,63	R\$ 776,97	2,41	R\$ 332,59	7,60	R\$ 1.048,85	5,78	R\$ 797,67	1,89	R\$ 260,83	3,23	R\$ 445,76
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,12	R\$ 9.286,77	5,63	R\$ 522,85	2,41	R\$ 223,81	7,60	R\$ 705,79	5,78	R\$ 536,78	1,89	R\$ 175,52	3,23	R\$ 299,96
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,14	R\$ 10.996,68	5,63	R\$ 619,11	2,41	R\$ 265,02	7,60	R\$ 835,75	5,78	R\$ 635,61	1,89	R\$ 207,84	3,23	R\$ 355,19
5.10	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ESPELHOS	0,25	R\$ 19.046,56	5,63	R\$ 1.072,32	2,41	R\$ 459,02	7,60	R\$ 1.447,54	5,78	R\$ 1.100,89	1,89	R\$ 359,98	3,23	R\$ 615,20
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,59	R\$ 45.460,13	5,63	R\$ 2.559,41	2,41	R\$ 1.095,59	7,60	R\$ 3.454,97	5,78	R\$ 2.627,60	1,89	R\$ 859,20	3,23	R\$ 1.468,36
5.12	ESTRUTURA METÁLICA	3,65	R\$ 279.523,44	5,63	R\$ 15.737,17	2,41	R\$ 6.736,51	7,60	R\$ 21.243,78	5,78	R\$ 16.156,45	1,89	R\$ 5.282,99	3,23	R\$ 9.028,61
5.13	PINTURA	1,32	R\$ 100.682,07	5,63	R\$ 5.668,40	2,41	R\$ 2.426,44	7,60	R\$ 7.651,84	5,78	R\$ 5.819,42	1,89	R\$ 1.902,89	3,23	R\$ 3.252,03
5.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,03	R\$ 1.933,35	5,63	R\$ 108,85	2,41	R\$ 46,59	7,60	R\$ 146,93	5,78	R\$ 111,75	1,89	R\$ 36,54	3,23	R\$ 62,45
5.15	PORTICO DA ENTRADA DA QUADRA	0,23	R\$ 17.358,94	5,63	R\$ 977,31	2,41	R\$ 418,35	7,60	R\$ 1.319,28	5,78	R\$ 1.003,35	1,89	R\$ 328,08	3,23	R\$ 560,69
5.16	SERVIÇOS DIVERSOS	0,55	R\$ 42.387,80	5,63	R\$ 2.386,43	2,41	R\$ 1.021,55	7,60	R\$ 3.221,47	5,78	R\$ 2.450,01	1,89	R\$ 801,13	3,23	R\$ 1.369,13
				4,03	R\$ 308.781,04	7,27	R\$ 556.536,28	7,61	R\$ 582.837,10	7,09	R\$ 542.537,31	10,56	R\$ 808.715,01	6,20	R\$ 474.826,41
				44,49	R\$ 3.405.793,45	51,76	R\$ 3.962.329,73	59,37	R\$ 4.545.166,83	66,46	R\$ 5.087.704,14	77,02	R\$ 5.896.419,15	83,22	R\$ 6.371.245,56

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,65	R\$ 16.970,46
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,55	R\$ 16.670,05	5,65	R\$ 16.970,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27	R\$ 21.015,37												
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0,03	R\$ 2.611,98												
2.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	0,16	R\$ 12.454,86												
2.3	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	0,04	R\$ 2.922,47												
2.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0,02	R\$ 1.407,95												
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0,02	R\$ 1.618,11												
3	ORÇAMENTO ESCOLA	51,55	R\$ 3.946.528,40												
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,49	R\$ 113.806,40												
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7,24	R\$ 554.389,27												
3.3	FUNDAÇÕES	3,67	R\$ 281.226,18												
3.4	SUPERESTRUTURA	8,22	R\$ 629.013,84												
3.5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	4,82	R\$ 368.725,77												
3.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,76	R\$ 440.682,77												
3.7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	3,63	R\$ 277.701,75												
3.8	ESQUADRIAS	1,50	R\$ 115.017,08												
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,66	R\$ 127.449,00												
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,72	R\$ 55.222,56												
3.11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,52	R\$ 39.803,73												
3.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,89	R\$ 144.348,21												
3.13	COBERTURA E FORRO	3,82	R\$ 292.329,19												
3.14	PINTURA	2,67	R\$ 204.165,84												

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)												
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
3.15	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,17	R\$ 12.661,70												
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1,88	R\$ 143.730,48												
3.17	PLAYGROUND	0,53	R\$ 40.277,08												
3.18	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04	R\$ 2.714,95												
3.19	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,74	R\$ 56.606,10												
3.20	SERVIÇOS DIVERSOS	0,61	R\$ 46.656,50												
4	ORÇAMENTO CRECHE ANEXO	30,14	R\$ 2.307.141,31	11,19	R\$ 258.169,11	3,89	R\$ 89.747,80	1,16	R\$ 26.762,84	7,17	R\$ 165.422,03	5,54	R\$ 127.815,63	1,35	R\$ 31.146,41
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,72	R\$ 208.117,34	11,19	R\$ 23.288,33	3,89	R\$ 8.095,76	1,16	R\$ 2.414,16	7,17	R\$ 14.922,01	5,54	R\$ 11.529,70	1,35	R\$ 2.809,60
4.2	FUNDAÇÕES	2,12	R\$ 162.070,61	11,19	R\$ 18.135,70	3,89	R\$ 6.304,55	1,16	R\$ 1.880,02	7,17	R\$ 11.620,46	5,54	R\$ 8.978,71	1,35	R\$ 2.187,95
4.3	SUPERESTRUTURA	4,56	R\$ 348.920,65	11,19	R\$ 39.044,22	3,89	R\$ 13.573,01	1,16	R\$ 4.047,48	7,17	R\$ 25.017,61	5,54	R\$ 19.330,20	1,35	R\$ 4.710,43
4.4	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS	2,59	R\$ 198.230,95	11,19	R\$ 22.182,04	3,89	R\$ 7.711,18	1,16	R\$ 2.299,48	7,17	R\$ 14.213,16	5,54	R\$ 10.981,99	1,35	R\$ 2.676,13
4.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,68	R\$ 434.681,94	11,19	R\$ 48.640,91	3,89	R\$ 16.909,13	1,16	R\$ 5.042,31	7,17	R\$ 31.166,70	5,54	R\$ 24.081,38	1,35	R\$ 5.868,19
4.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	2,88	R\$ 220.348,06	11,19	R\$ 24.656,95	3,89	R\$ 8.571,54	1,16	R\$ 2.556,04	7,17	R\$ 15.798,96	5,54	R\$ 12.207,28	1,35	R\$ 2.974,68
4.7	ESQUADRIAS	1,09	R\$ 83.149,12	11,19	R\$ 9.304,39	3,89	R\$ 3.234,50	1,16	R\$ 964,53	7,17	R\$ 5.961,79	5,54	R\$ 4.606,46	1,35	R\$ 1.122,50
4.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,28	R\$ 21.644,31	11,19	R\$ 2.422,00	3,89	R\$ 841,96	1,16	R\$ 251,07	7,17	R\$ 1.551,90	5,54	R\$ 1.199,09	1,35	R\$ 292,20
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,63	R\$ 48.505,18	11,19	R\$ 5.427,73	3,89	R\$ 1.886,85	1,16	R\$ 562,66	7,17	R\$ 3.477,82	5,54	R\$ 2.687,19	1,35	R\$ 654,81
4.10	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,65	R\$ 49.707,65	11,19	R\$ 5.562,29	3,89	R\$ 1.933,63	1,16	R\$ 576,61	7,17	R\$ 3.564,04	5,54	R\$ 2.753,80	1,35	R\$ 671,04
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,81	R\$ 62.151,36	11,19	R\$ 6.954,74	3,89	R\$ 2.417,69	1,16	R\$ 720,96	7,17	R\$ 4.456,25	5,54	R\$ 3.443,19	1,35	R\$ 839,03
4.12	COBERTURA E FORRO	2,90	R\$ 221.764,78	11,19	R\$ 24.815,48	3,89	R\$ 8.626,65	1,16	R\$ 2.572,47	7,17	R\$ 15.900,53	5,54	R\$ 12.285,77	1,35	R\$ 2.993,83
4.13	PINTURA	1,01	R\$ 77.659,21	11,19	R\$ 8.690,07	3,89	R\$ 3.020,94	1,16	R\$ 900,85	7,17	R\$ 5.568,17	5,54	R\$ 4.302,32	1,35	R\$ 1.048,40
4.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,06	R\$ 4.249,71	11,19	R\$ 475,54	3,89	R\$ 165,31	1,16	R\$ 49,30	7,17	R\$ 304,70	5,54	R\$ 235,43	1,35	R\$ 57,38
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,88	R\$ 67.593,46	11,19	R\$ 7.563,71	3,89	R\$ 2.629,39	1,16	R\$ 784,08	7,17	R\$ 4.846,45	5,54	R\$ 3.744,68	1,35	R\$ 912,51
4.16	PLAYGROUND CRECHE	0,53	R\$ 40.277,08	11,19	R\$ 4.507,01	3,89	R\$ 1.566,78	1,16	R\$ 467,21	7,17	R\$ 2.887,87	5,54	R\$ 2.231,35	1,35	R\$ 543,73

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES
NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	%		R\$		%		R\$		%		R\$	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
4.17	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02	R\$ 1.888,93	11,19	R\$ 211,37	3,89	R\$ 73,48	1,16	R\$ 21,91	7,17	R\$ 135,44	5,54	R\$ 104,65	1,35	R\$ 25,50
4.18	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,29	R\$ 22.363,49	11,19	R\$ 2.502,47	3,89	R\$ 869,94	1,16	R\$ 259,42	7,17	R\$ 1.603,46	5,54	R\$ 1.238,94	1,35	R\$ 301,92
4.19	SERVIÇOS DIVERSOS	0,44	R\$ 33.817,48	11,19	R\$ 3.784,18	3,89	R\$ 1.315,50	1,16	R\$ 392,28	7,17	R\$ 2.424,71	5,54	R\$ 1.873,49	1,35	R\$ 456,53
5	ORÇAMENTO QUADRA	14,12	R\$ 1.080.718,04	11,86	R\$ 128.173,16	15,08	R\$ 162.972,28	8,02	R\$ 86.673,59	4,71	R\$ 50.901,82	5,22	R\$ 56.413,49		
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,08	R\$ 6.059,05	11,86	R\$ 718,60	15,08	R\$ 913,70	8,02	R\$ 485,94	4,71	R\$ 285,38	5,22	R\$ 316,29		
5.2	FUNDAÇÕES	1,11	R\$ 85.307,38	11,86	R\$ 10.117,46	15,08	R\$ 12.864,35	8,02	R\$ 6.841,65	4,71	R\$ 4.017,98	5,22	R\$ 4.453,02		
5.3	SUPERESTRUTURA	1,72	R\$ 131.920,77	11,86	R\$ 15.645,80	15,08	R\$ 19.893,65	8,02	R\$ 10.580,05	4,71	R\$ 6.213,47	5,22	R\$ 6.886,27		
5.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	1,35	R\$ 103.622,02	11,86	R\$ 12.289,57	15,08	R\$ 15.626,20	8,02	R\$ 8.310,49	4,71	R\$ 4.880,60	5,22	R\$ 5.409,08		
5.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	0,93	R\$ 70.952,18	11,86	R\$ 8.414,93	15,08	R\$ 10.699,59	8,02	R\$ 5.690,36	4,71	R\$ 3.341,85	5,22	R\$ 3.703,67		
5.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	1,86	R\$ 142.380,30	11,86	R\$ 16.886,30	15,08	R\$ 21.470,95	8,02	R\$ 11.418,90	4,71	R\$ 6.706,11	5,22	R\$ 7.432,26		
5.7	ESQUADRIAS	0,18	R\$ 13.800,60	11,86	R\$ 1.636,75	15,08	R\$ 2.081,13	8,02	R\$ 1.106,81	4,71	R\$ 650,01	5,22	R\$ 720,40		
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,12	R\$ 9.286,77	11,86	R\$ 1.101,41	15,08	R\$ 1.400,44	8,02	R\$ 744,80	4,71	R\$ 437,41	5,22	R\$ 484,77		
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,14	R\$ 10.996,68	11,86	R\$ 1.304,21	15,08	R\$ 1.658,30	8,02	R\$ 881,93	4,71	R\$ 517,94	5,22	R\$ 574,03		
5.10	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ESPELHOS	0,25	R\$ 19.046,56	11,86	R\$ 2.258,92	15,08	R\$ 2.872,22	8,02	R\$ 1.527,53	4,71	R\$ 897,09	5,22	R\$ 994,25		
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,59	R\$ 45.460,13	11,86	R\$ 5.391,57	15,08	R\$ 6.855,39	8,02	R\$ 3.645,90	4,71	R\$ 2.141,17	5,22	R\$ 2.373,02		
5.12	ESTRUTURA METÁLICA	3,65	R\$ 279.523,44	11,86	R\$ 33.151,48	15,08	R\$ 42.152,13	8,02	R\$ 22.417,78	4,71	R\$ 13.165,55	5,22	R\$ 14.591,14		
5.13	PINTURA	1,32	R\$ 100.682,07	11,86	R\$ 11.940,89	15,08	R\$ 15.182,86	8,02	R\$ 8.074,70	4,71	R\$ 4.742,13	5,22	R\$ 5.255,60		
5.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,03	R\$ 1.933,35	11,86	R\$ 229,30	15,08	R\$ 291,55	8,02	R\$ 155,05	4,71	R\$ 91,06	5,22	R\$ 100,92		
5.15	PORTICO DA ENTRADA DA QUADRA	0,23	R\$ 17.358,94	11,86	R\$ 2.058,77	15,08	R\$ 2.617,73	8,02	R\$ 1.392,19	4,71	R\$ 817,61	5,22	R\$ 906,14		
5.16	SERVIÇOS DIVERSOS	0,55	R\$ 42.387,80	11,86	R\$ 5.027,19	15,08	R\$ 6.392,08	8,02	R\$ 3.399,50	4,71	R\$ 1.996,47	5,22	R\$ 2.212,64		
				5,26	R\$ 403.012,32	3,52	R\$ 269.390,13	1,70	R\$ 130.106,48	3,04	R\$ 232.993,90	2,62	R\$ 200.899,17	0,63	R\$ 48.116,87
				88,49	R\$ 6.774.257,88	92,00	R\$ 7.043.648,01	93,70	R\$ 7.173.754,49	96,75	R\$ 7.406.748,39	99,37	R\$ 7.607.647,56	100,0	R\$ 7.655.764,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	100,00	R\$ 300.361,31
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3,92	R\$ 300.361,31	100,00	R\$ 300.361,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27	R\$ 21.015,37	100,00	R\$ 21.015,37
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0,03	R\$ 2.611,98	100,00	R\$ 2.611,98
2.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	0,16	R\$ 12.454,86	100,00	R\$ 12.454,86
2.3	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	0,04	R\$ 2.922,47	100,00	R\$ 2.922,47
2.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	0,02	R\$ 1.407,95	100,00	R\$ 1.407,95
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	0,02	R\$ 1.618,11	100,00	R\$ 1.618,11
3	ORÇAMENTO ESCOLA	51,55	R\$ 3.946.528,40	100,00	R\$ 3.946.528,40
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,49	R\$ 113.806,40	100,00	R\$ 113.806,40
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7,24	R\$ 554.389,27	100,00	R\$ 554.389,27
3.3	FUNDAÇÕES	3,67	R\$ 281.226,18	100,00	R\$ 281.226,18
3.4	SUPERESTRUTURA	8,22	R\$ 629.013,84	100,00	R\$ 629.013,84
3.5	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	4,82	R\$ 368.725,77	100,00	R\$ 368.725,77
3.6	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,76	R\$ 440.682,77	100,00	R\$ 440.682,77
3.7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	3,63	R\$ 277.701,75	100,00	R\$ 277.701,75
3.8	ESQUADRIAS	1,50	R\$ 115.017,08	100,00	R\$ 115.017,08
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,66	R\$ 127.449,00	100,00	R\$ 127.449,00
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,72	R\$ 55.222,56	100,00	R\$ 55.222,56
3.11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,52	R\$ 39.803,73	100,00	R\$ 39.803,73
3.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,89	R\$ 144.348,21	100,00	R\$ 144.348,21
3.13	COBERTURA E FORRO	3,82	R\$ 292.329,19	100,00	R\$ 292.329,19
3.14	PINTURA	2,67	R\$ 204.165,84	100,00	R\$ 204.165,84

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
3.15	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,17	R\$ 12.661,70	100,00	R\$ 12.661,70
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1,88	R\$ 143.730,48	100,00	R\$ 143.730,48
3.17	PLAYGROUND	0,53	R\$ 40.277,08	100,00	R\$ 40.277,08
3.18	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04	R\$ 2.714,95	100,00	R\$ 2.714,95
3.19	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,74	R\$ 56.606,10	100,00	R\$ 56.606,10
3.20	SERVIÇOS DIVERSOS	0,61	R\$ 46.656,50	100,00	R\$ 46.656,50
4	ORÇAMENTO CRECHE ANEXO	30,14	R\$ 2.307.141,31	100,00	R\$ 2.307.141,31
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,72	R\$ 208.117,34	100,00	R\$ 208.117,34
4.2	FUNDAÇÕES	2,12	R\$ 162.070,61	100,00	R\$ 162.070,61
4.3	SUPERESTRUTURA	4,56	R\$ 348.920,65	100,00	R\$ 348.920,65
4.4	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS	2,59	R\$ 198.230,95	100,00	R\$ 198.230,95
4.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	5,68	R\$ 434.681,94	100,00	R\$ 434.681,94
4.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	2,88	R\$ 220.348,06	100,00	R\$ 220.348,06
4.7	ESQUADRIAS	1,09	R\$ 83.149,12	100,00	R\$ 83.149,12
4.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,28	R\$ 21.644,31	100,00	R\$ 21.644,31
4.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,63	R\$ 48.505,18	100,00	R\$ 48.505,18
4.10	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	0,65	R\$ 49.707,65	100,00	R\$ 49.707,65
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,81	R\$ 62.151,36	100,00	R\$ 62.151,36
4.12	COBERTURA E FORRO	2,90	R\$ 221.764,78	100,00	R\$ 221.764,78
4.13	PINTURA	1,01	R\$ 77.659,21	100,00	R\$ 77.659,21
4.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,06	R\$ 4.249,71	100,00	R\$ 4.249,71
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,88	R\$ 67.593,46	100,00	R\$ 67.593,46
4.16	PLAYGROUND CRECHE	0,53	R\$ 40.277,08	100,00	R\$ 40.277,08

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
4.17	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02	R\$ 1.888,93	100,00	R\$ 1.888,93
4.18	PORTICO DA ENTRADA E FACHADA	0,29	R\$ 22.363,49	100,00	R\$ 22.363,49
4.19	SERVIÇOS DIVERSOS	0,44	R\$ 33.817,48	100,00	R\$ 33.817,48
5	ORÇAMENTO QUADRA	14,12	R\$ 1.080.718,04	100,00	R\$ 1.080.718,04
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,08	R\$ 6.059,05	100,00	R\$ 6.059,05
5.2	FUNDAÇÕES	1,11	R\$ 85.307,38	100,00	R\$ 85.307,38
5.3	SUPERESTRUTURA	1,72	R\$ 131.920,77	100,00	R\$ 131.920,77
5.4	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	1,35	R\$ 103.622,02	100,00	R\$ 103.622,02
5.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO	0,93	R\$ 70.952,18	100,00	R\$ 70.952,18
5.6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	1,86	R\$ 142.380,30	100,00	R\$ 142.380,30
5.7	ESQUADRIAS	0,18	R\$ 13.800,60	100,00	R\$ 13.800,60
5.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,12	R\$ 9.286,77	100,00	R\$ 9.286,77
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,14	R\$ 10.996,68	100,00	R\$ 10.996,68
5.10	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ESPELHOS	0,25	R\$ 19.046,56	100,00	R\$ 19.046,56
5.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,59	R\$ 45.460,13	100,00	R\$ 45.460,13
5.12	ESTRUTURA METÁLICA	3,65	R\$ 279.523,44	100,00	R\$ 279.523,44
5.13	PINTURA	1,32	R\$ 100.682,07	100,00	R\$ 100.682,07
5.14	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	0,03	R\$ 1.933,35	100,00	R\$ 1.933,35
5.15	PORTICO DA ENTRADA DA QUADRA	0,23	R\$ 17.358,94	100,00	R\$ 17.358,94
5.16	SERVIÇOS DIVERSOS	0,55	R\$ 42.387,80	100,00	R\$ 42.387,80
					R\$ 7.655.764,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I	IV - Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	9,35%

BDI = 27,21%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	Salário Educação	2,50%	2,50%
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
	Feriados	3,71%	0,00%
	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
	13º Salário	11,03%	8,33%
	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	Salário Educação	2,50%	2,50%
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
	Feriados	3,71%	0,00%
	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
	13º Salário	11,10%	8,33%
	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE FERNANDES LOPES NO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.10.22.001

PREFEITURA: PACAJUS | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18 (DEZOITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COMO EDITAL

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2024

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	Salário Educação	2,50%	2,50%
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
	Feriados	3,93%	0,00%
	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
	13º Salário	10,98%	8,33%
	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%

C	GRUPO C		
	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%