



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



**PROPOSTA VENCEDORA
READEQUADA**



**GUEDES
CONSTRUÇÕES**

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 026/2024

Teresina, 20 de dezembro de 2024.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO

COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA:98151797304
Data: 2024.12.20 09:50:02
+03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário

PROPOSTA DE PREÇOS**PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 026/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.11.071SESSÃO PÚBLICA: 20/12/2024 ÀS 08:01 HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**


- Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**
- CNPJ: **36.563.839/0001-85**
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19.664.006-7**
- OPTANTE PELO SIMPLES?: **NÃO**
- Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº 4290, SALA 01, ININGA**
- Telefone/FAX: **(86) 3025-1841**
- E-mail: **guedesconstrucoes.obras@gmail.com**
- CEP: **64.048-395**
- Cidade/UF: **TERESINA/PI**
- Banco: **BANCO DO BRASIL**
- Agência: **4249-8**
- Número da Conta Corrente: **19.844-7**

Dados do Representante Legal da Empresa ou do licitante pessoa jurídica para assinatura do Contrato:

- Nome: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA**
- CPF: **981.517.973-04**
- Cargo/Função: **SÓCIO-PROPRIETÁRIO**
- Carteira de Identidade nº: **2.231.592**
- Expedido por: **SSP-PI**
- Naturalidade: **TERESINA/PI**
- Nacionalidade: **BRASILEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% DE DESCONTO APLICADO
1	Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos logradouros e prédios que compõem a administração pública	R\$ 17.038.874,06	3,00%

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 17.038.874,06 (dezessete milhões, trinta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos)



DECLARAMOS que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídos todos os componentes das despesas incidentes sobre os serviços, tais como: salário de mão de obra, encargos sociais (legislação previdenciária e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que são de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificação de Despesas Indiretas - BDI, não cabendo à Contratante qualquer outro pagamento além dos preços propostos para a prestação dos serviços.

DECLARAMOS que os preços ofertados estão incluídos também, mobilizações, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, seguros, assistência médica prevista em Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS cumprir e executar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou anexos.

DECLARAMOS que não incidimos nas vedações previstas na Lei 14.133/2021.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 720 (setecentos e vinte) dias.

Prazo de Validade das Propostas 120 (cento e vinte) dias.

Teresina, 20 de dezembro de 2024.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO

COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA:98151797304
Data: 2024.12.20 09:59:22 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

Obra

Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos logradouros e prédios que compõem a administração pública do Município de Mamaraguape/PE.

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Paraíba
SBC - 10/2024 - Paraíba
SIRO3 - 04/2024 - Paraíba
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.

24,94%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	440.570,40	2,59 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	514.005,92	3,02 %
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	168.203,25	0,99 %
2.2	CANTEIRO DE OBRA	345.832,67	2,03 %
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	184.281,35	1,08 %
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	138.122,65	0,81 %
5	TERRAPLANAGEM	8.888.527,22	52,17 %
5.9	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	27.739,80	0,16 %
5.10	BUEIROS	60.149,42	0,35 %
6	PAVIMENTAÇÃO	4.857.652,65	29,51 %
6.5	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO	273.572,00	1,81 %
6.6	CALÇADA	1.242.778,75	7,29 %
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO	117.604,70	0,69 %
6.8	PISOS DE CONCRETO E BASES	152.782,40	0,90 %
6.9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6.485,20	0,04 %
7	COBERTURA	305.589,75	2,32 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	286.703,00	1,68 %
9	ESQUADRIAS	120.746,31	0,71 %
10	VIDROS	18.727,74	0,11 %
11	FORRO	79.323,90	0,47 %
12	PINTURA	294.031,80	1,73 %
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SIPDA	58.215,85	0,34 %
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	152.450,02	0,89 %
15	ESTRUTURAS METÁLICAS	509.795,50	2,99 %
16	LIMPEZA	100.040,00	0,59 %
Total sem BDI		13.643.439,70	
Total do BDI		3.395.434,36	
Total Geral		17.038.874,06	

Terresina, 20 de dezembro de 2024.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA/98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA/98151797304
Data: 2024.12.20 09:50:43 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário

Assinado de forma digital por ELLOA RODRIGUES E SILVA/03649421348
Data: 2024.12.20 09:51:00 -03'00'

ELLOA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CAU/PI A149634-4
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica

Rua Antonio Ubiratan Cavalcas nº 4280, Ininga, CEP 64.048-386, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.664.006-7 Insc. Municipal nº 619.930-5





GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 26.583.833/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

Obra

Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos logradouros e prédios que compõem a administração pública do Município de Mamanguape/PB.

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Paraíba
SBC - 10/2024 - Paraíba
SICRO3 - 04/2024 - Paraíba
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.

24,94%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)	
					M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	90776 SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00	24,20	3,26	28,97	3,26	30,23	40,455,00	440.570,40	2,59 %
1.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	36,29	3,26	42,09	3,26	45,34	84.180,00	45.345,00	0,27 %
1.3	98300 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	25,17	6,28	25,16	6,28	31,44	50.320,00	90.660,00	0,53 %
1.4	98242 SINAPI	ALJUNTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000,00	20,62	19,48	19,48	6,28	25,76	77.920,00	62.860,00	0,37 %
1.5	98264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	23,42	25,48	25,48	8,26	31,75	12.745,00	12.560,00	0,06 %
1.6	98247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	21,00	19,37	19,37	6,26	25,23	9.505,00	103.040,00	0,09 %
1.7	98311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	25,61	8,24	23,75	8,24	31,99	7.125,00	13.115,00	0,08 %
1.8	98291 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,62	6,11	23,40	6,11	29,51	4.680,00	9.597,00	0,05 %
1.9	100305 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	98,94	2,53	118,45	2,53	120,99	59.230,00	5.902,00	0,03 %
1.10	3083 Preço	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	20,00	903,73	171,72	1.057,35	171,72	1.229,07	21.147,00	60.495,00	0,36 %
1.11	13042 ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Tecn. em Auxílio Administrativo) por veículo - Rev 01	h.a	2.000,00	3,63	0,59	3,54	0,59	4,50	7.080,00	24.581,40	0,14 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1		DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
2.1.1	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM EXAUSTIVAMENTE E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	3.000,00	5,10	0,00	10,12	0,00	10,12	30.360,00	514.095,52	3,02 %
2.1.2	C1065 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1.500,00	32,12	0,01	40,12	0,01	40,13	60.180,00	158.253,25	0,99 %
2.1.3	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	1.000,00	8,64	2,27	8,52	2,27	10,79	8.520,00	30.360,00	0,19 %
2.1.4	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	22,75	8,63	21,79	8,63	28,42	4.368,00	10.790,00	0,06 %
2.1.5	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00	2,71	0,80	2,58	0,80	3,38	1.290,00	5.684,00	0,03 %
2.1.6	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	8,81	2,56	8,44	2,56	11,00	1.688,00	1.890,00	0,01 %
2.1.7	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00	52,34	15,72	49,87	15,72	65,39	24.835,00	2.200,00	0,01 %
2.1.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m²	30,00	75,82	0,00	9,00	0,00	94,72	0,00	32.695,00	0,19 %
2.1.9	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_06/2023	m²	250,00	21,05	6,19	20,10	6,19	25,29	5.025,00	2.841,60	0,02 %
2.1.10	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	80,00	3,26	0,96	3,11	0,96	4,07	248,80	6.572,50	0,04 %
2.1.11	2085 ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	15,00	12,84	3,18	12,61	3,18	15,79	189,15	325,60	0,00 %
											236,85	0,00 %
											47,70	



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 36.593.839/0001-85

(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes obras@gmail.com

2.1.12	97864 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	1,44	1,38	0,41	1,79	41,40	12,30	53,70	0,00 %
2.1.13	4942 ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	50,00	19,96	20,46	4,47	24,93	1.023,00	223,50	1.246,50	0,01 %
2.1.14	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem bastante	m²	30,00	15,65	15,55	4,00	19,55	468,50	120,00	588,50	0,00 %
2.1.15	97865 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200,00	1,66	1,56	0,49	2,07	318,00	98,00	414,00	0,00 %
2.1.16	10040 ORSE	Coleta e carga manual de entulho	l	200,00	14,34	14,14	3,77	17,91	2.828,00	754,00	3.582,00	0,02 %
2.1.17	97850 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.000,00	7,04	6,73	2,06	6,79	6.730,00	2.060,00	8.790,00	0,05 %
2.2		CANTEIRO DE OBRA										
2.2.1	C1822 SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	5,00	3.494,82	1.109,35	3.257,07	4.366,42	5.546,75	16.285,35	345.832,67	2,93 %
2.2.2	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	5,00	1.611,73	0,00	2.013,09	2.013,09	0,00	10.068,45	10.068,45	0,06 %
2.2.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	40,00	932,63	259,90	905,32	1.165,22	10.396,00	36.212,80	46.608,80	0,27 %
2.2.4	103889 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	30,00	433,07	29,66	511,19	541,07	896,40	16.336,70	16.232,10	0,10 %
2.2.5	99058 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	590,00	58,25	33,15	39,62	72,77	19.558,50	23.375,80	42.934,30	0,25 %
2.2.6	73945/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	30.000,00	4,84	4,83	1,54	6,17	135.900,00	46.200,00	185.100,00	1,09 %
2.2.7	4657 ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12,00	1.537,87	0,00	1.921,41	1.921,41	0,00	23.056,92	23.056,92	0,14 %
3		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA										
3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	30,00	76,24	73,45	24,30	97,75	2.203,50	729,00	184.281,35	1,08 %
3.2	96985 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	30,00	47,44	44,63	14,74	59,27	1.335,90	442,20	1.778,10	0,01 %
3.3	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/ÁREA 1-4	m³	30,00	493,36	283,89	332,51	616,40	8.515,70	9.975,30	18.492,00	0,11 %
3.4	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,00	403,52	65,92	436,23	504,15	1.318,40	8.764,90	10.083,00	0,06 %
3.5	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,00	454,61	65,55	502,43	567,98	1.311,00	10.048,60	11.359,60	0,07 %
3.6	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	20,00	202,56	184,46	59,61	253,07	3.889,20	1.172,20	5.061,40	0,03 %
3.7	73990/001 SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO	UN	5,00	810,59	128,36	884,40	1.012,75	641,75	4.422,00	5.063,75	0,03 %
3.8	93186 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,00	80,34	24,76	75,61	100,37	247,60	756,10	1.003,70	0,01 %
3.9	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	83,84	24,76	80,11	104,87	247,60	801,10	1.048,70	0,01 %
3.10	93188 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	81,17	23,35	78,06	101,41	233,50	780,60	1.014,10	0,01 %



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 36.563.832/0001-85

(06) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes obras@gmail.com



3.11	83736 SINAPI	REPARO/COAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m²	10,00	250,51	44,81	288,17	312,08	448,10	2.681,70	3.729,80	0,02 %
3.12	83730 SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	10,00	240,59	33,59	287,80	301,09	335,90	2.675,00	3.010,80	0,02 %
3.13	4761 ORSE	Recuperação de amadura p/ vergas 15x50cm, 40x10mm, inclusão remoção do estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos desligam=18cm(guia casos de ferragens totalmente expostas)	m	10,00	38,33	15,80	32,08	47,88	158,00	320,80	478,80	0,00 %
3.14	4778 ORSE	Recuperação de amadura p/ pilares 12x20cm, 40x10mm, inclusão remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos desligam=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	15,00	34,52	15,32	27,93	43,25	229,80	419,95	648,75	0,00 %
3.15	4780 ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compounds Adesivo Vedatex ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m²	5,00	84,69	5,97	99,84	105,81	29,85	499,20	529,05	0,00 %
3.16	104487 Proprio	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_ 11/2022	m³	40,00	2.374,59	659,97	2.306,21	2.966,18	26.398,80	92.249,40	119.647,20	0,70 %
4		ALVENARIA E DIVISÓRIAS										
4.1	87496 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_ 06/2014	m³	150,00	96,09	60,21	50,84	120,05	9.031,50	8.976,00	18.007,50	0,01 %
4.2	87509 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_ 06/2014	m³	160,00	101,00	68,54	57,61	128,18	8.854,00	5.764,00	12.818,00	0,67 %
4.3	73774 Proprio	DIVISÓRIA EM MARMORITE, ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	5,00	379,25	268,25	205,08	473,83	1.341,25	1.027,90	2.369,15	0,01 %
4.4	3417 ORSE	Divisão em PVC estruturado em perfil de aço pintado em epoxi-póster, montada	m²	10,00	115,34	0,00	144,10	144,10	0,00	1.441,00	1.441,00	0,01 %
4.5	7702 ORSE	Fundo de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gesso-lite ou similar, instalado	m²	100,00	77,94	0,00	97,37	97,37	0,00	9.737,00	9.737,00	0,08 %
4.6	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_ 10/2022	m²	1.000,00	7,21	5,63	3,37	9,00	5.633,00	3.370,00	9.000,00	0,05 %
4.7	87807 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, AF_ 04/2022	m²	1.000,00	66,00	39,81	45,14	84,95	39.810,00	45.140,00	84.950,00	0,50 %
5		TERRAPLANAGEM										
5.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_ 09/2024	m²	312.000,00	1,87	0,61	1,72	2,33	190.320,00	536.840,00	726.960,00	52,17 %
5.2	C3217 SINIFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS SI/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSF)	m²	60.000,00	27,51	3,02	31,35	34,37	181.200,00	1.881.000,00	2.062.200,00	12,10 %



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes@bras@gmail.com

5.3	35875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3X KM	30.000,00	2,33	0,31	2,60	2,91	9.300,00	78.000,00	87.300,00	0,51 %
5.4	00004743 SINAPI	CASCALHO DE CAVA	m³	60.000,00	53,03	0,00	68,25	68,25	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	23,33 %
5.5	9869 ORSE	Escavação e carga material jazida	m³	76.200,00	13,03	2,26	14,01	16,27	172.212,00	1.067.562,00	1.239.774,00	7,28 %
5.6	93560 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3X KM	228.600,00	0,92	0,12	1,02	1,14	27.432,00	233.172,00	260.604,00	1,53 %
5.7	100574 Próprio	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_09/2024	m²	60.000,00	1,31	0,35	1,28	1,63	21.000,00	76.800,00	97.800,00	0,57 %
5.8	5502976 SICRO3	Compactação de alvenaria a 100% do Pictor normal	m²	60.000,00	4,69	0,14	5,71	5,85	8.400,00	342.600,00	351.000,00	2,06 %
5.9	88316 SINAPI	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	H	80,00	19,78	18,57	6,14	24,71	1.485,60	491,20	27.739,80	0,16 %
5.9.1	6238 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	206,21	0,00	257,63	257,63	0,00	25.763,00	25.763,00	0,01 %
5.9.2		TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO	H									0,15 %
5.10		BUEIROS										
5.10.1	4915712 SICRO3	Limpeza de bueiro	m²	60,00	19,55	24,42	0,00	24,42	1.455,20	0,00	1.455,20	0,35 %
5.10.2	00408 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	UN	6,00	2.193,27	2.091,77	648,50	2.740,27	12.550,62	3.891,00	16.441,62	0,01 %
5.10.3	00888 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	M	20,00	1.690,52	1.492,82	619,31	2.112,13	29.856,40	12.366,20	42.242,60	0,25 %
6		PAVIMENTAÇÃO										
6.1	101852 SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	m²	25.000,00	73,46	39,64	52,14	91,78	991.000,00	1.303.500,00	2.294.500,00	28,51 %
6.2	94276 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	210,00	34,39	12,05	30,81	42,96	2.530,50	6.491,10	9.021,60	0,05 %
6.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	4.600,00	31,85	9,56	30,21	39,79	44.068,00	138.966,00	183.034,00	1,07 %
6.4	00821 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	12.800,00	2,16	2,02	0,67	2,69	25.452,00	8.442,00	33.894,00	0,20 %
6.4.1	102888 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	m²	8.000,00	54,43	44,56	23,44	68,00	356.480,00	187.520,00	544.000,00	3,19 %
6.5		REVESTIMENTO DE PAVIMENTO										
6.5.1	4011353 SICRO3	Pintura de lixidão	m²	5.000,00	1,60	0,03	1,96	1,99	150,00	9.800,00	9.950,00	1,61 %
6.5.2	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	l	400,00	459,68	2,94	571,38	574,32	1.176,00	228.552,00	229.728,00	0,06 %
6.5.3	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	lkm	1.500,00	0,75	0,00	0,93	0,93	0,00	1.396,00	1.396,00	1,35 %
6.5.4	5914812 SICRO3	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	lkm	20.000,00	1,14	0,00	1,42	1,42	0,00	28.400,00	28.400,00	0,01 %
6.5.5	5213401 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	100,00	32,81	0,83	40,16	40,99	83,00	4.016,00	4.099,00	0,02 %
6.6		CALÇADA										
6.6.1	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_06/2023	m³	150,00	106,77	19,52	113,67	133,39	2.926,00	17.080,50	20.006,50	7,29 %

Rua Antônio Ubratan Carvalho nº 4290, Itinga, CEP 64.048-396, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.664.006-7 Insc. Municipal nº 619.930-5



Página 8 de 171



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 36.563.839/0001-85

(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com



6.6.3	9418 ORSE	Piso laminar oncolite acrílica de concreto na cor natural, p/definições visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acrílica, rejuntado, excatante regularização de base	m²	2.000,00	120,37	32,40	117,99	150,39	64.800,00	235.980,00	347.880,00	1,77 %
6.6.3	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	10.000,00	72,41	15,97	74,49	90,46	159.700,00	744.900,00	904.600,00	5,31 %
6.6.4	8213487 SICRO3	Placa de advertência em aço, lido de 1,20 m - película reflexiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	un	15,99	927,93	96,75	1.062,60	1.159,35	1.461,25	15.939,00	17.399,25	0,10 %
6.7		REVESTIMENTO CERÂMICO										
6.7.1	87259 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_02/2023, PE	m²	40,00	126,89	22,29	136,24	158,53	891,60	5.449,60	117.604,70	0,69 %
6.7.2	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_02/2023, PE	m²	1.203,00	56,25	14,81	57,96	72,77	17.772,00	69.552,00	87.324,00	0,51 %
6.7.3	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	m²	203,00	73,93	26,99	65,87	94,86	5.798,00	13.174,00	18.972,00	0,11 %
6.7.4	87272 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	50,00	79,52	33,13	88,22	89,35	1.856,50	3.311,00	4.967,50	0,03 %
6.8		PISOS DE CONCRETO E BASES										
6.8.1	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUI JOINTS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	120,00	120,78	80,16	70,12	150,30	9.621,60	2.485,40	19.108,00	0,11 %
6.8.2	72183 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	m²	600,00	101,33	47,04	71,81	120,15	28.224,00	47.095,00	76.119,00	0,15 %
6.8.3	85241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	600,00	33,25	12,20	29,34	41,54	7.320,00	17.604,00	24.924,00	0,15 %
6.8.4	87532 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	600,00	41,88	17,24	35,20	52,44	10.344,00	21.120,00	31.464,00	0,18 %
6.8.5	87690 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	40,00	43,55	14,34	40,07	54,41	573,60	1.602,80	2.176,40	0,01 %
6.9		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS										
6.9.1	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	100,00	8,32	2,44	7,95	10,39	244,00	796,00	1.039,00	0,01 %
6.9.2	88648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	100,00	7,31	2,33	6,80	9,13	233,00	680,00	913,00	0,01 %
6.9.3	2266 ORSE	Soldado em granito cruza antiderrapante, 1 = 15 cm, a = 2 cm	m	40,00	90,31	14,45	98,38	112,83	578,00	3.935,20	4.513,20	0,03 %
7		COBERTURA										
7.4	100704 SBC	REVISÃO, RECUPERAÇÃO TELHADOS, COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR. MAD.	m²	80,00	194,73	224,06	19,23	243,29	17.924,80	1.536,40	19.461,20	0,11 %



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

7.5	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,00	36,31	12,40	35,46	47,86	3.100,00	8.865,00	11.965,00	0,07 %
7.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	100,00	60,91	6,40	69,70	76,10	640,00	6.970,00	7.610,00	0,04 %
7.7	94219 SINAPI	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	27,64	15,04	19,49	34,53	752,00	974,50	1.726,50	0,01 %
7.8	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,00	73,29	19,59	71,87	91,56	4.897,50	17.992,50	22.890,00	0,13 %
7.9	94230 Próprio	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,00	157,22	26,78	169,67	196,43	669,00	4.241,75	4.910,75	0,03 %
7.10	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	54,68	10,39	57,92	66,31	311,70	1.737,60	2.049,30	0,01 %
7.11	C2200 SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	3.000,00	55,90	64,72	5,12	69,84	194.160,00	15.360,00	209.520,00	1,23 %
7.12	C4466 SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	500,00	184,92	124,63	106,28	230,91	62.315,00	53.140,00	115.455,00	0,68 %
8.1	58557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4.000,00	44,18	12,71	42,48	55,19	50.843,00	169.920,00	220.760,00	1,68 %
8.2	68053 SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	m²	50,00	6,87	5,03	3,55	9,58	251,50	177,50	429,00	0,00 %
8.3	74105/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	500,00	13,23	7,42	9,10	16,52	3.710,00	4.550,00	8.260,00	0,05 %
8.4	5968 ORSE	Caixa de Alvenaria para Ventosas em Adutoras DN 150 a 200mm	un	20,00	2.291,26	1.143,38	1.719,32	2.862,70	22.867,60	34.386,40	57.254,00	0,34 %
9		ESQUADRIAS										
9.1	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	20,00	454,33	67,65	499,98	567,63	1.353,00	9.999,60	11.352,60	0,71 %
9.2	1841 ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	15,00	114,76	99,95	44,43	143,38	1.484,25	666,45	2.150,70	0,01 %
9.3	1787 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	40,00	104,78	24,56	106,35	130,91	982,40	4.254,00	5.236,40	0,03 %
9.4	1859 Próprio	Revisão de esquadria de ferro	m²	40,00	136,84	21,56	146,40	170,96	982,40	5.856,00	6.838,40	0,04 %
9.5	1870 ORSE	Basculante de ferro	m²	10,00	408,53	44,36	466,05	510,41	443,60	4.660,50	5.104,10	0,03 %
9.6	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,00	354,22	17,95	424,71	442,56	357,00	8.494,20	8.851,20	0,05 %
9.7	84647 SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	5,00	808,11	113,96	895,69	1.009,65	569,80	4.478,45	5.048,25	0,03 %
9.8	84845 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	4,00	784,84	113,96	866,61	980,57	455,84	3.965,44	4.421,28	0,02 %





GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 36.563.838/0001-85

(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com



9.9	91296 SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.208,41	60,52	1.455,51	1.506,03	505,20	14.555,10	14.560,30	0,09 %
9.10	90641 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	932,72	246,02	919,32	1.185,34	1.475,12	5.515,92	6.992,04	0,04 %
9.11	90642 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	941,04	250,77	924,96	1.175,73	501,54	1.840,92	2.351,46	0,01 %
9.12	90643 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	985,03	263,20	947,49	1.230,69	5.264,00	19.349,80	24.613,80	0,14 %
9.13	90644 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.065,15	287,95	1.682,84	1.330,79	1.607,70	6.377,04	7.984,74	0,05 %
9.14	69354 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 G/G	m²	4,00	318,15	66,58	331,91	397,42	282,32	1.327,64	1.599,59	0,01 %
9.15	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,00	648,34	13,16	725,37	810,03	305,28	3.374,55	6.480,24	0,04 %
9.16	8703 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2" e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m²	8,00	717,33	126,07	768,16	898,23	1.024,56	6.145,28	7.169,84	0,04 %
10		VIDROS										
10.1	72122 SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	15,00	175,18	17,19	201,67	218,66	257,85	3.025,05	3.262,90	0,02 %
10.2	102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLHA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6,00	1.758,78	122,69	2.112,21	2.234,90	736,14	12.673,26	13.409,40	0,08 %
10.3	85001 SINAPI	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	m²	6,00	271,53	23,38	315,86	339,24	140,28	1.895,16	2.035,44	0,01 %
11		FORRO										
11.1	96486 SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_PS	m²	500,00	67,58	11,08	73,47	84,55	5.540,00	36.735,00	79.323,90	0,47 %
11.2	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	50,00	67,16	17,72	66,18	81,90	885,00	3.309,00	4.195,00	0,02 %
11.3	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	400,00	44,31	27,96	27,40	55,38	11.184,00	10.960,00	22.144,00	0,13 %
11.4	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PLUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	30,00	165,53	49,71	157,10	208,81	1.491,30	4.713,00	6.204,30	0,04 %
11.5	72201 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	200,00	13,01	12,68	3,67	16,25	2.516,00	734,00	3.250,00	0,02 %
11.6	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	30,00	2,80	1,60	2,02	3,62	48,00	60,60	108,60	0,00 %



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.838/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

11.7	96124 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M	10,00	43,34	26,12	26,02	54,14	261,20	280,20	541,40	0,00 %
11.8	96123 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	20,00	24,24	8,02	22,26	30,28	160,40	445,20	605,60	0,00 %
12		PINTURA									294.031,80	1,73 %
12.1	2279 ORSE	Enmassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica. Exatidão e rebocos - Rev 03	m²	7.000,00	14,89	12,61	5,99	18,60	86.270,00	41.930,00	130.200,00	0,76 %
12.2	2344 ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	500,00	3,40	3,33	0,91	4,24	1.665,00	455,00	2.120,00	0,01 %
12.3	3963 ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	60,00	7,37	6,92	2,38	9,20	409,20	142,80	552,00	0,00 %
12.4	2281 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m²	2.000,00	7,61	6,47	3,03	9,50	12.940,00	6.050,00	19.000,00	0,11 %
12.5	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	7.000,00	12,01	4,98	10,02	15,00	34.860,00	70.140,00	105.000,00	0,62 %
12.6	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	800,00	14,11	6,94	10,68	17,62	5.552,00	8.544,00	14.096,00	0,08 %
12.7	73445 SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃO	m²	800,00	10,70	9,85	3,71	13,36	5.790,00	2.226,00	8.016,00	0,05 %
12.8	73024/002 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	100,00	29,93	21,51	15,88	37,39	2.151,00	1.598,00	3.739,00	0,02 %
12.9	74064/001 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃO	m²	80,00	23,10	15,35	13,51	26,86	1.228,00	1.080,90	2.308,80	0,01 %
12.10	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	600,00	12,01	4,96	10,02	15,00	2.988,00	6.012,00	9.000,00	0,05 %
13		INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA									58.215,85	0,34 %
13.1	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	41,70	29,02	23,07	52,09	580,40	461,40	1.041,80	0,01 %
13.2	91886 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	30,87	20,20	18,36	38,56	202,00	183,60	385,60	0,00 %
13.3	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	27,40	16,79	17,44	34,23	335,80	348,80	684,60	0,00 %
13.4	12156 ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, *Sistema X*	un	50,00	38,52	26,85	19,47	48,12	1.432,50	973,50	2.406,00	0,01 %
13.5	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	26,52	9,35	23,78	33,13	93,50	237,80	331,30	0,00 %
13.6	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00	150,18	105,90	81,73	187,63	3.177,00	2.451,90	5.628,90	0,03 %
13.7	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	203,30	129,27	124,73	254,00	3.876,10	3.741,90	7.620,00	0,04 %
13.8	3284 ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaletas plásticas divisorias 20x10mm, aparente, incluindo centro aslop/30a-220v. inclusive aterramento	pt	10,00	289,21	187,70	172,38	360,08	1.877,00	1.723,90	3.600,80	0,02 %
13.9	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	13,16	10,98	6,36	16,44	50,40	31,90	82,20	0,00 %



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 26.503.832/0001-85

(86) 3025-1841 E-mail: guedes.construcoes.obras@gmail.com



13.10	83483 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	401,40	90,92	410,58	501,50	909,20	4.105,80	5.016,00	0,03 %
13.11	74130/004 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	86,30	18,17	89,65	107,82	181,70	896,50	1.078,20	0,01 %
13.12	74130/002 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	20,10	3,16	21,93	25,11	15,90	109,65	126,55	0,00 %
13.13	93862 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	53,25	6,01	60,52	66,53	60,10	605,20	665,30	0,00 %
13.14	93865 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	59,87	12,29	62,26	74,55	61,45	311,30	372,75	0,00 %
13.15	9041 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	5,00	84,24	12,27	92,97	105,24	61,35	464,85	526,20	0,00 %
13.16	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	98,90	15,72	107,84	123,58	157,20	1.076,40	1.230,60	0,01 %
13.17	91553 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 11/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	8,50	5,63	4,08	10,61	563,00	498,00	1.081,00	0,01 %
13.18	91543 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 11/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,84	2,76	4,53	7,20	82,80	135,90	218,70	0,00 %
13.19	91333 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 11/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023, PA	M	50,00	16,52	9,74	10,90	20,84	487,00	545,00	1.032,03	0,01 %
13.20	95736 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	100,00	13,87	8,24	9,08	17,32	824,00	998,00	1.732,00	0,01 %
13.21	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	4,38	1,31	4,16	5,47	1.310,00	4.160,00	5.470,00	0,03 %
13.22	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	8,85	1,76	8,79	8,55	528,00	2.037,00	2.565,00	0,02 %
13.23	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	9,81	2,31	9,69	12,00	138,60	581,40	720,00	0,00 %
13.24	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	3,00	1,02	2,72	3,74	816,00	2.176,00	2.992,00	0,02 %
13.25	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	26,19	15,31	17,41	32,72	306,20	348,20	654,40	0,00 %
13.26	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	12,28	5,15	10,16	16,31	103,00	203,20	306,20	0,00 %
13.27	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024, PS	UN	20,00	26,54	12,68	20,47	33,15	263,60	409,40	663,00	0,00 %



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.838/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes-obras@gmail.com

13.28	97807 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	10,00	108,07	18,28	116,74	135,02	182,80	1.167,40	1.350,20	0,01 %
13.29	7138 ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo tipo 4 pares cat 6	m	400,00	11,58	5,71	8,75	14,46	2.284,00	3.500,00	5.784,00	0,03 %
13.30	796 ORSE	Tomada para lâmpada, com cabo pvc, embulhada	un	15,00	55,16	28,65	40,26	68,91	429,75	603,90	1.033,85	0,01 %
13.31	98885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	85,66	11,28	95,74	107,02	56,40	478,70	535,10	0,00 %
13.32	96888 SINAPI	MASTRO 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	102,74	7,57	120,79	128,36	37,85	603,85	641,80	0,00 %
13.33	98871 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	15,00	35,06	11,39	32,41	43,80	170,85	486,15	657,00	0,00 %
14		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS										
14.1	9017 ORSE	Vaso sanitário oitavo de descarga acoplada, o/saida horizontal, linha lavante, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6,00	453,49	102,36	464,23	566,59	614,16	2.785,38	3.399,54	0,02 %
14.2	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	292,18	18,67	346,37	365,04	93,35	1.731,85	1.825,20	0,01 %
14.3	74234/001 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	638,78	141,08	657,01	798,09	423,24	1.571,03	2.394,27	0,01 %
14.4	40729 SINAPI	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	378,69	34,50	436,63	473,13	680,00	8.772,60	9.462,60	0,06 %
14.5	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	140,25	12,99	162,23	175,22	84,95	811,15	876,10	0,01 %
14.6	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	336,49	48,10	372,31	420,41	144,30	1.116,93	1.261,23	0,01 %
14.7	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	20,52	4,11	21,52	25,63	41,10	215,20	256,30	0,00 %
14.8	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	11,11	2,56	11,32	13,88	25,60	113,20	138,80	0,00 %
14.9	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	9,79	4,82	7,61	12,23	46,20	76,10	122,30	0,00 %
14.10	2066 ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	10,00	53,34	17,05	45,59	66,64	170,50	496,30	666,40	0,00 %
14.11	2097 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ D1 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	3,00	962,98	141,04	1.062,10	1.203,14	423,12	3.186,30	3.609,42	0,02 %
14.12	7371 ORSE	Torneira para lavatório, 1193, Docol ref. 2005056 ou similar	un	5,00	125,85	20,46	138,77	157,23	102,30	683,85	786,15	0,00 %
14.13	3698 ORSE	Torneira plástica para jardins, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	10,00	22,14	20,48	7,20	27,66	204,60	72,00	78,80	0,00 %
14.14	5003 ORSE	Torneira de bacia p/bacia d'água em pvc d = 3/4"	un	10,00	39,27	11,45	37,61	49,06	114,50	374,85	489,35	0,00 %
14.15	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	555,85	55,58	638,89	694,47	222,32	2.566,96	2.777,88	0,02 %



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com



14.18	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI DO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	120,72	57,85	93,17	150,82	576,50	931,70	1.508,20	0,01 %
14.17	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (fornecido no 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	20,00	66,41	40,96	42,02	82,97	819,00	840,40	1.659,40	0,01 %
14.16	89353	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	18,68	14,44	8,14	22,58	1.444,00	814,00	2.258,00	0,01 %
14.19	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	20,84	16,74	9,29	26,03	1.674,00	929,00	2.603,00	0,02 %
14.20	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	16,53	8,32	12,83	21,15	832,00	1.283,00	2.115,00	0,01 %
14.21	90745	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	50,00	8,67	4,59	6,24	10,83	229,50	312,00	541,50	0,00 %
14.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	23,78	14,01	15,70	29,71	700,50	794,00	1.488,50	0,01 %
14.23	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	33,11	19,58	21,78	41,36	979,00	1.089,00	2.068,00	0,01 %
14.24	86806	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	71,65	2,91	88,80	89,51	58,20	1.732,00	1.790,20	0,01 %
14.25	2548	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrifuga, sucção=1", pr. máx. 28 mca. at. sucção 8 mca. fuxas hm (m) - q (m3/h): 26-2,5(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida drela	un	2,00	2.698,80	81,90	3.239,08	3.371,88	163,60	6.578,96	6.743,76	0,04 %
14.26	85463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	4,00	2.096,40	781,03	1.828,21	2.618,24	3.164,12	7.312,04	10.476,80	0,06 %
14.27	74199/001	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	4,00	1.723,36	766,81	1.366,55	2.153,16	3.068,44	5.546,20	8.812,84	0,05 %
14.28	24.80.32	EMBASA	(REVISADA) PERFURAÇÃO DIÂMETRO 8 POL - ROCHA SA OU DECOMPOSTA - UNIDADE ROTOPNEUMÁTICA POÇO < 100M	M	60,00	195,44	48,87	195,31	244,18	2.932,20	11.718,60	14.650,80	0,09 %
14.29	25.14.52	EMBASA	LIPEZA MECANIZADA DE POÇO DE SUÇÃO COM CAMINHÃO DE SUÇÃO A VÁCUO, EXCETO EQUIPAMENTO - MEDIACOMPLEXIDADE	UN	10,00	175,56	219,25	0,01	219,26	2.192,50	0,40	2.192,60	0,01 %
14.30	12.90.50	EMBASA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DN600mm COM ESCAVACAO MECANIZADA EM SOLO DE 1ª REATERRO COM MATERIAL DAS ESCAVACOES E ENVOLTÓRIAS	M	650,00	62,31	27,87	49,58	77,85	18.115,50	32.487,00	50.602,50	0,30 %
14.31	25.04.70	EMBASA	000 - FECHAMENTO E ABERTURA DO REGISTRO DE MANOBRA ATE DN 100 MM	UN	20,00	8,23	9,06	1,22	10,28	181,20	24,40	205,60	0,00 %
14.32	25.04.49	EMBASA	000 - SUBSTITUIÇÃO DE HASTE E/OU GAVETA DE REGISTRO DE MANOBRA ATE DN 100MM	UN	15,00	94,86	82,62	35,89	119,51	1.239,30	538,35	1.777,65	0,01 %
14.33	24.90.76	EMBASA	DESINFECÇÃO DE POÇO COM COMPRESSOR	UN	5,00	1.524,32	1.904,48	0,00	1.904,48	9.522,40	0,00	9.522,40	0,06 %



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

14.34	25.24.01	EMBASA	UN	12,00	219,64	202,48	71,95	274,41	2.429,52	863,40	3.292,82	0,02 %
		INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA ATÉ 100 MM COM PAVIMENTO										
15		ESTRUTURAS METÁLICAS										
15.1	4302	ORSE	m	100,00	239,25	120,12	178,79	298,91	12.012,00	17.879,00	509.795,50	2,99 %
		Alambrado (H=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (H=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,40m, muirala em alvenaria (H=0,40m) revestida e pintada com hidrator									29.891,00	0,18 %
15.2	100776	SINAPI	KG	10.000,00	17,79	1,35	20,87	22,22	13.500,00	208.700,00	222.200,00	1,30 %
		ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA										
15.3	2435	ORSE	un	50,00	148,00	0,00	182,41	182,41	0,00	9.120,50	9.120,50	0,05 %
15.4	12510	ORSE	m²	800,00	183,63	59,44	171,23	229,67	46.752,00	136.984,00	183.736,00	1,08 %
		Letras em aço inox 25 x 25 cm Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliza Pratt UDC150 e Terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m; pinlato 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exposto fom. Telhas - Executada										
15.5	94213	SINAPI	m²	800,00	84,88	4,03	77,03	81,06	3.224,00	61.624,00	64.848,00	0,38 %
		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019										
16		LIMPEZA										
16.1	2450	ORSE	m²	10.000,00	2,34	1,70	1,22	2,92	17.000,00	12.200,00	100.040,00	0,59 %
16.2	C1628	SEINFRA	m²	4.000,00	14,18	17,71	0,00	17,71	70.840,00	0,00	70.840,00	0,42 %
		LIMPEZA GERAL										
		Totais ->							3.994.336,57	13.044.537,49	17.038.874,06	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

13,643,439.70
3,395,434.36
17,038,874.06

Teresina, 20 de dezembro de 2024.

KARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA-98151797304

Assinado de forma digital por
KCARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA.98151297304
Dados: 2024.12.20 09:51:22 -03'00'

CARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/MG
Sócio-Proprietário

Assinado de forma digital por
ELIOA RODRIGUES E
SILVA-03649421348
Dados: 2024.12.20 09:51:34 -03'00

ELLÓA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CAU/PI A149634-4
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica



Rua Antonio Ubiratan Carvalho nº 4290, Ininga, CEP 64.048-395, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.864.006-7, Insc. Municipal nº 619.930-5



IGOR GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.963.930/0001-85
(84) 3025-1841 E-mail: guesdesconstrucoes@igorgnasil.com

Objeto
Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reforma das logradouros e prédios que compõem a administração pública do Município de Maranguape/RJ.

Bancos
BNAPI - 09/2024 - Paraíba
SBC - 18/2024 - Paraíba
SICRO3 - 04/2024 - Paraíba
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
ENBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.L
24,34%

Encargos Sociais
Mín. Desoneração: 8,80%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		443.144,30	18.283,67	18.283,67	18.283,67	18.283,67	20.045,96	18.283,67	18.283,67	18.283,67	18.283,67	18.283,67	18.283,67	18.283,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		521.377,52	21.334,98	21.334,98	21.334,98	21.334,98	23.391,38	21.334,98	21.334,98	21.334,98	21.334,98	21.334,98	21.334,98	21.334,98
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		189.574,60	7.847,68	7.847,68	7.847,68	7.847,68	8.384,80	7.847,68	7.847,68	7.847,68	7.847,68	7.847,68	7.847,68	7.847,68
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		141.139,48	5.732,09	5.732,09	5.732,09	5.732,09	6.284,58	5.732,09	5.732,09	5.732,09	5.732,09	5.732,09	5.732,09	5.732,09
5	TERMOPLASTICAGEM	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		9.190.519,30	388.873,88	388.873,88	388.873,88	388.873,88	424.427,69	388.873,88	388.873,88	388.873,88	388.873,88	388.873,88	388.873,88	388.873,88
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		4.979.207,46	201.592,58	201.592,58	201.592,58	201.592,58	221.023,25	201.592,58	201.592,58	201.592,58	201.592,58	201.592,58	201.592,58	201.592,58
7	CORRETURA	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		389.980,15	16.416,97	16.416,97	16.416,97	17.999,33	16.416,97	16.416,97	16.416,97	16.416,97	16.416,97	16.416,97	16.416,97	16.416,97
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		283.682,50	11.898,17	11.898,17	11.898,17	13.044,90	11.898,17	11.898,17	11.898,17	11.898,17	11.898,17	11.898,17	11.898,17	11.898,17
9	ECOAQUARIAS	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		124.632,50	5.010,97	5.010,97	5.010,97	5.493,08	5.010,97	5.010,97	5.010,97	5.010,97	5.010,97	5.010,97	5.010,97	5.010,97
10	VIGROS	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		19.391,52	777,20	777,20	777,20	852,11	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20	777,20
11	FORRO	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		80.748,30	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.608,24	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84
12	PINTURA	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		299.328,86	12.202,32	12.202,32	12.202,32	13.378,45	12.202,32	12.202,32	12.202,32	12.202,32	12.202,32	12.202,32	12.202,32	12.202,32
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		99.871,89	2.415,98	2.415,98	2.415,98	2.648,82	2.415,98	2.415,98	2.415,98	2.415,98	2.415,98	2.415,98	2.415,98	2.415,98
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	99,89%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		158.998,94	6.326,58	6.326,58	6.326,58	6.860,25	6.326,58	6.326,58	6.326,58	6.326,58	6.326,58	6.326,58	6.326,58	6.326,58
15	ESTRUTURAS METÁLICAS	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		525.489,80	21.158,51	21.158,51	21.158,51	23.165,70	21.158,51	21.158,51	21.158,51	21.158,51	21.158,51	21.158,51	21.158,51	21.158,51
16	LIMPEZA	100,00%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
		100.449,00	4.151,66	4.151,66	4.151,66	4.511,82	4.151,66	4.151,66	4.151,66	4.151,66	4.151,66	4.151,66	4.151,66	4.151,66
Porcentagem			4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
Custo			797.113,27	797.113,27	797.113,27	775.192,54	797.113,27	797.113,27	797.113,27	797.113,27	797.113,27	797.113,27	797.113,27	797.113,27
Porcentagem Anunciada			4,15%	4,15%	4,15%	4,55%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
Custo Acumulado			797.113,27	1.414.226,54	2.121.339,81	2.838.453,08	3.663.645,63	4.310.768,89	5.017.872,16	5.724.985,43	6.432.098,70	7.139.211,97	7.846.325,24	8.553.438,51

Continua...

Cronograma Físico e Financeiro (Continuação)

Item	Descrição	380 DIAS	420 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	443.144,20	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67	18.203,67
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	189.574,00	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68	7.647,68
5	TERRAPLANAGEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	COBERTURA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	ESQUADRIAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	VIGROS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	FORRO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	PINTURA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	ESTRUTURAS METÁLICAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	LMPEZA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Porcentagem Acumulada		707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27	707.113,27
Custo Acumulado		54.38%	56,5%	62,05%	66,8%	70,95%	75,1%	78,25%	83,4%	87,59%	91,7%	95,85%
		9.280.451,78	9.867.065,05	10.674.770,32	11.381.891,59	12.088.004,86	12.798.110,13	13.503.231,40	14.210.344,67	14.917.457,94	15.624.571,21	16.331.684,48

Teresina, 20 de dezembro de 2024.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA-98151797304
Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA-98151797304
Data: 2024.12.20 09:51:53 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04. RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário

ELLOA RODRIGUES E
SILVA-03649421348
Assinado de forma digital por
ELLOA RODRIGUES E
SILVA-03649421348
Data: 2024.12.20 09:52:08 -03'00'

ELLOA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CAU/PI A149634-4
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica

Rua Antônio Ubratan Carvalho nº 4290, Ininga, CEP 64.048-395, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 18.854.006-7 Insc. Municipal nº 618.930-5





ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1641 E-mail: guedesconstrucoesobras@gmail.com



Bancos
SINAPI - 09/2024 - Paraíba
SBC - 10/2024 - Paraíba
SICRO3 - 04/2024 - Paraíba
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Obra
Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos logradouros e prédios que compõem a administração pública do Município de Mamanguape/PB.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	90776 SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.500,00	24,20	30,23	440.570,40	2,99 %
1.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	36,29	45,34	72.580,00	0,27 %
1.3	83300 SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000,00	25,17	31,44	62.880,00	0,53 %
1.4	83242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.000,00	20,82	25,76	103.040,00	0,37 %
1.5	83264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	29,42	31,73	15.875,00	0,60 %
1.6	83247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	21,00	26,23	13.115,00	0,09 %
1.7	83311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	25,61	31,99	9.597,00	0,08 %
1.8	83261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESCUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,82	29,81	5.962,00	0,06 %
1.9	100305 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	36,84	120,99	60.435,00	0,03 %
1.10	3096 Proprio	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diário incluindo transporte - Rev. 04 - 10/2022	dia	20,00	943,73	1.229,07	24.581,40	0,36 %
1.11	13042 ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro Técnico/Auxiliar Técnico) por veículo - Rev. 01	km	2.000,00	3,63	4,53	9.060,00	0,14 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1		DEMOLIÇÃO E RETIRADA						
2.1.1	C4913 SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX RASPAGEM E/OU ESCOVACÃO	m²	3.000,00	8,10	10,12	30.360,00	3,02 %
2.1.2	C1085 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1.500,00	32,12	40,13	60.180,00	0,99 %
2.1.3	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	1.000,00	8,64	10,79	10.790,00	0,16 %
2.1.4	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	200,00	22,75	28,42	5.694,00	0,06 %
2.1.5	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	500,00	2,71	3,34	1.670,00	0,03 %
2.1.6	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	200,00	8,81	11,00	2.200,00	0,01 %
2.1.7	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	500,00	52,34	65,39	32.695,00	0,19 %
2.1.8	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	30,00	75,82	94,72	2.841,60	0,19 %
2.1.9	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	250,00	21,05	26,29	6.572,50	0,02 %
2.1.10	97647 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	80,00	3,26	4,07	325,60	0,04 %
2.1.11	2096 ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	15,00	12,64	15,79	236,85	0,00 %
2.1.12	97664 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	UN	30,00	1,44	1,79	53,70	0,00 %
2.1.13	4942 ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	50,00	19,96	24,93	1.248,50	0,01 %
2.1.14	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	30,00	15,65	19,55	586,50	0,01 %
2.1.15	97685 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	LN	200,00	1,66	2,07	414,00	0,00 %
2.1.16	10040 ORSE	Calota e carga manuais os entulho	t	200,00	14,34	17,91	3.582,00	0,02 %
2.1.17	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	1.000,00	7,04	8,79	8.790,00	0,05 %
2.2		CANTEIRO DE OBRA						
2.2.1	C1622 SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	LN	5,00	3.494,82	4.368,42	21.832,10	2,03 %
2.2.2	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	LN	5,00	1.611,73	2.013,69	10.068,45	0,13 %

2.2.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	40,00	932,63	1.185,22	46.608,80	0,27 %
2.2.4	10369 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	30,00	433,07	541,07	16.232,10	0,10 %
2.2.5	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	590,00	58,25	72,77	42.934,30	0,25 %
2.2.6	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	30.000,00	4,84	6,17	185.100,00	1,09 %
2.2.7	4657 ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev.02_02/2022	mês	12,00	1.537,87	1.921,41	23.055,22	0,14 %
3.1	93358 SINAPI	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	m²	30,00	78,24	97,75	184.281,35	1,06 %
3.2	96865 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_06/2024	m²	30,00	47,44	59,27	2.932,50	0,02 %
3.3	94467 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	30,00	493,38	616,40	18.492,00	0,11 %
3.4	94953 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/AREIA 1:4	m²	20,00	403,52	504,15	10.083,00	0,06 %
3.5	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,00	454,61	567,98	11.359,60	0,07 %
3.6	92873 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,00	202,58	253,07	5.081,40	0,03 %
3.7	73990/001 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	20,00	810,59	1.012,75	5.063,75	0,03 %
3.8	93196 SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P11 0M3 DE CONCRETO	LN	5,00	80,34	100,37	1.003,70	0,01 %
3.9	93186 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,00	83,84	104,87	1.048,70	0,01 %
3.10	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	81,17	101,41	1.014,10	0,01 %
3.11	83730 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	250,51	312,96	3.125,60	0,02 %
3.12	83730 SINAPI	REPARO/COLETA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m²	10,00	240,99	301,09	3.010,90	0,02 %
3.13	4761 ORSE	CM	m²	10,00	38,33	47,88	478,80	0,00 %
3.14	4778 ORSE	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4010mm, incluído remoção de estubo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estibos (espessura 18cm) para casos de ferragens totalmente expostas)	m	15,00	34,62	43,25	648,75	0,00 %
3.15	4780 ORSE	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4010mm, incluído remoção de estubo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estibos (espessura 12cm) para casos de ferragens totalmente expostas)	m	5,00	84,69	105,81	529,05	0,00 %
3.16	104487 Próprio	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi. Compounds Adesivo, Vedact ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m²	40,00	2.374,09	2.988,18	118.647,20	0,70 %
4		COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERCEIRA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	m²	150,00	96,08	120,05	138.122,85	0,81 %
4.1	87496 SINAPI	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	m²	100,00	101,00	126,18	12.618,00	0,07 %
4.2	87500 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 8X19X19CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,00	379,25	473,83	2.369,15	0,01 %
4.3	73774 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 8X19X19CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	10,00	115,34	144,10	1.441,00	0,01 %
4.4	3417 ORSE	Divisória em PVC estruturado em perfil de aço pintado em epóxi-póster, montada	m²	100,00	77,94	97,37	9.737,00	0,06 %
4.5	7702 ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 610mm, marca GYPSUM, modelo gessolite ou similar, instalado	m²	1.000,00	7,21	9,00	9.000,00	0,05 %
4.6	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²					



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.963.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com



4.7	87837 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	m²	1.000,00	68,00		0,50 %
5		TERRAPLANAGEM					
5.1	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	312.000,00	1,87	8.888.527,22	32,17 %
5.2	C3217 SEINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS SI MISTURA DE MATERIAIS (SI/TRANSPI)	m³	60.000,00	27,51	34,37	12,10 %
5.3	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.000,00	2,33	2,91	0,51 %
5.4	0004743 SINAPI	CASCALHO DE CAVA	m³	60.000,00	53,03	66,25	23,33 %
5.5	9898 ORSE	Escavação e carga material jazida	m³	78.200,00	13,03	16,27	7,28 %
5.6	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	228.800,00	0,92	1,14	1,53 %
5.7	100574 POPRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	60.000,00	1,31	1,63	0,57 %
5.8	5502878 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	60.000,00	4,88	5,85	2,08 %
5.9		Reparação de danos físicos ao meio ambiente				27.739,80	9,16 %
5.9.1	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	19,78	24,71	0,01 %
5.9.2	8236 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VU+10ANOS) - MANUTENCAO	H	100,00	206,21	257,83	0,15 %
5.10		BUEIROS				30.149,42	9,35 %
5.10.1	4915712 SICRO3	Limpeza do bueiro	m²	80,00	19,55	24,42	0,01 %
5.10.2	04009 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	UN	6,00	2.193,27	15.441,62	0,10 %
5.10.3	00888 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	M	20,00	1.890,52	2.112,13	0,25 %
6		PAVIMENTAÇÃO				4.857.652,65	28,51 %
6.1	101852 SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	25.000,00	73,48	91,78	13,47 %
6.2	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2021	m	210,00	34,35	42,56	0,05 %
6.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2021	m	4.600,00	31,85	38,79	1,07 %
6.4	C0821 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO OCUPACIONAL TIPO SAPO	m²	12.600,00	2,16	2,69	0,20 %
6.4.1	102888 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	8.000,00	51,43	68,00	3,19 %
6.5		REVESTIMENTO DE PAVIMENTO				273.572,00	1,81 %
6.5.1	4011353 SICRO3	Pintura de ligação	m²	5.000,00	1,60	1,99	0,06 %
6.5.2	4011483 SICRO3	Concreto asfáltico - lava C - areia e brita comerciais	l	400,00	459,68	574,32	1,35 %
6.5.3	5914389 SICRO3	Transponte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	ton	1.500,00	0,75	0,93	0,01 %
6.5.4	5914612 SICRO3	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	ton	20.000,00	1,14	1,42	0,17 %
6.5.5	5213401 SICRO3	Pintura de faixa com tinta asfáltica - espessura de 0,6 mm	m²	100,00	32,81	40,99	0,02 %
6.6		CAÇADA				1.242.778,75	7,29 %
6.6.1	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	150,00	106,77	133,39	0,12 %
6.6.3	8418 ORSE	Piso (até) direcional e/ou aléxia, de concreto, na cor natural, pátio de travessia, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acrílica, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	2.000,00	120,37	150,39	1,77 %
6.6.3	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEROS (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	10.000,00	72,41	90,46	5,31 %
6.6.4	5213407 SICRO3	Pilha de aderência em arg. lido de 1,20 m - película retrorefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	un	15,00	827,93	1.159,35	0,10 %
6.7		REVESTIMENTO CERÂMICO				117.404,70	9,69 %
6.7.1	87259 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 - PE	m²	40,00	126,89	158,53	0,04 %

6.7.2	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	1.200,00	58,25	72,77	87.324,00	0,51 %
6.7.3	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	200,00	75,93	94,86	18.972,00	0,11 %
6.7.4	87272 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	50,00	79,52	99,35	4.987,50	0,03 %
6.8		PISOS DE CONCRETO E BASES						
6.8.1	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	120,00	120,78	150,90	152.782,40	0,90 %
6.8.2	72183 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	600,00	101,53	126,85	76.110,00	0,45 %
6.8.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	600,00	33,25	41,54	24.924,00	0,15 %
6.8.4	87632 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	600,00	41,98	52,44	31.464,00	0,18 %
6.8.5	87690 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	40,00	43,55	54,41	2.178,40	0,01 %
6.9		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						
6.9.1	93640 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	100,00	8,32	10,39	1.039,00	0,01 %
6.9.2	86648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	100,00	7,31	9,13	913,00	0,01 %
6.9.3	2266 ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	40,00	90,31	112,83	4.513,20	0,03 %
7		COBERTURA						
7.4	100704 SBC	REVISÃO RECUPERAÇÃO TELHADOS, COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR.MAD.	m²	80,30	194,73	243,29	19.463,20	0,11 %
7.5	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,00	38,31	47,86	11.965,00	0,07 %
7.6	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	100,00	60,91	76,10	7.610,00	0,04 %
7.7	94219 SINAPI	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	27,64	34,53	1.726,50	0,01 %
7.8	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,00	73,29	91,56	22.890,00	0,13 %
7.9	94230 P16pro	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CADEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	25,00	157,22	196,43	4.910,75	0,03 %
7.10	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,30	54,68	68,31	2.049,30	0,01 %
7.11	C2200 SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	m²	3.000,00	55,80	69,84	209.520,00	1,23 %
7.12	C4466 SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	m²	500,00	184,82	230,91	115.455,00	0,68 %
8		IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	96557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_09/2023	m²	4.000,00	44,18	55,19	220.760,00	1,30 %
8.2	88053 SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	m²	50,00	6,87	8,58	429,00	0,00 %
8.3	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO.	m²	500,00	13,23	16,52	8.260,00	0,05 %
8.4	5968 ORSE	Caixa de Aterramento para Ventosas em Adutoras DN 150 a 200mm	un	20,00	2.291,26	2.852,70	57.254,00	0,34 %
9		ESQUADRIAS						
9.1	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3"16"	m²	20,00	454,33	567,63	11.352,60	0,07 %
9.2	1841 ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	15,00	114,75	143,38	2.150,70	0,01 %
9.3	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	40,00	130,91	160,91	5.236,40	0,03 %



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 36.563.839/0001-85

(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoesobras@gmail.com



9.4	1856	Preço	Revisão de esquadria de ferro	m²	40,00	136,84	170,96	6.838,40	0,04 %
9.5	1870	ORSE	Bancante de ferro	m²	10,00	408,63	510,41	5.104,10	0,03 %
9.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,00	304,22	442,66	8.851,20	0,05 %
9.7	94847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRI, INCLUSIVE GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	m²	5,00	808,11	1.009,65	5.048,25	0,03 %
9.8	94845	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRI, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	m²	4,00	784,84	980,57	3.972,28	0,02 %
9.9	91298	SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	10,00	1.205,41	1.506,03	15.060,30	0,09 %
9.10	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	6,00	932,72	1.165,34	6.992,04	0,04 %
9.11	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	2,00	841,04	1.175,73	2.351,46	0,01 %
9.12	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	20,00	985,03	1.230,89	24.613,80	0,14 %
9.13	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	6,00	1.085,15	1.338,79	7.964,74	0,05 %
9.14	68054	SINAPI	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 USG	m²	4,00	318,15	397,49	1.589,96	0,01 %
9.15	31341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRI TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,00	848,34	810,53	6.480,24	0,04 %
9.16	8703	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e hastes verticais de DN 1 1/2", a cada 10cm	m²	8,00	717,33	898,23	7.183,84	0,04 %
9.17	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANALADO, ESPESURA 4MM	m²	15,00	175,13	218,80	3.282,00	0,02 %
9.18	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIQ COM MOLHA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 10X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	LN	6,00	1.788,78	2.231,90	13.409,40	0,06 %
9.19	85001	SINAPI	VIDRO LISO FINE, ESPESURA 4MM	m²	6,00	271,53	330,24	2.035,44	0,01 %
9.20	96486	SINAPI	FORRO EM REQUIS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00	67,68	84,55	42.275,00	0,25 %
9.21	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	50,00	67,16	83,90	4.190,00	0,02 %
9.22	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	400,00	44,31	55,36	22.144,00	0,13 %
9.23	96117	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	30,00	185,53	206,81	6.204,30	0,04 %
9.24	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	200,00	13,01	16,25	3.250,00	0,02 %
9.25	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDEIRA DE GESSO). AF_09/2023	M	30,00	2,90	3,62	108,60	0,00 %
9.26	96124	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (BANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M	10,00	43,34	54,14	541,40	0,00 %
9.27	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDEIRA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	20,00	24,24	30,26	605,60	0,00 %
9.28	2278	ORSE	PINTURA	m²	7.000,00	14,88	18,60	294.031,80	1,73 %
9.29	2344	ORSE	Enassamento de superfície, com aplicação de 01 camada de massa acrílica, lixamento e retiques - Rev. 03	m²	500,00	3,40	4,24	130.200,00	0,76 %
9.30	3963	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	60,00	7,37	9,20	552,00	0,03 %
9.31	2281	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 camada de líquido selador	m²	2.000,00	7,81	9,50	19.000,00	0,11 %
9.32	96489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	7.000,00	12,31	15,00	105.000,00	0,62 %
9.33	96488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	800,00	14,11	17,62	14.096,00	0,08 %
9.34	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ACABO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃO	m²	660,00	10,70	13,36	8.816,00	0,05 %

12.8	73924/002 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	100,00	29,93	37,39	3.739,00	0,02 %
12.9	74064/001 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃO	m²	80,00	23,10	26,86	2.308,80	0,01 %
12.10	86486 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	600,00	12,01	15,00	9.000,00	0,05 %
13	91893 SINAPI	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA	UN	20,00	41,70	52,09	98.215,85	0,34 %
13.1	91893 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	10,00	30,87	38,58	1.041,80	0,01 %
13.2	91896 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	20,00	27,40	34,23	584,60	0,00 %
13.3	92800 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	50,00	38,52	48,12	2.406,00	0,01 %
13.4	12156 ORSE	Tomada para uso geral, 2p+1, ABNT, de polípropileno, 20 A, com caixa, "Sistema X"	UN	10,00	26,52	33,13	331,30	0,00 %
13.5	98308 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	30,00	150,18	187,83	5.626,90	0,03 %
13.6	93128 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	UN	30,00	203,30	254,00	7.620,00	0,04 %
13.7	93142 SINAPI	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plástica oclvívona 20x10mm, aparelho, incluindo centro	PI	10,00	288,21	350,08	3.600,80	0,32 %
13.8	3294 ORSE	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	13,16	16,44	82,20	0,00 %
13.9	91036 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES	UN	10,00	401,40	501,50	5.015,00	0,03 %
13.10	83463 SINAPI	TERMOIMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	86,30	107,82	1.078,20	0,01 %
13.11	74130/004 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	20,10	25,11	125,55	0,00 %
13.12	74130/002 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	53,25	66,53	665,30	0,00 %
13.13	93632 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	5,00	59,67	74,55	372,75	0,00 %
13.14	93665 SINAPI	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	UN	5,00	84,24	105,24	526,20	0,00 %
13.15	9041 ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,00	98,90	123,30	1.233,00	0,01 %
13.16	101876 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	100,00	8,50	10,61	1.061,00	0,01 %
13.17	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	30,00	5,84	7,29	218,70	0,00 %
13.18	91843 SINAPI	EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	50,00	16,52	20,64	1.032,00	0,01 %
13.19	91833 SINAPI	EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	100,00	13,87	17,32	1.732,00	0,01 %
13.20	95730 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	M	1.000,00	4,38	5,47	5.470,00	0,03 %
13.21	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	300,00	6,85	8,55	2.565,00	0,07 %
13.22	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	60,00	9,61	12,00	720,00	0,00 %
13.23	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	800,00	3,00	3,74	2.992,00	0,02 %
13.24	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M					



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1041 E-mail: guedesconstrucoes obras@gmail.com



13.25	103702 SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	LN	20,00	26,19	32,72	654,40	0,00 %
13.26	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	12,25	15,31	306,20	0,00 %
13.27	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20,00	26,54	33,15	663,00	0,00 %
13.28	07607 SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	LN	10,00	108,07	135,02	1.350,20	0,01 %
13.29	7138 ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utli 4 pares cat 6	m	400,00	11,58	14,46	5.784,00	0,03 %
13.30	786 ORSE	Tomada para fôlego, com caixa pvc, encaixada	un	15,00	55,16	68,91	1.033,65	0,01 %
13.31	90985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	85,68	107,02	535,10	0,00 %
13.32	96988 SINAPI	MASTRO 1", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	LN	5,00	102,74	128,38	641,80	0,00 %
13.33	96871 SINAPI	CORDALHA DE COBRE NÚ 16 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	15,00	35,06	43,80	557,00	0,00 %
14		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					192.450,02	0,89 %
14.1	9017 ORSE	Vaso sanitário c/cassa de descarga acoplada, c/crisa horizontal, linha taverna, DECA ou similar, inclusive assento ASTIRA TPK ou similar conj. de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6,00	453,49	568,59	3.399,54	0,02 %
14.2	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	292,18	353,04	1.825,20	0,01 %
14.3	74234001 SINAPI	ASPECTO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPIA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	638,78	798,09	2.394,27	0,01 %
14.4	40720 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	378,69	473,13	9.462,60	0,08 %
14.5	66904 SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	140,25	173,22	876,10	0,01 %
14.6	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	336,49	420,41	1.261,23	0,01 %
14.7	86802 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACORPO EM PVC 1,1/4" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	20,52	25,03	250,30	0,00 %
14.8	86803 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	11,11	13,88	138,80	0,00 %
14.9	86804 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	9,70	12,21	122,10	0,00 %
14.10	2066 ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo cone/sifonul	un	10,00	53,34	66,04	660,40	0,00 %
14.11	2067 ORSE	Plq de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60x, c/ 91 cuba, sifão cromado, valvula cromada e torçella cromada, conecional e assentada. Rev.03	un	3,00	952,98	1.203,14	3.609,42	0,02 %
14.12	7371 ORSE	Tomete para lavatório 1190, Docol, ref. 2006026 ou similar	un	5,00	125,85	157,23	786,15	0,00 %
14.13	3688 ORSE	Tometei plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	10,00	22,14	27,60	276,00	0,00 %
14.14	9003 ORSE	Tomete de bola p/ piscina d'água em pvc d = 34"	un	10,00	39,27	49,08	490,80	0,00 %
14.15	90888 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	555,85	694,47	2.777,88	0,02 %
14.16	95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	120,72	150,82	1.508,20	0,01 %
14.17	2022 ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc nº 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	20,00	96,41	82,97	1.659,40	0,01 %
14.18	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	16,08	22,68	2.268,00	0,01 %
14.19	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	20,84	26,03	2.603,00	0,02 %
14.20	86403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	16,93	21,15	2.115,00	0,01 %
14.21	90745 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	50,00	9,67	10,83	541,50	0,00 %
14.22	86712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	23,78	29,71	1.485,50	0,01 %



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

14.23	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	M	50,00	33,11	41,36	2.068,00	0,01 %
14.24	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	20,00	71,65	89,51	1.780,20	0,01 %
14.25	2648 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, a.l. sucção 8 mca, faixas lfm (m) - q (m³/h): (26-2,5)/23-4,2/20-5,2/17-6,3/14-7,0. Inclui-se chave de partida elétrica	un	2,00	2.696,80	3.371,88	6.743,76	0,04 %
14.26	35483 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	4,00	2.086,40	2.610,24	10.476,96	0,06 %
14.27	74198/001 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIO DIÂMETRO 1,20 M E ALTURA 5,90 M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40 M E ESPESURA 10 CM	UN	4,00	1.723,36	2.153,16	8.612,64	0,05 %
14.28	24.60.32 EMBASA	(REVISADA) PERFURAÇÃO DIÂMETRO 60 POL - ROCHA SA OU DECOMPOSTA - UNIDADE ROTOPNEUMÁTICA POCO <100M	M	60,00	195,44	244,16	14.650,80	0,09 %
14.29	25.14.52 EMBASA	LIMPEZA MECANIZADA DE POÇO DE SUÇÃO COM CAMINHÃO DE SUÇÃO A VÁCUO, EXCETO EQUIPAMENTO - 11	UN	10,00	175,50	219,26	2.192,60	0,01 %
14.30	12.90.50 EMBASA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DN 60 mm COM ESCAVACAO MECANIZADA EM SOLO DE 1a. REATERRO COM MATERIAL DAS ESCAVACOES E ENVOLTOBIAS	M	850,00	62,31	77,85	50.602,50	0,30 %
14.31	25.04.70 EMBASA	000 - FECHAMENTO E ABERTURA DO REGISTRO DE MANOBRA ATE DN 100 MM	UN	20,00	8,23	10,26	205,60	0,00 %
14.32	25.04.48 EMBASA	000 - SUBSTITUICAO DE HASTE E/OU GAVETA DE REGISTRO DE MANOBRA ATE DN 100MM	UN	15,00	94,86	118,51	1.777,65	0,01 %
14.33	24.90.76 EMBASA	DESINFECÇAO DE POÇO COM COMPRESSOR	UN	5,00	1.524,32	1.904,48	9.522,40	0,06 %
14.34	25.24.01 EMBASA	INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA ATE 100 MM COM PAVIMENTO	UN	12,00	219,64	274,41	3.292,92	0,02 %
15		ESTRUTURAS METÁLICAS					509.795,50	2,99 %
15.1	4392 ORSE	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, murela em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidrocolor	m	100,00	239,25	298,91	29.891,00	0,18 %
15.2	100776 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020, PSA	KG	10.000,00	17,79	22,22	222.200,00	1,30 %
15.3	2435 ORSE	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	50,00	146,00	182,41	9.120,50	0,05 %
15.4	12510 ORSE	Escultura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e lergas em UDC 127, 2 iguais, sem lanternas, vãos 20,01 e 30,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto fom, Telhas - Executada	m²	800,00	183,83	229,67	183.736,00	1,08 %
15.5	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO ICAMENTO, AF 07/2019	m²	800,00	84,88	81,06	64.848,00	0,38 %
16		LIMPEZA					100.040,00	0,59 %
16.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	10.000,00	2,34	2,92	29.200,00	0,17 %
16.2	C1628 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	4.000,00	14,18	17,71	70.840,00	0,42 %
Total sem BDI								13.643.439,70
Total do BDI								3.395.434,36
Total Geral								17.038.874,06

Teresina, 20 de dezembro de 2024.

ICARO GUEDES
ALCOFORADO
COSTA:98151797304
Assinado de forma digital por
ICARO GUEDES ALCOFORADO
COSTA:98151797304
Data: 2024.12.20 09:52:31 -03'00'

ELLOA RODRIGUES E
SILVA:03649421348
Assinado de forma digital por
ELLOA RODRIGUES E
SILVA:03649421348
Data: 2024.12.20 09:52:46 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário

ELLOA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CAU/PI A149634-4
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica
Rua Antonio Ulysses Carvalho nº 4290, Inimua, CEP 64.048-395, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.664.006-7 Insc. Municipal nº 619.930-5





GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.836/0001-35
(46) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes@icaro.com.br

Obrs

Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas das logradouros e prédios que compõem a administração pública do Município de Maranguape-PB.

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Paraíba
SBC - 10/2024 - Paraíba
SICRO3 - 04/2024 - Paraíba
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEINFRA - 078 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.O.L

34,94%

Encargos Sociais

Mão Desonerado: 0,00%



Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00034743 SINAPI	CASCALHO DE CAVA	Material	m³	60.000,0	98,25	5.975.000,00	23,33	23,33
101632 SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF: 12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	25.000,0	91,76	2.294.500,00	13,47	36,80
C2217 SEINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS 5% MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	REFORÇO, SUB-BASE E BASE	m³	10.000,0	34,37	2.062.000,00	12,16	48,96
3809 ORSE	Execução e carga manual/jarrete	Execução Mecanizada em Campo Aberto	m³	78.000,0	18,27	1.239.774,00	7,28	56,17
94952 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) CURVO DE CONCRETO COM CONCRETO FOLGADO IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 1 CM, ARBADO, AF: 08/2022	PISO - PISOS	m²	18.000,0	90,48	964.720,00	5,31	61,48
100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF: 05/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	312.000,0	2,33	726.960,00	4,27	65,75
102998 SINAPI	RECOMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF: 12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6.000,0	88,00	544.000,00	3,19	68,94
502978 SICRO3	Conexão de alvenaria a 100% do Proctor normal	Alvenaria e Condições	m³	60.000,0	5,65	351.000,00	2,05	71,00
94113 ORSE	Piso liti discoidal tipo alita, de concreto, na cor natural, idêntica à existente, dimensões 22x25cm, aplicado com argamassa industrializada acrílica injetada, exclusiva regularização de base	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m²	2.000,0	159,30	300.780,00	1,77	72,77
93550 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 35 KM/UNIDADE. XXXXX/AF: 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	MSX KM	228.000,0	1,14	260.604,00	1,53	74,30
4911663 SICRO3	Cimento pó branco - tipo C - área e área comercial	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	t	400,0	574,32	229.728,00	1,35	75,65
100776 SINAPI	ESTRUTURA TRILÍNEA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020, PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	18.000,0	22,22	222.200,00	1,30	76,95
66557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOES. AF: 09/2023	BSE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	4.000,0	55,19	220.760,00	1,30	78,25
C2206 SEINFRA	RETELHAMENTO Q TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA	TELHAS	m²	3.000,0	69,94	209.820,00	1,23	79,47
73943018 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (O RASPAGEM SUPERFICIAL)	SFDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	30.000,0	6,17	185.100,00	1,09	80,56
12510 ORSE	Estrutura Metálica para Cobertura de Vigas-Treliça Para LDC 160 e trepas em LDC 127, 2 águas, sem lambrar, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte apoxi preto, exceto tom. Telhas - Escalada	Estrutura Metálica	m²	800,0	229,67	183.736,00	1,08	81,64
94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MBO-PD) EM TRECHO 03,10, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1303 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	OROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E LAMAS	M	4.000,0	39,70	159.034,00	1,07	82,71
2276 ORSE	Ensayado de superfícies, com aplicação de 01 dentão da massa argílica, lenimento e reboques - Rev. Latax PVA III	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	7.000,0	18,60	130.200,00	0,76	83,48
101487 Pajipio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERCEIRA CASA EM EMPREENDIMENTOS, FOX - 25 SPA, AF: 11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	40,0	2.566,18	118.647,20	0,70	84,17
C4468 SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LEMIA)	COBERTURA MADEIRAMENTO E ITI LAMENTO	m²	500,0	330,91	115.455,00	0,68	84,85
88463 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF: 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	7.800,0	15,00	114.000,00	0,67	85,52



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUERDES AL CORFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 30.563.839/0001-85
(46) 3025-1641 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

86242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4.000,0	25,78	103.040,00	0,60	86,13
100574 Próprio	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF. 08/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	60.000,0	1,63	97.800,00	0,57	86,70
90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.000,0	45,34	90.680,00	0,53	87,23
87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x33	PISO - PISOS	m²	1.200,0	72,77	87.324,00	0,51	87,74
85676 SINAPI	CM APPLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 02/2023, PE	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	30.000,0	2,91	87.300,00	0,51	88,28
87807 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VVV, URBANA PAVIMENTADA, DMT	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.000,0	84,95	84.950,00	0,50	88,76
87807 SINAPI	ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	PISO - PISOS	m²	600,0	125,35	76.110,00	0,45	89,20
72183 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	INFEITA FINAL	m³	4.000,0	17,71	70.840,00	0,42	89,62
C 628 SINAPI	MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) ESPESURA	COBE - COBERTURA	m²	800,0	81,08	64.864,00	0,38	90,00
94273 SINAPI	MAIOR OU IGUAL A 50 MM, AF. 08/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.000,0	31,44	62.880,00	0,37	90,37
89398 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM COM ARMADA EM TELA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	500,0	120,99	60.495,00	0,36	90,72
C 628 SINAPI	SOL DADA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1.500,0	40,13	60.195,00	0,35	91,08
100306 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	Execução de Calhas para Regatos, Ventosas, Descargas e	un	20,0	2.582,70	51.254,00	0,34	91,41
90306 SINAPI	CAIMENTO, AF. 07/2019	Macro-Medidores	M	650,0	77,85	50.602,50	0,30	91,71
100306 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1200	M	650,0	77,85	50.602,50	0,30	91,71
C 068 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	40,0	1.165,22	46.608,80	0,27	91,90
6868 ORSE	Caixa de Alívio para Ventosas em Acôrtas DN 150 a 200mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.500,0	30,23	45.345,00	0,27	92,25
12.30.50 ENBASA	FURAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DN 80mm COM ESCAVADORA MECANIZADA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	580,0	72,77	42.294,30	0,25	92,50
53207 SINAPI	EMSOLO DE 1% REATERRO COM MATERIAL DAS ESCAVACOES E ENVOLTORIAS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	500,0	84,55	42.275,00	0,25	92,75
90776 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,	OBRAS D'ARTE CORRENTE	M	20,0	2.112,13	42.242,60	0,25	93,00
90659 SINAPI	NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	ATERRO REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	12.600,0	2,89	36.414,00	0,20	93,20
90659 SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	500,0	85,38	42.695,00	0,19	93,39
90659 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	PISO - PISOS	m²	600,0	59,44	35.664,00	0,18	93,57
90659 SINAPI	PONTELEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	3.000,0	10,12	30.360,00	0,18	93,75
90659 SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	Convenção Informal	m	100,0	288,91	28.891,00	0,17	94,10
90659 SINAPI	BIDIRECIONAL DE FIMAÇÃO, AF. 08/2023, PS	Limpeza	km	20.000,0	1,42	28.400,00	0,17	94,26
90659 SINAPI	COIRO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	100,0	257,63	25.763,00	0,15	94,41
90659 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO/COMPACTADOR TIPO SAPO	EQUIPAMENTOS	m²	600,0	41,54	24.924,00	0,15	94,56
90659 SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	20,0	1.230,69	24.613,80	0,14	94,71
90659 SINAPI	REAPROVEITAMENTO, AF. 08/2023	ESOV - ESQUADRIAS/ESCAVADORES	UN	20,0	1.230,69	24.613,80	0,14	94,71
90659 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO	183	dia	20,0	1.229,07	24.581,40	0,14	94,85
90659 SINAPI	EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ATERRO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	1.921,41	23.056,92	0,14	94,98
90659 SINAPI	AF. 07/2021							
90659 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)							
90659 SINAPI	Almoço (lit-1,00m) com tela galvanizada 3" x 3" (lit-1,40m), montantes em mourões de cancelo							
90659 SINAPI	seção 10x10cm, a cada 1,80m, náncia em alvenaria (lit-0,40m) arejada e grimalda com hidrator							
90659 SINAPI	Limpeza geral							
90659 SINAPI	Transporte de misturas betuminosas a quente com caminhão com capacidade máxima de 8 m³ - rodovia							
90659 SINAPI	pavimentada							
90659 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T							
90659 SINAPI	(VU=10MMOS) - MANUTENÇÃO							
90659 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES,							
90659 SINAPI	ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024							
90659 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,							
90659 SINAPI	80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO							
90659 SINAPI	DO BATEINTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,							
90659 SINAPI	AF. 12/2019							
3000 Próprio	Equipe de topografia para trabalhos croquis de campo - Dáta incluindo transporte - Rev							
4657 ORSE	04. 10/2022							
4657 ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02. 02/2022							

SEM DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Página 271

SEM DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Página 271

Rua Antônio Uiridán Cavallero nº 4296, Ininga, CEP 84.048-356, Tereziânia/PI
Insc. Estadual nº 19.664.006-7, Insc. Municipal nº 819.590-5




GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES AL COFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.830/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedes.construcoes.ornas@gmail.com



92541	92541	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHAÇOS DE ATÉ 2	COBRE - COBERTURA	m²	200,0	91,58	22.890,00	0,13	95,12
94113	94113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF. 06/2023_P5	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	400,0	105,38	22.144,00	0,13	95,25
94223	94223	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	5,0	4.366,42	21.632,10	0,13	95,38
94343	94343	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA A TERRO AF. 06/2023	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	100,0	133,36	20.008,50	0,12	95,49
100704	100704	REVEST. RECUPERADO TELHAÇOS, COBERTURAS, FIBROCEMENTO-ESTRIMADO	COBERTURAS	m²	80,0	243,28	19.463,20	0,11	95,61
2201	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	COBERTURAS	m²	2.000,0	9,50	19.000,00	0,11	95,72
97275	97275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 15X15X1CM DE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	200,0	94,86	18.972,00	0,11	95,83
97496	97496	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 15X15X1CM DE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	30,0	616,40	18.492,00	0,11	95,94
97497	97497	EMBASSAMENTO CIPEDA ARGAMASSA UTILIZANDO ARGAMASSA 1:1	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	120,0	150,80	18.108,00	0,11	96,05
72137	72137	PIBIO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUI JOINTS DE DILATAÇÃO	PISO - PISOS	m²	150,0	129,05	18.007,50	0,11	96,15
97498	97498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	15,0	1.159,35	17.390,25	0,10	96,25
97499	97499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	OBRA D'ARTE CORRENTE	UN	6,0	2.740,27	16.441,52	0,10	96,35
97500	97500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	30,0	541,07	16.232,10	0,10	96,45
97501	97501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	300,0	31,75	15.875,00	0,09	96,54
97502	97502	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	ESDV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	10,0	1.508,93	15.089,30	0,09	96,63
97503	97503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	2460	m	60,0	244,18	14.650,80	0,09	96,71
97504	97504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	RINT - PINTURAS	m²	800,0	17,52	14.016,00	0,08	96,80
97505	97505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	ESDV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	5,0	2.234,00	13.409,40	0,08	96,89
97506	97506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	500,0	36,23	13.115,00	0,08	96,98
97507	97507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	100,0	126,18	12.618,00	0,07	97,07
97508	97508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	COBRE - COBERTURA	m²	250,0	47,86	11.965,00	0,07	97,16
97509	97509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	20,0	667,65	11.358,60	0,07	97,25
97510	97510	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	ESDV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,0	597,63	11.352,60	0,07	97,34
97511	97511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	Demolições / Remoções	m²	1.000,0	10,79	10.790,00	0,06	97,43
97512	97512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	2.619,24	10.476,96	0,06	97,52
97513	97513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	Funes	m²	100,0	97,37	9.737,00	0,06	97,61
97514	97514	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	300,0	31,86	9.557,80	0,06	97,70
97515	97515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	2450	UN	5,0	1.504,48	9.527,40	0,06	97,79
97516	97516	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X16X19CM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	20,0	473,13	9.462,60	0,06	97,88



RICARDO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 30.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedes@construcoes-obras.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACUJUS
272
Página 08



GUEDES
CONSTRUÇÕES

ICARO GUEDES AL COORDENADOR COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(96) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.cbns@gmail.com



1870 ORSE 73960001 SINAPI	Bancante de ferro ARMADA ACO CA-40 P11,040 DE CONCRETO	Equivalência de Ferro FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m² UN	10,0 5,0	510,41 1.012,75	5.104,10 5.063,75	0,03 0,03	98,90 98,92
92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m²	20,0	253,07	5.061,40	0,03	98,95
84847 SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALUMINADA, DE ABRIIR, INCLUIR GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	5,0	1.008,65	5.048,25	0,03	98,98
83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	501,50	5.016,00	0,03	99,01
87272 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	50,0	99,35	4.967,50	0,03	99,04
84230 Proprio	CAIXA DE BIFRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CARCÉFRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	COBE - COBERTURA	M	25,0	186,43	4.910,75	0,03	99,07
2266 ORSE 98114 SINAPI	Solara em gesso chaco amonilha, l = 15 cm, e = 2 cm	Solares e Rodapés	m	40,0	112,83	4.513,20	0,03	99,10
59114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_P3	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	50,0	83,90	4.195,00	0,02	99,12
0213401 SAC003	Plinthe de faxa com tinta acrílica - espessura de 0,8 mm	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	100,0	40,90	4.090,00	0,02	99,15
81845 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIIR, INCLUIR GUARNIÇÕES E FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	4,0	980,57	3.522,18	0,02	99,17
73924002 SINAPI	PINTURA ESMALTADA ACETINADA, OLAS DEMAIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	PINT - PINTURAS	m²	100,0	37,39	3.739,00	0,02	99,19
2287 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 ou 02, adão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	Loças e Metais Sanitários	un	3,0	1.203,14	3.609,42	0,02	99,21
3294 ORSE	Ponto de torção 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaliza plastica dividida 20x10mm, aparelho, incluindo centro apoio 30x20x20, inclusive aterramento	Pontos de Suprimento de Energia para Ar Condicionado	pt	10,0	360,08	3.600,80	0,02	99,23
10040 ORSE 9017 ORSE	Coleta e carga manual de um tubo	Demolições / Remoções Louças e Metais Sanitários	l un	200,0 6,0	17,91 568,58	3.582,00 3.369,54	0,02 0,02	99,25 99,26
262401 EMBASA 72122 SINAPI	INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOIRA ATE 100 MM COM PAVIMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	12,0	274,41	3.292,82	0,02	99,30
72201 SINAPI	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	15,0 200,6	216,86 16,26	3.262,80 3.250,00	0,02	99,31
83738 SINAPI	REPARO ECOLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E-2 MM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10,0	312,98	3.129,80	0,02	99,35
83730 SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E-2 CM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10,0	301,09	3.010,90	0,02	99,37
91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	800,0	3,74	2.992,00	0,02	99,39
93363 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	30,0	97,75	2.932,50	0,02	99,40
3182 ORSE	Demolição de concreto com martelo a compressor	Demolições / Remoções	m²	30,0	94,72	2.841,60	0,02	99,42
88869 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	694,47	2.777,68	0,02	99,44
88358 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RANAL OU SUB-RANAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	100,0	26,03	2.603,00	0,02	99,45
81928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	300,0	8,55	2.565,00	0,02	99,47
12186 ORSE 74234001 SINAPI	Tomada para uso geral, 2p + 1, ABNT, de sobrepôr, 20 A, com canal "Sistema X"	Tomadas Convecionais e Injecciones	un	50,0	46,12	2.406,00	0,01	99,48
74234001 SINAPI	VICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	788,08	2.394,27	0,01	99,50
73774 Proprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	PAPE - PAREDES/PAINÉIS	m²	5,0	473,83	2.385,15	0,01	99,51



GUEDES
CONSTRUÇÕES

LICAR GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(46) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes@outlook.com

50842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SERRAÇÃO (5 VÊS OU MENOS), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/20219	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	1.175,73	2.351,46	0,01	99,52
74064/001 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCOA), DUAS DEMÃOIS	PINT - PINTURAS	m²	80,0	28,98	2.308,80	0,01	99,54
89358 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	100,0	22,58	2.258,00	0,01	99,55
97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	200,0	11,00	2.200,00	0,01	99,56
251452 EMBASA	LIMPEZA MECANIZADA DE POÇO DE SUÇÃO COM CAMINHÃO DE SUÇÃO A VÁCUO, EXCETO EQUIPAMENTO - MEDIACOMPLEXIDADE	2514	UN	10,0	218,26	2.182,60	0,01	99,58
87680 SINAPI	CONTAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	40,0	54,41	2.176,40	0,01	99,59
1841 ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	Esquadrias de Alumínio	m²	15,0	143,38	2.150,70	0,01	99,60
2344 ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	Talimamentos de Superfícies	m²	800,0	4,24	2.120,00	0,01	99,61
99403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 37MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	100,0	21,15	2.115,00	0,01	99,63
89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	60,0	41,38	2.068,00	0,01	99,64
54227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	30,0	88,31	2.049,30	0,01	99,65
85001 SINAPI	VIDRO LISO FINE, ESPESURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	6,0	339,24	2.035,44	0,01	99,66
89316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0	24,71	1.976,80	0,01	99,67
95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	395,04	1.975,20	0,01	99,68
88906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	20,0	89,61	1.790,20	0,01	99,69
95995 SINAPI	REA TERMO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	30,0	59,27	1.778,10	0,01	99,70
250448 EMBASA	000 - SUBSTITUIÇÃO DE PASTA L'OU GAVETA DE REGISTRO DE MANOBRÁ ATE DN 100MM E L'ETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	2504	UN	15,0	118,61	1.777,65	0,01	99,72
95730 SINAPI	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MANS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	100,0	17,32	1.732,00	0,01	99,73
94218 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	COBE - COBERTURA	M	50,0	34,53	1.726,50	0,01	99,74
97641 SINAPI	Chaveiro simples de plástico (tubo af 1980 ou similar), o registro de pressão de pvc	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	500,0	3,38	1.690,00	0,01	99,75
2022 ORSE	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANO 14 GSG	Locais e Mobiliários	UN	20,0	82,97	1.659,40	0,01	99,76
88054 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL, CHOVUO, 6 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	4,0	397,49	1.589,96	0,01	99,77
95546 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	10,0	150,82	1.508,20	0,01	99,78
89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	50,0	20,71	1.485,50	0,01	99,79
4915712 SINAPI	Limpieza de buero	Concreto Infraestrutura	m²	80,0	24,42	1.465,20	0,01	99,79
3417 ORSE	Divisão em pvc esculpido em perfil de aço pintado em epoxi-póster, montada	Concreto Infraestrutura	m²	10,0	144,10	1.441,00	0,01	99,80
5014359 SINAPI	Transfere com canhão basculante de 10 m², movida por motor	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.000,0	0,93	1.395,00	0,01	99,81
97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	135,02	1.350,20	0,01	99,82
88903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	420,41	1.261,23	0,01	99,82
4942 ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	50,0	24,93	1.246,50	0,01	99,83
101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBITUR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	123,55	1.235,60	0,01	99,84
74130004 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	107,82	1.078,20	0,01	99,84



GUEDES
CONSTRUÇÕES

KARLO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ nº 36.563.838/0001-35

(06) 3925-1841 E-mail: guedesconstrucoes@brasilgmail.com



9-843 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	M	100,0	10,81	99,85
93196 SINAPI	VERGA MOLDADE EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	10,0	104,87	99,86
9-993 SINAPI	TONALDA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 20 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	20,0	52,09	99,86
85648 SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_02/2023	PISO - PISOS	M	100,0	10,39	99,87
708 ORSE	Tonidade para água, com calha xtc, embutida	Fornece para Lógica	un	15,0	68,91	99,87
91833 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 - PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	M	50,0	20,84	99,88
93188 SINAPI	VERGA MOLDADE EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	10,0	101,41	99,89
93186 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADE EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	10,0	100,37	99,88
88648 SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 39X35CM, AF_02/2023	PISO - PISOS	M	100,0	9,13	99,90
89904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 38,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	175,22	99,90
7371 ORSE	Tonidade para Estante, 1183, Dorel, ref. 2005056 ou similar	Loças e Níveis Sanitários	un	5,0	157,23	99,91
91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	M	80,0	12,00	99,91
92000 SINAPI	TONALDA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	20,0	34,23	99,92
2056 ORSE	Acabamento para vaso sanitário, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	Loças e Níveis Sanitários	un	10,0	66,64	99,92
93622 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 23A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	10,0	66,53	99,92
130903 SINAPI	LAMPADA TUBULAR LED DE 1800 W COM SOQUETE BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024 - PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	20,0	33,15	99,93
80971 SINAPI	CORRALIA DE COBRE RU 16 1/2", NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	M	15,0	43,80	99,93
103782 SINAPI	LUXÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W 3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	20,0	32,72	99,94
4778 ORSE	Recuperação de armadura pl. planas 12x25cm, 4010mm, inclusão terrapão de estirpe, furo de parafuso de proteção e colocação de novos estirpes de 12cm para fixação de ferragens totalmente expostas)	Armaduras Convencionais	m	15,0	43,25	99,94
96988 SINAPI	INSTIRO 1" X", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	5,0	128,38	99,94
98123 SINAPI	ACABAMENTOS PARA TORO MOLDADE EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM, AF_08/2023 - PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	20,0	30,26	99,95
31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem galeite	Demolições / Remoções	m²	30,0	19,55	99,95
3963 ORSE	Preparo de superfície com tratamento sobre madeira	Tratamentos de Superfícies	m²	80,0	9,20	99,95
90745 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, NÃO INCLUI FORNECIMENTO, AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	50,0	10,83	99,96
98124 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (BANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA), AF_05/2017 - P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	10,0	64,14	99,96
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO E	UN	5,0	107,02	99,96
4750 ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base massa epoxi, Compound Autesol Vedact ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos vãos de dentro para fora decorando	Rebato	m²	5,0	105,81	99,97
9041 ORSE	Deposito de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	5,0	105,24	99,97
5003 ORSE	Tonidade de sola picada d'água em PVC d = 3/4"	Registros e Válvulas	un	10,0	49,06	99,97
4781 ORSE	Recuperação de armadura pl. vigas 15x50cm, 4010mm, inclusão remoção de estirpe, furo de parafuso de proteção e colocação de novos estirpes de 12cm para fixação de ferragens totalmente expostas)	Armaduras Convencionais	m	10,0	47,88	99,97



(86) 3025-1841 E-mail: gundasconstrucoes.obras@gmail.com

Teresina, 20 de dezembro de 2024.

Activada en forma digital por
ICARO GLEDES ALCONCADO
C051A-98151797304
Durée: 2024.12.20 09:53:08 -03:00

ELLÓA RODRIGUES E SILVA - CPF: 036.494.213-48 - CALL/PI A149634-d
Arquiteta Urbanista - Responsável Técnica



Rua Antonio Ulisses Carvalho nº 4290, Ininga, CEP 64.048-395, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.664.036-7 Insc. Municipal nº 619.610/6



GUEDES
CONSTRUÇÕES

Composições Analíticas com Preço Unitário

Contratação de serviços de engenharia, incluindo fornecimento de material e mão de obra, visando o atendimento das demandas de manutenção predial preventiva e corretiva e reformas dos laboratórios e prédios que compõem a administração pública do Município de Maranguape/RJ.

B.O.L
24,94%

Bancos
SBC - 02/2024 - Paralisa
SBC - 10/2024 - Paralisa
SICRO3 - 04/2024 - Paralisa
ORSE - 07/2024 - Paralisa
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 02/2019 - Maranhão
EMBASA - 05/2024 - Bahia

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.3	Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,20	24,20
Itens	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,51	0,51	0,51
Itens	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	0030483 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	21,69	21,69
Itens	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,29	1,29
Itens	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,01	0,01	0,01
Itens	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034363 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,10	0,10	0,10
Itens	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034367 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,20	1,20
Itens			MO sem LS	LS	0,00		
Itens			Valor do BDI			5,03	5,03
Itens			Valor com BDI				30,23

1.3	Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,29	36,29
Itens	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,80	0,80	0,80
Itens	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	0030483 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	32,49	32,49
Itens	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,29	1,29
Itens	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,01	0,01	0,01
Itens	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034363 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,10	0,10
Itens	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034367 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,20	1,20
Itens			MO sem LS	LS	0,00		
Itens			Valor do BDI			9,00	9,00
Itens			Valor com BDI				45,34

1.3	Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90339 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,17	25,17
Itens	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,48	0,48	0,48
Itens	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0030476 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	19,67	19,67
Itens	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037370 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,00	1,00
Itens	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037371 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,74	0,74
Itens	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037372 SINAPI	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,01	0,01	0,01
Itens	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034365 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,79	0,79	0,79
Itens	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034369 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,19	1,19
Itens			MO sem LS	LS	0,00		
Itens			Valor do BDI			8,27	8,27
Itens			Valor com BDI				33,44

1.4	Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	89242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,02	20,02
Itens	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95312 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,20	0,20	0,20
Itens	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0030476 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	15,34	15,34
Itens	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037370 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,00	1,00
Itens	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037371 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,74	0,74	0,74
Itens	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0037372 SINAPI	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,29	1,29	1,29
Itens	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034365 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,81	0,81	0,81
Itens	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0034369 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,79	0,79	0,79
Itens			MO sem LS	LS	0,00		
Itens			Valor do BDI			5,14	5,14
Itens			Valor com BDI				25,16



ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 16.563.835/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes@icaro.com

1.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Auxiliar	80262 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,42	25,42
		95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,84	0,84
		00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,57	19,57
		00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,00	1,00
		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,74	0,74
		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,29	1,29
		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
		00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,92	0,92
		00043464 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
				Equipamento	H	1,0000000	0,92	0,92
			Valor do BDI =>	MO sem LS =>	20,41	LS =>	3,00	20,41
				Valor do BDI =>	6,33			31,75
1.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Auxiliar	80247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,00	21,00
		95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,65	0,65
		00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,34	10,34
		00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,00	1,00
		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,74	0,74
		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,29	1,29
		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
		00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,92	0,92
		00043464 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
				Equipamento	H	1,0000000	0,92	0,92
			Valor do BDI =>	MO sem LS =>	15,99	LS =>	3,00	15,99
				Valor do BDI =>	6,23			28,23
1.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Auxiliar	80311 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,61	25,61
		95373 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
		00012874 SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,71	18,71
		00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,00	1,00
		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,74	0,74
		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,29	1,29
		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
		00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	1,89	1,89
		00043480 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,88	1,88
				Equipamento	H	1,0000000	1,89	1,89
			Valor do BDI =>	MO sem LS =>	19,62	LS =>	3,00	19,62
				Valor do BDI =>	6,38			31,89
1.8		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,82	23,82
		95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
		000301214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,43	10,43
		00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,00	1,00
		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,74	0,74
		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,29	1,29
		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
		00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,47	0,47
		00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,37	1,37
				Equipamento	H	1,0000000	1,37	1,37
			Valor do BDI =>	MO sem LS =>	16,74	LS =>	3,00	16,74
				Valor do BDI =>	6,88			29,51
1.9		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Auxiliar	100305 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	56,84	56,84
		100290 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,13	1,13
		00034779 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	93,09	93,09
		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,29	1,29



GUEDES
CONSTRUÇÕES

CAIRO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.533.639/0001-85
(84) 3025-1841 F-mail: guedesconstrucoes.cara@gmail.com



Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1.1	0003713 SINAPI	Seguro - HOBISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,01	0,01
1.1.2	0004382 SINAPI	PERMANÊNCIAS - FAMEJA ENGENHEIRO CIVIL - HOBISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	1	0,01	0,01
1.1.3	0004386 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HOBISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	1	0,01	0,01
1.1.4	0004386 SINAPI	MO sem LS	94,82	0,00	94,82
1.1.5	0004386 SINAPI	Valor do BDI	24,15	0,00	24,15
1.1.6	0004386 SINAPI	Valor com BDI			120,99

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1.7	0004386 SINAPI	Equipamento	1	983,73	983,73
1.1.8	0004386 SINAPI	Equipamento	1	12,07	12,07
1.1.9	0004386 SINAPI	Equipamento	1	4,762,18	4,762,18
1.1.10	0004386 SINAPI	Equipamento	1	8,131,36	8,131,36
1.1.11	0004386 SINAPI	Equipamento	1	4,51	4,51
1.1.12	0004386 SINAPI	Equipamento	1	36,08	36,08
1.1.13	0004386 SINAPI	Equipamento	1	948,29	948,29
1.1.14	0004386 SINAPI	Equipamento	1	240,34	240,34
1.1.15	0004386 SINAPI	Equipamento	1	1,328,07	1,328,07

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1.16	0004386 SINAPI	Equipamento	1	3,83	3,83
1.1.17	0004386 SINAPI	Equipamento	1	12,07	12,07
1.1.18	0004386 SINAPI	Equipamento	1	41,55	41,55
1.1.19	0004386 SINAPI	Equipamento	1	13,90	13,90
1.1.20	0004386 SINAPI	Equipamento	1	345,29	345,29
1.1.21	0004386 SINAPI	Equipamento	1	8,29	8,29
1.1.22	0004386 SINAPI	Equipamento	1	2,85	2,85
1.1.23	0004386 SINAPI	Equipamento	1	0,93	0,93
1.1.24	0004386 SINAPI	Equipamento	1	2,85	2,85
1.1.25	0004386 SINAPI	Equipamento	1	4,53	4,53

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2.1.1	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.2	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.3	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.4	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.5	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.6	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.7	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.8	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.9	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.10	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2.1.11	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.12	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.13	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.14	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.15	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.16	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.17	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.18	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.19	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.20	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2.1.21	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.22	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.23	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.24	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.25	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.26	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.27	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.28	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.29	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.30	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2.1.31	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.32	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.33	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.34	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.35	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.36	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.37	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.38	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.39	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10
2.1.40	0004386 SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX GRASPAGEM E LIXAÇÃO E (OU) EBOVAÇÃO	1	0,10	0,10

2.1.5		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	1,0000000	2,71	2,71	1,0000000	2,71	2,71	1,0000000	2,71	2,71	1,0000000	2,71	2,71
83260 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,86	0,23	5,71	0,0336000	24,86	0,23	0,0336000	24,86	0,23	0,0336000	24,86	0,23
84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,88	1,88	1,88	0,0951000	1,88	1,88	0,0951000	1,88	1,88	0,0951000	1,88	1,88
	MO sem LS =>	2,87			LS =>			0,00		MO com LS =>			2,87
	Valor do BDI =>	0,87								Valor com BDI =>			3,74

2.1.6		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
87641 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	1,0000000	8,81	8,81	1,0000000	8,81	8,81	1,0000000	8,81	8,81	1,0000000	8,81	8,81
83260 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,17	0,23	5,71	0,1087000	25,17	0,23	0,1087000	25,17	0,23	0,1087000	25,17	0,23
84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,72	5,08	69,11	0,3076000	13,72	5,08	0,3076000	13,72	5,08	0,3076000	13,72	5,08
	MO sem LS =>	6,76			LS =>			0,00		MO com LS =>			6,76
	Valor do BDI =>	2,19								Valor com BDI =>			8,95

2.1.7		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	52,34	5,81	304,07	1,0000000	52,34	5,81	1,0000000	52,34	5,81	1,0000000	52,34	5,81
83260 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,17	0,23	5,71	0,3541000	25,17	0,23	0,3541000	25,17	0,23	0,3541000	25,17	0,23
84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	39,78	19,18	763,02	2,1957000	39,78	19,18	2,1957000	39,78	19,18	2,1957000	39,78	19,18
	MO sem LS =>	13,05			LS =>			0,00		MO com LS =>			13,05
	Valor do BDI =>	13,05								Valor com BDI =>			26,10

2.1.8		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
6182 ORSE	Demolição de concreto com gradilho e compactor	75,82	75,82	75,82	1,0000000	75,82	75,82	1,0000000	75,82	75,82	1,0000000	75,82	75,82
2483 ORSE	Compactor 250,00 cm (até 1000 - 94,0 hp ou equivalente) Combustor 250,00 galões (capo - xia 12050 - 94,0 hp/h)	30,82	30,82	30,82	2,5000000	30,82	30,82	2,5000000	30,82	30,82	2,5000000	30,82	30,82
2480 ORSE	Pumpador 56,00 gpm / 1" 50 (máquina capot - 4x 11 ou equivalente)	6,00	6,00	6,00	7,5000000	6,00	6,00	7,5000000	6,00	6,00	7,5000000	6,00	6,00
	MO sem LS =>	0,00			LS =>			0,00		MO com LS =>			0,00
	Valor do BDI =>	15,93								Valor com BDI =>			15,93

2.1.9		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	21,05	21,05	21,05	1,0000000	21,05	21,05	1,0000000	21,05	21,05	1,0000000	21,05	21,05
83276 SINAPI	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,02	5,75	144,86	0,2301000	25,02	5,75	0,2301000	25,02	5,75	0,2301000	25,02	5,75
84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,30	15,30	15,30	0,7740000	15,30	15,30	0,7740000	15,30	15,30	0,7740000	15,30	15,30
	MO sem LS =>	16,10			LS =>			0,00		MO com LS =>			16,10
	Valor do BDI =>	5,24								Valor com BDI =>			21,34

2.1.10		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
97607 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	3,28	3,28	3,28	1,0000000	3,28	3,28	1,0000000	3,28	3,28	1,0000000	3,28	3,28
83316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,78	2,28	44,10	0,1153000	19,78	2,28	0,1153000	19,78	2,28	0,1153000	19,78	2,28
83323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,24	9,48	229,77	0,0406000	24,24	9,48	0,0406000	24,24	9,48	0,0406000	24,24	9,48
	MO sem LS =>	2,43			LS =>			0,00		MO com LS =>			2,43
	Valor do BDI =>	0,81								Valor com BDI =>			3,24

2.1.11		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
2095 ORSE	Remoção de vaso sanitário	12,84	12,84	12,84	1,0000000	12,84	12,84	1,0000000	12,84	12,84	1,0000000	12,84	12,84
10540 ORSE	Encargos Complementares - Servente	3,05	3,05	3,05	0,0000000	3,05	3,05	0,0000000	3,05	3,05	0,0000000	3,05	3,05
10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	3,53	0,95	3,53	0,1000000	3,53	0,95	0,1000000	3,53	0,95	0,1000000	3,53	0,95
00004750/SH	Pavimento (Pavimento)	19,13	1,91	1,91	0,1000000	19,13	1,91	0,1000000	19,13	1,91	0,1000000	19,13	1,91
	MO sem LS =>	13,65			LS =>			0,00		MO com LS =>			13,65
	Valor do BDI =>	8,19								Valor com BDI =>			21,84

2.1.12		MO sem LS =>		17,45		LS =>		0,00		MO com LS =>		17,45	
Valor do BDI =>		5,87								Valor com BDI =>		23,32	
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Total
00006111/SH	Servente de obras (força)	13,65	8,19	8,19	0,0000000	13,65	8,19	0,0000000	13,65	8,19	0,0000000	13,65	8,19
	MO sem LS =>	10,10			LS =>			0,00		MO com LS =>			10,10
	Valor do BDI =>	3,15								Valor com BDI =>			13,25





ICARLO GUEDES ALFONSO COSTA LTDA
CNPJ nº 16.803.829/0001-35
(11) 3075-1441 E-mail: guedesconstrucoes@brasilgnet.com.br



2.1.12	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar	Código Banco 87664 SINAPI 88247 SINAPI 80316 SINAPI	Descrição REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_0902023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HORÁLIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SLAP - SERVIÇOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und LN H H	Quant. 1,0000000 0,0181000 0,0512000	Valor Unit 1,44 9,43 19,78	Total 1,44 9,43 1,51				
									MO sem LS ==	0,00	MO com LS ==	1,11
									Valor do BDI ==	0,38	Valor com BDI ==	1,79
2.1.13	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	Código Banco 4042 ORSE 10540 ORSE 10550 ORSE 800475051 NAPI 900811151 NAPI	Descrição Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 Encargos Complementares - Servente Encargos Complementares - Pedreiro Pudim (fórmula) Servente de obras (fórmula)	Tipo Demolição / Remoção Produtiva Produtiva Mão de Obra Mão de Obra	Und m² h h h h	Quant. 1,0000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000	Valor Unit 19,96 3,65 3,59 19,13 15,65	Total 19,96 1,82 1,78 9,56 7,83				
									MO sem LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
									Valor do BDI ==	4,37	Valor com BDI ==	24,32
2.1.14	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar Insumo	Código Banco 31 ORSE 10540 ORSE 10551 ORSE 800475051 NAPI 900811151 NAPI	Descrição Remoção de esquadria de madeira, com ou sem reaproveitamento Encargos Complementares - Servente Encargos Complementares - Carpinteiro Carpinteiro de forma ou fórmulas Servente de obras (fórmula)	Tipo Demolição / Remoção Produtiva Produtiva Mão de Obra Mão de Obra	Und m² h h h h	Quant. 1,0000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000 0,5000000	Valor Unit 15,50 3,65 3,59 19,13 12,65	Total 15,50 2,92 1,78 9,56 6,32				
									MO sem LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
									Valor do BDI ==	3,90	Valor com BDI ==	19,55
2.1.15	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar	Código Banco 3768 SINAPI 88247 SINAPI 80316 SINAPI	Descrição REMOÇÃO DE LUBRIFICANTES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_0902023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HORÁLIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und LN H LS	Quant. 1,0000000 0,0255000 0,0960000 0,00	Valor Unit 1,44 25,42 19,78 MO com LS == Valor com BDI ==	Total 1,44 9,59 1,94 1,27 2,67				
									MO sem LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
									Valor do BDI ==	0,41	Valor com BDI ==	0,00
2.1.16	Composição Composição Auxiliar Insumo	Código Banco 10540 ORSE 10550 ORSE 800475051 NAPI	Descrição Cálculo e carga manual de entulho Encargos Complementares - Servente Servente de obras (fórmula)	Tipo Demolição / Remoção Produtiva Mão de Obra	Und h h	Quant. 1,0000000 0,5000000 0,5000000	Valor Unit 14,34 3,65 13,60	Total 14,34 1,82 6,80				
									MO sem LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
									Valor do BDI ==	3,57	Valor com BDI ==	17,91
2.1.17	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar	Código Banco 87664 SINAPI 88247 SINAPI 80316 SINAPI	Descrição REMOÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_0902023 ENCANADOR OU BOMBEIRO HORÁLIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und m² H LS	Quant. 1,0000000 0,2427000 0,0960000 0,00	Valor Unit 2,04 19,78 24,34 MO com LS == Valor com BDI ==	Total 2,04 4,81 2,33 5,39 8,27				
									MO sem LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
									Valor do BDI ==	1,75	Valor com BDI ==	0,00

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
01622 SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00000000	3.494,82	3.494,82
00403 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCAMADOR	H	4,00000000	21,10	84,40
10109 SEINFRA	ÁREA MÉDIA	m²	0,01890000	80,33	1,51
10177 SEINFRA	BACIA, TUBO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	UN	1,00000000	625,45	625,45
10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	8,00000000	26,86	214,88
10269 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIÉTER. ENDO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,00000000	562,04	562,04
11691 SEINFRA	PONTALITE / BARROTE DE 3"x3"	UN	25,00000000	15,47	386,75
11726 SEINFRA	PREÇO 15X15 (1,14" x 1,13") (APROXIMADAMENTE 672X400)	M	1,00000000	16,37	16,37
11916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. L. = 32cm	M	8,00000000	12,27	98,16
20892 SEINFRA	TUJO MACIO COMUM	UN	30,00000000	0,45	13,50
12161 SEINFRA	TUJO CERÂMICO DE 100MM	M	5,00000000	28,74	143,70
12181 SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,00000000	22,34	670,20
12320 SEINFRA	ENCAMADOR	H	8,00000000	26,18	209,44
12391 SEINFRA	PIEDREIRO	H	8,00000000	24,06	192,48
12543 SEINFRA	SERVEANTE	H	8,12000000	23,25	188,81
12843 SEINFRA	HIDRUM TIPO TACUIMÉTRICO 3 m3/3". 3/4" - COMPLETO	UN	1,00000000	90,03	90,03
	MO sem LS => 588,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	888,11
	Valor do BDI => 871,62			Valor com BDI =>	4.366,42


Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
02850 SEINFRA	INSTAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00000000	1.811,73	1.811,73
10125 SEINFRA	ARMADURA REFORÇADORA COM BORDA	UN	1,00000000	78,68	78,68
00350 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 75xV - 10M2	M	60,00000000	8,97	538,20
00340 SEINFRA	CONECTOR SPLIT BOLT T PICALO 10M2	UN	4,00000000	5,76	23,04
00542 SEINFRA	CABO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	M	2,00000000	3,88	7,76
10170 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00000000	6,88	41,28
11406 SEINFRA	LAMA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00000000	1,59	3,18
12352 SEINFRA	MADEIRA DE ATERROAMENTO COPERNEL 3/4" x 2,00M	UN	1,00000000	61,21	61,21
12363 SEINFRA	MOFUSE DE 70 A.	UN	1,00000000	28,02	28,02
0425 SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/3). 96,5 STEFÂNIA NOMINAL 150KG. H=9,00M. PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00000000	678,34	678,34
04413 SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO, TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00000000	261,82	261,82
	MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Valor do BDI => 401,96			Valor com BDI =>	2.013,69

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTINEIRO DE CUBA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 5022C19	UN	1,00000000	932,83	932,83
100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	0,01825000	35,45	0,65
100685 SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRILHONCEI IMO. EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FO. HAS 12 VENEZIANAS E 2 GUI. HOTINAS PARA VIDRO, COM BATEANTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132018	m²	0,00640000	599,19	57,76
101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X13X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 050200	m²	0,02390000	882,02	21,08
101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1200X1200, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 10CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	0,01630000	338,57	5,53
101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	0,17340000	24,76	4,29
103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 132021	m²	0,10230000	82,18	8,40
86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	0,03050000	454,06	17,65
86934 SINAPI	BANDEIRA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI BORDA TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 3/4" DE DIÂMETRO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	0,01630000	345,30	5,66
86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 20,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGAITE PLÁSTICO EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	0,03050000	241,57	7,38
87548 SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², COM TALISCAS. AF 032024	m²	0,03850000	26,14	1,00
87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILOCA, ARGAMASSA INDUSTRIAL TADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 102022	m²	0,20400000	9,26	1,89





2042 W. 5th Ave., Suite 100, Denver, CO 80202
 (866) 3025-1841 E-mail: gladiolus@gladiolusconstruction.com



08489 SINAPI	Composto Auxiliar	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	4,4976000	12,01	54,01
08492 SINAPI	Composto Auxiliar	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCHIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0335000	33,02	1,37
08711 SINAPI	Composto Auxiliar	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,1358000	18,81	2,61
08712 SINAPI	Composto Auxiliar	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,1253000	23,72	2,97
08716 SINAPI	Composto Auxiliar	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,1472000	33,11	4,87
08724 SINAPI	Composto Auxiliar	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0771000	8,75	0,87
08726 SINAPI	Composto Auxiliar	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0578000	8,94	0,91
08731 SINAPI	Composto Auxiliar	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0193000	13,34	0,25
08748 SINAPI	Composto Auxiliar	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0578000	37,28	2,15
08734 SINAPI	Composto Auxiliar	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0578000	21,51	1,24
08735 SINAPI	Composto Auxiliar	TE. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0385000	38,19	1,47
08443 SINAPI	Composto Auxiliar	RADIO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA RAMAL DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,1002000	6,95	0,89
08456 SINAPI	Composto Auxiliar	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAL DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,1002000	13,36	1,36
08820 SINAPI	Composto Auxiliar	PONTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COLA (LEVE OU MÉDIA), ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUSIVE CORRALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV -	UN	0,0085000	308,44	12,64
08822 SINAPI	Composto Auxiliar	TORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COLA (LEVE OU MÉDIA), ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUSIVE CORRALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV -	UN	0,0570000	307,51	20,08
01170 SINAPI	Composto Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, ØVIVO OU ØCORRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, C/ TUBO ELÉTRICO - 45 CM, 1 CORRE DE LAJE PARA ABRAÇADORA METÁLICA RIGIDA TIPO D 110 - 1, FORNA EMPREGADO EM LAJE. AF. 03/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,5330000	9,83	5,26
01173 SINAPI	Composto Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, C/ ABRAÇADORA METÁLICA RIGIDA TIPO D 110 - 1, FORNA EMPREGADO EM LAJE. AF. 03/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,7344000	3,39	6,34
01311 SINAPI	Composto Auxiliar	FORTA EM ALUMÍNIO DE ABRITÓRIO VENEZIANA, C/ 40 X 50 CM, 1 PLACA DE COMPARTIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	ESQV -	m²	0,0324000	614,34	21,70
01622 SINAPI	Composto Auxiliar	ELETRICIDADE HIDRO - RIGÍVEL, PVC, DN 20 (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 3, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	0,0303000	8,50	4,68
01670 SINAPI	Composto Auxiliar	ELETRICIDADE HIDRO - RIGÍVEL, PVC, DN 20 (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 6, 3, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	1,7344000	11,29	13,58
01911 SINAPI	Composto Auxiliar	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, RIGÍVEL, DN 20 (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	0,1827000	13,89	2,87
01924 SINAPI	Composto Auxiliar	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	1,4185000	3,00	4,24
01926 SINAPI	Composto Auxiliar	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	3,4668000	4,38	19,19
01928 SINAPI	Composto Auxiliar	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	2,0739000	8,85	13,88
01937 SINAPI	Composto Auxiliar	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	0,1790000	12,28	2,12
01945 SINAPI	Composto Auxiliar	SUPOORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO 2,20 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	0,0570000	12,36	0,71
02000 SINAPI	Composto Auxiliar	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	0,0771000	27,40	2,11
02008 SINAPI	Composto Auxiliar	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	0,1942000	42,26	9,91
02023 SINAPI	Composto Auxiliar	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	0,1349000	44,47	5,99
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	20,38	27,75
02343 SINAPI	Composto Auxiliar	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONCULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019</					

Composição Auxiliar	90036 SINAPI	CONCRETO DE PVC, TIPO B, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	UN	0,2801000	19,16	4,61
Composição Auxiliar	90037 SINAPI	CONCRETO DE PVC, TIPO B, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	UN	0,1349000	12,41	1,87
Composição Auxiliar	90038 SINAPI	HAITE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	UN	0,0345000	85,86	3,20
Composição Auxiliar	97000 SINAPI	CAIXA ENTERADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,300 X 0,300 X 0,125, AF. 12/2020	UN	0,0345000	151,28	5,82
Composição Auxiliar	97005 SINAPI	CAIXA ENTERADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,600 X 0,600 X 0,125, AF. 12/2020	UN	0,0193000	404,18	7,80
Composição Auxiliar	98263 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CO-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	0,0197000	9,37	5,77
Composição Auxiliar	98441 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF. 05/2018	m²	0,2070000	78,24	23,30
Composição Auxiliar	98443 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO, AF. 03/2024	m²	0,1541000	59,73	9,44
Composição Auxiliar	98445 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF. 05/2018	m²	0,0504000	54,39	43,97
Composição Auxiliar	98446 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF. 05/2018	m²	0,3529000	129,48	44,81
Composição Auxiliar	98447 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF. 03/2024	m²	0,2470000	72,49	18,02
Composição Auxiliar	98448 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF. 03/2024	m²	0,1628000	97,12	18,70
Composição Auxiliar	98171 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PARQUES, AF. 11/2014)	m²	0,0809000	54,56	4,39
Composição Auxiliar	98173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PARQUES, AF. 11/2014)	m²	0,2047000	32,71	6,59
Composição Auxiliar	80997 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (URINÁRIA) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RÁPIDO E CHUMBEAMENTO EM ALUMINUM, AF. 12/2014	UN	0,0064000	12,54	11,81
Composição Auxiliar	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 12 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	0,1156000	145,91	16,65
Composição Auxiliar	97583 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	0,0771000	144,25	11,12
Composição Auxiliar	97612 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	0,0365000	23,14	0,85
Composição Auxiliar	98442 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	0,0365000	23,23	0,87
Composição Auxiliar	98444 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF. 05/2018	m²	0,3429000	119,34	40,92
Composição Auxiliar	98444 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF. 05/2018	m²	0,1320000	101,37	18,44
Insoma	00300390 SINAPI	FECHADURA ESPETILO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E FRANCO), COM ACABAMENTO CRÔMADO, MAQUINA DE 10 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILÍNDRICO	CJ	0,0578000	50,59	3,44
Insoma	00400097 SINAPI	FECHADURA ROSETA HINGADA PARA PORTA DE MADEIRA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E FRANCO), COM ACABAMENTO CRÔMADO, MAQUINA DE 10 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILÍNDRICO	CJ	0,0388000	66,77	2,98
Insoma	00010080 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0193000	255,06	4,89
Insoma	00010091 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0193000	242,56	4,81
Insoma	00011567 SINAPI	FOLIO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 0,10 MM, COM COLOCAÇÃO E SEM ESTRUTURA METÁLICA	m²	0,8838000	85,96	95,09
		MO de PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 0,10 MM, COM COLOCAÇÃO E SEM ESTRUTURA METÁLICA	LS =>	207,98		
		Valor no BDI =>		232,59		
		Valor com BDI =>			1.135,22	
2.2.4						
Composição						
Composição Auxiliar	800890	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022_2 PS	m²	1,0000000	433,07	Total
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,3725000	24,48	9,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVIENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	1,1466000	18,78	22,12
Insoma	00040529 SINAPI	SARRAIO 2,5 X 1,0" DE 10 MM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,2003000	5,20	16,68
Insoma	00040451 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	1,0000000	384,47	384,47
Insoma	00030065 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	37,20	0,42
Insoma	00005060 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	KG	0,0132000	19,93	0,26
		MO sem LS =>	LS =>	23,93		
		Valor no BDI =>		108,00		
		Valor com BDI =>			541,07	

Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	0,8040000	120,15	96,87
Insumo	0000379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 332	KG	273,0630000	0,87	102,95
Insumo	00004721 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,6732000	90,83	82,60
			LS =>		MO com LS =>	52,70
			Valor m BDI =>	100,83	Valor com BDI =>	504,15

3.5	Concepção	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		8495 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	454,61	454,61
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3170000	19,78	45,72
	Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4837000	18,26	23,79
	Composição Auxiliar	88330 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, C-IP DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,53	1,15
	Composição Auxiliar	88531 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, C-IP DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,33	0,23
	Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiai	m²	0,7229000	120,15	86,85
	Insumo	0000379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 332	Materiai	KG	302,0579000	0,87	262,88
	Insumo	00004721 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiai	m³	0,6934000	90,83	63,89
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	52,49
				Valor m BDI =>	113,37	Valor com BDI =>	507,89	

3.6	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		92813 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARREBANDETO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	202,96	202,96
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CAPIPEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0480000	24,48	25,52
	Composição Auxiliar	88300 SINAPI	PELOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,17	48,16	48,16
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,78	109,54
	Composição Auxiliar	80586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 100 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - C-IP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP	CHP	0,6720000	1,18	0,79
	Composição Auxiliar	80587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 100 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - C-IP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP	CHI	1,1740000	0,50	0,58
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	106,72
				Valor m BDI =>	50,51	Valor com BDI =>	258,07	

3.7	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		7390001 SINAPI	ARMACAO ACO CA-60 P/1,0M DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,0000000	810,58	810,58
	Composição Auxiliar	92817 SINAPI	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	22,0000000	13,47	296,34
	Composição Auxiliar	92822 SINAPI	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	55,0000000	9,35	514,25
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	102,41
				Valor m BDI =>	202,16	Valor com BDI =>	1.012,76	

3.8	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		83136 SINAPI	CONTRAVERSA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	80,34	80,34
	Composição Auxiliar	88300 SINAPI	PELOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	25,17	9,46
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	19,78	3,71
	Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, L = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3500000	132,43	46,35
	Composição Auxiliar	92831 SINAPI	CORTE E DORIA DE ACO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	9,86	4,83
	Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	427,89	7,69
	Insumo	0002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiai	L	0,0080000	9,29	0,04
	Insumo	00036017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1,2 A 1,2 CM, COBRIMENTO 20 MM	Materiai	UN	8,0000000	0,21	1,26
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	19,82
				Valor m BDI =>	20,03	Valor com BDI =>	100,37	

3.9	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		83180 SINAPI	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	83,84	83,84
	Composição Auxiliar	88300 SINAPI	PELOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	25,17	1,46
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	19,78	3,71
	Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, L = 25 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	427,89	7,69





© 1993 by The McGraw-Hill Companies
 (214) 302-5184 E-mail: booksales@mcgraw-hill.com



Composição Auxiliar	92831 SINAP	CORTE E DORMA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF 26/2022	KG	0,4000000	4,80
Composição Auxiliar	94970 SINAP	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 11,00 M²	m²	0,6180000	6,80
Material		AF 26/2022			
Material	90002892 SINAP	OSB/MD, DANTE PROTETOR PARA FORMAL DE MADEIRA, DE BASE DE CIMENTO EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0000000	0,00
Material	90004401 SINAP	PORTALATE 11,5 X 7,5 CM EM FIBRA, VISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,3420000	3,60
Material	90005917 SINAP	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO Ø 4,2 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,0000000	0,00
		MO sem LS =>	18,82		18,82
		Valor com BS =>	20,93		20,93
		Valor com BS1 =>			101,87
3.10					
Composição					
Composição Auxiliar	93183 SINAP	VERGALHO MOLDA DO CONCRETO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 20/2018	M	1,0000000	81,17
Composição Auxiliar	94305 SINAP	REDEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	M	0,3800000	25,17
Composição Auxiliar	94316 SINAP	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1930000	19,78
Composição Auxiliar	92270 SINAP	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E - 25 MM, AF 20/2020	m²	0,3000000	45,72
Composição Auxiliar	94306 SINAP	CORTE E DORMA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF 26/2022	KG	0,3090000	3,70
Composição Auxiliar	94970 SINAP	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 11,00 M²	m²	0,0120000	427,59
		AF 26/2022			
Material	90002892 SINAP	OSB/MD, DANTE PROTETOR PARA FORMAL DE MADEIRA, DE BASE DE CIMENTO EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0000000	0,00
Material	90004401 SINAP	PORTALATE 11,5 X 7,5 CM EM FIBRA, VISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,2220000	12,82
Material	90005917 SINAP	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO Ø 4,2 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,0000000	1,20
		MO sem LS =>	18,89		18,89
		Valor com BS =>	20,34		20,34
		Valor com BS1 =>			191,41
3.11					
Composição					
Composição Auxiliar	93730 SINAP	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ACRISOL E BISTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E-2 CM	m²	1,0000000	250,51
Composição Auxiliar	94243 SINAP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,64
Composição Auxiliar	94270 SINAP	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	28,17
Material	90000195 SINAP	ACRISOL ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	3,2000000	204,70
		MO sem LS =>	35,08		35,08
		Valor com BS =>	62,87		62,87
		Valor com BS1 =>			312,56
3.12					
Composição					
Composição Auxiliar	93730 SINAP	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGOMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E-2 CM	m²	1,0000000	240,39
Composição Auxiliar	94243 SINAP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	15,48
Composição Auxiliar	94270 SINAP	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	m²	0,7500000	18,17
Material	90000195 SINAP	ARGOMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E-2 CM	KG	42,0000000	268,64
		MO sem LS =>	28,93		28,93
		Valor com BS =>	60,13		60,13
		Valor com BS1 =>			301,00
3.13					
Composição					
Composição	4761 ORSE	Recuperação de amarras p/ vergalhões 1500mm, 40012mm, inclusive remoção de estaca, tratamento, pintura de proteção e colocação de novos estacas (desaparrar e sangrar para casos de ferrugem tratada e reaparrar)	m	1,0000000	38,33
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,9mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para lajes, abas, vigas e fundações - R1	kg	1,0000000	12,09
Composição Auxiliar	4755 ORSE	Proteção de a macha contra fogo e alto teor de cinza - Niquitrone 20 kg, sereno, esp 2mm	m²	0,1250000	15,69
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Enxargas Complementares - Servente	h	0,4500000	3,65
Material	90000195 SINAP	Laos em folha para term, numero 150	un	1,0000000	2,73
		MO sem LS =>			
		Valor com BS =>			
		Valor com BS1 =>			
3.14					
Composição					
Composição	4778 ORSE	Recuperação de amarras p/ barras 12x20cm, Ø10mm, inclusive remoção de estaca, lamina, pintura de proteção e colocação de novas estacas (desaparrar e sangrar para casos de ferrugem tratada e reaparrar)	h	0,4500000	3,73
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,9mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para lajes, abas, vigas e fundações - R1	kg	1,0000000	12,09
		MO sem LS =>			
		Valor com BS =>			
		Valor com BS1 =>			
3.15					
Composição					
Composição	4778 ORSE	Recuperação de amarras p/ barras 12x20cm, Ø10mm, inclusive remoção de estaca, lamina, pintura de proteção e colocação de novas estacas (desaparrar e sangrar para casos de ferrugem tratada e reaparrar)	h	0,4500000	3,73
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,9mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para lajes, abas, vigas e fundações - R1	kg	1,0000000	12,09
		MO sem LS =>			
		Valor com BS =>			
		Valor com BS1 =>			



361 3025-1841 E-mail: guido@construcoes.obras@gmail.com

[illegible]

Rua Antônio Ubaldo Carvalho nº 4280, Ipiranga, CEP 84.048-305, Teresina/PI
Insc. Estadual nº 19.664.006-7 Insc. Municipal nº 819.030-5

de 179



Value from 001 to	2,000,000
-------------------	-----------

Value of SDI = 602.09

Value from 001 to	2,000,000
-------------------	-----------

	Custian Banco	Debits30	Type	Und	Quant.	Valor Unit	Total
46							



ICARO GUEDES ALÇOFRADO COSTA LTDA
CNPJ nº 38.563.839/0001-85
(86) 3625-1841 E-mail: guedesconstrucoes@brasilgnet.com

Composição	87009 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	1,00000000	7,21	7,21
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2022	m³	0,00370000	474,23	1,75
Composição Auxiliar	88009 SINAPI	PERFURADOR DE CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17240000	25,17	4,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05750000	19,78	1,13
		MO sem LS =>	LS =>	0,00		4,51
		Valor do BDI =>	3,78			9,00

4.7	Composição	Código Banco	Descrição	Valor	Quant.	Valor Unit	Total
		27807 SINAPI	ENCOÇO OU MESA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3 B. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÁO) ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 80 MM. AF_08/2022	m²	1,00000000	58,00	58,00
	Composição Auxiliar	07369 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2 B EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MMA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICANSEMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,05430000	583,47	36,52
	Composição Auxiliar	88339 SINAPI	PEDREIRO COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65500000	25,17	16,48
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65500000	19,78	12,95
	Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,21 MM, MLHA 25 X 25 MM	m²	0,15810000	18,17	2,85
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		31,88
			Valor do BDI =>	16,95			84,95

5.1	Composição	Código Banco	Descrição	Valor	Quant.	Valor Unit	Total
		100576 SINAPI	REGISTRAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_08/2024	m²	1,00000000	1,87	1,87
	Composição Auxiliar	55031 SINAPI	CAMINHO PIPA 0,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA - CHIP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,00107000	287,56	0,31
	Composição Auxiliar	55032 SINAPI	CAMINHO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA - CHIP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,00258000	68,17	0,17
	Composição Auxiliar	55032 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA, LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 25 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,00030000	238,52	0,07
	Composição Auxiliar	55034 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA, LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 25 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0083127	90,80	0,75
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0085152	19,78	0,17
	Composição Auxiliar	95463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LÁSTRO 10,8027 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHIP DIURNO. AF_08/2017	CHP	0,0007611	272,21	0,21
	Composição Auxiliar	95464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LÁSTRO 10,8027 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHIP DIURNO. AF_08/2017	CHP	0,00290000	88,00	0,26
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		0,48
			Valor do BDI =>	0,48			2,33

5.2	Composição	Código Banco	Descrição	Valor	Quant.	Valor Unit	Total
		C3217 SINAPI	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS SI MISTURA DE MATERIAIS (STRANSIP)	m²	1,00000000	27,51	27,51
	Composição Auxiliar	C3160 SINAPI	DISMANTAMENTO DE MURTA	m²	1,00000000	0,40	0,40
	Composição Auxiliar	C3211 SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA	m³	1,40000000	4,88	6,86
	Composição Auxiliar	C3218 SINAPI	EXPURGO DE JAZDA	m³	0,20000000	3,80	0,76
	Insumo	05400 SINAPI	CAMINHO TÁQUE 6.000 L (CHI)	H	0,01040000	70,58	0,73
	Insumo	06037 SINAPI	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPLR. (CHI)	H	0,01610000	94,16	1,51
	Insumo	06038 SINAPI	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPLR. (CHI)	H	0,01500000	86,76	1,21
	Insumo	06039 SINAPI	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00260000	4,70	0,01
	Insumo	06442 SINAPI	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00260000	121,33	0,31
	Insumo	06443 SINAPI	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00260000	38,08	0,09
	Insumo	07221 SINAPI	CAMINHO TÁQUE 8.000 L (CHI)	H	0,00260000	200,41	0,56
	Insumo	07222 SINAPI	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPLR. (CHI)	H	0,00190000	240,16	0,45
	Insumo	07300 SINAPI	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPLR. (CHI)	H	0,00350000	220,48	0,77
	Insumo	07360 SINAPI	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,01580000	6,02	0,10
	Insumo	07361 SINAPI	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,01580000	299,85	5,54
	Insumo	07362 SINAPI	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,01580000	122,21	1,84
	Insumo	07363 SINAPI	SERVENTE	H	0,01580000	20,26	1,87
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		2,43



Valor do BDI => 0,86

34,37

5.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95870 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DNT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MÁXIMA), AF_07/2020	M3XKM	1,0000000	2,33	2,33
	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCCAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACABEA METÁLICA - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,0083000	251,85	2,09
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCCAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACABEA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,0039000	68,96	0,24
		MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,25
		Valor do BDI ==>	0,86		Valor com BDI ==>	2,91

	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
5.5.5	9589 CRSE	Escavação a carga vertical na jazida	m³	1,0000000	13,02	13,02
	9587 CRSE	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv.)	m³	0,7000000	1,32	0,93
	9588 CRSE	Equipam de jazida (conserv.)	m³	0,2000000	7,27	1,46
	2551 CRSE	Emprego Complementares - Servente	P	0,0000000	3,05	0,21
	2551 CRSE	Trator ushara (cat - 60m - xl - 83-8a nacional 140,0 hp ou equivalente)	P	0,0200000	189,07	3,78
5.5.5	4242 CRSE	Moldeleção com escarificador (cat - 120H - C hp ou equivalente)	P	0,0200000	132,26	2,65
	4244 CRSE	Pa compactadora sobre pneus Caterpillar - 824 G	P	0,0200000	127,59	2,65
	8871 CRSE	Transporte de pedregulho - 5 CRO	P	0,0200000	32,39	0,64
	CRSE	Servente de obras (hora)	P	0,0600000	13,65	0,81
	06008 111/31 NAPI					
		MO sem LS =>	1,82	9,00	MO com LS =>	1,82
		Valor in BDI =>	3,24		Valor com BDI =>	14,27

5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 2.º	93580 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PAIPA DNT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MÁXIMA), AF_07/2020	TIPO 1 - TRANSPORTES CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	0,82	0,82
	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 3 PARES, PESO BRUTO TOTAL 21.600 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CÂMBIA METAL, CA - CHIP DIURNO, AF_03/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	C-P	0,0035000	261,85	0,93
Composição Auxiliar	P1337 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 3 PARES, PESO BRUTO TOTAL 21.600 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CÂMBIA METAL, CA - CHIP DIURNO, AF_06/2011	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0014000	63,95	0,09
			MO sem LS -> 0,10	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,10
			Valor og BDI -> 0,22			Valor com BDI ->	1,14

Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
5.7	Composição	ISPIALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_06/2014	PAV - PAVIMENTAÇÃO	1,0000000	1,31	1,31
	Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0028226	237,36	0,66
	Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0051034	79,77	0,40
	Composição Auxiliar	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SEDI - CUSTOS DIVERSOS	0,0065790	19,78	0,13
	Composição Auxiliar	MO sem LS => 0,20	MO sem LS => 0,20	0,00	MO com LS =>	0,20
	Composição Auxiliar	Valor do BDI => 0,32	Valor com BDI =>	0,32	Valor com BDI =>	1,83

5.8	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
					Operativa	Improdutiva				
A		550278 SINAPI	Compreensão de atenua e 100% de Proctor normal					1,0000000	4,89	
		Código Banco	Equipamentos							
		08517 SINAPI	Caminhão basculante com capacidade de 10.000 l - 180 kW			0,10	366,8-21	79,1851		284,0171
		08518 SINAPI	Grêde de 24 dentes rotacional de 0 = 90 cm (24")			0,48	4-7035	3,2785		4,0194
		08524 SINAPI	Motobombas - 83 kW			0,71	273-4664	119,3759		164,0830
B		08525 SINAPI	Rele computadorizado para lamina vibratória autopropeida por pneus de 11,8 - 82 kW			0,09	238-5228	93,4531		208,5226
		08526 SINAPI	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW			0,52	137-8-100	50,0250		95,6127
		Código Banco	Mão de obra							
		08527 SINAPI	Salário Hora							
		08528 SINAPI	Salário Hora							
				</						

Adic.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
775,8797
Custo Horário de Execução =>
0,0159
Fator de Influência da Chuva - FC =>
0,0732
Custo do FC =>
165,2000
Produção de Equipe =>
4,6128
Custo Unitário de Execução =>
0,12
MO com LS =>
1,16
Valor do BDI =>
3,85

5.9.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	19,78	19,78
Composição Auxiliar	00316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	0,35	0,35
InsUMO	00000111 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000000	14,52	14,52
InsUMO	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	1,00	1,00
InsUMO	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	0,74	0,74
InsUMO	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	1,20	1,20
InsUMO	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	0,01	0,01
InsUMO	00037374 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	1,0000000	0,89	0,89
InsUMO	00037375 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	1,0000000	1,28	1,28
InsUMO	00037376 SINAPI	MO sem LS =>	3,00	10,87	32,61
InsUMO	00037377 SINAPI	Valor do BDI =>	4,93		4,93

5.9.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00316 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37 T (VUE-1400S) - MANUTENCAO	1,0000000	200,21	200,21
Composição Auxiliar	00000623 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70MG	1,0000000	4,124.368,10	4.124.368,10
InsUMO	MO sem LS =>		3,00	MO com LS =>	0,00
InsUMO	Valor do BDI =>		51,42	Valor com BDI =>	257,63

5.10.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4915712 SICREC3	Limpza de buão	1,0000000	19,55	19,55
Composição Auxiliar	4915712 SICREC3	Mão de obra	1,0000000	19,55	19,55
InsUMO	00024 SICREC3	Servente	1,0000000	19,55	19,55

5.10.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00408 SINAPI	BOCA DE BUERO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	1,0000000	2,193,27	2,193,27
Composição Auxiliar	01002 SINAPI	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	1,0000000	74,83	74,83
Composição Auxiliar	01007 SINAPI	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) CAGREGADOS PRODUZIDOS (3 TRANSF)	3,264,0000	464,17	1,515,05
InsUMO	MO sem LS =>		3,00	MO com LS =>	1,074,50
InsUMO	Valor do BDI =>		547,00	Valor com BDI =>	2,740,27

5.10.3	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00358 SINAPI	CORPO DE BUERO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	1,0000000	2,193,27	2,193,27
Composição Auxiliar	03351 SINAPI	ESCORAMENTO P/ OBRAS DARTES CORRENTES	1,0000000	74,83	74,83
Composição Auxiliar	01402 SINAPI	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	5,940,0000	74,83	442,70
Composição Auxiliar	02116 SINAPI	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	4,510,0000	11,97	53,90
Composição Auxiliar	02118 SINAPI	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,3 A 9,5mm	1,140,0000	12,92	14,72
Composição Auxiliar	03270 SINAPI	CONCRETO PAVIBR, FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (57 TRANSF)	1,430,0000	443,10	634,35
Composição Auxiliar	01007 SINAPI	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) CAGREGADOS PRODUZIDOS (3 TRANSF)	1,195,0000	464,17	556,24
InsUMO	MO sem LS =>		1,195,00	MO com LS =>	1,195,00



Valor de BDI -- 421,81 Valor com BDI -- 2.112,13

Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
6.1				
Concreção	101852 SINAPI	1,0000000	73,46	73,46
Concreção Auxiliar	5854 SINAPI	0,0001000	184,78	0,17
Concreção Auxiliar	5085 SINAPI	0,0486000	82,85	15,42
Concreção Auxiliar	88260 SINAPI	0,7458000	24,85	18,60
Concreção Auxiliar	88316 SINAPI	0,7458000	19,78	14,75
Concreção Auxiliar	88228 SINAPI	0,0203000	510,31	10,35
Insulino	0000367 SINAPI	0,1140800	121,71	13,87
		0,00	MO com LS --	31,74
		0,00	Valor com BDI --	18,32
				91,70

Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
6.2				
Concreção	94276 SINAPI	1,0000000	34,39	34,39
Concreção Auxiliar	92309 SINAPI	0,2715000	75,17	8,97
Concreção Auxiliar	82316 SINAPI	0,2715000	19,78	5,37
Concreção Auxiliar	88228 SINAPI	0,0012000	821,85	0,74
Insulino	0000367 SINAPI	0,0062500	158,15	0,79
Insulino	0031879 SINAPI	1,0000000	20,46	20,46
		0,00	MO com LS --	9,85
		0,00	Valor com BDI --	5,57
				42,34

Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
6.3				
Concreção	94276 SINAPI	1,0000000	31,85	31,85
Concreção Auxiliar	88326 SINAPI	0,2131000	25,17	5,37
Concreção Auxiliar	82316 SINAPI	0,2131000	19,78	4,31
Concreção Auxiliar	88228 SINAPI	0,0012000	821,85	0,74
Insulino	0000367 SINAPI	0,0062500	158,15	0,79
Insulino	0031879 SINAPI	1,0000000	20,46	20,46
		0,00	MO com LS --	7,87
		0,00	Valor com BDI --	7,81
				59,76

Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
6.4				
Concreção	00021 SINAPI	1,0000000	2,18	2,18
Concreção Auxiliar	10125 SINAPI	0,0110000	49,51	0,54
Concreção Auxiliar	12543 SINAPI	0,0000000	20,28	1,82
		0,00	MO com LS --	1,82
		0,00	Valor com BDI --	2,09

Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
6.4.1				
Concreção	102988 SINAPI	1,0000000	54,43	54,43
Concreção Auxiliar	84316 SINAPI	1,6437000	19,78	30,53
Concreção Auxiliar	91217 SINAPI	0,0113000	9,74	0,11
Concreção Auxiliar	91218 SINAPI	0,3748000	0,67	0,25
Concreção Auxiliar	91219 SINAPI	1,0000000	16,18	16,18
Insulino	0000367 SINAPI	0,0588000	120,15	6,82
Insulino	00004000	0,0044000	85,79	0,34
		0,00	MO com LS --	35,40
		0,00	Valor com BDI --	58,00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
6.5.1 Composição	4311533 SICRO3	Preço de mão de obra					1,0000000	1,00	1,00
	Equipamentos								
	Equipamentos								
	Equipamentos								
6.5.2 Composição	4311533 SICRO3	Preço de mão de obra					1,0000000	1,00	1,00
	Equipamentos								
	Equipamentos								
	Equipamentos								
6.5.3 Composição	4311533 SICRO3	Preço de mão de obra					1,0000000	1,00	1,00
	Equipamentos								
	Equipamentos								
	Equipamentos								





GUEDES
CONSTRUÇÕES

CARLO GUEDES ALFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 06.583.030/0001-85
(81) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes@guedesconstrucoes.com



A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	ES579 SICR03	Carimbo hidráulico com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,00		281,7983	62,0070	281,7983
						Custo Horário de Equipamentos =>		281,7983
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipamento =>		373,3000
						Custo Unitário de Execução =>		0,7545
						MO com LS =>		0,00
						Valor da BDI =>		0,03

B.5.4	Código Banco	Descrição Equipamentos	Quantidade	Tipo	Und	Quant	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	ES520 SICR03	Carimbo com capacidade técnica com capacidade de 6 m³ - 188 kW	1,00000000		hm	1,00000000	1,00	0,00	255,1007	78,1317	255,1007
									Custo Horário de Equipamentos =>		255,1007
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
									Custo do FIC =>		0,0000
									Produção de Equipamento =>		224,1010
									Custo Unitário de Execução =>		1,1333
									MO com LS =>		0,00
									Valor da BDI =>		1,42

C.5.2	Código Banco	Descrição Equipamentos	Quantidade	Tipo	Und	Quant	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	ES544 SICR03	Carimbo demarcador de luas com sistema de puxa a fio - 23 kW/15 kV	1,00000070		m²	1,00000070	1,00	0,00	352,3323	148,8302	352,3323
									Custo Horário de Equipamentos =>		352,3323
									Salário Hora		19,9265
									Custo Horário da Mão de Obra =>		78,2126
									Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		98,1401
									Custo Horário de Execução =>		450,4726
									Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
									Custo do FIC =>		0,0000
									Produção de Equipamento =>		149,4000
									Custo Unitário de Execução =>		3,0152
									Preço Unitário		1,1906
									Custo Horário		3,6682
									MO com LS =>		0,4790
									Valor da BDI =>		0,0312
									Custo Total do Material =>		24,4386

E	Banco Insumo	Tempo Fixo	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total do Material =>	Custo Horário
Insumo	SICR03 M2037	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0001200	t	31,0000	0,0037
Insumo	SICR03 M2038	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	t	31,0000	0,0109
Insumo	SICR03 M2039	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0005200	t	31,0000	0,0165
Insumo	SICR03 M2040	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0008300	t	31,0000	0,0266
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0413

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	SICR03 M2037	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0001200	t	31,0000	31,0000	0,0037
Insumo	SICR03 M2038	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0003500	t	31,0000	31,0000	0,0109
Insumo	SICR03 M2039	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0005200	t	31,0000	31,0000	0,0165
Insumo	SICR03 M2040	Carga, manobra e descarga de material diversos em contêineres com capacidade de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0008300	t	31,0000	31,0000	0,0266
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0413	0,0413

Item 1 de 1	SICRO3 M2037	Microestacas metálicas de aço tipo L8 - Commissão com capacidade de 15 t - 185 kW	0,000 1200	11m	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	0,0000
Item 2 de 1	SICRO3 M2030	Microestacas metálicas de aço tipo L8 - Commissão com capacidade de 15 t - 180 kW	0,000 550	8m	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	0,0000
Item 3 de 1	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de água sintética - Commissão com capacidade de 15 t - 185 kW	0,000 0300	11m	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	0,0000
Item 4 de 1	SICRO3 M2027	Tinta à base de água sintética estereada para demarcação viária - Commissão com capacidade de 15 t - 185 kW	0,000 0300	11m	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	5914464 0,000 R\$ 0,82	0,0000
Custo total dos Materiais de Transporte =>									
MO sem LS => 0,87									
Valor de BDI => 8,19									
Valor com BDI => 9,06									

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6.6.1	5901 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA - 11.400, AF_08/2021	1,0000000	106,77	106,77
	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 12000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 250 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_08/2014	0,0054000	297,56	1,60
	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 12000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 250 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_08/2014	0,0006000	68,17	0,04
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	0,7860000	19,78	15,55
	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERFUSÃO (ISQUIETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	0,1920000	31,37	6,02
	0000308 SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA (FURNCE: DOR (RETRAI) NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1,3890000	60,07	83,43
MO sem LS => 15,83					15,83
Valor de BDI => 28,62					28,62
Valor com BDI => 44,45					44,45

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6.6.3	8415 ORSE	Piso bidirecional elev. elétrica, de concreto, na cor natural, pátio de acesso: dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-4, reforçado, excluder, regularização de base	1,0000000	120,37	120,37
	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	1,2000000	3,65	4,38
	10550 ORSE	Reforço concreto final: para transmissões e estruturas	0,5000000	3,53	1,76
	2654 ORSE	Argamassa industrializada Voronessa AC-II, ou similar	0,5000000	3,38	1,74
	9759 ORSE	Piso bidirecional elev. elétrica, de concreto, na cor natural, dim. 25x25 cm - para acabamento e acabamento	4,0000000	1,50	6,00
	00004153 SINAPI	Pedra (folhada)	1,0500000	76,72	80,55
	00004153 SINAPI	Pedra (folhada)	0,0000000	18,13	0,00
	00004153 SINAPI	Servente de obras (horas)	1,2000000	13,85	16,62
MO sem LS => 25,84					25,84
Valor de BDI => 30,92					30,92
Valor com BDI => 56,76					56,76

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6.6.3	84992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2012	1,0000000	72,41	72,41
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	0,0076000	24,48	0,19
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	0,1400000	25,17	3,52
	84984 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2021	0,0793000	19,78	1,57
	00004153 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PISOS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	0,4500000	436,22	196,40
	0000008 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARCA 17 X 21 (P X L)	0,0000000	3,59	0,00
	00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-40, Q-195, Q-31 KG/M2, DIÂMETRO DO FIO = 5,3 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	0,0000000	19,55	0,00
MO sem LS => 0,30					0,30
Valor de BDI => 0,36					0,36
Valor com BDI => 0,66					0,66





284w
Página 10

Value.com BDI 00

[illegible]

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
6.7.2						
Conceição						
87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERIORES	m²	1,0000000	50,28	50,28
82256	SINAPI	10 ML. AF. 3020023 - PE				
83018	SINAPI	ADJ. LIGSTA OU LADRILHISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,2730000	25,02	11,89
90001287	SINAPI	SERV. DE CERÂMICA DIVERSOS	H	0,1810000	15,78	3,15
90001287	SINAPI	SERV. DE CERÂMICA DIVERSOS	H	0,1810000	32,68	34,80
90001331	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA - P1 MAIOR DO QUEL A 4 - FORMATO MENOR DO QUEL A 20X5 CM2	m²	1,0610000	7,39	7,89
90001331	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA - P1 MAIOR DO QUEL A 4 - FORMATO MENOR DO QUEL A 20X5 CM2	KG	9,1320000	0,81	7,39
90034357	SINAPI	ACRILICA COLANTE AC 1 PARA C/FRANCO	KG	0,2410000	4,74	1,16
90034357	SINAPI	ACRILICA COLANTE AC 1 PARA C/FRANCO	KG	0,2410000	4,74	1,16
		RE-ANTE CRONOMETRO, QUALQUER 1 COR				
			LS =>	0,00	MO com LS =>	11,80
			Valor do BDI =>	14,52	Valor com BDI =>	72,77

6.7.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Companhia	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 0020973 / N	m²	1.0000000	73,43	73,43
Companhia Auxiliar	84226 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,8662000	26,32	32,22
Companhia Auxiliar	84316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,3466000	19,78	7,26
Imóvel	0020030 SINAPI	SFZD - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0932000	30,48	19,87
Imóvel	0030131 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM	m²	0,8560000	9,84	1,05
Imóvel	0035433 SINAPI	A LIGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CURABRANÇAS	m²	0,2220000	4,74	1,05
		RELANTE ORIENTATIVO, QUALQUER COR	m²	0,60	1,74	2,21
		MO com LB	LB	23,2	MO com LB	23,2
		Valor do BDI		15,53	Valor com BDI	54,91

Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total
6.7.4	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 1 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	1,0000000	m²	79,52	79,52
	Composição Auxiliar	AZULEJO 30x30x5 CM LADRILHISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	9,9700000	m²	25,92	25,92
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,0400000	m²	19,78	19,78
	Insumo	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PELO MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30x30 CM	1,0000000	m²	31,76	31,76
	Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC-1 PARA CERÂMICAS	6,1400000	KG	4,87	4,87
	Insumo	REJANTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	0,2200000	KG	1,04	1,04
		MO sem LS	26,53	LS	1,74	20,03
		Valor do BDI	18,83		MO com LS	21,77
		Valor com BDI			Valor com BDI	99,35

Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total
6.8.1	Composição	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUI JOINTS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	1,0000000	m²	120,78	120,78
	Composição Auxiliar	PIEDREIRO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,7000000	m²	25,17	17,61
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	3,3700000	m²	19,78	66,65
	Composição Auxiliar	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ, PISO DE 180KG, GRÂNELO 455 MICRÔMETROS, POTÊNCIA 4 HP, CHP DIÁMETRO 400, AF_08/2018)	2,0000000	KG	2,04	4,08
	Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 532	12,0000000	KG	0,87	10,44
	Insumo	UNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO, COM CUNHA 17 X 3 MM (ALTA X ESPESURA)	2,0000000	M	1,24	2,48
	Insumo	GRANILHA GRANULADA PEREBO OU AQUECIDO EM MANGUEIRA/GRANITO/QUARTZO E CALÇARÃO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	22,0000000	KG	0,93	20,46
	Insumo	RE-SINA ACRILICA PRÉ-MIXADA BASE ÁGUA, COM BIANCA	0,2117000	L	32,42	6,86
		MO sem LS	64,21	LS	1,74	111,21
		Valor do BDI	30,12		MO com LS	141,33
		Valor com BDI			Valor com BDI	252,60

Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total
6.8.2	Composição	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	1,0000000	m²	101,53	101,53
	Composição Auxiliar	ARMADOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,0200000	m²	24,35	0,49
	Composição Auxiliar	PIEDREIRO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,2600000	m²	25,17	6,54
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	1,8400000	m²	19,78	36,37
	Composição Auxiliar	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021)	0,8700000	m³	427,85	370,50
	Insumo	TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA, CA-80, Q-180, (1,11x1,11) M/M, DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	1,0500000	m²	24,86	26,10
		MO sem LS	37,87	LS	1,74	65,99
		Valor do BDI	25,32		MO com LS	91,31
		Valor com BDI			Valor com BDI	157,40

Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total
6.8.3	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM, AF_01/2024	1,0000000	m²	33,25	33,25
	Composição Auxiliar	PIEDREIRO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,2941800	m²	25,17	7,40
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,0918000	m²	19,78	1,81
	Composição Auxiliar	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:0,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_08/2021)	0,0909000	m³	363,15	33,05
		MO sem LS	9,77	LS	1,74	16,99
		Valor do BDI	8,29		MO com LS	25,28
		Valor com BDI			Valor com BDI	41,54

Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total
6.8.4	Composição	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERTE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 10MM, AF_07/2021	1,0000000	m²	41,98	41,98
	Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA BRITA) PARA CONTRAFIO, PREPARO MANUAL, AF_06/2021	0,4431000	m³	68,73	30,51
	Composição Auxiliar	PIEDREIRO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,4450000	m²	25,17	11,20
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0,1200000	m²	19,78	2,37
	Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 532	0,4000000	KG	0,87	0,35
	Insumo	ADITIVO AGESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	0,2100000	L	16,94	3,56
		MO sem LS	13,81	LS	1,74	23,91
		Valor do BDI	10,46		MO com LS	34,37
		Valor com BDI			Valor com BDI	58,28

Código	Banco	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total
6.8.5	Composição	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERTE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 10MM, AF_07/2021	1,0000000	m²	43,55	43,55



GUEDES
CONSTRUÇÕES

CARLOS GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ nº 16.503.000/01-45
(86) 3025 1841 E-mail: gabrielcostadocosta@guedes.com



Composição Auxiliar	81311 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID) PARA CONTRAPIB, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,0001000	553,29	39,58
Composição Auxiliar	AF_02/2023					
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEÇAS DE ENCAIXE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,2850000	25,17	7,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,1420000	19,78	2,80
		MO sem LS	LS	0,00		11,49
		Valor do BDI				34,41
6.5.1						
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88849 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO FORMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_02/2023	M	1,0000000	8,32	8,32
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,0754000	25,32	1,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,0754000	19,78	0,68
Insumo	0001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30X3 CMZ	m²	0,1500000	32,68	4,90
Insumo	0001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	KG	0,6320000	9,81	0,51
Insumo	0003437 SINAPI	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	KG	0,0900000	4,74	0,42
		MO sem LS	LS	0,00		1,98
		Valor do BDI				18,29

6.5.2						
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88849 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO FORMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM AF_02/2023	M	1,0000000	7,31	7,31
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,0729000	25,32	0,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,0729000	19,78	0,58
Insumo	0001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30X3 CMZ	m²	0,1225000	32,68	4,00
Insumo	0001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	KG	0,6320000	9,81	0,51
Insumo	0003437 SINAPI	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	KG	0,0920000	4,74	0,43
		MO sem LS	LS	0,00		1,97
		Valor do BDI				18,28

6.5.3						
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	2286 ORSE	Solo de 2 em granito extra polido, 1x15 cm, 9x2 cm	m²	1,5000000	96,31	98,31
Composição Auxiliar	16358 ORSE	Aplicação cimento e areia tipo 1 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dia, 0,35x0,35x0,35m - Condição mecânica e transporta	m²	0,0020000	400,34	0,80
Insumo	2030 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	H	0,0000000	3,63	2,11
Insumo	2030 ORSE	Solo de 2 em granito extra polido, 15x20 cm	m²	1,0000000	75,83	75,83
Insumo	2030 ORSE	Encargos Complementares - Fornecedor	H	0,0000000	19,13	11,47
		MO sem LS	LS	0,00		11,47
		Valor do BDI				11,47

7.4						
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00134 SBC	REVISÃO DE CUPERAÇÃO TELHADOS COM 20% DE INCLINAÇÃO E 20% DE INCLINAÇÃO	m²	1,0000000	19,72	19,72
Insumo	00134 SBC	PREÇO TERMO GALVANIZADO 19x24 (20% de inclinação)	KG	0,0150000	23,83	0,35
Insumo	00208 SBC	TELHA CEMENTICA ONDULADA 60x100x10 (10% de inclinação)	m²	0,4200000	30,09	12,63
Insumo	00208 SBC	TELHA - GANCHOS COM ROSCA PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	0,7000000	3,40	2,38
Insumo	35513 SBC	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADOS	H	5,5410000	19,88	10,42
Insumo	35540 SBC	ALDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,2830000	13,00	80,05
		MO sem LS	LS	3,00		179,37
		Valor do BDI				243,29

7.5						
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	00201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAIXA CANAL, TIPO COLONIAL, COM 2 ÁGUAS, INCLINO TRANS-PORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	1,0000000	38,31	38,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,2850000	19,78	7,89
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHAMENTO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,1330000	34,24	3,22
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2018	CHP	0,0372000	21,22	0,78
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_03/2018	CHP	0,0372000	30,41	1,05
Composição Auxiliar	0003173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NA ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50 CM, REINFORÇO DE	ML	0,0775000	8,22,72	28,37
		MO sem LS	LS	0,00		9,93
		Valor do BDI				47,86

7.6	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
	Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO L=8 MM, CONTRACORRIMENTO LATERAL DE 1"4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO, AF. 07/2019	COBRE - COBERTURA	1,0000000	80,91	80,91
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,1660000	19,78	3,90
	Composição Auxiliar	88323 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1380000	24,24	3,30
	Composição Auxiliar	93251 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0053000	21,23	0,11
	Composição Auxiliar	93252 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0073000	20,41	0,14
	Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ANELAS DE VEDACAO 5/8" PARA TELHA FIBROCEMENTO (UMA ANELA METALICA E UMA ANELA DE PVC - CONJUNTO)	Material	1,2600000	9,29	9,36
	Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA GROSSA, CABEÇA BERTAVADA, 3/16" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	1,2600000	4,33	5,45
	Insumo	00007184 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8 MM DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMANTO)	Material	1,3570000	35,77	48,47
			MO sem LS => 5,12	LS =>	0,00		5,12
			Valor do BDI => 15,19	Valor com BDI =>			78,10

7.7	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
	Composição Auxiliar	94218 SINAPI	CHANEL E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	COBRE - COBERTURA	1,0000000	27,64	27,64
	Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA EM UMA ÚNICA PARA EMBOÇAMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0111000	503,69	5,59
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,3500000	19,78	6,92
	Composição Auxiliar	88323 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,3050000	24,24	7,39
	Composição Auxiliar	93251 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0063000	21,23	0,13
	Composição Auxiliar	93252 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0081000	20,41	0,17
	Insumo	00007181 SINAPI	CANAL PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 4" X 6" - RENDIMENTO DE 3" TELHAS/M	Material	3,0000000	2,38	7,14
			MO sem LS => 12,04	LS =>	0,00		12,04
			Valor do BDI => 8,69	Valor com BDI =>			34,53

7.8	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
	Composição	02541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERNÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	COBRE - COBERTURA	1,0000000	73,29	73,29
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,4020000	30,48	12,33
	Composição Auxiliar	88323 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,4000000	24,46	9,79
	Composição Auxiliar	93251 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0042000	21,23	0,09
	Composição Auxiliar	93252 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0051000	20,41	0,10
	Insumo	00004408 SINAPI	RIPA MÃO APARELHADA, 1"5 X 9" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	2,5700000	2,18	5,60
	Insumo	00004425 SINAPI	VIGA MÃO APARELHADA, 9" X 12" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	0,7350000	24,23	17,80
	Insumo	00004430 SINAPI	CABRO MÃO APARELHADO 5" X 6" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	2,3400000	11,46	26,77
	Insumo	00002247 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 15 (1"14 X 1"3)	Material	0,0700000	21,96	1,51
	Insumo	00035027 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 16 (1"14 X 1"3)	Material	0,0600000	19,56	0,97
	Insumo	00040908 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 18 (1"14 X 1"3)	Material	0,0300000	19,76	0,59
			MO sem LS => 15,09	LS =>	0,00		15,09
			Valor do BDI => 18,27	Valor com BDI =>			91,56

7.9	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
	Composição	94230 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUIDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 08/2016	COBRE - COBERTURA	1,0000000	157,22	157,22
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,6650000	19,78	13,15
	Composição Auxiliar	88323 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,6710000	24,24	16,24
	Composição Auxiliar	93251 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0132000	21,23	0,28
	Composição Auxiliar	93252 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	0,0183000	20,41	0,37
	Insumo	00012614 SINAPI	BOCAL PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO 118 E 170 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	0,3300000	48,39	15,90
	Insumo	00012615 SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 118 E 170 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	0,2200000	14,06	3,09
	Insumo	00012616 SINAPI	CALHA / PERIL PLUVIAL DE PVC, DIÂMETRO ENTRE 118 E 170 MM, COMPRIENTO DE 3 M PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	0,3500000	143,94	50,23
	Insumo	00012624 SINAPI	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 118 E 170 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	0,2200000	27,57	6,06
	Insumo	00012625 SINAPI	SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 118 E 170 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	1,5500000	35,11	54,42
	Insumo	00012627 SINAPI	VEDAÇÃO DE CALHA, EMBORRACHA, COR PRETA, MEDIDA ENTRE 118 E 170 MM PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Material	0,4400000	1,11	0,48
			MO sem LS => 21,43	LS =>	0,00		21,43
			Valor do BDI => 39,21	Valor com BDI =>			196,43



Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
7.10						
Composição	84227 SINAPI	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 39 CM, INCISÃO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2019	M	1,0000000	54,88	54,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	19,78	19,78
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	93291 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - C/P DIÁRIO, AF. 03/2018	CHP	0,0132000	21,33	0,28
Composição Auxiliar	93292 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - C/P DIÁRIO, AF. 03/2018	CHP	0,0132000	20,41	0,27
Itens	0000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530000	41,40	2,18
Itens	00005001 SINAPI	(PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 27, Ø 12 X 10)	KG	0,0000000	19,22	0,15
Itens	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (NKG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0018000	67,37	0,10
Itens	00313388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590000	133,21	7,85
Itens	00945782 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NEM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500000	32,02	33,62
		MO sem LS →	8,32	0,00	MO com LS →	88,31
		Valor do BDI →	13,63		Valor com BDI →	101,94

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
7.11						
Composição	82220 SINAPI	RETELHAMENTO Q TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA	m²	1,0000000	55,90	55,90
Composição Auxiliar	12945 SINAPI	TELHA CERÂMICA CGL ONIAL	UN	0,0000000	0,00	0,00
Itens	12931 SINAPI	PERDEIRO	H	1,1000000	26,88	29,54
Itens	12943 SINAPI	SERVENTE	M	1,1000000	20,26	22,28
		MO sem LS →	51,82	0,00	MO com LS →	51,82
		Valor do BDI →	13,64		Valor com BDI →	65,46

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
7.12						
Composição	84100 SINAPI	CORTEIRA TELHA CERÂMICA (RIPA, GALBRO, LINHA)	m²	1,0000000	134,82	134,82
Composição Auxiliar	80411 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO	M	1,0000000	21,10	21,10
Composição Auxiliar	8406 SINAPI	CABIDE DE 2"x1"	M	3,5000000	6,15	21,52
Composição Auxiliar	8418 SINAPI	CARPinteIRO	H	0,0000000	26,88	26,88
Composição Auxiliar	11774 SINAPI	PEDRO	KG	0,1200000	16,34	1,96
Composição Auxiliar	1624 SINAPI	RIPA DE PEROLA MADEIRA DE 1,5X3CM	M	3,5000000	1,65	5,77
Composição Auxiliar	12945 SINAPI	TELHA CERÂMICA CGL ONIAL	UN	33,0000000	0,83	27,42
Composição Auxiliar	12931 SINAPI	PERDEIRO	H	1,1000000	26,88	29,54
Composição Auxiliar	12943 SINAPI	SERVENTE	M	1,1000000	20,26	22,28
Composição Auxiliar	16510 SINAPI	LINHA DE MANEJAMENTO 12 X 8 CM (5' X 2' 1/2")	M	1,1000000	26,88	29,54
		MO sem LS →	99,79	0,00	MO com LS →	99,79
		Valor do BDI →	46,03		Valor com BDI →	145,82

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
8.1						
Composição	86551 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMALSAO ASFALTICA 2 DEMOS, AF. 09/2023	m²	1,0000000	44,18	44,18
Composição Auxiliar	84243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,0990000	20,84	2,08
Composição Auxiliar	84270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,4290000	26,17	11,23
Itens	9030626 SINAPI	MANEJO LÍQUIDO DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FIMO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	1,0000000	20,91	20,91
		MO sem LS →	10,18	0,00	MO com LS →	10,18
		Valor do BDI →	11,07		Valor com BDI →	21,25

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
8.2						
Composição	86551 SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRONS.	m²	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	84270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	26,17	5,23
Itens	9030627 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	1,1000000	1,68	1,84
		MO sem LS →	4,03	0,00	MO com LS →	4,03
		Valor do BDI →	1,71		Valor com BDI →	5,74

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
8.3						
Composição	7410601 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOS,	m²	1,0000000	13,23	13,23
Composição Auxiliar	84216 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	19,78	7,91
Itens	9030718 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4000000	13,31	5,32
		MO sem LS →	6,54	0,00	MO com LS →	6,54



CARGO GUEDES ALÇORRADO COSTA LTDA
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(84) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes@guedesgmaill.com

Valor de BDI =>		3,20	Valor com BDI =>		10,52
Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
5948 ORSE	Caixa de Alvenaria para Vigas em Adoção DN 150 a 200mm	1,0000000	2.291,26	2.291,26	
26 ORSE	Dados e carga manual de ensaio	2,7500000	17,30	47,58	
78 ORSE	Reator manual de cacos com espalhamento al. compactado	17,30	7,36	127,50	
85 ORSE	Concreto simples armado em bloco, 15x15x15 cm, lançado e adensado	0,4260000	535,91	228,28	
157 ORSE	Alvenaria tipo concreto não armado (SABER), esp. = 0,15m (paredes), com argamassa tipo 5 - 1,2,8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	0,1900000	1.164,32	221,22	
2497 ORSE	Escavação manual da vala ou cava em material de 1º categoria, profundidade até 1,50m	5,7800000	202,14	1.168,08	
3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa tipo 1 - 1,3 (cimento / areia) - Revestimento 08/2015	3,1800000	61,96	197,08	
3317 ORSE	Reboco especial de parede com argamassa tipo 1 - 1,3 (cimento / areia)	5,2600000	6,54	34,33	
6436 ORSE	Concreto Armado (CRA) - 20x20x20 cm, lançado, compactado, adensado e lançado, para uso geral, com fôrmas planas em compensado tratado 12mm (25 usas)	5,2800000	34,22	182,66	
6979 ORSE	Concreto Armado (CRA) - 20x20x20 cm, lançado, compactado, adensado e lançado, para uso geral, com fôrmas planas em compensado tratado 12mm (25 usas)	0,2300000	2.342,38	538,75	
	MO sem L.S. =>	0,00	65,05	39,03	
	MO com L.S. =>	0,00	65,05	39,03	
	Valor de BDI =>	571,44		2.862,70	

Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
7032/001 SINAPI	GRAXE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	1,0000000	494,33	494,33	
88316 SINAPI	SERVIÇOS DE ENCAMARGAS COMPLEMENTARES	1,0000000	24,95	24,95	
88316 SINAPI	SERVIÇOS DE ENCAMARGAS COMPLEMENTARES	1,0000000	19,78	19,78	
88316 SINAPI	ARGAMASSA TIPO 14, EM VOLUME DE CINQUENTA E CINCO (50) KG, PREPARO MANUAL, AF. 08/2016	0,0040000	561,13	2,25	
00300546 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	42,0000000	9,80	411,60	
00300567 SINAPI	CANTONEIRA (ABAS) (GLAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (1" X 1/8")	2,0000000	10,91	21,82	
	MO sem L.S. =>	0,00	54,17	54,17	
	MO com L.S. =>	0,00	54,17	54,17	
	Valor de BDI =>	113,30		587,83	

Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
1841 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	1,0000000	114,76	114,76	
10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	3,0000000	3,95	11,85	
10551 ORSE	Encargos Complementares - Servente	2,0000000	3,50	7,00	
508 ORSE	Carbonato de cálcio, amarelo, com teor de 90% a 95%	0,5000000	35,21	17,60	
00008110/31 NAPI	Serragem (fôrma)	2,0000000	19,13	38,26	
	MO sem L.S. =>	0,00	13,65	13,65	
	MO com L.S. =>	0,00	13,65	13,65	
	Valor de BDI =>	79,21		79,21	
	Valor de BDI =>	29,62		143,58	

Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	1,0000000	164,78	164,78	
10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	0,1800000	3,95	0,72	
10551 ORSE	Encargos Complementares - Servente	0,1800000	3,50	0,63	
487 ORSE	Boleto (sábido) em madeira de lei, 14x14 cm, comprimento, 0,02 (2) peças de 14x14 cm	0,0000000	63,65	48,26	
843 ORSE	Dobrigal tipo laminado tipo esquadria, 3,12" x 2,12", esp. 2,4 mm (Lider ou similar) un	0,0000000	14,29	7,71	
1360 ORSE	Faixa de madeira de lei (implicação) aparafusado 10 x 2,5 cm (0,0025 m) m	0,0000000	20,41	3,67	
1630 ORSE	Fechadura de metal 2" x 12" (exterior) Parafuso metal 2" x 12" un	0,1800000	4,82	0,87	
13330 ORSE	Ferragem, madeira em zinco, feita e contra feita em aço inoxidável, dentro em zinco, ref. 401 E, coradada, ou similar un	0,1800000	91,21	16,41	
	MO sem L.S. =>	0,00	19,13	19,13	
	MO com L.S. =>	0,00	19,13	19,13	
	Valor de BDI =>	13,86		2,45	

Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total	
00008110/31 NAPI	Serragem (fôrma)	1,0000000	19,66	19,66	
00008110/31 NAPI	Serragem (fôrma)	26,13	26,13	130,81	
	MO sem L.S. =>	0,00	19,66	19,66	
	MO com L.S. =>	0,00	19,66	19,66	
	Valor de BDI =>	26,13		130,81	



Rua Antônio Ubratun Carvalho nº 4290, Imga, CEP 64.048-395, Teresina/PI
Ins. Estadual nº 19.654.006-7 Ins. Municipal nº 618.830-5



(866) 302-1841 E-mail: quedestconstrucoes.obras@igmail.com
 Cnpj: 07.30.303.000/0001-93



9.5	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1870	ORSE	Banc. unit. de ferro	m²	1,0000000	408,53	408,53
	10540	ORSE	Encaixes Complementares - Servente	m²	1,2000000	3,86	4,30
	10550	ORSE	Encaixes Complementares - Pedreiro	m²	1,0000000	3,51	3,51
	1139	ORSE	Janela em ferro, tipo basculante, tridimensional e móvel no basculante, tridimensional e móvel no 2	m²	1,0000000	382,12	382,12
	CC00370151	ORSE	Ania média - posto, atualizamecedor: (prezado na janela, sem transpante)	m²	0,0050000	100,73	0,95
Compo	M&PI						
	CC00370151	ORSE	Directa perfura composta cp 132	kg	2,8000000	0,73	2,04
Compo	M&PI						
	CC00370151	ORSE	Perfura (cont'd)	h	1,0000000	10,13	19,13
Compo	M&PI						
	CC00370151	ORSE	Mão de obra (nórea)	h	1,2000000	13,65	16,35
Compo	6000511131	ORSE	Servente de obra (nórea)				
	1870						
				LS =>	0,00	M&I com LS =>	35,51
						Valor do BCI =>	101,80
							510,41

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
96	Comissão Anual	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACRILATO OU BRILHANTE II PERFEIÇÃO, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAVARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 202010	ESQV - ESQUADRIAS/PERFAGENS/VIDRO	m²	1,0000000	354,22	354,22
	Comissão Anual	PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	26,17	13,66
	Comissão Anual	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	18,78	5,12
	Comissão Anual	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA 90GR/NINA, TARECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Natalal	UN	9,2000000	0,18	1,65
	Inssua	JANELA DE CORREIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 10 CM (X L), 2 FLS. MOVELIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 5 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Natalal	UN	0,8330000	300,84	317,35
	Inssua	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	Natalal	UN	0,8230000	27,35	17,64
			MO sem LS =>	14,30	0,00	MO com LS =>	14,30
			Valor do EDI =>	88,34		Valor com EDI =>	442,36

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.7						
Composto						
84857	SINAPI	SEDAV -	m²	1,0000000	808,11	808,11
Composto Auxiliar						
84239	SINAPI	ALUMINATE DE CARBONÍFERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	20,48	28,67
Composto Auxiliar						
82681	SINAPI	CARBONÍFERO DE ESQUADRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	23,52	35,66
Composto Auxiliar						
83308	SINAPI	PIRÓFENO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	26,17	30,20
Composto Auxiliar						
83316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	10,78	23,73
Composto Auxiliar						
83027	SINAPI	ARGAMASSA RAPO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.	m³	0,0900000	815,44	5,23
		AF: 08/20/18				

Insímio	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
00003428 SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUICEDRO ARANHADEIRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATE-VITOMARCO 10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM QUARNICACAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VITRO E SEM ACABAMENTO)	m²	1,0000000	548,77	548,77
00005067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	KG	0,5000000	4,16	4,16
00011058 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBREBAZINCOB CAIECA CHATA, FENDA SUPERF. 5,5 X 55 MM (2 1/2")	UN	6,0000000	2,88	2,88
00262011 SINAPI	QUARNICA / ALIZAR / VISTALISA EM MADEIRA MACISA, PARA PORTA, E 1" CM L X 1" CM CECILINO / ANGELO COMERCIAL / TALURI CURUPUXI / P. POLÍCIA / CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,3000000	6,88	23,27
00006274 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 10 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANSELMO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,1800000	43,61	7,84
		ES 22	0,00	NO CORR 13	91,20
				Valor com BDI 20	1.039,85

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
9.5					
Composto					
4446 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIE INCLUISAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	ESQV	1,0000000	784,94	784,94
86230 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	20,48	28,67
86291 SINAPI	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	23,02	32,20
86309 SINAPI	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	19,75	23,73
86315 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	19,75	23,73
86627 SINAPI	ARGAMASSA, TRAÇO - 0,54:1 (PM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	0,0090000	815,44	5,53
9.5					
9.5					
0000420 SINAPI	JANELA DE ABRIE EM MADEIRA MINUAÇUERO ARBANAÇUERO ROSA DO EQUIVALENTE DA REGIÃO, CHAMA DO BATERITE INARCO *10" CM 2 FO. HAS DE ABRIE TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIE PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO ALZAR, COM FERRAGENS. (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	m²	1,0000000	848,77	848,77
9.5					
9.5					
0000607 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2" 1/4 X 12")	KG	0,2000000	20,84	4,16
0001050 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBREIRA 7 INCHADO CABECA CHATA FENDA, SIMPLIS 5,5 X 65 MM (2" 1/2 ")	UN	6,0000000	0,46	2,80
0003524 SINAPI	PLAR QUADRADO NA0 APARELHADO -10 X 10" CM EM MACARANDUBIA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,1800000	43,61	7,84
		LS =>	0,00		
		MO cgr LS =>	91,26		91,26
		Valor do BD =>	195,73		980,57
		Valor com BD =>			

[illegible]

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
110 - composto	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (E/VE OL MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS: 0208 DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID	UN	1,00000000	937,72	937,72
100350 - SNAPI	ALIZAR DE 5X1,30CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV -	M	9,00000000	10,59	100,59
90935 - SNAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, TOLADAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV -	UN	1,00000000	370,76	370,76
90820 - SNAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (E/VE OL MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID	UN	1,00000000	326,44	326,44
90831 - SNAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANH-HEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID	UN	1,00000000	132,53	132,53
		MO em LS => 157,00	LS =>	3,00	MO em LS => 157,00	197,00
		Valor do BDI => 232,62			Valor com BDI => 165,34	165,34

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
41	Emprego	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LÊVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: COBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FIO-CHOUPIÇA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	LN	1,0000000	941,04	941,04
	Emprego Analis	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019				
	Emprego Analis	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019			10,82	103,08
	Emprego Analis	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LÊVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019			370,78	370,78
	Emprego Analis	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LÊVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019			334,06	334,06



Composição Auxiliar	81306 SINAPI	FECHADURA DE ENGRUPE PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	132,53	132,53
			MO sem LS =>	200,80	LS =>	0,00
			Valor com BDI =>	234,89	MO sem LS =>	200,80
			Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	1.175,73

9.12	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	90840 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LACA À BEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	985,03	985,03
	100608 SINAPI	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10,0000000	10,52	105,20
	90816 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	370,76	370,76
	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LACA À BEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	357,81	357,81
	90830 SINAPI	FECHADURA DE ENGRUPE COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	151,48	151,48
			MO sem LS =>	210,75	LS =>	0,00
			Valor com BDI =>	245,00	MO sem LS =>	210,75
			Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	1.230,69

9.13	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LACA À BEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	1.065,15	1.065,15
	100608 SINAPI	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10,0000000	10,52	105,20
	90816 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	370,76	370,76
	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LACA À BEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	435,63	435,63
	90830 SINAPI	FECHADURA DE ENGRUPE COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,0000000	151,48	151,48
			MO sem LS =>	214,86	LS =>	0,00
			Valor com BDI =>	265,94	MO sem LS =>	214,86
			Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	1.395,75

9.14	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	80054 SINAPI	PORTO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, 14,00G	m²	1,0000000	315,15	315,15
	83106 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,17	25,17
	83116 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,78	19,78
	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETENÇÃO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1250000	120,15	15,02
	0001106 SINAPI	CAL HORTADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	1,0000000	1,04	1,04
	0001370 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	4,0000000	0,07	0,28
	0004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS QUALQUER TITULO, ESPESURA ENTRE 18" E 14"	KG	9,2500000	7,85	72,81
	0011102 SINAPI	CAPA DE ACO GALVANIZADA B TOLA GSS 14, E = 1,35 MM (15,00 KG/M²)	KG	19,2000000	10,22	196,18
	0030026 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHO	KG	5,1000000	4,76	24,27
			MO sem LS =>	62,42	LS =>	0,00
			Valor com BDI =>	79,34	Valor com BDI =>	397,46

9.15	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	81341 SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,0000000	648,34	648,34
	88306 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,3826000	25,17	9,63
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,1910000	19,78	3,77
	0000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	4,0000000	41,40	165,60
	0007566 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S/O, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8160000	0,59	2,84
	0003668 SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ABRIMATIL DE ACABAMENTO PARA E SQUADINA, EM ALUMINIO PERIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,0504000	27,92	168,90
			MO sem LS =>	10,54	LS =>	0,00
			Valor com BDI =>	161,69	Valor com BDI =>	810,03

9.16	Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	8703 ORSE	Perfil em tubo de ferro galvanizado, com quadro de DN 2", a base vertical de DN 1 1/2" a cada 10cm	m	1,0000000	717,33	717,33
	10548 ORSE	Encaixos Complementares - Servente	h	6,5000000	3,05	19,82
	10550 ORSE	Encaixos Complementares - Pedreiro	h	1,0000000	3,53	3,53

Composição Auxiliar	10104 ORSE	Encargos Complementares - Servem no Operando de Equipamento Leve	h	2,0000000	3,50	7,00
Composição Auxiliar	10103 ORSE	Encargos Complementares - Servem no Operando de Equipamento Leve	h	2,0000000	4,7	9,34
Composição Auxiliar	10102 ORSE	Aluguel de mão de obra - 14 - Contação mecânica e transporte	m²	0,0000000	412,82	0,33
Itens	00004750 SI	Pedreiro (forista)	h	1,0000000	18,13	18,13
Itens	00006110 SI	Semelhante (forista)	h	2,0000000	13,13	26,26
Itens	00006111 SI	Servente de obras (forista)	h	0,5000000	11,55	6,22
Itens	00006120 SI	Soldador (forista)	h	2,0000000	15,13	30,26
Itens	00010667 SI	Elemento revestido ares - e/018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg	0,4200000	48,33	20,32
Itens	00021012 SI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, diâmetro 40 mm (1 1/2"), e = 3,30 mm, 3,48" kg/m (nº 5580)	m	9,0000000	48,46	435,14
Itens	00021013 SI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, diâmetro 50 mm (2"), e = 3,60 mm, 4,40" kg/m (nº 5580)	m	1,9000000	64,64	122,76
M.O. em LS => 102,51 LS => 0,00 M.O. em LS => 102,51						
Valor do BDI => 178,90 Valor com BDI => 608,23						

10.1	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12122 SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CAMELADO, ESPESURA 4MM	m²	1,0000000	175,18	175,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4500000	19,78	8,90
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4500000	20,77	9,34
Itens	00010486 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	kg	1,6000000	10,76	16,14
Itens	00010489 SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CAMELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	m²	1,0000000	140,80	140,80
M.O. em LS => 51,77 LS => 0,00 M.O. em LS => 51,77						
Valor do BDI => 43,86 Valor com BDI => 218,86						

10.2	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102184 SINAPI	PORTA DE ABIRH COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_ 01/2021	UN	1,0000000	1.708,73	1.708,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,1620000	19,78	62,64
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,2500000	20,77	67,68
Itens	00003104 SINAPI	DOBRADICA INF. PIVO PARA DOBRADICA SUP. PIVO PARA DOBRADICA INF. PIVO PARA DOBRADICA SUP. FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC CROMADO, CONTINHA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000000	137,35	137,35
Itens	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABIRH, E = 10 MM (SEM FERRAGEM E SEM COLOCACAO)	m²	1,8900000	413,30	781,13
Itens	00011422 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 KG E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN	1,0000000	740,20	740,20
M.O. em LS => 68,24 LS => 0,00 M.O. em LS => 68,24						
Valor do BDI => 446,12 Valor com BDI => 2.254,89						

10.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95001 SINAPI	VIDRO LISO FINE ESPESURA 4MM	m²	1,0000000	271,53	271,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2000000	19,78	3,95
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000000	20,77	20,77
Itens	00010486 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	kg	2,0000000	10,76	21,52
Itens	00011138 SINAPI	VIDRO LISO FINE E = 4MM - SEM COLOCACAO	m²	1,0000000	225,29	225,29
M.O. em LS => 16,72 LS => 0,00 M.O. em LS => 16,72						
Valor do BDI => 87,71 Valor com BDI => 339,24						

11.1	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06485 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COM RISCOS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXACAO, AF_ 08/2023 P3	m²	1,0000000	67,68	67,68





Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11.2					
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,0000000	19,88
Material	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM, 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	1	1,0363000	30,20
Material	00036227 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,6 MM, 16 X 18 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	3,0470000	3,04
Material	00036430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1	1,2267000	1,48
Material	00036443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1	2,2134000	0,24
Material	00040857 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	1	0,0123000	0,26
Material	00040552 SINAPI	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	1	0,0366000	47,84
Material	00041331 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, D = 0,6 MM, 16 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,0370000	27,91
		MO sem LS => 6,85	1,5	0,00	1,03
		Valor do BDI => 16,87			8,88
					84,55

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11.2					
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,0000000	67,16
Material	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM, 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	1	0,4789000	16,84
Material	00036227 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,6 MM, 16 X 18 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,4789000	16,84
Material	00036430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1	0,0370000	21,60
Material	00036443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1	0,0370000	3,94
Material	00040857 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	1	0,0370000	1,48
Material	00040552 SINAPI	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	1	0,0370000	2,89
Material	00041331 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, D = 0,6 MM, 16 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,0370000	2,59
		MO sem LS => 14,19	1,5	0,00	2,19
		Valor do BDI => 15,74			83,00

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11.3					
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,0000000	44,31
Material	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM, 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	1	0,7667000	24,05
Material	00036227 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,6 MM, 16 X 18 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,4622000	19,78
Material	00036430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1	0,0217000	0,74
Material	00036443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1	0,0217000	0,85
Material	00040857 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	1	0,0217000	1,55
Material	00040552 SINAPI	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	1	0,0217000	11,96
Material	00041331 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, D = 0,6 MM, 16 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,0217000	24,13
		MO sem LS => 22,39	1,5	0,00	0,16
		Valor do BDI => 11,05			22,39
					9,81

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11.4					
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,0000000	155,53
Material	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM, 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	1	0,5352000	20,48
Material	00036227 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,6 MM, 16 X 18 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,5352000	20,48
Material	00036430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1	0,0217000	0,74
Material	00036443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1	0,0217000	0,85
Material	00040857 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	1	0,0217000	1,55
Material	00040552 SINAPI	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	1	0,0217000	11,96
Material	00041331 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, D = 0,6 MM, 16 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,0217000	24,13
		MO sem LS => 39,80	1,5	0,00	0,16
		Valor do BDI => 41,28			39,89
					208,81

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11.5					
Composição Auxiliar	88215 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	0,0000000	13,01
Material	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM, 10 MM, COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCACAO)	1	0,3000000	23,82
Material	00036227 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,6 MM, 16 X 18 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,3000000	19,78
Material	00036430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1	0,0217000	0,74
Material	00036443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	1	0,0217000	0,85
Material	00040857 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	1	0,0217000	1,55
Material	00040552 SINAPI	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	1	0,0217000	11,96
Material	00041331 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, D = 0,6 MM, 16 X 18, COMPRIMENTO 3 M	1	0,0217000	24,13
		MO sem LS => 10,08	1,5	0,00	0,16
					5,33
					10,33