



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.21.02.01
ABERTURA: 18/03/2020 ÀS 14h00min

PREZADOS(AS), SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V.Sas., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.21.02.01, CUJO OBJETO É **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARQUE, ÁREA VERDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTES INTEGRANTES DESTES PROCESSOS, PELO VALOR DE R\$ 869.425,55 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE O Sr. FRANCISCO GLEDISTON FONTELES DE SOUZA, brasileiro, casado, portadora do RG nº. 20170149581 – SSPDS/CE e CPF nº. 717.868.723-15, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,

FORTALEZA, 12 DE MARÇO DE 2020.

Francisco Glediston Fonteles de Souza

FRANCISCO GLEDISTON FONTELES DE SOUZA

RG: 20170149581

CPF: 717.868.723-15

Fátima Batista de Melo

FATIMA BATISTA DE MELO

RG: 2007760539-4

CPF: 289.578.573-20

SÓCIA

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 – Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza – Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/fax (85) 3122.7022, e-mail: construtorafcs@hotmail.com





Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.21.02.01
ABERTURA: 18/03/2020 ÀS 14h00min

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	OBJETO	UND	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANTENÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PARQUE, ÁREA VERDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	R\$	R\$ 869.425,55

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO.

PROPONENTE: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
RUA CARLOS SEVERO, 105 – LOJA 01 – BAIRRO: FARIAS BRITO, FORTALEZA – CE
CNPJ: 08.578.564/0001-18
CEP: 60.011-100

FORTALEZA, 28 DE JANEIRO DE 2020.


FRANCISCO GLEDISTON FONTELES DE SOUZA
RG: 20170149581
CPF: 717.868.723-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR


FATIMA BATISTA DE MELO
RG: 2007760539-4
CPF: 289.578.573-20
SÓCIA

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 – Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza – Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/fax (85) 3122.7022, e-mail: construtorafcs@hotmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALEXIA PARKII, ÁREA VERDE, NA URBEM DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

LOCAL: PACAÍAS/CE
TOMADA DE PREÇOS: 20/01/2020
DATA DA ABERTURA: 16/01/2020
HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS

ME: 7,12%

TABELA SEMFRA 026.1 DESONERADA / SINAPI 11/19 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							11.919,51
1.1		PLACA DA OBRA							5.700,12
1.1.1	74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPIS DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	373,87	101,34	475,01	5.700,12
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA							8.219,39
1.2.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E ORÇAMENTO	SINAPI	M2	14.463,70	0,34	0,09	0,43	6.219,39
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							27.191,78
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							27.191,78
2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/0219	SINAPI	M2	14.463,70	1,46	0,40	1,86	27.191,78
3		PAVIMENTAÇÃO							319.904,48
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM TERRA							319.904,48
3.1.1	PROFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	13.951,35	18,04	4,89	22,93	319.904,48
4		DRENAJEM SUPERFICIAL							177.290,28
4.1		MEIO FIO E SARLIETA							177.290,28
4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X38 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 05/0219	SINAPI	M	5.882,00	23,87	6,42	30,09	177.290,28
5		PASSEIO							260.014,31
5.1		PASSEIO EM CONCRETO							260.014,31
5.1.1	94951	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/0219	SINAPI	M3	590,54	400,17	108,53	508,70	199.867,70
5.1.2	C4624	PISO POCOATIL, EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	164,25	99,03	27,02	126,05	20.802,28
5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/0219	SINAPI	M2	537,18	59,38	16,10	75,48	40.548,55
6		SINALIZAÇÃO							14.708,15
6.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							14.708,15
6.1.1	73816/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	24,00	105,80	28,69	134,49	3.227,76
6.1.2	C3553	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	13,66	660,17	179,04	839,21	11.480,39
7		LIMPEZA FINAL DA OBRA							18.224,29
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.463,70	0,99	0,27	1,26	18.224,29
8		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							40.246,27
8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	100,00%	31.660,00	8.986,21	40.246,27	40.246,27
							VALOR GLOBAL C/ BDI		369.425,55

IMPORTE O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 369.425,55 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE FUZEM INDISPENSÁVEIS A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPOSTANTE: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA CARLOS SEVERO, 105 - LOTA 01, BAIRRO: FARIAS BRITO, FORTALEZA-CE

CNPJ: 08.578.564/0001-18

CEP: 60.015-100

FORTALEZA-CE, 12 DE MARÇO DE 2020

Francisco Gleidston Fonteles de Souza

FRANCISCO GLEIDSTON FONTELES DE SOUZA

CNPJ: 08.578.564/0001-18

SÓCIO ADMINISTRADOR

Fátima Batista de Melo

FÁTIMA BATISTA DE MELO

CNPJ: 08.578.573-20

SÓCIA

Elisáseo Paulo Fernandes

ELISÁSEO PAULO FERNANDES

CREA CE 060151955-8

ENGENHEIRO CIVIL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BARRIO ALDEIA PARQUE, ÁREA VERDE, NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
LOCAL: PACAEMBU/CE
TOMADA DE PREÇOS: 26/28-23.03.2018
DATA DA ABERTURA: 18/04/2018
HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS
RDE: 27.129
TABELA SEMFRA G/L 1 EFICIENTADA / SINAPI 11/09 EFICIENTADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		PLACAS DE RUA							5.700,12
1.1	7409001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	373,67	101,34	475,01	5.700,12
2		RUA DOMINGOS BENTO DA SILVA							65.121,57
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							496,74
2.1.1		LOCAÇÃO DA OBRA							496,74
2.1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.155,20	0,34	0,09	0,43	496,74
2.2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							2.171,78
2.2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							2.171,78
2.2.1.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2015	SINAPI	M2	1.155,20	1,48	0,40	1,88	2.171,78
2.3		PAVIMENTAÇÃO							25.919,38
2.3.1		PAVIMENTAÇÃO EM TERRA							25.919,38
2.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	1.130,37	18,04	4,89	22,93	25.919,38
2.4		DRENAGEM SUPERFICIAL							12.998,88
2.4.1		MEIO FIO E SARJETA							12.998,88
2.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PNE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	432,00	23,67	6,42	30,09	12.998,88
2.5		PASSEIO							17.191,40
2.5.1		PASSEIO EM CONCRETO							17.191,40
2.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	28,43	400,17	108,53	508,70	14.462,34
2.5.1.2	C4824	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,75	99,63	27,02	126,65	854,89
2.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	24,63	59,38	16,10	75,48	1.874,17
2.6		SINALIZAÇÃO							873,21
2.6.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							873,21
2.6.1.1	73915002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,59	134,49	268,98
2.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	980,17	178,04	839,21	604,23
2.7		LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.455,55
2.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.155,20	0,99	0,27	1,26	1.455,55
2.8		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							4.024,83
2.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	10,00%	31.660,06	8.596,21	40.246,27	4.024,83
3		RUA JOÃO BOSCO							57.446,55
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							420,11
3.1.1		LOCAÇÃO DA OBRA							420,11
3.1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	977,00	0,34	0,09	0,43	420,11
3.2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							1.836,76
3.2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							1.836,76
3.2.1.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2015	SINAPI	M2	977,00	1,48	0,40	1,88	1.836,76
3.3		PAVIMENTAÇÃO							21.866,05
3.3.1		PAVIMENTAÇÃO EM TERRA							21.866,05
3.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	953,60	18,04	4,89	22,93	21.866,05
3.4		DRENAGEM SUPERFICIAL							11.434,20
3.4.1		MEIO FIO E SARJETA							11.434,20
3.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PNE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	380,00	23,67	6,42	30,09	11.434,20
3.5		PASSEIO							16.559,60
3.5.1		PASSEIO EM CONCRETO							16.559,60
3.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	27,40	400,17	108,53	508,70	13.938,36
3.5.1.2	C4824	PISO PODOATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,75	99,63	27,02	126,65	854,89
3.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	23,40	59,38	16,10	75,48	1.756,23
3.6		SINALIZAÇÃO							873,21
3.6.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							873,21
3.6.1.1	73915002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,59	134,49	268,98
3.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	980,17	178,04	839,21	604,23
3.7		LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.231,02
3.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	977,00	0,99	0,27	1,26	1.231,02
3.8		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							3.219,70
3.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	8,00%	31.660,06	8.596,21	40.246,27	3.219,70
4		RUA MANOEL GOMES DE MELO							65.999,13
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							485,80

4.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								485,60
4.1.1.1	76472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.129,30	0,34	0,09	0,43	485,60
4.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								2.123,08
4.2.1	REGULARIZACAO DO TERRENO								2.123,08
4.2.1.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.129,30	1,48	0,40	1,88	2.123,08
4.3	PAVIMENTACAO								26.184,48
4.3.1	PAVIMENTACAO EM TERRA								25.184,48
4.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	1.098,32	18,04	4,89	22,93	25.184,48
4.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								13.299,78
4.4.1	MEIO FIO E SARJETÁ								13.299,78
4.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÖES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 09/2016	SINAPI	M	442,00	23,67	6,42	30,09	13.299,78
4.5	PASSEIO								19.390,36
4.5.1	PASSEIO EM CONCRETO								19.390,36
4.5.1.1	94991	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	31,28	400,17	108,53	508,70	15.912,14
4.5.1.2	04824	PISO PODOTÁTI. EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	99,60	27,02	126,65	1.139,95
4.5.1.3	94998	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	30,88	58,38	16,10	75,48	2.358,37
4.6	SINALIZACAO								673,21
4.6.1	SINALIZACAO VERTICAL								673,21
4.6.1.1	73816/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÖES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,90	28,69	134,49	268,98
4.6.1.2	C3053	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	690,17	179,04	839,21	604,23
4.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.422,92
4.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.129,30	0,99	0,27	1,26	1.422,92
4.8	ADMINISTRACAO DA OBRA								3.219,70
4.8.1	ADM	ADMINISTRACAO LOCAL		PERC(%)	8%	31.660,06	8.586,21	40.246,27	3.219,70
5	RUA SOU SA								83.632,29
5.1	SERVICOS PRELIMINARES								442,92
5.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								442,92
5.1.1.1	76472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.030,05	0,34	0,09	0,43	442,92
5.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								1.936,45
5.2.1	REGULARIZACAO DO TERRENO								1.936,45
5.2.1.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.030,05	1,48	0,40	1,88	1.936,45
5.3	PAVIMENTACAO								22.927,02
5.3.1	PAVIMENTACAO EM TERRA								22.927,02
5.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	999,67	18,04	4,89	22,93	22.927,02
5.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								12.818,34
5.4.1	MEIO FIO E SARJETÁ								12.818,34
5.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÖES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 09/2016	SINAPI	M	426,00	23,67	6,42	30,09	12.818,34
5.5	PASSEIO								18.914,98
5.5.1	PASSEIO EM CONCRETO								18.914,98
5.5.1.1	94991	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	32,43	400,17	108,53	508,70	18.497,14
5.5.1.2	04824	PISO PODOTÁTI. EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	99,60	27,02	126,65	1.139,95
5.5.1.3	94998	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M2	30,18	58,38	16,10	75,48	2.277,99
5.6	SINALIZACAO								1.477,44
5.6.1	SINALIZACAO VERTICAL								1.477,44
5.6.1.1	73816/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÖES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,90	28,69	134,49	268,98
5.6.1.2	C3053	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	690,17	179,04	839,21	1.208,46
5.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.297,86
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.030,05	0,99	0,27	1,26	1.297,86
5.8	ADMINISTRACAO DA OBRA								2.817,24
5.8.1	ADM	ADMINISTRACAO LOCAL		PERC(%)	7%	31.660,06	8.586,21	40.246,27	2.817,24
6	RUA FRANCISCO BENTO DA SILVA								65.129,92
6.1	SERVICOS PRELIMINARES								427,33
6.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								427,33
6.1.1.1	76472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	993,80	0,34	0,09	0,43	427,33
6.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								1.866,34
6.2.1	REGULARIZACAO DO TERRENO								1.866,34
6.2.1.1	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	993,80	1,48	0,40	1,88	1.866,34
6.3	PAVIMENTACAO								22.117,13
6.3.1	PAVIMENTACAO EM TERRA								22.117,13
6.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	994,55	18,04	4,89	22,93	22.117,13
6.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								12.517,44
6.4.1	MEIO FIO E SARJETÁ								12.517,44

6.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_05/2016	SINAPI	M	416,00	23,67	6,42	30,09	12.517,44
6.4	PASSEIO								22.652,81
6.4.1	PASSEIO EM CONCRETO								22.652,81
6.4.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	37,95	400,17	106,53	506,70	19.205,17
6.4.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	99,83	27,02	126,65	1.139,85
6.4.1.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	29,25	59,38	16,10	75,48	2.207,79
6.6	SINALIZAÇÃO								1.477,44
6.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								1.477,44
6.6.1.1	73816/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	26,69	134,49	266,98
6.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	690,17	179,04	839,21	1.206,46
6.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.252,19
6.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	990,60	0,99	0,27	1,26	1.252,19
6.9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								2.917,24
6.9.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC/TA	7%	21.690,06	8.586,21	40.246,27	2.917,24
7	RUA 500 05								37.661,75
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								809,09
7.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								809,09
7.1.1.1	70472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.881,60	0,34	0,09	0,43	809,09
7.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								3.537,41
7.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								3.537,41
7.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	SINAPI	M2	1.881,60	1,48	0,40	1,88	3.537,41
7.3	PAVIMENTAÇÃO								42.474,39
7.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA								42.474,39
7.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADOLBRIDO)		M2	1.852,35	18,04	4,89	22,93	42.474,39
7.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								22.389,96
7.4.1	MEIO FIO E SARJETA								22.389,96
7.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_05/2016	SINAPI	M	744,00	23,67	6,42	30,09	22.389,96
7.6	PASSEIO								20.480,66
7.6.1	PASSEIO EM CONCRETO								20.480,66
7.6.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	33,68	400,17	106,53	506,70	17.133,02
7.6.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	99,83	27,02	126,65	1.139,85
7.6.1.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	29,25	59,38	16,10	75,48	2.207,79
7.6	SINALIZAÇÃO								1.175,33
7.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								1.175,33
7.6.1.1	73816/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	26,69	134,49	266,98
7.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,08	690,17	179,04	839,21	906,35
7.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								2.370,82
7.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.881,60	0,99	0,27	1,26	2.370,82
7.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								4.427,09
7.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC/TA	11%	21.990,08	8.586,21	40.246,27	4.427,09
8	RUA FRANCISCA CELESTINA								119.804,70
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								835,45
8.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								835,45
8.1.1.1	70472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.942,90	0,34	0,09	0,43	835,45
8.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								3.652,85
8.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								3.652,85
8.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	SINAPI	M2	1.942,90	1,48	0,40	1,88	3.652,85
8.3	PAVIMENTAÇÃO								42.701,29
8.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA								42.701,29
8.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADOLBRIDO)		M2	1.862,25	18,04	4,89	22,93	42.701,29
8.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								22.988,78
8.4.1	MEIO FIO E SARJETA								22.988,78
8.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_05/2016	SINAPI	M	754,00	23,67	6,42	30,09	22.988,78
8.6	PASSEIO								36.671,41
8.6.1	PASSEIO EM CONCRETO								36.671,41
8.6.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	54,52	400,17	106,53	506,70	27.734,32
8.6.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	22,50	99,83	27,02	126,65	2.049,63
8.6.1.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	30,65	59,38	16,10	75,48	6.067,46
8.6	SINALIZAÇÃO								1.477,44

8.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.477,44	
8.6.1.1	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,69	134,49	268,98
8.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,44	660,17	179,04	838,21	1.208,46
8.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							2.448,05	
8.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.942,99	0,99	0,27	1,26	2.448,05
8.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							4.829,55	
8.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	12%	31.500,06	8.586,21	40.246,27	4.829,55
9	RUA ANGÉLICA C. DA SILVA							78.556,87	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							553,67	
9.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							553,67	
9.1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.287,60	0,34	0,09	0,43	653,67
9.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							2.420,69	
9.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							2.420,69	
9.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019)	SINAPI	M2	1.287,60	1,48	0,40	1,88	2.420,69
9.3	PAVIMENTAÇÃO							28.521,71	
9.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA							28.521,71	
9.3.1.1	PR0398A	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.243,86	18,04	4,89	22,93	28.521,71
9.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							16.068,06	
9.4.1	MEIO FIO E SARJETA							16.068,06	
9.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	SINAPI	M	534,00	23,67	6,42	30,09	16.068,06
9.5	PASSEIO							24.062,10	
9.5.1	PASSEIO EM CONCRETO							24.062,10	
9.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	37,45	400,17	108,53	508,70	19.250,82
9.5.1.2	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	13,50	99,63	27,02	126,65	1.708,78
9.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	43,74	59,38	16,10	75,48	3.301,50
9.6	SINALIZAÇÃO							2.686,90	
9.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							2.686,90	
9.6.1.1	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,69	134,49	268,98
9.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,88	660,17	179,04	838,21	2.416,92
9.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							1.622,38	
9.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.287,60	0,99	0,27	1,26	1.622,38
9.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							3.622,16	
9.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	9%	31.680,06	8.586,21	40.246,27	3.622,16
10	RUA AMANCIO FRIBRO							35.935,35	
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							233,68	
10.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							233,68	
10.1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	543,20	0,34	0,09	0,43	233,68
10.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							1.021,22	
10.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							1.021,22	
10.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019)	SINAPI	M2	543,20	1,48	0,40	1,88	1.021,22
10.3	PAVIMENTAÇÃO							12.042,84	
10.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA							12.042,84	
10.3.1.1	PR0398A	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	525,26	18,04	4,89	22,93	12.042,84
10.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							7.883,58	
10.4.1	MEIO FIO E SARJETA							7.883,58	
10.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	23,67	6,42	30,09	7.883,58
10.5	PASSEIO							11.721,13	
10.5.1	PASSEIO EM CONCRETO							11.721,13	
10.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	18,99	400,17	108,53	508,70	9.507,90
10.5.1.2	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,75	99,63	27,02	126,65	954,92
10.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	18,00	59,38	16,10	75,48	1.358,94
10.6	SINALIZAÇÃO							736,72	
10.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL							736,72	
10.6.1.1	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	105,80	28,69	134,49	134,49
10.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	660,17	179,04	838,21	604,23
10.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							684,43	
10.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	543,20	0,99	0,27	1,26	684,43
10.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.609,85	
10.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	4%	31.680,06	8.586,21	40.246,27	1.609,85
11	RUA SDO 01							68.822,34	
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							434,73	
11.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA							434,73	
11.1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.011,00	0,34	0,09	0,43	434,73
11.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							1.900,68	
11.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							1.900,68	

11.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	SINAPI	M2	1.011,00	1,48	0,40	1,88	1.900,68
11.3	PAVIMENTAÇÃO								21.851,85
11.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA								21.851,85
11.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	944,25	18,04	4,89	22,93	21.851,05
11.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								14.924,64
11.4.1	MEIO FIO E SARJETA								14.924,64
11.4.1.1	94773	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	SINAPI	M	498,00	23,67	6,42	30,09	14.924,64
11.5	PASSEIO								24.198,23
11.5.1	PASSEIO EM CONCRETO								24.198,23
11.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M3	31,42	400,17	108,53	508,70	15.983,30
11.5.1.2	C4524	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	24,75	99,63	27,02	126,65	3.134,59
11.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M2	88,75	58,38	19,10	75,48	5.038,29
11.6	SINALIZAÇÃO								873,21
11.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								873,21
11.6.1.1	73010/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,89	134,49	298,58
11.6.1.2	C3553	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	680,17	179,04	839,21	504,23
11.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.273,86
11.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.011,00	0,99	0,27	1,26	1.273,86
11.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								2.817,24
11.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	7%	31.600,00	8.586,21	40.246,27	2.817,24
12	RUA JOÃO LOURENÇO MONTEIRO								64.254,31
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								452,04
12.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								452,04
12.1.1.1	79472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDDE	SINAPI	M2	1.051,25	0,34	0,09	0,43	452,04
12.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								1.976,35
12.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								1.976,35
12.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	SINAPI	M2	1.051,25	1,48	0,40	1,88	1.976,35
12.3	PAVIMENTAÇÃO								22.274,89
12.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA								22.274,89
12.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	971,43	18,04	4,89	22,93	22.274,89
12.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								11.975,82
12.4.1	MEIO FIO E SARJETA								11.975,82
12.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	SINAPI	M	398,00	23,67	6,42	30,09	11.975,82
12.5	PASSEIO								22.996,78
12.5.1	PASSEIO EM CONCRETO								22.996,78
12.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M3	27,91	400,17	108,53	508,70	14.197,82
12.5.1.2	C4524	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	22,50	99,63	27,02	126,65	2.849,63
12.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M2	78,62	58,38	19,10	75,48	5.949,33
12.6	SINALIZAÇÃO								436,61
12.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								436,61
12.6.1.1	73010/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	105,80	28,89	134,49	134,49
12.6.1.2	C3553	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,30	680,17	179,04	839,21	302,12
12.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.224,58
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.051,25	0,99	0,27	1,20	1.224,58
12.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								2.817,24
12.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	7%	31.600,00	8.586,21	40.246,27	2.817,24
13	RUA SDO 02								60.339,46
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								429,31
13.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								429,31
13.1.1.1	79472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDDE	SINAPI	M2	998,40	0,34	0,09	0,43	429,31
13.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								1.876,99
13.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								1.876,99
13.2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	SINAPI	M2	898,40	1,48	0,40	1,88	1.876,99
13.3	PAVIMENTAÇÃO								21.620,70
13.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA								21.620,70
13.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	M2	942,90	18,04	4,89	22,93	21.620,70
13.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								11.494,38
13.4.1	MEIO FIO E SARJETA								11.494,38
13.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	SINAPI	M	582,00	23,67	6,42	30,09	11.494,38
13.5	PASSEIO								19.969,65
13.5.1	PASSEIO EM CONCRETO								19.969,65

13.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	27,70	400,17	108,53	508,70	13.786,77
13.5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	15,75	99,83	27,02	126,65	1.094,74
13.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	55,50	59,38	16,10	75,48	4.106,14
13.6	SINALIZAÇÃO								873,21
13.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								873,21
13.6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,80	134,49	200,98
13.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	860,17	179,04	839,21	604,23
13.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.257,98
13.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	989,40	0,99	0,27	1,26	1.257,98
13.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								3.817,24
13.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	7%	31.990,06	8.596,21	40.246,27	2.617,24
14	RUA SOU 93								25.007,49
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								188,83
14.1.1	LOCALIZAÇÃO DA OBRA								188,83
14.1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	SINAPI	M2	482,40	0,34	0,09	0,43	188,83
14.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								869,31
14.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								869,31
14.2.1.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	482,40	1,48	0,40	1,88	869,31
14.3	PAVIMENTAÇÃO								10.602,83
14.3.1	PAVIMENTAÇÃO EM TERRA								10.602,83
14.3.1.1	PRÓPRIA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	482,40	18,04	4,89	22,93	10.602,83
14.4	DRENAGEM SUPERFICIAL								6.499,44
14.4.1	MEIO FIO E SARJETA								6.499,44
14.4.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	216,00	29,67	0,42	30,09	6.499,44
14.5	PASSEIO								4.173,86
14.5.1	PASSEIO EM CONCRETO								4.173,86
14.5.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	2,28	400,17	108,53	508,70	1.159,84
14.5.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	99,83	27,02	126,65	1.130,05
14.5.1.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	24,85	59,38	16,10	75,48	1.674,17
14.6	SINALIZAÇÃO								873,21
14.6.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								873,21
14.6.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	105,80	28,80	134,49	200,98
14.6.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	860,17	179,04	839,21	904,23
14.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								582,62
14.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	482,40	0,99	0,27	1,26	582,62
14.8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.207,39
14.8.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		PERC(%)	3%	31.990,06	8.596,21	40.246,27	1.207,39
								VALOR ORÇAMENTO:	663.988,38
								VALOR BDI TOTAL:	185.437,17
								VALOR TOTAL:	869.425,55

IMPORTA O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 869.425,55 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
DECLARAMOS QUE NÓS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS A PERFETA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPONENTE: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA CARLOS SEVERO, 105 - LOJA 01, FARRAS BRITO, FORTALEZA-CE
CNPJ: 08.578.564/0001-18
CEP: 60.011-100
FORTALEZA-CE, 12 DE MARÇO DE 2020

Francisco Edson Fortelles de Souza
FRANCISCO EDSON FORTELLES DE SOUZA
CNPJ: 08.578.564/0001-18
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Fátima Batista de Melo
FÁTIMA BATISTA DE MELO
CPF: 288.578.573-20
SÓCIA

Eldásio Paulo Fernandes
ELDÁSIO PAULO FERNANDES
CREA CE 060151054-8
ENGENHEIRO CIVIL



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BARRIO ALDEIA PARQUE, ÁREA VERDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAUIS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

LOCAL: PACAUIS/CE

TOMADA DE PREÇOS: 2020.21.02.01

DATA DA ABERTURA: 18/05/2020

HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS

BDI: 27,12%

TABELA SEMFRA 026.1 DESONERADA / SINAPI 11/19 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

1.1. 7429W001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	4,21	4,21
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	4,00000000	5,02	20,08
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *1,22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	300,00	300,00
00005075 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 12)	SINAPI	KG	0,11000000	14,04	1,54
TOTAL MATERIAL:					325,83

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	12,33	12,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,94	19,88
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,3:4,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2015	SINAPI	M3	0,01000000	153,71	1,54
TOTAL SERVIÇO:					31,75
VALOR SEM ENCARGOS:					359,58
VALOR ENCARGOS (85,08%):					14,09
VALOR COM ENCARGOS:					373,67
VALOR BDI (27,12%):					101,34
VALOR COM BDI:					475,01

2.1.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,00288600	10,06	0,03
TOTAL MATERIAL:					0,03

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AJUDIAS DE TOPOGRÁFICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00350000	9,95	0,02
88208 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	11,39	0,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,94	0,07
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	25,26	0,05
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	46,34	0,05
TOTAL SERVIÇO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,25
VALOR ENCARGOS (85,08%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,34
VALOR BDI (27,12%):					0,09
VALOR COM BDI:					0,43

2.2.1.1. 100578 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	178,02	0,18
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	29,77	0,21
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	138,23	0,01
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	45,87	0,37
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7 A / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	117,57	0,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	9,94	0,08

AB

F.

1



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 02/2016	SINAPI	CHI	0,00800000	33,70	0,20
TOTAL SERVIÇO:						1,29
VALOR SEM ENCARGOS:						1,29
VALOR ENCARGOS (85,08%):						0,19
VALOR COM ENCARGOS:						1,48
VALOR BDI (27,12%):						0,40
VALOR COM BDI:						1,88

2.3.1.1. PRÓPRIA - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10774	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,87	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CSP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,50
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇATEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12409	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	8,50	1,28
12600	PEDRA DE MÃO (BACÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	10,00	1,50
TOTAL MATERIAL:						2,78
VALOR SEM ENCARGOS:						11,45
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,99
VALOR COM ENCARGOS:						18,04
VALOR BDI (27,12%):						4,89
VALOR COM BDI:						22,93

2.4.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X38 CM						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000270	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	57,50	0,40
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L/L2)	SINAPI	M	1,00500000	10,00	10,05
TOTAL MATERIAL:						10,45
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	12,41	4,89
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	9,94	3,92
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	204,68	0,41
TOTAL SERVIÇO:						9,22
VALOR SEM ENCARGOS:						19,67
VALOR ENCARGOS (85,08%):						4,90
VALOR COM ENCARGOS:						23,57
VALOR BDI (27,12%):						6,42
VALOR COM BDI:						30,09

2.5.1.1. 94891 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004480	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	2,50000000	7,33	18,33
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (L X S *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	2,00000000	1,80	3,50
00034492	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (RBR 8953)	SINAPI	M3	1,21300000	244,99	297,17
TOTAL MATERIAL:						319,10
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25900000	12,33	27,82
88309	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	12,41	3,23
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51800000	9,94	25,01
TOTAL SERVIÇO:						56,06
VALOR SEM ENCARGOS:						379,16
VALOR ENCARGOS (85,08%):						25,01
VALOR COM ENCARGOS:						400,17
VALOR BDI (27,12%):						108,53
VALOR COM BDI:						508,70

2.5.1.2. C4824 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	9,63	15,40
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						24,32
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	51,00	0,93
10441	CIN. HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73080000	1,10	3,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,46	1,29
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	44,88	49,37
TOTAL MATERIAL:						54,59

F₁



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



VALOR SEM ENCARGOS:	78,91
VALOR ENCARGOS (85,20%):	20,72
VALOR COM ENCARGOS:	99,63
VALOR BDI (27,12%):	27,02
VALOR COM BDI:	126,65

2.5.1.3. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	1,00	1,13
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,20000000	1,80	0,36
00005189 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,12500000	12,20	1,53
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	7,30	8,19
TOTAL MATERIAL:					11,21
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27070000	12,33	3,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38660000	12,41	4,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65740000	9,94	6,53
94954 CONCRETO FCC = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARADO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L AF 07/2016	SINAPI	M3	0,14550000	166,85	24,28
TOTAL SERVIÇO:					38,95
VALOR SEM ENCARGOS:					50,16
VALOR ENCARGOS (85,08%):					9,22
VALOR COM ENCARGOS:					59,38
VALOR BDI (27,12%):					16,10
VALOR COM BDI:					75,48

2.5.1.1. 73916/032 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 RUCHA DE NYLON SEM ASA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CARECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,31	1,24
00013521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 25* CM	SINAPI	UN	1,00000000	99,00	99,00
TOTAL MATERIAL:					100,24
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	9,94	3,98
TOTAL SERVIÇO:					3,98
VALOR SEM ENCARGOS:					104,22
VALOR ENCARGOS (85,08%):					1,88
VALOR COM ENCARGOS:					106,10
VALOR BDI (27,12%):					28,69
VALOR COM BDI:					134,79

2.5.1.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,90000000	27,48	24,73
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	94,10	9,41
TOTAL EQUIPAMENTO:					34,14
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,09
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198 PONTALITE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	18,76	56,28
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,48	0,96
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,84	2,52
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/REGAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,22	8,22
12695 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	528,67	528,67
TOTAL MATERIAL:					596,65
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3358 CONCRETO PAVIR, FCC=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	234,59	4,22
TOTAL SERVIÇO:					4,22
VALOR SEM ENCARGOS:					643,10
VALOR ENCARGOS (85,20%):					17,07
VALOR COM ENCARGOS:					660,17
VALOR BDI (27,12%):					179,04
VALOR COM BDI:					839,21

2.7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,53
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,46
VALOR COM ENCARGOS:					0,99
VALOR BDI (27,12%):					0,27

(Handwritten signature and initials)



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



VALOR COM BDI: 1,26

2.8.1. ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PERC%)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HOMENS	1,05000000	12893,05	13537,70
93572 ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HOMENS	4,00000000	4530,59	18122,36
			VALOR GERAL:	31.660,06

IMPORTA O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 889.425,55 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROponente: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA CALOS SEVERO, 105 - LOJA 01, FARIAS BRITO, FORTALEZA-CE

CNPJ: 08.578.564/0001-18

CEP: 60.011-100

FORTALEZA-CE, 12 DE MARÇO DE 2020

Francisco Glediston Fonteles de Souza

FRANCISCO GLEDISTON FONTELES DE SOUZA

CNPJ: 08.578.564/0001-18

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Fátima Batista de Melo

FATIMA BATISTA DE MELO

CPF: 289.578.573-20

SÓCIA

Eudário Paulo Fernandes

EUDÁRIO PAULO FERNANDES

CREA CE 06015195-8

ENGENHEIRO CIVIL



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO
 ALDEIA PARQUE, ÁREA VERDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
 LOCAL: PACAULS/CE
 TOMADA DE PREÇOS: 2020.21.01.01
 DATA DA ABERTURA: 18/03/2020
 HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS
 BDI: 27,17%

TABELA SEMEIRA 026.1 DESCRONERADA / SINAPI 11/19 DESCRONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Total parcela	
		VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS		
1	SERVICIOS DIVERSOS	11.919,51	100,00											100,00
			11.919,51											11.919,51
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	27.191,76	100,00											100,00
			27.191,76											27.191,76
3	PAVIMENTAÇÃO	319.904,46	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			47.985,67	47.985,67	47.985,67	63.980,89	63.980,89	63.980,89	63.980,89	63.980,89	63.980,89	47.985,67	47.985,67	319.904,46
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	177.290,28	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			26.593,54	26.593,54	26.593,54	35.458,06	35.458,06	35.458,06	35.458,06	35.458,06	35.458,06	26.593,54	26.593,54	177.290,28
5	PASSEIO	260.016,31												100,00
														260.016,31
6	SINALIZAÇÃO	14.708,15												100,00
														14.708,15
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	18.224,26	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			2.733,64	2.733,64	2.733,64	3.644,85	3.644,85	3.644,85	3.644,85	3.644,85	3.644,85	2.733,64	2.733,64	18.224,26
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40.246,27	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	100,00
			6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	6.705,03	40.246,27
			123.129,15	84.017,88	84.017,88	174.792,91	247.151,06	130.392,12						869.423,55
			223.129,15	207.147,03	291.164,91	465.957,81	713.108,87	869.423,55						869.423,55

IMPORTA O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 869.423,55 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPOSTANTE: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO: RUA CALOS SEVERO, 105 - LOJA 01, FARIAS BRITO, FORTALEZA
 CNPJ: 08.578.564/0001-18
 CEP: 60.011-100
 FORTALEZA-CE, 12 DE MARÇO DE 2020

Francisco Glediston Fonteles de Souza
 FRANCISCO GLEDISTON FONTTELES DE SOUZA
 CNPJ: 08.578.564/0001-18
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Fátima Batista de Melo
 FÁTIMA BATISTA DE MELO
 CPF: 288.578.573-20
 SÓCIA

Eudásio Paulo Fernandes
 EUDÁSIO PAULO FERNANDES
 CREA DE 060151955-B
 ENGENHEIRO CIVIL



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEIA PARQUE, ÁREA VERDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

LOCAL: PACAÍAS/PE
TOMADA DE PREÇOS: 2020.21.02.01
DATA DA ABERTURA: 18/03/2020
HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS
BDI: 27,12%

TABELA BEM-VEJA S/AL. DESONERADA/ S/AMR. 11/19 DESONERADA. COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,2100
DF	Despesas Financeiras	1,2100
RE	Riscos	0,9700
	TOTAL	6,3900

Benefício		
B + G	Garantia/seguros	0,4000
	Luftos	6,0400
	TOTAL	6,4400

Impostos		
PIB		0,0500
COFINS		3,0000
IRPJ		1,2000
CFRFB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DEONERACAO INDEF)		4,5000
	TOTAL	9,3500

BDI = 27,12%
 $(1+AC+8R+G)(1+DF)(1+L)(1+I)+1$

IMPORTE O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 669.425,35 (SIXTOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E CINCO CENTAVOS) VALOR DA PROPOSTA DO (NOVENTA) DIAS DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE PREVEEM INDISPENSÁVEIS A PERFETA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPORIENTE: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA CALOS SEVERO, 105 - LOJA 01, BAIRRO BRITO, FORTALEZA-CE
CNPJ: 08.578.564/0001-18
CPF: 60.051-500
FORTALEZA-CE, 13 DE MARÇO DE 2020.

Francisco Edilson Fonteles de Souza
FRANCISCO EDILSON FONTELES DE SOUZA
CNPJ: 08.578.564/0001-18
SOCO-ADMINISTRADOR

Fátima Batista de Melo
FÁTIMA BATISTA DE MELO
CPF: 288.578.573-20
SOCIA

Luiz Paulo Faria
LUÍZ PAULO FARIAS
CINRA CE 08033185-8
ENGENHEIRO CIVIL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BARRIO ALDEIA PARQUE, ÁREA VERDE
LOCAL: PACAÍUS/CE
TOMADA DE PREÇOS: 2009.21.02.01
DATA DA ABERTURA: 18/03/2009
HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS
SOI: 27,12%

TABELA SEMFRA 02B.1 DESONERADA / SINAPI 11/19 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,5000	0,5000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		15,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,5000	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,0400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3800
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8900
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,30%
Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

(Handwritten signature)

F.

1.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	IN CRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	6,0000	6,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,2900	11,7700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,00%
Mensalista = 40,60%
A + B + C + D

IMPORTA O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 888.425,55 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS QUE SE FAZEM INDISPENSÁVEIS A PERFETA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROponente: FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA CARLOS SEVERO, 105 - LOJA 01, FARIAS BRITO, FORTALEZA-CE
CNPJ: 08.578.564/0001-18
CPF: 60.011-100
FORTALEZA-CE, 12 DE MARÇO DE 2020

FRANCISCO GLEDISTON FORTALEZA DE SOUZA
CNPJ: 08.578.564/0001-18
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FATIMA BATISTA DE MELO
CPF: 289.578.573-20
SÓCIA

EUDÁSIO PAULO FERNANDES
CREA CE 060151955-8
ENGENHEIRO CIVIL

