

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAULUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ALÍQUOTA ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	3	0342002	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA)	UN	0,0000533	625.700,33	33,34
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				33,34
			Custo Direto Total				33,34
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				33,34
			Preço Unitário Adotado				33,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
96299		PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POT H		31/05/2020			
	3	0342002	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA)	UN	0,0000074	625.700,33	4,63
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				4,63
			Custo Direto Total				4,63
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				4,63
			Preço Unitário Adotado				4,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
96303		PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POT CHIP		31/05/2020			
		Serviços Auxiliares					
	A	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9200000	18,12	18,67
	A	96298	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL - DEPRECIÇÃO. AF. 05/2017	H	1,0000000	33,34	33,34
	A	96299	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL - JUROS. AF. 05/2017	H	1,0000000	4,63	4,63
	A	96300	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF. 05/2017	H	1,0000000	41,73	41,73
	A	96301	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 05/2017	H	1,0000000	24,38	24,38
			Total de Serviços Auxiliares				120,75
			Custo Direto Total				120,75
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				120,75
			Preço Unitário Adotado				120,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
96300		PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POT H		31/05/2020			
	3	0342002	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POTENCIA 110 HP. MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA)	UN	0,0000667	625.700,33	41,73
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				41,73
			Custo Direto Total				41,73
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				41,73
			Preço Unitário Adotado				41,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
96301		PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KG.M. POT H		31/05/2020			
	2	0204221	GLD DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	8,2100000	2,97	24,38
			Sub-Total de MATERIAL				24,38
			Custo Direto Total				24,38
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				24,38
			Preço Unitário Adotado				24,38





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE
 EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96308		COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO 2 CH		31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 96304	COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6.9 E 9.7 BAR. POTENCIA 2 HP. TENSÃO 110/220 V - DEPRECIACAO. AF_05/2017	H	1,0000000	0,10	0,10
	A 96305	COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6.9 E 9.7 BAR. POTENCIA 2 HP. TENSÃO 110/220 V - JURCS. AF_05/2017	H	1,0000000	0,01	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96304		COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO 2 H		31/05/2020		
	3 0341991	COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6.9 E 9.7 BAR. POTENCIA 2 HP. TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	UN	0,0000533	1,993,17	0,10
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
96305		COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO 2 H		31/05/2020		
	3 0541991	COMPRESSOR DE AR. VAZAO DE 10 PCM. RESERVATORIO 100 L. PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6.9 E 9.7 BAR. POTENCIA 2 HP. TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	UN	0,0000075	1,993,17	0,01
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,01
		Custo Direto Total				0,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,01
		Preço Unitário Adotado				0,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92792		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM EST	KG	31/05/2020		
	2 0700092	AÇO CA-50, 6.3 MM. VERGALHAO	KG	1,0700000	5,01	5,36
		Sub-Total de MATERIAL				5,36
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0054280	14,47	0,07
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0386400	18,29	0,70
		Total de Serviços Auxiliares				0,77
		Custo Direto Total				6,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,13
		Preço Unitário Adotado				6,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92793		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM EST	KG	31/05/2020		
	2 0200093	AÇO CA-50, 8.0MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	5,04	5,59





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FORNE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAL				5,58
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0029440	14,47	0,04
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0206080	18,29	0,37
		Total de Serviços Auxiliares				0,41
		Custo Direto Total				6,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,00
		Preço Unitário Adotado				6,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92794		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10,0 MM. UTILIZADO EM EST	KG	31/05/2020		
	2 0200034	ACO CA-50. 10,0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	4,76	5,28
		Sub-Total de MATERIAL				5,28
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0016560	14,47	0,03
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0115000	18,29	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,23
		Custo Direto Total				5,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,51
		Preço Unitário Adotado				5,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92795		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM. UTILIZADO EM EST	KG	31/05/2020		
	2 0243055	ACO CA-50. 12,5 MM OU 16,0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	4,17	4,57
		Sub-Total de MATERIAL				4,57
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008200	14,47	0,01
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064400	18,29	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				0,12
		Custo Direto Total				4,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,69
		Preço Unitário Adotado				4,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92796		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16,0 MM. UTILIZADO EM EST	KG	31/05/2020		
	2 0243055	ACO CA-50. 12,5 MM OU 16,0 MM. VERGALHAO	KG	1,1100000	4,17	4,57
		Sub-Total de MATERIAL				4,57
		Serviços Auxiliares				
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0034040	18,29	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,06
		Custo Direto Total				4,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,63
		Preço Unitário Adotado				4,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92791		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 8,0 MM. UTILIZADO EM EST	KG	31/05/2020		
	2 0243059	ACO CA-60. 4,2 MM. OU 5,0 MM. OU 6,0 MM. OU 7,0 MM. VERGALHAO	KG	1,0700000	4,50	4,81
		Sub-Total de MATERIAL				4,81
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096360	14,47	0,14
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0707480	18,29	1,29
		Total de Serviços Auxiliares				1,43
		Custo Direto Total				6,24



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 526.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Taxa de BDI %			0,0000000	-
		Total da Composição				8,24
		Preço Unitário Adotado				8,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95384	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR		KG	31/05/2020		
	2.0243132	ARAME RECOZIDO 16 BWS. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWS. D = 1.75 MM (0.01 KG/M)	KG	0,0200000	8,51	0,17
		Sub-Total de MATERIAL				0,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0174800	14,47	0,25
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600800	18,29	2,92
	A 95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	1,0000000	5,35	5,35
		Total de Serviços Auxiliares				8,52
		Custo Direto Total				8,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,69
		Preço Unitário Adotado				8,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRI		KG	31/05/2020		
	2.0200032	ACD CA-50, 6.3 MM, VERBAHAD	KG	1,0000000	5,01	5,01
		Sub-Total de MATERIAL				5,01
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018400	14,47	0,02
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180320	18,29	0,32
		Total de Serviços Auxiliares				0,34
		Custo Direto Total				5,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,35
		Preço Unitário Adotado				5,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA		M2	31/05/2020		
	2.0201345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2.20 x 1.10 M. E = 18 MM	M2	1,1900000	30,71	36,54
	2.0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ') PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,1620000	4,56	0,73
	2.0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ') PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	7,7340000	1,64	12,68
	2.0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1550000	11,10	1,72
		Sub-Total de MATERIAL				51,67
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2042400	15,50	3,16
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0221200	18,25	18,65
	A 91682	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0548000	18,99	1,02
	A 91683	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHD DIURNO, AF_08/2015	CHD	0,1590000	14,74	2,32
		Total de Serviços Auxiliares				25,85
		Custo Direto Total				77,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				77,52
		Preço Unitário Adotado				77,52



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.003

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,23%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92772	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF. 12/2015		M	31,05/2020		
	2 0201345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E - 18 MM	M2	0,1280000	30,71	3,86
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,2700000	4,56	10,35
	2 0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0170000	11,10	0,18
	Sub-Total de MATERIAL					14,39
	Serviços Auxiliares					
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0332800	15,50	0,48
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1582400	18,25	2,88
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF. 08/2015	CHP	0,0200000	18,99	0,37
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHI	0,0140000	16,74	0,23
	Total de Serviços Auxiliares					3,96
	Custo Direto Total					18,35
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					18,35
	Preço Unitário Adotado					18,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92764	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E - 18 MM		M2	31,05/2020		
	2 0201345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E - 18 MM	M2	1,3350000	30,71	40,98
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,3070000	4,56	10,51
	2 0204517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	8,2910000	1,64	13,58
	2 0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2150000	11,10	2,38
	Sub-Total de MATERIAL					67,47
	Serviços Auxiliares					
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2538700	15,50	3,93
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2896000	18,25	23,17
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF. 08/2015	CHP	0,0620000	18,99	1,17
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHI	0,2140000	16,74	3,58
	Total de Serviços Auxiliares					31,85
	Custo Direto Total					99,32
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					99,32
	Preço Unitário Adotado					99,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO		M3	31,05/2020		
	Serviços Auxiliares					
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1830800	18,25	3,34
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1830800	18,37	3,36





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.000

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (MORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,22%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0566000	14,13	15,48
A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP	0,0680000	1,38	0,69
A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	CH	0,1310000	0,30	0,03
		Total de Serviços Auxiliares				22,31
		Custo Direto Total				22,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,31
		Preço Unitário Adotado				22,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Itens/Aux.	Descrição				
94870		CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2-7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7610000	73,60	56,00
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,1600000	0,44	143,07
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5910000	59,40	35,10
		Sub-Total de MATERIAL				234,17
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8676000	14,13	26,38
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1776000	17,47	20,57
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHP	0,6600000	3,45	2,27
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_11/2014	CH	0,6200000	0,92	0,57
		Total de Serviços Auxiliares				49,79
		Custo Direto Total				283,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				283,96
		Preço Unitário Adotado				283,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Itens/Aux.	Descrição				
87294		ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	M3	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1800000	73,60	86,84
	2 0201306	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	157,1400000	0,62	97,63
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	177,1200000	0,44	77,93
		Sub-Total de MATERIAL				262,38
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7268000	14,13	10,26
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3580000	17,47	58,66
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHP	0,6500000	3,45	2,53
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_11/2014	CH	2,8000000	0,92	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				74,42
		Custo Direto Total				336,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				336,80
		Preço Unitário Adotado				336,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Itens/Aux.	Descrição				





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNCE NO BARRIO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SÍNCRONA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BOI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO								
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM/M2		M2	31/05/2020				
	2	0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PIVUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,1180000	1,64	6,75	
		2	0095068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0310000	11,10	0,34
		2	0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,7070000	11,22	41,59
			Sub-Total de MATERIAL					48,68
			Serviços Auxiliares					
	A	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0808600	15,50	1,25	
	A	88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4029600	18,25	7,35	
	A	91660	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0500000	18,99	0,94	
	A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHH DIURNO, AF_08/2015	CHH	0,0380000	16,74	0,63	
			Total de Serviços Auxiliares					10,17
			Custo Direto Total					58,85
			Taxa de BDI %		0,0000000			-
			Total da Composição					58,85
			Preço Unitário Adotado					58,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE)		M3	31/05/2020			
	2	0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	73,60	78,75
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	483,7200000	0,44	212,83
			Sub-Total de MATERIAL				291,58
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6900000	14,13	9,74
	A	88977	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2448000	17,47	39,21
	A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHP	0,5700000	3,45	1,96
	A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHH DIURNO, AF_11/2014	CHH	1,8700000	0,92	1,72
			Total de Serviços Auxiliares				32,63
			Custo Direto Total				344,21
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				344,21
			Preço Unitário Adotado				344,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C4421	FORRAVENTO DE MADEIRA L = 15 CM		C3	31/05/2020			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	0,4600000	14,52	6,67
	1	0110498	CARPITEIRO	H	0,4800000	17,83	8,20
	1	0112381	PEDREIRO	H	1,7860000	17,83	27,96
	1	0112543	SERVENTE	H	1,2880000	13,21	17,01
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				54,84
	2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,0106000	73,60	0,78
	2	0210209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	113,57	113,57
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,01	1,73
	2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,25	3,00
	2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	10,36	2,07
	2	0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,27	7,62
	2	0218266	FORRAVENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000000	20,75	105,82
			Sub-Total de MATERIAL				234,56
			Custo Direto Total				289,43



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.003

FONTE: SEMPRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			289,43
		Preço Unitário Adotado			289,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422		ALIZAR DE MADEIRA L= 3 CM (2 FACES)	CM	31/05/2020		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	H	0,3220000	14,52	4,67
	1 0110498	CARPINTeiro	H	0,3220000	17,83	5,74
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				10,41
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	10,36	1,03
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 3 cm	M	5,2000000	3,14	16,32
		Sub-Total de MATERIAL				17,35
		Custo Direto Total				27,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,76
		Preço Unitário Adotado				27,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10859		ALIZAR DE SKI 5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - M	M	31/05/2020		
	2 0220017	GUARNICAO/ALZAR/ VISTA MACICA, F= *1* CM, L= *4,3* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALPTO/ CLIVIPXA/ PEROBA/ CUMARU/ OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1630000	3,98	4,57
	2 0225026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1,5)	KG	0,0060000	12,48	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				4,64
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0625600	18,28	1,14
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0312800	14,13	0,44
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				6,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,22
		Preço Unitário Adotado				6,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90805		BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO M	UN	31/05/2020		
	2 0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000000	10,90	2,18
	2 0207319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,1671000	8,22	1,37
		Sub-Total de MATERIAL				3,55
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5078400	18,28	9,28
	A 88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2530400	18,37	23,01
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8804400	14,13	12,44
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0223000	402,65	8,97
	A 90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,0000000	193,67	193,67
		Total de Serviços Auxiliares				247,57
		Custo Direto Total				251,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				251,12
		Preço Unitário Adotado				251,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90801		BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E M	UN	31/05/2020		





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	2	0200183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MÓDICO. F= *3 CM. L= *13 CM. *60 CM A 120" CM X *210 CM. EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CLORÓPIXA/ PERoba/ CUMARU/ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZAR)	JG	1,0000000	129,72	129,72
	2	0205066	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	KG	0,0110000	14,64	0,16
	2	0205075	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 30)	KG	0,0240000	11,10	0,26
			Sub-Total de MATERIAL				130,14
			Serviços Auxiliares				
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5217200	18,28	46,09
	A	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2484400	14,13	17,64
			Total de Serviços Auxiliares				63,73
			Custo Direto Total				193,87
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
			Total da Composição				193,87
			Preço Unitário Adotado				193,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
90830		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABADA	UN	31/05/2020			
	2	0203061	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000000	64,05	64,05
			Sub-Total de MATERIAL			64,05	
			Serviços Auxiliares				
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9218400	16,28	16,65
	A	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4609200	14,13	6,51
			Total de Serviços Auxiliares			22,36	
			Custo Direto Total			87,41	
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição			87,41	
			Preço Unitário Adotado			87,41	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2020			
	1	0110489	VIDRACEIRO	H	1,0000000	12,87	12,87
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1	0137373	SEGLIRO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			18,19	
			Serviços Auxiliares				
	A	95387	CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
			Total de Serviços Auxiliares			0,13	
			Custo Direto Total			18,32	
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição			18,32	
			Preço Unitário Adotado			18,32	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95387		CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	31/05/2020			
	1	0110489	VIDRACEIRO	H	0,0102900	12,87	0,13
			Sub-Total de MÃO DE OBRA			0,13	
			Custo Direto Total			0,13	
			Taxa de BDI %		0,0000000	-	
			Total da Composição			0,13	



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SENSFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Preço Unitário Adotado			0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87337	ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)		M3	31/05/2020		
	2.0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1500000	73,60	85,37
	2.0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	154,4600000	0,62	95,76
	2.0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	173,7700000	0,44	76,45
	Sub-Total de MATERIAL					257,58
	Serviços Auxiliares					
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4896000	17,47	78,43
	A 88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1,1400000	3,47	3,95
	A 88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHP	3,7400000	0,60	2,24
	Total de Serviços Auxiliares					84,63
	Custo Direto Total					342,20
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					342,20
	Preço Unitário Adotado					342,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2020		
	1.0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,0000000	11,34	11,34
	1.0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1.0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1.0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1.0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1.0143467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,38	0,38
	1.0143481	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,02	1,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					16,60
	Serviços Auxiliares					
	A 95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
	Total de Serviços Auxiliares					0,08
	Custo Direto Total					16,68
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					16,68
	Preço Unitário Adotado					16,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COM)		H	31/05/2020		
	1.0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,0079000	11,34	0,08
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,08
	Custo Direto Total					0,08
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,08
	Preço Unitário Adotado					0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88276	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2020		
	1.0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	1,0000000	12,87	12,87



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LIMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS- 85,29% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS- 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
Sub-Total de MÃO DE OBRA						18,19
Serviços Auxiliares						
A	95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
Total de Serviços Auxiliares						0,18
Custo Direto Total						18,37
Taxa de BDI %				0,0000000		
Total da Composição						18,37
Preço Unitário Adotado						18,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2020		
	1	0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	0,0146000	12,87
Sub-Total de MÃO DE OBRA						0,18
Custo Direto Total						0,18
Taxa de BDI %				0,0000000		
Total da Composição						0,18
Preço Unitário Adotado						0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87377	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)		M3	31/05/2020		
	2	0200967	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	66,24
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,44
Sub-Total de MATERIAL						248,21
Serviços Auxiliares						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,1384000	14,13	143,25
Total de Serviços Auxiliares						143,25
Custo Direto Total						391,46
Taxa de BDI %				0,0000000		
Total da Composição						391,46
Preço Unitário Adotado						391,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87381	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)		M3	31/05/2020		
	2	0200967	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7800000	66,24
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	283,9700000	0,44
	2	0207334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	189,0700000	10,46
Sub-Total de MATERIAL						2.143,58
Serviços Auxiliares						
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,6892000	14,15	136,62
Total de Serviços Auxiliares						136,62
Custo Direto Total						2.280,20
Taxa de BDI %				0,0000000		
Total da Composição						2.280,20
Preço Unitário Adotado						2.280,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJE		M3	31/05/2020		





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARIU, JANTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SETINFRA DOE 1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,23%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0200371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTUSO PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	M3	1,857,0400000	0,48	909,95
		Sub-Total de MATERIAL				909,95
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9008000	17,47	68,14
A	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - C-IP DIURNO. AF_06/2014	C-IP	0,6700000	10,74	7,19
A	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - C-II DIURNO. AF_06/2014	C-II	3,5700000	3,74	13,35
		Total de Serviços Auxiliares				88,68
		Custo Direto Total				998,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				998,63
		Preço Unitário Adotado				998,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88418		PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	C-IP	31,05,2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	3,35	3,35
A	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - JURDS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,39	0,39
A	88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	3,67	3,67
A	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	3,33	3,33
		Total de Serviços Auxiliares				10,74
		Custo Direto Total				10,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,74
		Preço Unitário Adotado				10,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88419		PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	H	31,05,2020		
7	0237540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DA PROJEÇÃO 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0,0000640	52,444,99	3,35
		Sub-Total de MATERIAL				3,35
		Custo Direto Total				3,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,35
		Preço Unitário Adotado				3,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88422		PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	H	31,05,2020		
7	0237540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANCE DA PROJEÇÃO 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0,0000076	52,444,99	0,39
		Sub-Total de MATERIAL				0,39
		Custo Direto Total				0,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍJUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 076.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total da Composição				0,39
		Preço Unitário Adotado				0,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88425		PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROIEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANÇ H		31/05/2020		
	2 0297540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROIEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANÇ DA PROIEÇÃO 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	UN	0,0000700	52.444,98	3,67
		Sub-Total de MATERIAL				3,67
		Custo Direto Total				3,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,67
		Preço Unitário Adotado				3,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88427		PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROIEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANÇ H		31/05/2020		
	2 0297705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	4,7500000	0,70	3,33
		Sub-Total de MATERIAL				3,33
		Custo Direto Total				3,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,33
		Preço Unitário Adotado				3,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88430		PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROIEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANÇ CHI		31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROIEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANÇ DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2014	H	1,0000000	3,35	3,35
	A 88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROIEÇÃO 1.5 M3/H. ALCANÇ DE 30 ATÉ 60 M. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7.5 HP - JURDS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,39	0,39
		Total de Serviços Auxiliares				3,74
		Custo Direto Total				3,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,74
		Preço Unitário Adotado				3,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87301		ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)		31/05/2020		
	2 0200970	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3600000	73,60	100,09
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	459,8500000	0,44	202,93
		Sub-Total de MATERIAL				302,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4620000	17,47	77,65
	A 88630	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,1300000	1,28	1,44
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,7200000	0,22	0,81
		Total de Serviços Auxiliares				80,20
		Custo Direto Total				382,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				382,62





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
				Preço Unitário Adotado	382,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87373		ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA	M3	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3500000	73,60	99,36
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	454,5800000	0,44	200,01
		Sub-Total de MATERIAL				299,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,1384000	14,13	143,25
		Total de Serviços Auxiliares				143,25
		Custo Direto Total				442,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				442,62
		Preço Unitário Adotado				442,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	31/05/2020		
	1 0112543	SERVEnte	H	9,2000000	13,21	121,53
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				121,53
	2 0210109	AREIA MÉDIA	M3	1,2180000	73,60	89,46
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,01	183,82
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,44	160,60
		Sub-Total de MATERIAL				433,91
		Custo Direto Total				555,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				555,44
		Preço Unitário Adotado				555,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94964		CONCRETO FCX = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7558000	73,60	55,62
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9800000	0,44	142,11
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5870000	59,40	34,86
		Sub-Total de MATERIAL				232,59
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3276000	14,13	32,88
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4720000	17,47	25,71
	A 88330	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF. 10/2014	CHP	0,8300000	1,28	1,06
	A 88331	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 10/2014	CHI	0,7800000	0,22	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				59,82
		Custo Direto Total				292,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				292,41
		Preço Unitário Adotado				292,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88331		ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA	M3	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1500000	73,60	84,64
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	389,5400000	0,44	171,39
		Sub-Total de MATERIAL				256,03



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	88336	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,8368000	14,13	107,76
		Total de Serviços Auxiliares				107,76
		Custo Direto Total				363,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				363,79
		Preço Unitário Adotado				363,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92960		MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A	CHP	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	92956	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF. 12/2015	H	1,0000000	3,45	3,45
A	92957	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF. 12/2015	H	1,0000000	0,41	0,41
A	92958	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF. 12/2015	H	1,0000000	3,78	3,78
A	92959	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 12/2015	H	1,0000000	4,60	4,60
		Total de Serviços Auxiliares				12,24
		Custo Direto Total				12,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,24
		Preço Unitário Adotado				12,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92956		MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A	H	31/05/2020		
	3 0313836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,0000640	54.040,63	3,45
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,45
		Custo Direto Total				3,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,45
		Preço Unitário Adotado				3,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92957		MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A	H	31/05/2020		
	3 0313836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,0000776	54.040,63	0,41
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92958		MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. MOTOR A	H	31/05/2020		
	3 0313836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS. COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	UN	0,0000700	54.040,63	3,78
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,78
		Custo Direto Total				3,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,78
		Preço Unitário Adotado				3,78



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,23%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92959		MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A (H)		31/05/2020		
	7.0704221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,5500000	2,97	4,60
		Sub-Total de MATERIAL				4,60
		Custo Direto Total				4,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,60
		Preço Unitário Adotado				4,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92961		MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A (CH)		31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A.92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF. 12/2015	H	1,0000000	3,45	3,45
	A.92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF. 12/2015	H	1,0000000	0,41	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				3,86
		Custo Direto Total				3,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,86
		Preço Unitário Adotado				3,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88260		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2020		
	1.0104759	CALCETEIRO	H	1,0000000	12,87	12,87
	1.0137370	ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1.0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1.0137372	FRAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1.0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1.0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1.0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,19
		Serviços Auxiliares				
	A.95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				0,10
		Custo Direto Total				18,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,29
		Preço Unitário Adotado				18,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95328		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	31/05/2020		
	1.0104759	CALCETEIRO	H	0,0079000	12,87	0,10
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91277		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FOR CHP		31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS - CE
 EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FINEE NO BAIRRO CUMARIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E SDI ADOTADO: 27,22%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,36	0,36
A	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JURCS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
A	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,45	0,45
A	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	5,06	5,06
		Total de Serviços Auxiliares				5,92
		Custo Direto Total				5,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,92
		Preço Unitário Adotado				5,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunty/Aux.	Descrição				
91273		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR H	H	31/05/2020		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000533	6.800,39	0,36
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,36
		Custo Direto Total				0,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,36
		Preço Unitário Adotado				0,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunty/Aux.	Descrição				
91274		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR H	H	31/05/2020		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000074	6.800,39	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunty/Aux.	Descrição				
91275		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FOR H	H	31/05/2020		
	3 0301442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. A GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM. FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM.	UN	0,0000647	6.800,39	0,45
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,45
		Custo Direto Total				0,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,45
		Preço Unitário Adotado				0,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91276		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA	H	31/05/2020		
	2.0204272	GASOLINA COMUM	L	1,4200000	3,57	5,06
		Sub-Total de MATERIAL				5,06
		Custo Direto Total				5,06
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				5,06
		Preço Unitário Adotado				5,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91278		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA	H	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,36	0,36
	A 91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91283		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP	CHP	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91275	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,55	0,55
	A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
	A 91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,69	0,69
	A 91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	12,12	12,12
		Total de Serviços Auxiliares				13,42
		Custo Direto Total				13,42
		Taxa de BDI %		0,0000000	-	-
		Total da Composição				13,42
		Preço Unitário Adotado				13,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91279		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP	H	31/05/2020		
	2.0211280	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") - MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA 13 HP. SEM DISCO	UN	0,0000640	8.411,56	0,53
	2.0213887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,0000640	348,51	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,55



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FINDE NO BARRIO CUMARIU, AJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.003

FONTE: SÍNTESE 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Costo Direto Total			0,55
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			0,55
		Preço Unitário Adotado			0,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91280		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP	UN	31/05/2020		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") - MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000076	8.411,56	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,06
		Costo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91281		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP	UN	31/05/2020		
	2 0211280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") - MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000800	8.411,56	0,67
	2 0713887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,0000800	348,51	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,69
		Costo Direto Total				0,69
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				0,69
		Preço Unitário Adotado				0,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91282		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP	UN	31/05/2020		
	2 0304222	GASOLINA COMUM	L	3,3550000	3,57	12,12
		Sub-Total de MATERIAL				12,12
		Costo Direto Total				12,12
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				12,12
		Preço Unitário Adotado				12,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91285		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP	UN	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
	A 91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO AF_08/2015	H	1,0000000	0,55	0,55
	A 91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,61
		Costo Direto Total				0,61
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				0,61
		Preço Unitário Adotado				0,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULIS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAULIS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SÍNTESE DE PREÇOS DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDH ADOPTADO: 27,23%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	Insunsa/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	31/05/2020			
	1	0112543	SERVENTE	H	2,4380000	13,21	32,20
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				32,20
			Custo Direto Total				32,20
			Taxa de BDH %		0,0000000	-	-
			Total da Composição				32,20
			Preço Unitário Adotado				32,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insunsa/Aux.	Descrição					
88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2020			
	1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1	0140331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	1,0000000	12,87	12,87
	1	0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1	0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,40
			Serviços Auxiliares				
	A	95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
			Total de Serviços Auxiliares				0,13
			Custo Direto Total				17,53
			Taxa de BDH %		0,0000000	-	-
			Total da Composição				17,53
			Preço Unitário Adotado				17,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insunsa/Aux.	Descrição					
95315		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2020			
	1	0140331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,0100000	12,87	0,13
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,13
			Custo Direto Total				0,13
			Taxa de BDH %		0,0000000	-	-
			Total da Composição				0,13
			Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insunsa/Aux.	Descrição					
100475		ARGAMASSA TRACCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	M3	31/05/2020			
	2	0200123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	19,4400000	5,51	107,11
	2	0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0800000	73,60	79,48
	2	0201376	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,0000000	0,44	713,84
			Sub-Total de MATERIAL				400,43
			Serviços Auxiliares				
	A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4500000	17,47	60,77
	A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP	0,8700000	1,28	1,11
	A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHI	2,8800000	0,27	0,63
			Total de Serviços Auxiliares				62,01
			Custo Direto Total				462,44



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE
 EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.
 EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.11.002
 FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAFI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			462,44
		Preço Unitário Adotado			462,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, PC		CHP	31/05/2020		
	Serviços Auxiliares					
A	53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	26,48	26,48
A	5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	15,85	15,85
A	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9200000	20,19	18,57
A	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	17,48	17,48
A	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	1,72	1,72
	Total de Serviços Auxiliares					75,31
	Custo Direto Total					75,31
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					75,31
	Preço Unitário Adotado					75,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, PC		H	31/05/2020		
	20204221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	8,9700000	2,97	26,48
	Sub-Total de MATERIAL					26,48
	Custo Direto Total					26,48
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					26,48
	Preço Unitário Adotado					26,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, PC		H	31/05/2020		
	30336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3.	UN	0,0000700	226.493,88	15,85
	Sub-Total de EQUIPAMENTO					15,85
	Custo Direto Total					15,85
	Taxa de BDI %				0,0000000	-
	Total da Composição					15,85
	Preço Unitário Adotado					15,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ALÍQUIDAS ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2020			
	1 0104234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,0000000	15,54	15,54	
	1 0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55	
	1 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89	
	1 0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35	
	1 0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07	
	1 0143464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01	
	1 0143488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66	
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					20,07
	Serviços Auxiliares					
A	95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12	
	Total de Serviços Auxiliares					0,12
	Custo Direto Total					20,19
	Taxa de BDI %		0,5000000			
	Total da Composição					20,19
	Preço Unitário Adotado					20,19

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2020			
	1 0104234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,0079000	15,54	0,12	
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,12
	Custo Direto Total					0,12
	Taxa de BDI %		0,5000000			
	Total da Composição					0,12
	Preço Unitário Adotado					0,12

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, PC/H	H	31/05/2020			
	3 0336531 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3.	LIN	0,0000560	226.493,88	12,68	
	Sub-Total de EQUIPAMENTO					12,68
	Custo Direto Total					12,68
	Taxa de BDI %		0,0000000			
	Total da Composição					12,68
	Preço Unitário Adotado					12,68

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, PC/H	H	31/05/2020			
	3 0336531 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3.	LIN	0,0000076	226.493,88	1,72	
	Sub-Total de EQUIPAMENTO					1,72
	Custo Direto Total					1,72
	Taxa de BDI %		0,0000000			
	Total da Composição					1,72
	Preço Unitário Adotado					1,72

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, PC/CH	H	31/05/2020			



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.34/007

FORTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BOI ADOTADO: 27,31%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9200000	20,19	18,57
A	88857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 3 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	12,68	12,68
A	88858	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 3 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,0000000	1,72	1,72
		Total de Serviços Auxiliares				32,97
		Custo Direto Total				32,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,97
		Preço Unitário Adotado				32,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94097		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL	M2	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0956800	18,37	1,75
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1435200	14,13	2,02
A	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CH-DIURNO. AF_08/2015	CH-P	0,0030000	21,60	0,06
A	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CH-DIURNO. AF_08/2015	CH-I	0,0030000	17,27	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				3,88
		Custo Direto Total				3,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,88
		Preço Unitário Adotado				3,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
97733		PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS	M3	31/05/2020		
	2 0201358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2,2 X 1,1* M. E = 17 MM	M2	2,9790000	24,96	74,35
	2 0202592	DESMOldANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,1200000	5,29	0,63
	2 0220247	PREGO DE Aço POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1,4 X 1,3)	KG	0,6445000	12,30	7,92
		Sub-Total de MATERIAL				82,90
		Serviços Auxiliares				
A	88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6686040	15,50	25,86
A	88241	CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3490200	18,28	152,51
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,6175600	18,37	544,07
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,6175600	14,13	418,49
A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH-DIURNO. AF_06/2015	CH-P	6,6320000	1,38	9,15
A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH-DIURNO. AF_06/2015	CH-I	18,2462000	0,30	5,47
A	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 20" - CH-P DIURNO. AF_08/2015	CH-P	0,7736000	18,99	14,69
A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 20" - CH-DIURNO. AF_08/2015	CH-I	1,0402000	16,74	17,41





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍJUS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LIMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ALVENARIA ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,6463000	10,68	455,46
	A	94971	CONCRETO FCX - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2015	M3	1,2000000	298,11	357,73
			Total de Serviços Auxiliares				2.000,64
			Custo Direto Total				2.083,74
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				2.083,74
			Preço Unitário Adotado				2.083,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89993		GRATEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4518160	18,37	136,88
A	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2708640	14,13	74,47
A	90279	GRATE FCK-20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	1,2000000	291,59	350,78
		Total de Serviços Auxiliares				562,13
		Custo Direto Total				562,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				562,13
		Preço Unitário Adotado				562,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90279		GRATE FCK-20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA)	M3	31/05/2020		
2	0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5400000	66,24	37,09
2	0201106	CAL HIDRATADA CH PARA ARGAMASSAS	KG	12,8100000	0,62	7,94
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	395,8800000	0,44	156,58
2	0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5400000	75,84	42,47
		Sub-Total de MATERIAL				244,08
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6312000	17,47	45,96
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_10/2014	CH-P	0,8800000	1,28	1,12
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_10/2014	CH-I	1,9800000	0,22	0,43
		Total de Serviços Auxiliares				47,51
		Custo Direto Total				291,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				291,59
		Preço Unitário Adotado				291,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89995		GRATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6562360	18,37	122,55
A	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7101240	14,13	66,55
A	90279	GRATE FCK-20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	1,2000000	291,59	350,78
		Total de Serviços Auxiliares				539,88





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAEMUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FOINTE: SÍNTESE 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO				
		Costo Direto Total		539,68
		Taxa de BDI %	0,0000000	-
		Total da Composição		539,68
		Preço Unitário Adotado		539,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89996		ARMADURA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM	KG	31/05/2020		
	2 0200034	ACD CA-50. 10.0 MM. VERTICAL/HAO	KG	1,0000000	4,76	4,76
		Sub-Total de MATERIAL				4,76
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576840	18,37	1,05
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0407560	14,13	0,57
		Total de Serviços Auxiliares				1,62
		Costo Direto Total				6,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,38
		Preço Unitário Adotado				6,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89998		ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM	KG	31/05/2020		
	2 0200034	ACD CA-50. 10.0 MM. VERTICAL/HAO	KG	1,0000000	4,76	4,76
		Sub-Total de MATERIAL				4,76
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0467640	18,37	0,83
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320160	14,13	0,45
		Total de Serviços Auxiliares				1,28
		Costo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94215		LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. C/M3	M3	31/05/2020		
	2 0300370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1000000	73,80	80,96
		Sub-Total de MATERIAL				80,96
		Serviços Auxiliares				
	A 5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,0430000	75,31	4,74
	A 5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CH	0,3150000	32,97	10,38
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4167600	18,37	7,65
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6256000	14,13	8,83
	A 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0320000	21,60	0,69
	A 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIURNO, AF_08/2015	CH	0,0300000	17,27	0,51
		Total de Serviços Auxiliares				13,80
		Costo Direto Total				113,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				113,76
		Preço Unitário Adotado				113,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIVARLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020/07.14.003

PONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,22%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	Insamz/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
97735		PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 L	M3	31/05/2020		
	2 0201358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2.2 X 1.1" M, E = 17 MM	M2	1,3112000	24,96	32,72
	2 0202892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567000	5,29	0,29
	2 0204517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2.5 X 7.5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4,4770000	1,64	7,34
	2 0220247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/4)	KG	0,2619000	12,30	3,22
		Sub-Total de MATERIAL				43,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6767520	15,50	10,48
	A 88281	CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3837600	18,28	61,85
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,0573280	18,37	386,87
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,0573280	14,13	297,54
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHP	4,7933000	1,38	6,55
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHP	13,0715000	0,30	3,92
	A 91697	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,3190000	18,99	5,94
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,4226000	16,74	7,07
	A 92783	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	28,9369000	10,68	309,04
	A 94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	1,2000000	307,86	369,43
		Total de Serviços Auxiliares				1.458,64
		Custo Direto Total				1.502,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.502,21
		Preço Unitário Adotado				1.502,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insamz/Aux.	Descrição				
94972		CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M3	31/05/2020		
	2 0200870	AREIA MÉDIA - POSTO LAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7120000	73,60	52,40
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,1700000	0,44	172,11
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5927000	59,40	35,20
		Sub-Total de MATERIAL				259,71
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8032000	14,13	25,47
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1408000	17,47	19,92
	A 89235	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHP	0,6400000	3,45	2,20
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHP	0,6100000	0,92	0,56
		Total de Serviços Auxiliares				48,15
		Custo Direto Total				307,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,23%

COMPOSIÇÃO ALÍQUOTA ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			
		Total da Composição	307,86
		Preço Unitário Adotado	307,86

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunsa/Aux.	Descrição				
94136		LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. C/M3		31/05/2020		
	2	0204720 PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1000000	75,84	83,42
		Sub-Total de MATERIAL				83,42
		Serviços Auxiliares				
	A	5678 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVADO MÁX.	CHP	0,0810000	75,31	6,10
	A	5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CH8	0,4060000	32,97	13,38
	A	88309 PECREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5972800	18,37	9,86
	A	88338 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8059200	14,13	11,38
	A	91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0320000	21,60	0,69
	A	91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CH8	0,0300000	17,27	0,51
		Total de Serviços Auxiliares				41,92
		Custo Direto Total				125,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				125,34
		Preço Unitário Adotado				125,34

Item/Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunsa/Aux.	Descrição				
96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALD		31/05/2020		
	2	0202692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,8170000	5,29	0,08
	2	0204481 PONTA LETT DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,6050000	4,56	2,75
	2	0204517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,5670000	1,84	0,92
	2	0305073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	K6	0,0280000	11,32	0,29
	2	0206189 TABLA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,0080000	11,22	11,30
	2	0240304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	K6	0,0340000	13,71	0,46
		Sub-Total de MATERIAL				15,80
		Serviços Auxiliares				
	A	88339 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4333200	15,50	6,71
	A	88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0534000	18,25	19,22
	A	91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0170000	18,99	0,32
	A	91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CH8	0,0140000	16,74	0,23
		Total de Serviços Auxiliares				26,48
		Custo Direto Total				42,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,28
		Preço Unitário Adotado				42,28



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CURUARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAULS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.34.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 81,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
COB41		CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	31/05/2020		
	1.0012543	SERVENTE	H	5,5200000	13,21	72,91
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				72,91
	2.0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,8668000	73,60	63,79
	2.0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	320,0000000	0,44	140,80
	2.0210805	PEDRISCO	M3	0,8360000	64,17	53,64
		Sub-Total de MATERIAL				258,23
	3.0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	18,07	12,90
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				12,90
		Custo Direto Total				344,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				344,04
		Preço Unitário Adotado				344,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3405		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X	M2	31/05/2020		
	1.0110541	AJUDANTE DE CARPINTIRO	H	1,2420000	14,52	18,09
	1.0110498	CARPINTIRO	H	1,2420000	17,83	22,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				40,23
	2.0210529	CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4300000	19,35	8,32
	2.0210865	DESOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000000	7,64	0,76
	2.0210691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000000	15,12	30,24
	2.0211728	PREÇO 18X7 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500000	10,36	2,59
	2.0210846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,36	6,67
	2.0212926	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,4500000	7,42	11,87
		Sub-Total de MATERIAL				60,45
		Custo Direto Total				100,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				100,67
		Preço Unitário Adotado				100,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95469		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORM	UN	31/05/2020		
	2.0204384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	UN	2,0000000	12,52	25,04
	2.0206138	VEDAÇÃO PVC. 100 MM. PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	1,0000000	1,96	1,96
	2.0210420	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000000	106,63	106,63
	2.0237329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0881000	48,10	4,23
		Sub-Total de MATERIAL				137,86
		Serviços Auxiliares				
	A. 88247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4570560	17,95	8,20
	A. 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3215400	14,13	4,54
		Total de Serviços Auxiliares				12,74
		Custo Direto Total				150,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				150,60
		Preço Unitário Adotado				150,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86885		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	31/05/2020		
	2.0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (J. X C)	UN	0,0710000	2,53	0,05
	2.0211681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC DU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	1,0000000	4,17	4,17



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: STINFRA 926.1 DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 20% (HORA) E SINAF 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: R\$ 1,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,23%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Sub-Total de MATERIAL				4,22
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	17,95	2,51
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442520	14,13	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				3,13
		Custo Direto Total				7,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,35
		Preço Unitário Adotado				7,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2020		
	1 0104755	MARMORISTA / GRANITEIRO	H	1,0000000	14,36	14,36
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137377	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
	1 0143469	EP - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,68
		Serviços Auxiliares				
A	95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				0,14
		Custo Direto Total				19,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,82
		Preço Unitário Adotado				19,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95341		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COM	H	31/05/2020		
	1 0104755	MARMORISTA / GRANITEIRO	H	0,0102000	14,36	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88872		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNE UN	UN	31/05/2020		
	2 0204351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,0000000	9,28	55,68
	2 0220271	TANQUE LOUÇA BRANCA COM COLUNA "30" L	UN	1,0000000	465,56	465,56
	2 0237329	RESINTE EPOXI BRANCO	KG	0,0762500	48,10	3,37
		Sub-Total de MATERIAL				524,61
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6273880	17,95	29,21
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6542120	14,13	9,24
		Total de Serviços Auxiliares				38,45
		Custo Direto Total				563,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				563,06
		Preço Unitário Adotado				563,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMUS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAEMUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOPTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVAT	UN	31/05/2020			
2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (I. X C)	UN	0,0480000	2,53	0,12
2	0237588	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE. 1 1/2 " SEM LADRAO	UN	1,0000000	16,52	16,52
		Sub-Total de MATERIAL				16,64
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600800	17,95	2,87
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0504160	14,13	0,71
		Total de Serviços Auxiliares				3,58
		Custo Direto Total				20,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,22
		Preço Unitário Adotado				20,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86814	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FOR	UN	31/05/2020			
2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (I. X C)	UN	0,0210000	2,53	0,05
2	0213417	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UN	1,0000000	26,72	26,72
		Sub-Total de MATERIAL				26,77
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1403600	17,95	2,51
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0442530	14,13	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				3,13
		Custo Direto Total				29,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,90
		Preço Unitário Adotado				29,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86876	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PI	UN	31/05/2020			
2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (I. X C)	UN	0,0480000	2,53	0,12
2	0206157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2 "	UN	1,0000000	33,46	33,46
		Sub-Total de MATERIAL				33,58
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600800	17,95	2,87
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0504160	14,13	0,71
		Total de Serviços Auxiliares				3,58
		Custo Direto Total				37,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,16
		Preço Unitário Adotado				37,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENT	UN	31/05/2020			
2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (I. X C)	UN	0,0330000	2,53	0,08
2	0206136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO. 1 X 1 1/2 "	UN	1,0000000	97,99	97,99
		Sub-Total de MATERIAL				98,07
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2515280	17,95	4,51
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0799040	14,13	1,12
		Total de Serviços Auxiliares				5,63
		Custo Direto Total				103,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				109,70

X





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SINAPI 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (PMA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
					Preço Unitário Adotado	103,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
86900		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - P/UN	UN	31/05/2020		
	2.0201743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 9 1/2". DE "46 X 30 X 12" CM	UN	1,0000000	112,47	112,47
	2.0204823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE,GRANITO	KG	0,2974000	32,02	9,52
		Sub-Total de MATERIAL				121,99
		Serviços Auxiliares				
A	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4392080	19,82	8,70
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1383680	14,13	1,95
		Total de Serviços Auxiliares				10,65
		Custo Direto Total				132,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				132,64
		Preço Unitário Adotado				132,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5824		CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENT. CHP	CHP	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	H	1,0000000	57,82	57,82
A	5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	H	1,0000000	13,94	13,94
A	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9200000	17,44	16,04
A	89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	H	1,0000000	7,43	7,43
A	89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	H	1,0000000	1,55	1,55
A	89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7.	H	1,0000000	0,60	0,60
		Total de Serviços Auxiliares				97,38
		Custo Direto Total				97,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				97,38
		Preço Unitário Adotado				97,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53797		CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENT. CHP	H	31/05/2020		
	2.0204221	CLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	19,4700000	2,97	57,82
		Sub-Total de MATERIAL				57,82
		Custo Direto Total				57,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,82
		Preço Unitário Adotado				57,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍAS-CE.

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAÍAS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.34.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,25%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
5795	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE			31/05/2020		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000643	16.422,42	1,05
		Sub-Total de MATERIAL				1,05
	3 0337761	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	200.480,22	12,89
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				12,89
		Custo Direto Total				13,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,94
		Preço Unitário Adotado				13,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
85264	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE			31/05/2020		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000943	16.422,42	0,56
		Sub-Total de MATERIAL				0,56
	3 0337761	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000943	200.480,22	6,87
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				6,87
		Custo Direto Total				7,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,43
		Preço Unitário Adotado				7,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
85265	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE			31/05/2020		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000072	16.422,42	0,11
		Sub-Total de MATERIAL				0,11
	3 0337761	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	200.480,22	1,44
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				1,44
		Custo Direto Total				1,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,55
		Preço Unitário Adotado				1,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
85266	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE			31/05/2020		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000028	16.422,42	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				0,04
	3 0337761	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000028	200.480,22	0,56
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,56
		Custo Direto Total				0,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,60



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CLUARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.007

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 81,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,23%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			0,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95333		MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA	CHP	31/05/2020		
		Serviços Auxiliares				
A	88299	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9200000	18,78	17,27
A	95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO, AF 07/2016	H	1,0000000	18,61	18,61
A	95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS, AF 07/2016	H	1,0000000	3,35	3,35
A	95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO, AF 07/2016	H	1,0000000	34,90	34,90
A	95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 07/2016	H	1,0000000	15,00	15,00
		Total de Serviços Auxiliares				90,13
		Custo Direto Total				90,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				90,13
		Preço Unitário Adotado				90,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88293		OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	31/05/2020		
	1 0135960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO	H	1,0000000	14,17	14,17
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,55	2,55
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,66	0,66
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,70
		Serviços Auxiliares				
A	95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				0,08
		Custo Direto Total				18,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,78
		Preço Unitário Adotado				18,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95356		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS	H	31/05/2020		
	1 0135960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO	H	0,0057000	14,17	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95129		MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA	H	31/05/2020		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇALUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAÇALUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insuno/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	3.0340637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000100	465,451,22	18,61
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				18,61
		Custo Direto Total				18,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,61
		Preço Unitário Adotado				18,61

Item Serviço	Insuno/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95130		MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA	H	31/05/2020		
	3.0340637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000072	465,451,22	3,35
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,35
		Custo Direto Total				3,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,35
		Preço Unitário Adotado				3,35

Item Serviço	Insuno/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95131		MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA	H	31/05/2020		
	3.0340637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000750	465,451,22	34,90
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				34,90
		Custo Direto Total				34,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,90
		Preço Unitário Adotado				34,90

Item Serviço	Insuno/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95132		MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA	H	31/05/2020		
	2.0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	5,3900000	2,97	16,00
		Sub-Total de MATERIAL				16,00
		Custo Direto Total				16,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,00
		Preço Unitário Adotado				16,00

Item Serviço	Insuno/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87367		ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	31/05/2020		
	2.0200070	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1600000	73,60	85,37
	2.0201186	CAL HIDRATADA C-H PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	0,62	72,16
	2.0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,8900000	0,44	115,23
		Sub-Total de MATERIAL				272,76
		Serviços Auxiliares				
A	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,3316000	14,13	145,98
		Total de Serviços Auxiliares				145,98
		Custo Direto Total				418,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				418,74
		Preço Unitário Adotado				418,74

Item Serviço	Insuno/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91594		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	UN	31/05/2020		
	2.0238101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	7,05	7,05
		Sub-Total de MATERIAL				7,05
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2893600	14,68	4,15



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMOS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAEMOS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ALIQUILAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2824400	18,54	5,23
			Total de Serviços Auxiliares				9,38
			Custo Direto Total				18,43
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				18,43
			Preço Unitário Adotado				18,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91995		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLAC.	UN	31/05/2020			
	Z	0238102	TOMADA 2P+T 20A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	9,02	9,02
			Sub-Total de MATERIAL			9,02	
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2833600	14,65	4,15
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2824400	18,54	5,23
			Total de Serviços Auxiliares				9,38
			Custo Direto Total				18,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				18,40
			Preço Unitário Adotado				18,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91952		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLAC.	UN	31/05/2020			
	Z	0238112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	6,19	6,19
			Sub-Total de MATERIAL			6,19	
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2085400	14,65	3,02
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	18,54	3,83
			Total de Serviços Auxiliares				6,85
			Custo Direto Total				13,04
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				13,04
			Preço Unitário Adotado				13,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91954		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLAC.	UN	31/05/2020			
	Z	0238113	INTERRUPTOR PARALELO 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000000	8,06	8,06
			Sub-Total de MATERIAL			8,06	
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2833600	14,65	4,15
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2824400	18,54	5,23
			Total de Serviços Auxiliares				9,38
			Custo Direto Total				17,44
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				17,44
			Preço Unitário Adotado				17,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
91960		INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLAC.	UN	31/05/2020			
	Z	0238113	INTERRUPTOR PARALELO 10A. 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	8,06	16,12
			Sub-Total de MATERIAL				16,12
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5106000	14,65	7,48
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5087600	18,54	9,43
			Total de Serviços Auxiliares				16,91
			Custo Direto Total				33,03



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAULUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			33,09
		Preço Unitário Adotado			33,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	31/05/2020		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,1995400	13,21	121,52
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				121,52
	2 0310109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	73,60	57,28
	2 0210280	BRITA	M3	0,0458000	70,61	68,19
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,44	96,80
		Sub-Total de MATERIAL				222,25
		Custo Direto Total				343,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				343,77
		Preço Unitário Adotado				343,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1504	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	31/05/2020		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,8400000	17,89	32,80
	1 0112543	SERVENTE	H	5,5200000	13,21	77,91
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				109,71
		Custo Direto Total				109,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				109,71
		Preço Unitário Adotado				109,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
98883	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INST		UN	31/05/2020		
	2 0204356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA (CABECA CHATA E FENDA SIMPLES; DIAMETRO 4,8 MM; COMPRIMENTO 45 MM)	UN	2,0000000	0,14	0,28
	2 0207572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,0000000	5,74	5,74
		Sub-Total de MATERIAL				6,02
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2907600	14,65	4,25
	A 88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910880	18,54	5,39
		Total de Serviços Auxiliares				9,64
		Custo Direto Total				15,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,66
		Preço Unitário Adotado				15,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94202	LASTRO DE VILA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.		M3	31/05/2020		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1000000	73,60	80,96
		Sub-Total de MATERIAL				80,96
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8998000	18,37	34,89
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8492400	14,13	40,25
	A 91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - O/P DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0690000	21,60	1,49
	A 91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0640000	17,27	1,10
		Total de Serviços Auxiliares				77,73
		Custo Direto Total				158,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMOS - CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LIMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAEMOS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,33% (HORA) E SDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO ALIQUOTAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total da Composição				158,89
		Preço Unitário Adotado				158,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunco/Aux.	Descrição				
92268		FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	31/05/2020		
	2	0201345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	1,0500000	30,71	32,24
		Sub-Total de MATERIAL				32,24
		Serviços Auxiliares				
	A	88239 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055200	15,50	0,08
	A	88262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257600	18,25	0,47
	A	91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - C/P DIURNO, AF 08/2015	C/P	0,0050000	18,99	0,09
	A	91699 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - C/H DIURNO, AF 08/2015	C/H	0,0010000	16,74	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				0,65
		Custo Direto Total				32,89
		Taxa de SDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				32,89
		Preço Unitário Adotado				32,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunco/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCi-18MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP	M3	31/05/2020		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,5200000	13,21	72,91
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				72,91
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,44	111,76
		Sub-Total de MATERIAL				111,76
	3	030566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (C/H)	H	0,0000000	16,80	-
	3	030680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (C/P)	H	1,0000000	21,35	21,35
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				21,35
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 ÁREA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	6,43	5,91
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8340000	66,40	55,51
		Total de Serviços Auxiliares				61,42
		Custo Direto Total				267,44
		Taxa de SDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				267,44
		Preço Unitário Adotado				267,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunco/Aux.	Descrição				
C3130		ÁREA DE RIO - EXTRACAO	M3	31/05/2020		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0255760	13,21	0,33
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,33
	3	030566 CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (C/H)	H	0,0000000	82,13	-
	3	030666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (C/H)	H	0,0007000	72,87	0,05
	3	030710 CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (C/P)	H	0,0130000	240,63	3,14
	3	030779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (C/P)	H	0,0133000	205,44	2,71
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				6,30
		Custo Direto Total				6,43
		Taxa de SDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,43
		Preço Unitário Adotado				6,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunco/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	31/05/2020		





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS-CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLORES LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BARRIO CUMARIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEMFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAF 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 81,13% (HORA) E SDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	012543	SERVENTE	H	0,1916340	13,21	2,53
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,53
2	021258	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	24.456,36	9,78
		Sub-Total de MATERIAL				9,78
3	031064	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHE)	H	0,0158000	52,33	0,82
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 ML/H (CHE)	H	0,0000000	178,46	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHE)	H	0,0000000	21,81	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	143,11	3,68
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 ML/H (CHP)	H	0,0417000	336,39	14,02
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	115,75	4,82
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				23,35
		Serviços Auxiliares				
A	C1235	ROCHA PARA BRITAGEM	MS	1,1000000	27,95	30,74
		Total de Serviços Auxiliares				30,74
		Custo Direto Total				66,40
		Taxa de SDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,40
		Preço Unitário Adotado				66,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		MS	31/05/2020		
1	010221	BLASTER	H	0,0540560	20,57	1,11
1	012543	SERVENTE	H	0,5411440	13,21	7,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,25
2	0210660	CORDÃO DETONANTE	M	1,2400000	3,68	4,56
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	4,08	0,03
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0460000	5,09	0,30
2	0212507	DINAMITE 60IV	KG	0,0500000	18,35	0,91
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D-72MM	JG	0,0005000	518,20	0,25
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	10,69	5,77
		Sub-Total de MATERIAL				11,82
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHE)	H	0,0000000	26,15	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHE)	H	0,0000000	16,55	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	82,20	4,83
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	17,33	3,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				7,88
		Custo Direto Total				27,95
		Taxa de SDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,95
		Preço Unitário Adotado				27,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2020		
1	0106110	SERRALHEIRO	H	1,0000000	12,87	12,87
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,35	2,35
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,35	0,35
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,96	0,96
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,19
		Serviços Auxiliares				
A	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
		Total de Serviços Auxiliares				0,10
		Custo Direto Total				18,29
		Taxa de SDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,29
		Preço Unitário Adotado				18,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	31/05/2020		

X





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FIDE NO BARRIO CLIMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS,CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 81,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	110106110	SERRALHEIRO	H	0,0079000	12,87	0,10
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,10
		Custo Direto Total				0,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,10
		Preço Unitário Adotado				0,10

Local e data

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA
 ANTONIO BEZERRA DO VALE
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA
 CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Eng. CIVIL - CREA-40923D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020

DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

BDI =	27,21%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA
 Eng. ANTONIO BEZERRA DO VALE
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 SOC. ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA
 Eng. CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Eng. CIVIL - CREA-40923D

2



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA


OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECOMEX	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DEPÓSITO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FÉRIAS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDEENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDEENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDEENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDEENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA

 ANTONIO BEZERRA DO VALE
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 RUA ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA

 LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Eng. CIVIL - CREA 06923D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CE

EMPRESA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE NO BAIRRO CUMARU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 2020.07.14.002

FONTE: SEINFRA 026.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,20% (HORA) E SINAPI 05/2020 DESONERADA - ENCARGOS: 84,13% (HORA) E BDI ADOTADO: 27,21%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) SINAPI			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,50	0,50
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECINCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,65	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,89
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,87	18,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,34	11,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		84,53	47,88

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA
 CARLOS RIBEIRO DO VALE
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA
 CARLOS RIBEIRO DO VALE
 Eng. CIVIL - CREA-40923D

