

CARTA PROPOSTA

(Handwritten mark)

Quixeramobim, 25 de Julho de 2022.

À PREFEITURA MUNICÍPIO DE PACAJUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.21.01- TP



Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.21.01- TP**, cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZONOSSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE**, parte integrante deste processo, pelo preço global de **RS 946.049,70 - (Novecentos e Quarenta e Seis Mil Quarenta e Nove reais e Setenta centavos)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **LUIZ MARIO BATISTA PINHEIRO BORGES**, portador da carteira de identidade nº 99002065958 e do CPF nº 041.282.003-01, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Luiz Mario Batista Pinheiro Borges
Engenheiro Civil – CREA/CE nº 061504579-0

Talismã Construção & Locação - CNPJ nº 29.793.820/0001-60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSENAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022 BDI: 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSENAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	FONTE: VERBAO HORA MES DATA REF.
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	SNAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								22.708,60
1,1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	108,14	27,12%	137,47	137,47
1,2	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	753,45	27,12%	957,79	957,79
1,3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	837,25	27,12%	1.064,31	1.064,31
1,4	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	131,84	27,12%	167,60	167,60
1,5	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.158,00	3,89	27,12%	4,94	15.800,52
1,6	C1830	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	672,42	5,50	27,12%	7,11	4.780,91
2	DEMOLIÇÃO								861,76
2,1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	12,82	52,88	27,12%	67,22	861,76
3	TERRAPLANAGEM								1.750,48
3,1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	801,25	1,62	27,12%	2,05	1.650,58
3,2	C2990	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES	M2	454,11	0,17	27,12%	0,22	99,90
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								70.419,51
4,1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	69,43	88,19	27,12%	112,11	7.783,80
4,2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	433,84	41,21	27,12%	52,39	22.728,88
4,3	C0058	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	69,43	381,74	27,12%	485,27	33.602,30
4,4	C4448	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	23,46	68,49	27,12%	87,06	2.042,43
4,5	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	4,50	79,63	27,12%	101,23	455,54
4,6	92903	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	210,95	9,95	27,12%	9,99	2.157,34

Página: 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSENAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022 BDI: 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSENAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	FONTE: VERBAO HORA MES DATA REF.
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	SNAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4,7	C0843	SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,94	311,31	27,12%	395,74	1.558,22
5	PAREDES E PAINÉIS								98.005,89
5,1	C2073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.195,69	52,03	27,12%	66,14	79.082,94
5,2	C3681	SEINFRA	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	38,15	272,76	27,12%	346,73	13.227,75
5,3	C0037	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	M	61,47	72,88	27,12%	92,65	5.695,20
6	COBERTURA								114.329,05
6,1	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	M2	667,25	124,97	27,12%	158,86	105.899,34
6,2	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	336,69	19,46	27,12%	24,74	8.329,71
7	REVESTIMENTOS INTERNOS								155.790,89
7,1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.005,52	5,54	27,12%	7,04	14.118,86
7,2	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	2.005,52	38,99	27,12%	49,56	99.393,57
7,3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PE1-5/PE1-4 - P/ PAREDE	M2	441,32	67,13	27,12%	85,34	37.862,25
7,4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	441,32	8,23	27,12%	10,46	4.616,21
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS								196.187,61
8.1	MURO E FACHADA								71.235,03
8.1,1	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1.179,26	38,99	27,12%	49,56	58.444,13
8.1,2	C4730	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,21	134,17	27,12%	170,56	4.299,82
8.1,3	C4556	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU	M2	4,20	318,49	27,12%	402,32	1.689,74

Página: 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE					DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE					PROJ:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					SNAPI:	2023/03	COM DESONERAÇÃO:	83,58%	47,46%	04/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS										


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	C4556		BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
8.1.4	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1-2-8)	M2	18,59	52,03	27,12%	66,14	1.229,54
8.1.5	C0716	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	37,18	5,54	27,12%	7,04	261,75
8.1.6	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	37,18	38,99	27,12%	49,56	1.842,64
8.1.7	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	25,21	91,08	27,12%	115,78	2.918,81
8.1.8	C4128	SEINFRA	TJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	3,19	87,21	27,12%	110,86	353,64
8.1.9	88311	SNAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	19,17	27,12%	24,37	194,96
8.2	BLOCOS								34.952,58
8.2.1	C0716	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	429,08	5,54	27,12%	7,04	3.020,72
8.2.2	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	429,08	38,99	27,12%	49,56	21.265,20
8.2.3	C4128	SEINFRA	TJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	50,02	87,21	27,12%	110,86	5.545,22
8.2.4	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	73,51	54,81	27,12%	69,67	5.121,44
9	IMPERMEABILIZAÇÃO								748,12
	C3444	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	12,46	46,73	27,12%	59,40	740,12
10	ESQUADRIAS								87.240,32
10.1	C1987	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	46,72	361,39	27,12%	459,40	22.381,97
10.2	C4514	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	25,20	202,86	27,12%	257,88	6.498,58
10.3	C3859	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	44,76	257,60	27,12%	327,46	14.657,11
10.4	C1971	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	3,90	2.367,42	27,12%	2.995,85	8.990,54

Página 4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE					DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE					PROJ:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					SNAPI:	2023/03	COM DESONERAÇÃO:	83,58%	47,46%	04/2022
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS										

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	94569	SNAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	9,68	596,66	27,12%	758,47	7.341,99
10.6	C1175	SEINFRA	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	9,92	177,82	27,12%	226,04	2.242,32
10.7	00037561	SNAPI	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL, COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	13,50	298,90	27,12%	379,83	5.127,71
11	PAVIMENTAÇÃO								114.813,65
11.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	67,29	422,52	27,12%	537,11	36.142,13
11.2	87735	SNAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 490 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	732,96	25,87	27,12%	32,89	24.107,05
11.3	87250	SNAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	357,68	35,61	27,12%	45,27	16.192,17
11.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	357,68	8,23	27,12%	10,48	3.741,33
11.5	C4918	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOLO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	427,57	49,49	27,12%	62,91	26.898,43
11.6	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	143,23	37,10	27,12%	47,16	6.754,73
11.7	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	62,40	12,33	27,12%	15,67	977,81
12	INSTALAÇÕES								105.838,41
12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								45.225,65
12.1.1	LOUÇAS E METAIS								16.077,91
12.1.1.1	C4035	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	696,30	27,12%	885,14	885,14
12.1.1.2	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	8,00	501,22	27,12%	637,15	5.097,20
12.1.1.3	C1792	SEINFRA	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	359,60	27,12%	457,12	914,24
12.1.1.4	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	326,75	27,12%	415,36	2.907,52


Página 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022 BDI: 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2022/03 COM DESONERAÇÃO HORA: 63,55% MES: 47,46% DATA REF.: 04/2022
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
12.1.1.5	C3897	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	611,54	27,12%	777,39	777,39
12.1.1.6	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,80)m	UN	1,00	643,30	27,12%	817,76	817,76
12.1.1.7	C0355	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	2,00	491,98	27,12%	625,38	1.250,76
12.1.1.8	C3018	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2,20x0,50)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	673,97	27,12%	856,75	3.427,00
12.1.2	CASTELO D'ÁGUA								19.474,78
12.1.2.1	C3648	SEINFRA	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=8,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	15.320,00	27,12%	19.474,78	19.474,78
12.1.3	INSTALAÇÃO								9.673,86
12.1.3.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	191,19	27,12%	243,04	7.534,24
12.1.3.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	87,71	27,12%	111,50	111,50
12.1.3.3	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	14,00	63,51	27,12%	80,73	1.130,22
12.1.3.4	I2203	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	54,00	7,16	27,12%	9,10	491,40
12.1.3.5	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	30,00	4,29	27,12%	5,45	163,50
12.1.3.6	I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	100,00	1,91	27,12%	2,43	243,00
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								25.928,38
12.2.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	3.468,05	27,12%	4.408,59	8.817,18
12.2.2	C1437	SEINFRA	GRELHA DE FERRO PICANALETAS	M2	16,01	176,04	27,12%	223,78	3.582,72
12.2.3	C4903	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE BOLINA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	32,00	189,56	27,12%	240,97	7.711,04
12.2.4	C0697	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X160cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMP. DE CONCRETO	UN	5,00	574,73	27,12%	730,60	3.653,00
12.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	9,39	27,12%	11,94	71,64



Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engenheiro Civil - CREA/CE nº 061504579-0
 L M B Pinheiro Borges - CNPJ nº 29.793.820/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022 BDI: 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2022/03 COM DESONERAÇÃO HORA: 63,55% MES: 47,46% DATA REF.: 04/2022
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	60,00	27,44	27,12%	34,88	2.092,80
12.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								34.676,38
12.3.1	C3781	SEINFRA	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1.738,89	27,12%	2.210,48	2.210,48
12.3.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	238,24	27,12%	304,12	608,24
12.3.3	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	66,75	27,12%	84,85	84,85
12.3.4	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	15,00	17,34	27,12%	22,04	330,60
12.3.5	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	17,34	27,12%	22,04	220,40
12.3.6	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	58,26	27,12%	66,77	347,08
12.3.7	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	63,00	201,47	27,12%	256,11	16.134,93
12.3.8	C4880	SEINFRA	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	1.867,17	27,12%	2.373,55	4.747,10
12.3.9	C4881	SEINFRA	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	2.215,01	27,12%	2.815,72	5.631,44
12.3.10	C4945	SEINFRA	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIFULGUMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA	UN	46,00	74,58	27,12%	94,81	4.361,26
13	PINTURA								43.886,27
13.1	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	588,12	13,70	27,12%	17,42	10.245,05
13.2	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	2.766,85	9,51	27,12%	12,09	33.451,22
14	SERVIÇOS FINAIS								43.675,14
14.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	3.158,00	10,88	27,12%	13,83	43.675,14
								VALOR TOTAL:	946.048,70
Novocentos e Quarenta e Seis Mil Quarenta e Nove reais e Setenta centavos									

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE PARA O BARRIO DE ENFERMAS E ZOOBARRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUÍSE	DATA:	07/2022	BOI:	27.12%
ORÇAMENTO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE PARA O BARRIO DE ENFERMAS E ZOOBARRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUÍSE	FORTE:	00000	UNO:	00000
PREÇO UNITÁRIO:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUÍSE	UNO:	00000	VALOR:	00000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CENTO E OITENTA) DIAS	VALOR:	00000	QUANTIDADE:	00000



1.1. C.1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19037	SENIFRA	M2	1,00000000	22,7776	22,2332
11100	SENIFRA	L	1,00000000	15,9936	15,9936
11991	SENIFRA	M	4,50000000	8,0704	36,3168
11725	SENIFRA	KD	0,10000000	9,0458	1,4918
				TOTAL M2xMxM	77,0254
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543	SENIFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
				TOTAL Mão de Obra	31,1000
				VALOR:	108,14
				VALOR SEM ENCARGOS:	88,81
				VALOR ENCARGOS (83,84%):	29,33
				VALOR COM ENCARGOS:	108,14
				VALOR UNITÁRIO:	108,14
				VALOR BDI (27,13%):	29,33
				QUANTIDADE:	1,60

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0902	SENIFRA	UN	1,00000000	9,8752	9,8752
09402	SENIFRA	UN	1,00000000	50,5500	50,5500
09405	SENIFRA	M	10,00000000	3,6872	36,8720
09408	SENIFRA	UN	0,50000000	190,6024	95,3212
02387	SENIFRA	M	10,00000000	17,1362	171,3620
02388	SENIFRA	M	5,00000000	7,6160	38,0800
02410	SENIFRA	KG	0,50000000	8,8320	4,4160
02001	SENIFRA	M	4,00000000	4,2944	17,1776
				TOTAL Mão de Obra	432,5040
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
09408	SENIFRA	H	8,00000000	20,7700	166,1600
02543	SENIFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
				TOTAL Mão de Obra	290,5600
				VALOR:	753,45
				VALOR SEM ENCARGOS:	568,36
				VALOR ENCARGOS (83,84%):	185,09
				VALOR COM ENCARGOS:	753,45
				VALOR UNITÁRIO:	753,45

1.3. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
09125	SENIFRA	UN	1,00000000	31,8016	31,8016
09365	SENIFRA	M	60,00000000	3,6416	218,4960
09840	SENIFRA	UN	4,00000000	3,5200	14,0800
09852	SENIFRA	UN	2,00000000	1,9548	3,9096
09700	SENIFRA	M	0,90000000	3,4944	3,1450
02352	SENIFRA	UN	1,00000000	23,9300	23,9300
09408	SENIFRA	UN	2,00000000	0,7888	1,5816
02383	SENIFRA	UN	1,00000000	25,8264	25,8264
02405	SENIFRA	UN	1,00000000	322,2144	322,2144
02413	SENIFRA	UN	1,00000000	174,3360	174,3360
				TOTAL Mão de Obra	837,2400
				VALOR:	837,25
				VALOR SEM ENCARGOS:	837,25
				VALOR COM ENCARGOS:	837,25
				VALOR UNITÁRIO:	837,25
				VALOR BDI (27,13%):	227,06
				QUANTIDADE:	1,00

1.4. C2848 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
09402	SENIFRA	UN	1,00000000	131,8400	131,8400
				TOTAL Mão de Obra	131,8400
				VALOR:	131,84
				VALOR SEM ENCARGOS:	131,84
				VALOR COM ENCARGOS:	0,00
				VALOR UNITÁRIO:	131,84
				VALOR BDI (27,13%):	35,76
				QUANTIDADE:	1,00

1.5. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543	SENIFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
				TOTAL Mão de Obra	3,8875
				VALOR:	3,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA:	23/07/2022	BDI:	27,12%	IMP:	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	FORTE:	SINAPI	UNID:	M2	VALOR:	34.000,00
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	UNID:	M2	VALOR:	34.000,00	COEFICIENTE:	0,137
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	18(CENTO E OITENTA) DIAS	UNID:	M2	VALOR:	34.000,00	COEFICIENTE:	0,137

VALOR SEM ENCARGOS:	1,37
VALOR ENCARGOS (83,87%):	2,53
VALOR COM ENCARGOS:	3,89
VALOR UNITÁRIO:	3,89
VALOR BDI (27,12%):	1,05
QUANTIDADE:	3.158,00

1.6. C-1638 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Unid. de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1091	ABRAME GALVANIZADO N.15 BRN	KG	0,02000000	13,2544	0,2651
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"0"	M	0,04000000	8,0704	0,3228
11724	PREÇO	KG	0,01200000	9,9450	0,1193
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,00900000	18,3808	0,1654
				TOTAL UNID. DE OBRA	0,8726

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10498	CARPENTEIRO	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543	SERVENTE	H	0,13000000	15,3500	2,0215
				TOTAL MÃO DE OBRA	4,7216

VALOR:	5,59
VALOR SEM ENCARGOS:	2,68
VALOR ENCARGOS (83,87%):	2,83
VALOR COM ENCARGOS:	5,59
VALOR UNITÁRIO:	5,59
VALOR BDI (27,12%):	1,52
QUANTIDADE:	872,42

2.1. C-1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12361	PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	3,00000000	15,2500	46,0500
				TOTAL MÃO DE OBRA	52,2810

VALOR:	52,88
VALOR SEM ENCARGOS:	18,34
VALOR ENCARGOS (83,87%):	33,84
VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR UNITÁRIO:	52,88
VALOR BDI (27,12%):	14,34
QUANTIDADE:	12,82

3.1. C-1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA:	23/07/2022	BDI:	27,12%	IMP:	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	FORTE:	SINAPI	UNID:	M2	VALOR:	1.820,00
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	UNID:	M2	VALOR:	1.820,00	COEFICIENTE:	0,01000000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	18(CENTO E OITENTA) DIAS	UNID:	M2	VALOR:	1.820,00	COEFICIENTE:	0,01000000

10776	TRATOR DE ESTERIAS COLÚMNA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01000000	152,2000	1,5220
				TOTAL Equipamento:	1,5220
				VALOR SEM ENCARGOS:	1,52
				VALOR ENCARGOS (83,87%):	1,48
				VALOR COM ENCARGOS:	0,14
				VALOR UNITÁRIO:	1,62
				VALOR BDI (27,12%):	0,44
				QUANTIDADE:	881,25

3.2. C2890 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10542	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00000000	59,8900	0,0000
10726	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00100000	149,5300	0,1496
				TOTAL Equipamento:	0,1496

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	0,09100000	15,5500	0,0156
				TOTAL MÃO DE OBRA	0,0156

VALOR:	0,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (83,87%):	0,03
VALOR COM ENCARGOS:	0,17
VALOR UNITÁRIO:	0,17
VALOR BDI (27,12%):	0,05
QUANTIDADE:	464,11



4.1. 98527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017 (M3)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45000000	18,87	27,53
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,13000000	14,56	60,56
				TOTAL Serviço:	88,13

VALOR:	88,19
VALOR SEM ENCARGOS:	59,21
VALOR ENCARGOS (83,87%):	28,98
VALOR COM ENCARGOS:	88,19
VALOR UNITÁRIO:	88,19
VALOR BDI (27,12%):	23,92
QUANTIDADE:	89,43

4.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016 (M)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALAUSSE	DATA:	15/07/2022	BOI:	27.12%	IMP:	84000
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALAUSSE	FORTE:	SEINFRA	VALOR:	84.000,00	IMP:	84000
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALAUSSE	PERCENTUAL COM DESPESAS:		VALOR:	84.000,00	IMP:	84000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	RELOCAMENTO E DIVERSAS OBRAS						

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09002612	DESOLGANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GLEDESA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,003500000	4,34
09003917	ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 X 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,000000000	0,14
	TOTAL Material			8,88

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04070	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:4 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BETA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021	M3	0,015400000	3,70
02793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	0,700000000	6,80
02270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIDAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	M2	0,200000000	20,44
06309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360000000	6,79
06316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180000000	2,63
	TOTAL Serviço			40,36

4.3. C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11500	PEDRA DE MÃO (RACHADA)	M3	1,150000000	48,6202
	TOTAL Material			48,6202

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	5,000000000	103,6500
02543	SERVEnte	H	7,000000000	108,6500
	TOTAL Mão de Obra			212,3000

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0025	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, H2O, E AREA 6/10EN, TRAÇO 1:2:8	M3	0,300000000	120,4170
	TOTAL Serviço			324,7170
	VALOR:			381,74
	VALOR SEM ENCARGOS:			218,61
	VALOR ENCARGOS (83,89%):			163,13
	VALOR COM ENCARGOS:			381,74
	VALOR UNITÁRIO:			381,74
	VALOR BDI (27,12%):			103,53
	QUANTIDADE:			68,43

4.4. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALAUSSE	DATA:	15/07/2022	BOI:	27.12%	IMP:	84000
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALAUSSE	FORTE:	SEINFRA	VALOR:	84.000,00	IMP:	84000
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALAUSSE	PERCENTUAL COM DESPESAS:		VALOR:	84.000,00	IMP:	84000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	RELOCAMENTO E DIVERSAS OBRAS						

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01169	AÇO CA-40	KG	0,740000000	3,9214
02270	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,000000000	21,4592
11591	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,000000000	8,0704
11728	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/1KG)	KG	0,030000000	8,8320
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,877000000	3,0036
11910	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,550000000	8,4064
	TOTAL Material			45,1628

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	0,350000000	20,7700
02543	SERVEnte	H	0,350000000	15,5680
	TOTAL Mão de Obra			36,3380

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0049	CONCRETO PAVIMENTO (SEM ISLAMI) COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,030000000	291,5500
C1603	LANÇAMENTO / LANCAMENTO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,030000000	228,2500
	TOTAL Serviço			519,8000
	VALOR:			69,49
	VALOR SEM ENCARGOS:			54,24
	VALOR ENCARGOS (83,89%):			14,25
	VALOR COM ENCARGOS:			69,49
	VALOR UNITÁRIO:			69,49
	VALOR BDI (27,12%):			18,57
	QUANTIDADE:			33,46

4.5. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X (M2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,260000000	18,8248
11591	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,200000000	8,0704
11728	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/1KG)	KG	0,250000000	8,8320
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,530000000	4,6414
11910	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,170000000	6,4064
	TOTAL Material			36,7746

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,350000000	16,7700
00498	CARPINTERO	H	1,350000000	20,7700
	TOTAL Mão de Obra			37,5400

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	VALOR:			79,83
	VALOR SEM ENCARGOS:			48,78
	VALOR ENCARGOS (83,89%):			30,85
	VALOR COM ENCARGOS:			79,63
	VALOR UNITÁRIO:			79,63
	VALOR BDI (27,12%):			21,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTEIRA	DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTEIRA	POSTO:	323081 COM INSCRIÇÃO	FORMA:	MES
	PREFETURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÚB	EMPRESA:	323081 COM INSCRIÇÃO	VALOR:	83,83%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CIENTO E OITENTA) DIAS	VALOR:	323081 COM INSCRIÇÃO	VALOR:	87,49%

QUANTIDADE:	4,50
-------------	------

4.6. 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE_AF_122015 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000004	SEINFRA	KG	1,10000000	6,93	7,99
TOTAL Material					7,99
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
B6238	SEINFRA	H	0,00100000	13,46	0,01
B6245	SEINFRA	H	0,00880000	18,81	0,16
TOTAL Serviço					0,17
VALOR					7,80
VALOR SEM ENCARGOS					7,80
VALOR ENCARGOS (8,19%)					6,08
VALOR COM ENCARGOS					7,86
VALOR BDI (07,13%)					7,86
VALOR BDI (07,13%)					2,13
QUANTIDADE:					215,95

4.7. C0843 - CONCRETO PVBIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
05882	SEINFRA	H	0,74500000	21,0300	15,0154
TOTAL Equipamento					16,0184
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10106	SEINFRA	M3	0,06990000	43,2000	37,4501
10280	SEINFRA	M3	0,02700000	48,7616	30,5735
10805	SEINFRA	M3	349,00000000	0,3584	125,6816
11505	SEINFRA	M3	0,20900000	47,2950	9,8949
TOTAL Material					292,9911
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12843	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra					93,3000
VALOR					311,31
VALOR SEM ENCARGOS					262,77
VALOR ENCARGOS (8,49%)					68,54
VALOR COM ENCARGOS					311,31
VALOR UNITÁRIO					311,31
VALOR BDI (07,13%)					84,43
QUANTIDADE:					3,94

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO [6x19x19]cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1-2-3) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000004	SEINFRA	M2	1,10000000	6,93	7,99
TOTAL Material					7,99
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
B6238	SEINFRA	H	0,00100000	13,46	0,01
B6245	SEINFRA	H	0,00880000	18,81	0,16
TOTAL Serviço					0,17
VALOR					7,80
VALOR SEM ENCARGOS					7,80
VALOR ENCARGOS (8,19%)					6,08
VALOR COM ENCARGOS					7,86
VALOR BDI (07,13%)					7,86
VALOR BDI (07,13%)					2,13
QUANTIDADE:					215,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTEIRA	DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTEIRA	POSTO:	323081 COM INSCRIÇÃO	FORMA:	MES
	PREFETURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÚB	EMPRESA:	323081 COM INSCRIÇÃO	VALOR:	83,83%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CIENTO E OITENTA) DIAS	VALOR:	323081 COM INSCRIÇÃO	VALOR:	87,49%

QUANTIDADE:	4,50
-------------	------

5.2. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
B748	SEINFRA	M2	1,00000000	150,8744	150,8744
TOTAL Material					150,8744
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02391	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
02643	SEINFRA	H	3,00000000	15,4500	46,3500
TOTAL Mão de Obra					108,6600
VALOR					259,5344
VALOR SEM ENCARGOS					238,26
VALOR ENCARGOS (8,87%)					23,77
VALOR COM ENCARGOS					262,03
VALOR UNITÁRIO					262,03
VALOR BDI (07,13%)					14,11
QUANTIDADE:					1,195,69

5.3. C0037 - ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00159	SEINFRA	M	0,01500000	43,2000	0,6480
00441	SEINFRA	KG	2,16000000	0,7040	1,5347
00805	SEINFRA	KG	2,16000000	0,4584	0,9871
02061	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4352	10,8800
TOTAL Material					13,4497
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C9170	SEINFRA	M3	0,01000000	382,2100	3,8221
TOTAL Serviço					3,8221
VALOR					17,2718
VALOR SEM ENCARGOS					16,06
VALOR ENCARGOS (8,87%)					88,76
VALOR COM ENCARGOS					272,79
VALOR UNITÁRIO					272,79
VALOR BDI (07,13%)					73,87
QUANTIDADE:					28,15



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00159	SEINFRA	M	0,01000000	6,7392	0,0674
00159	SEINFRA	M3	0,00310000	43,2000	0,5853
02061	SEINFRA	M3	0,00530000	48,7616	1,2537
TOTAL					2,9064

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS	DATA: 25/07/2022	EMPRESA: 300388 COM DESTINAÇÃO	RECEITA: 83.5%	IMPOSTOS: 47.46%	REF. 34/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS					
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	183 (CENTO E OITENTA) DIAS					

1005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	K13	7,00000000	0,3384	2,5068
1153	MOURÃO CONCRETO BASE 19X15CM H=9,3 C/ 13 FUIROS	SEINFRA	UN	0,30000000	23,6884	7,1059
1208	TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (1,05MM SWG)	SEINFRA	M2	2,00000000	8,5120	17,0240
					TOTAL Material	26,6391

Valor de Obra						
1207	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,60000000	16,7700	26,8320
1153	MONTADOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
1254	SERVEnte	SEINFRA	H	0,04000000	15,5500	0,6220
					TOTAL Mão de Obra	44,0700

						72,88
						45,91
						26,97
						72,88
						72,88
						18,77
						91,47

6.1. C4668 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

1040	CAIBRO DE 2x1"	SEINFRA	M	3,50000000	3,8672	12,8352
1651	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5' x 2' 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	11,0032	18,4323
11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,9456	1,1835
11824	RIPA DE FERRO (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	0,8540	3,0540
1266	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,4544	14,9832
					TOTAL Material	47,4822

Valor de Obra						
1041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
1069	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12381	FERREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12541	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					TOTAL Mão de Obra	77,4820

						124,97
						77,30
						47,67
						124,97
						124,97
						33,69
						857,25

6.2. C3976 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

1041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
1069	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12381	FERREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12541	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					TOTAL Mão de Obra	77,4820

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS	DATA: 25/07/2022	EMPRESA: 300388 COM DESTINAÇÃO	RECEITA: 83.5%	IMPOSTOS: 47.46%	REF. 34/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS					
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	183 (CENTO E OITENTA) DIAS					

1208	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,00000000	19,4560	19,4560	
					TOTAL Material	19,4560

Valor de Obra						
						19,46
						19,46
						0,00
						19,46
						19,46
						5,28
						336,69

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	43,2000	0,3523
10105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3584	0,8700
					TOTAL Material	1,134

Valor de Obra						
12391	PEDEreiro	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
					TOTAL Mão de Obra	4,4095

						5,54
						2,78
						2,78
						5,54
						5,54
						1,90
						2,095,62

7.2. C3937 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	43,2000	0,3523
10105	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3584	0,8700
					TOTAL Material	1,134

Valor de Obra						
12391	PEDEreiro	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL Mão de Obra	21,7920

						39,89
						17,29
						21,70
						39,89
						39,89
						10,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEIRA	DATA: 21/07/2022	BR: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEIRA	UNIDADE: M3	VALOR: 2.085,52
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEIRA	EMPRESA: 002801001000000	CPF: 07.476.34/0002
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		

QUANTIDADE: 2.085,52

7.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x36cm (908cm²) - PEI-3PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,2862	10,3026
10509 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x36cm (900 cm²) - PEI-3PEI-4	SEINFRA	M2	1,00000000	27,8918	30,1818
TOTAL MATERIAL					40,4844
Valor de Onda					
11328 LADRILHETA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,8544
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL MÃO DE OBR					26,0504
VALOR					67,13
VALOR SEM ENCARGOS					58,89
VALOR ENCARGOS (83,8%)					16,25
VALOR COM ENCARGOS					67,13
VALOR UNITÁRIO					67,13
VALOR BDI (87,12%)					18,21
QUANTIDADE					441,32

7.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,2978	0,2026
TOTAL MATERIAL					0,2026
Valor de Onda					
11328 LADRILHETA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,0500	3,1100
TOTAL MÃO DE OBR					7,2640
VALOR					8,23
VALOR SEM ENCARGOS					3,72
VALOR ENCARGOS (83,8%)					4,51
VALOR COM ENCARGOS					8,23
VALOR UNITÁRIO					8,23
VALOR BDI (87,12%)					2,23
QUANTIDADE					441,32

8.1.1. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MÃO DE OBR					21,7920

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEIRA	DATA: 21/07/2022	BR: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEIRA	UNIDADE: M3	VALOR: 17,1985
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEIRA	EMPRESA: 002801001000000	CPF: 07.476.34/0002
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		

QUANTIDADE: 17,1985

8.1.2. C4730 - CERCAGRADIL NYLORFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM RIVADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO EXCLUSIVE ESTA - REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCO E VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10048 RIVADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	3,5264	4,2317
10044 PAINEL NYLORFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	236,3778	94,5510
10047 POSTE 40 X 60 MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	47,8908	19,1923
10049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLORFOR	SEINFRA	M2	1,50000000	10,5458	16,1860
TOTAL MATERIAL					124,1710
VALOR					134,17
VALOR SEM ENCARGOS					134,17
VALOR ENCARGOS					0,00
VALOR COM ENCARGOS					134,17
VALOR UNITÁRIO					134,17
VALOR BDI (87,12%)					38,39
QUANTIDADE					25,21

8.1.3. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10048 RIVADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	3,5264	4,2317
10044 PAINEL NYLORFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	236,3778	94,5510
10047 POSTE 40 X 60 MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	47,8908	19,1923
10049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLORFOR	SEINFRA	M2	1,50000000	10,5458	16,1860
TOTAL MATERIAL					124,1710
VALOR					134,17
VALOR SEM ENCARGOS					134,17
VALOR ENCARGOS					0,00
VALOR COM ENCARGOS					134,17
VALOR UNITÁRIO					134,17
VALOR BDI (87,12%)					38,39
QUANTIDADE					25,21

8.1.3. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10048 RIVADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	3,5264	4,2317
10044 PAINEL NYLORFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	236,3778	94,5510
10047 POSTE 40 X 60 MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	47,8908	19,1923
10049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLORFOR	SEINFRA	M2	1,50000000	10,5458	16,1860
TOTAL MATERIAL					124,1710
VALOR					134,17
VALOR SEM ENCARGOS					134,17
VALOR ENCARGOS					0,00
VALOR COM ENCARGOS					134,17
VALOR UNITÁRIO					134,17
VALOR BDI (87,12%)					38,39
QUANTIDADE					25,21

8.1.3. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10048 RIVADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	3,5264	4,2317
10044 PAINEL NYLORFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	236,3778	94,5510
10047 POSTE 40 X 60 MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	47,8908	19,1923
10049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLORFOR	SEINFRA	M2	1,50000000	10,5458	16,1860
TOTAL MATERIAL					124,1710
VALOR					134,17
VALOR SEM ENCARGOS					134,17
VALOR ENCARGOS					0,00
VALOR COM ENCARGOS					134,17
VALOR UNITÁRIO					134,17
VALOR BDI (87,12%)					38,39
QUANTIDADE					25,21

8.1.3. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10048 RIVADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	3,5264	4,2317
10044 PAINEL NYLORFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	236,3778	94,5510
10047 POSTE 40 X 60 MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	47,8908	19,1923
10049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAGRADIL NYLORFOR	SEINFRA	M2	1,50000000	10,5458	16,1860
TOTAL MATERIAL					124,1710
VALOR					134,17
VALOR SEM ENCARGOS					134,17
VALOR ENCARGOS					0,00
VALOR COM ENCARGOS					134,17
VALOR UNITÁRIO					134,17
VALOR BDI (87,12%)					38,39
QUANTIDADE					25,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS (ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU)	DATA: 25/07/2022	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU				
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS (ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU)	DATA: 25/07/2022	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU				
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				

QUANTIDADE: 37,18

8.1.6. C0307 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4520
0243 SERVENTE	H	0,60000000	15,5000	9,3000
			TOTAL Mão de Obra	21,7500

Servidor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENA, TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	687,9400	17,1985
			TOTAL Serviço	17,1985

VALOR:	38,89
VALOR SEM ENCARGOS:	17,29
VALOR ENCARGOS (8,87%):	21,76
VALOR COM ENCARGOS:	38,89
VALOR UNITÁRIO:	38,89
VALOR BDI (97,19%):	16,97
QUANTIDADE:	37,18

8.1.7. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0952 BETONEIRA ELÉTRICA 300L (CHP)	H	0,05000000	21,0300	0,4506
			TOTAL Equipamento	0,4506

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103 ARAME RECOZIDO N.18 BNG	KG	0,02000000	6,4320	0,1286
0108 AREIA GROSSA	M3	0,04000000	47,5208	1,9128
0163 AÇO CA-50	KG	1,35000000	6,9600	9,2980
0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	1,00000000	15,2384	15,2384
0605 CIMENTO PORTLAND	KG	17,80000000	0,3584	6,2218
0905 FERRISCO	M3	0,09000000	47,2000	4,2566
0924 PREÇO	KG	0,02000000	9,3456	0,1889
			TOTAL Mão de Obra	36,1851

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0121 ARMAÇÔ/FERRERO	H	0,60000000	20,7700	16,8160
0498 CARPITEIRO	H	0,70000000	20,7700	14,5390
0291 PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
0243 SERVENTE	H	1,10000000	15,5600	17,1050
			TOTAL Mão de Obra	54,6910

VALOR:	91,08
VALOR SEM ENCARGOS:	57,28
VALOR ENCARGOS (8,87%):	33,80
VALOR COM ENCARGOS:	91,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS (ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU)	DATA: 25/07/2022	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU				
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS (ZOOGRÁFICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU)	DATA: 25/07/2022	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA	EMPRESA: TALISMA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU				
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				

QUANTIDADE: 37,18

8.1.4. C0073 - ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=16cm (1:2:3) (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106 AREIA MÉDIA	M3	0,01500000	43,2000	0,6480
0341 CAL HIDRATADA	KG	2,16000000	0,7940	1,5347
0305 CIMENTO PORTLAND	KG	2,16000000	0,3244	0,7013
02081 TUJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19cm	UN	25,00000000	0,4352	10,8800
			TOTAL Mão de Obra	13,8440

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
0243 SERVENTE	H	1,20000000	15,5500	17,4100
			TOTAL Mão de Obra	38,1800

VALOR:	52,63
VALOR SEM ENCARGOS:	28,26
VALOR ENCARGOS (8,87%):	23,77
VALOR COM ENCARGOS:	52,63
VALOR UNITÁRIO:	52,63
VALOR BDI (97,19%):	14,11
QUANTIDADE:	18,59

8.1.5. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0106 AREIA MÉDIA	M3	0,06000000	43,2000	2,5920
0905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,40000000	0,3584	0,8709
			TOTAL Mão de Obra	1,3444

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
0243 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
			TOTAL Mão de Obra	4,4095

VALOR:	5,54
VALOR SEM ENCARGOS:	2,78
VALOR ENCARGOS (8,87%):	2,78
VALOR COM ENCARGOS:	5,54
VALOR UNITÁRIO:	5,54
VALOR BDI (97,19%):	1,50

VALOR:	91,08
VALOR SEM ENCARGOS:	57,28
VALOR ENCARGOS (8,87%):	33,80
VALOR COM ENCARGOS:	91,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS	DATA: 25/07/2022	BBB: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS	EMPRESA: 202303 COM CDD=ENRAG=	IMP. VIGES: 47,46%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÓS		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	187 (CENTO E OITENTA) DIAS		



VALOR UNITÁRIO	91,08
VALOR BDI (27,12%)	24,70
QUANTIDADE	35,21

B.1.8. C4128 - TUIJOLHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17850 TUIJOLHO APARENTE 6,50x18cm	M2	1.050.000,00	13,3520	14.6496
TOTAL Material				14.6496

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1.500.000,00	20,7700	31,1550
12543 SERVENTE	H	1.500.000,00	15,5500	23,3250
TOTAL Mão de Obra				54,4800

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0184 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,01000000	731,3100	7,3131
C2373 SUCOME EM PAREDES DE CONCRETO OU TUAJO CERÂMICO - DEMÃO	M2	1,00000000	10,7700	10,7700
TOTAL Serviço				18,0831

VALOR:	87,21
VALOR SEM ENCARGOS:	48,84
VALOR ENCARGOS (83,88%):	41,27
VALOR COM ENCARGOS:	87,21
VALOR UNITÁRIO:	87,21
VALOR BDI (27,12%):	23,65
QUANTIDADE:	3,19

B.1.8. 88311 - PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,50	1,50
00043489 EM - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043468 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,03	1,03
00037373 SEGURTO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares				5,27

VALOR:	87,21
VALOR SEM ENCARGOS:	48,84
VALOR ENCARGOS (83,88%):	41,27
VALOR COM ENCARGOS:	87,21
VALOR UNITÁRIO:	87,21
VALOR BDI (27,12%):	23,65
QUANTIDADE:	3,19

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D012874 PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	H	1,00000000	13,74	13,74
TOTAL Mão de Obra				13,74
Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço				0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS	DATA: 25/07/2022	BBB: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS	EMPRESA: 202303 COM CDD=ENRAG=	IMP. VIGES: 47,46%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÓS		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	187 (CENTO E OITENTA) DIAS		



VALOR	19,17
VALOR SEM ENCARGOS	12,84
VALOR ENCARGOS (83,88%)	6,33
VALOR COM ENCARGOS	19,17
VALOR UNITÁRIO:	19,17
VALOR BDI (27,12%):	5,20
QUANTIDADE:	8,00

B.2.1. C0775 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFONEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEIA	M3	0,00610000	43,2000	0,2635
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,3584	0,8709
TOTAL Material				1,1344

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
E2391 PEDREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
E2543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra				5,4480

VALOR:	5,54
VALOR SEM ENCARGOS	2,78
VALOR ENCARGOS (83,88%):	2,78
VALOR COM ENCARGOS:	5,54
VALOR UNITÁRIO:	5,54
VALOR BDI (27,12%):	1,50
QUANTIDADE:	429,08

B.2.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1-4 (M2)

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5600	9,3360
TOTAL Mão de Obra				21,7980

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0188 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	M2	0,02500000	687,8400	17,1960
TOTAL Serviço				17,1960

VALOR	38,99
VALOR SEM ENCARGOS	17,29
VALOR ENCARGOS (83,88%):	21,76
VALOR COM ENCARGOS	38,99
VALOR UNITÁRIO:	38,99
VALOR BDI (27,12%):	10,67
QUANTIDADE:	408,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUZE	DATA:	23/07/2022	BM: 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUZE	POSTO:	SEINFRA	VALOR:
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUZE	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	NO CENTRO E OBTENTANDO	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA

8.2.3. C4128 - TIJOLINHO APARENTE 6,8x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17160	M2	1,00000000	13,5029	14,6496
TOTAL Material				14,6496
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,00000000	20,7700	31,1550
12543	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL Mão de Obra				54,4800

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	M3	0,01000000	731,3100	7,3131
C2273	M2	1,00000000	10,7700	10,7700
TOTAL Serviço				18,0831

VALOR:	87,21
VALOR SEM ENCARGOS:	45,84
VALOR ENCARGOS (53,85%):	41,27
VALOR COM ENCARGOS:	87,21
VALOR UNITÁRIO:	87,21
VALOR IBI (27,12%):	23,65
QUANTIDADE:	96,03

8.2.4. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 18x18cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	M2	4,00000000	1,2962	5,1858
16497	M2	1,00000000	21,3312	21,3312
TOTAL Material				26,5170

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra				26,1504

VALOR:	54,81
VALOR SEM ENCARGOS:	38,57
VALOR ENCARGOS (53,85%):	16,24
VALOR COM ENCARGOS:	54,81
VALOR UNITÁRIO:	54,81
VALOR IBI (27,12%):	14,86
QUANTIDADE:	73,51

9.1. C3444 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUZE	DATA:	23/07/2022	BM: 27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUZE	POSTO:	SEINFRA	VALOR:
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUZE	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	NO CENTRO E OBTENTANDO	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12229	KG	0,50000000	7,5264	3,7632
12421	KG	0,50000000	3,5156	1,7578
TOTAL Material				5,5210

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra				31,6550

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	M3	0,02500000	382,2100	9,5553
TOTAL Serviço				9,5553

VALOR:	46,73
VALOR SEM ENCARGOS:	34,87
VALOR ENCARGOS (53,85%):	32,00
VALOR COM ENCARGOS:	46,73
VALOR UNITÁRIO:	46,73
VALOR IBI (27,12%):	12,67
QUANTIDADE:	12,46

10.1. C1987 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81109	M3	0,09000000	43,2000	0,1253
80805	KG	1,17000000	0,2984	0,4193
11702	M2	1,00000000	290,8100	290,8100
TOTAL Material				291,3446

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra				70,0300

VALOR:	361,39
VALOR SEM ENCARGOS:	317,48
VALOR ENCARGOS (53,85%):	43,91
VALOR COM ENCARGOS:	361,39
VALOR UNITÁRIO:	361,39
VALOR IBI (27,12%):	98,01
QUANTIDADE:	48,72

10.2. C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETIROL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14336	M2	1,00000000	202,8100	202,8100
TOTAL Material				202,8100



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS			
		GERM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONOGÉRES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	DATA: 25/07/2022	RECEITA: 63,35%	RECEITA: 47,46%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONOGÉRES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU		TIPO: SINA/P	VALOR: 292,85	RECEITA: 63,35%	RECEITA: 47,46%
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU		VALOR COM ENCARGOS: 0,00	VALOR UNITÁRIO: 292,85	VALOR SEM ENCARGOS: 292,85	VALOR SEM ENCARGOS: 292,85
ORÇAMENTO: 180 (CENTO E OITENTA E OITO)		VALOR RDI (27,12%): 55,62	QUANTIDADE: 35,20		

VALOR SEM ENCARGOS:	292,85
VALOR COM ENCARGOS:	0,00
VALOR UNITÁRIO:	292,85
VALOR RDI (27,12%):	55,62
QUANTIDADE:	35,20

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3. C368 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)				
10108 - AREIA ORÇUBA	M3	0,08100000	47,8208	0,0478
10665 - CIMENTO PORTLAND	KG	0,11000000	0,1384	0,0138
18277 - PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (*1M2)	UN	1,00000000	225,5890	225,5890
			TOTAL Material	225,6498

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11030 - MONTADOR	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12391 - PEDREIRO	H	0,35000000	20,7700	7,2695
12543 - SERVENTE	H	0,22000000	15,9500	3,4975
			TOTAL Mão-de-Obra	31,5370

VALOR SEM ENCARGOS:	257,60
VALOR COM ENCARGOS:	239,30
VALOR UNITÁRIO:	19,40
VALOR RDI (27,12%):	257,60
VALOR SEM ENCARGOS:	257,60
VALOR RDI (27,12%):	69,86
QUANTIDADE:	44,76

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm (CJ)				
10290 - BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	UN	2,60000000	4,3520	11,3152
10984 - CAPULHINHO (1107)	UN	1,30000000	2,8032	3,6442
10666 - CONTRAFOLHA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,30000000	14,6550	19,0528
11054 - DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,60000000	22,5344	58,5894
11056 - DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,60000000	18,5112	48,3291
11152 - FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1531)	UN	1,30000000	69,0358	89,7478
11525 - MOLLA HIDRAULICA RIPOSTA DE VIDRO (1012)	UN	2,60000000	346,7776	902,6216
11743 - PUXADOR CONCHA (1698)	UN	2,60000000	7,6952	20,0118
12180 - TRINCO INFERIOR (1503)	UN	2,60000000	23,1488	60,1868
12258 - VIDRO TEMPERADO 19MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,91400000	211,8536	1.040,9503
			TOTAL Material	2.337,5154
			VALOR SEM ENCARGOS:	2.357,02
			VALOR COM ENCARGOS:	2.357,02

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		GERM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONOGÉRES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	DATA: 25/07/2022	RECEITA: 63,35%	RECEITA: 47,46%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONOGÉRES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU		TIPO: SINA/P	VALOR: 9,00	RECEITA: 63,35%	RECEITA: 47,46%
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU		VALOR COM ENCARGOS: 2.387,52	VALOR UNITÁRIO: 2.387,52	VALOR SEM ENCARGOS: 9,00	VALOR SEM ENCARGOS: 9,00
ORÇAMENTO: 180 (CENTO E OITENTA E OITO)		VALOR RDI (27,12%): 639,36	QUANTIDADE: 3,00		

VALOR SEM ENCARGOS:	9,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.387,52
VALOR UNITÁRIO:	2.387,52
VALOR RDI (27,12%):	639,36
QUANTIDADE:	3,00

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.5. 94589 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 12X2019 (M2)				
00034381 - JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25,80 X 90 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM QUADRICULADURA	UN	2,08330000	254,50	530,19
00064377 - PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA (SIMPLES), DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,40000000	0,16	3,90
00039961 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 300 G	UN	1,24870000	14,33	17,80
			TOTAL Material	551,99

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88209 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,87	32,21
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85300000	14,86	12,60
			TOTAL Serviço	44,71

VALOR SEM ENCARGOS:	596,66
VALOR COM ENCARGOS:	591,46
VALOR UNITÁRIO:	19,20
VALOR COM ENCARGOS:	596,66
VALOR UNITÁRIO:	599,88
VALOR RDI (27,12%):	161,81
QUANTIDADE:	9,28

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.6. C1175 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) CIARG, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA (M2)				
11261 - ELEMENTO VAZADO CONCRETO 20 X 10 X 6CM	UN	50,20000000	2,1468	109,4400
			TOTAL Material	109,4400

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 - PEDREIRO	H	2,25000000	20,7700	46,7325
12543 - SERVENTE	H	1,08000000	15,5500	16,4950
			TOTAL Mão de Obra	63,2275

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPIEN, TRAÇO 1:3	M3	0,01350000	382,2100	5,1398
			TOTAL Serviço	68,3673

VALOR SEM ENCARGOS:	177,83
VALOR COM ENCARGOS:	137,68
VALOR UNITÁRIO:	40,16
VALOR COM ENCARGOS:	177,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO: CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS	DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS	VERBA:	VERBA	RE:	47,4%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	RECURSO COM ENCARREGADO:	RECURSO	AF:	47,4%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	130 (CENTO E TRINTA) DIAS				

VALOR UNITÁRIO:	177,82
VALOR BDI (27,12%):	48,22
QUANTIDADE:	9,92

10.7. 60037561 - PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBREI, QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007561	M2	1,00000000	486,57	486,57
TOTAL MATERIAL				486,57

VALOR:	298,80
VALOR SEM ENCARGOS:	298,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	298,80
VALOR UNITÁRIO:	298,80
VALOR BDI (27,12%):	81,63
QUANTIDADE:	13,90

11.1. C3925 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	M3	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	M3	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MATERIAL				134,8400

VALOR:	422,52
VALOR SEM ENCARGOS:	368,61
VALOR ENCARGOS (9,88%):	153,91
VALOR COM ENCARGOS:	422,52
VALOR UNITÁRIO:	422,52
VALOR BDI (27,12%):	114,59
QUANTIDADE:	67,29

11.2. 8735 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000734	L	0,21000000	9,80	2,05
0000179	KG	0,50000000	0,35	0,17
TOTAL MATERIAL				2,22

VALOR:	316,07
VALOR SEM ENCARGOS:	316,07
VALOR ENCARGOS (9,88%):	312,16
VALOR COM ENCARGOS:	316,07
VALOR UNITÁRIO:	316,07
VALOR BDI (27,12%):	85,99
QUANTIDADE:	9,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS	DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS	VERBA:	VERBA	RE:	47,4%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	RECURSO COM ENCARREGADO:	RECURSO	AF:	47,4%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	130 (CENTO E TRINTA) DIAS				

PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	18,87
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26500000	14,66
TOTAL SERVIÇO				33,53

VALOR:	25,87
VALOR SEM ENCARGOS:	20,37
VALOR ENCARGOS (23,58%):	5,50
VALOR COM ENCARGOS:	25,87
VALOR UNITÁRIO:	25,87
VALOR BDI (27,12%):	7,03
QUANTIDADE:	732,86

11.3. 87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001281	KG	9,14000000	0,49	3,00
00001287	M2	1,87000000	18,49	18,79
00004357	KG	0,19000000	2,93	0,55
TOTAL MATERIAL				22,33

VALOR:	35,81
VALOR SEM ENCARGOS:	31,43
VALOR ENCARGOS (9,88%):	4,18
VALOR COM ENCARGOS:	35,81
VALOR UNITÁRIO:	35,81
VALOR BDI (27,12%):	9,69
QUANTIDADE:	397,08

11.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 39x38 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80118	KG	0,42200000	2,2978	0,9696
TOTAL MATERIAL				0,9696

VALOR:	8,23
VALOR SEM ENCARGOS:	3,73
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - CUSTOS

Talismã ENGENHARIA & SERVIÇOS	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUAJUS	DATA: 25/07/2022	BM: 27,12%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUAJUS	FONTE: SEMPRE	VALOR: 387,68
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUAJUS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS	

VALOR COM ENCARGOS:	8,23
VALOR UNITÁRIO:	8,23
VALOR BDI (87,12%):	3,23
QUANTIDADE:	387,68

11.5. C4918 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULUINHO (20X10X6) CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,16000000	24,3200	4,1247
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00500000	33,7200	0,2327
			TOTAL Equipamento:	4,3574

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 ÁREA MÉDIA	M3	0,02600000	43,2000	2,4538
10306 BLOQUETE/PIPO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PALEANDER/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM E 10 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 8751), COR NATURAL	M2	1,00300000	29,5744	29,6531
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,01000000	38,8944	0,4218
			TOTAL Mão de Obra:	32,5287

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇETIRO	H	0,34870000	20,7700	7,2010
12543 SERVENTE	H	0,34870000	15,0500	5,2512
			TOTAL Mão de Obra:	12,4522

VALOR:	49,49
VALOR SEM ENCARGOS:	35,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):	9,84
VALOR COM ENCARGOS:	49,49
VALOR UNITÁRIO:	49,49
VALOR BDI (87,12%):	13,42
QUANTIDADE:	427,57

11.6. C0387 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12191 PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
			TOTAL Mão de Obra:	12,4510

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 ÁREA APLICADA USUADA À PISO -ALUF (ESTRANÇO)	M3	0,00300000	95,8500	0,1697
C3254 ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA TRACO 1:4 COM ÁREA PRODUTORA	M3	0,00070000	352,7000	0,2498
C0288 CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,3700	1,0826
C3259 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00000000	22,2400	22,2400
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA	M3	0,04000000	2,8700	0,1148
C3784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	0,02000000	41,2100	0,8242

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Talismã ENGENHARIA & SERVIÇOS	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUAJUS	DATA: 25/07/2022	BM: 27,12%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUAJUS	FONTE: SEMPRE	VALOR: 143,23
	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUAJUS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS	

TOTAL Serviço:	24,8467
VALOR:	37,10
VALOR SEM ENCARGOS:	16,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,14
VALOR COM ENCARGOS:	37,10
VALOR BDI (87,12%):	10,06
QUANTIDADE:	143,23

11.7. C1430 - GRAMA EM PLACAS E-6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Mãe de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATAIS EM PLACA	M2	0,30000000	4,1068	3,6179
10777 TERRA VEGETAL	M3	0,07500000	69,5096	5,1427
			TOTAL Mãe de Obra:	8,7606

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,20780000	16,7700	3,4845
			TOTAL Mão de Obra:	3,4848

VALOR:	12,33
VALOR SEM ENCARGOS:	10,17
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,16
VALOR COM ENCARGOS:	12,33
VALOR UNITÁRIO:	12,33
VALOR BDI (87,12%):	3,24
QUANTIDADE:	82,40

12.1.1.1. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADABRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Mãe de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00000000	1,2092	1,2092
10626 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,00000000	208,8576	208,8576
10651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000	349,2726	349,2726
11091 ENXATE CROMADO	UN	1,00000000	11,3344	11,3344
11190 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,96000000	0,1792	0,1004
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	3,4824	3,4824
11516 MASSA PARA VIDRO	KG	0,10000000	6,2306	0,6234
11575 PARAFUSO CROMADO FITAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA DECA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	4,8000	9,6000
			TOTAL Mãe de Obra:	546,0316

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	20,3000	60,9000
			TOTAL Mão de Obra:	111,2100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOANÓTECA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022	BDI: 27,12%
EMPRESA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOANÓTECA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	TIPO DE LICITAÇÃO:	0000
PREÇO UNITÁRIO:	186,84	VALOR SEM ENCARGOS (B.I.BV):	820,69
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	896,36	VALOR SEM ENCARGOS (B.I.BV):	820,69
VALOR UNITÁRIO:	896,36	VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	87,21
VALOR BDI (27,12%):	186,84	VALOR UNITÁRIO:	896,36
QUANTIDADE:	1,60	VALOR BDI (27,12%):	186,84
TOTAL:	1446,32	QUANTIDADE:	1,60

VALOR:	896,36
VALOR SEM ENCARGOS:	820,69
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	87,21
VALOR UNITÁRIO:	896,36
VALOR BDI (27,12%):	186,84
QUANTIDADE:	1,60

12.1.1.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA CACIXA ACOPLADA (UN)

Material	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03171	UN	1,00000000	253,4080	253,4080
03486	UN	1,00000000	134,0672	134,0672
11091	UN	1,00000000	11,3344	11,3344
11160	M	0,56000000	0,1792	0,1004
11579	UN	2,00000000	4,8000	9,6000
11925	UN	1,00000000	16,5280	16,5280
TOTAL Material				427,0360

Valor de Obra	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL Mão de Obra				74,1800

VALOR:	501,22
VALOR SEM ENCARGOS:	456,41
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	44,81
VALOR UNITÁRIO:	501,22
VALOR BDI (27,12%):	135,83
QUANTIDADE:	6,80

12.1.1.3. C1792 - MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	0,1004	0,1792	0,1792
11315	UN	1,00000000	26,2784	26,2784
11524	UN	1,00000000	215,0576	215,0576
11579	UN	2,00000000	4,8000	9,6000
TOTAL Material				232,0148

Valor de Obra	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL Mão de Obra				74,1800

VALOR:	501,22
VALOR SEM ENCARGOS:	456,41
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	44,81
VALOR UNITÁRIO:	501,22
VALOR BDI (27,12%):	135,83
QUANTIDADE:	6,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOANÓTECA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022	BDI: 27,12%
EMPRESA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOANÓTECA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	TIPO DE LICITAÇÃO:	0000
PREÇO UNITÁRIO:	359,60	VALOR SEM ENCARGOS (B.I.BV):	294,63
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	359,60	VALOR SEM ENCARGOS (B.I.BV):	294,63
VALOR UNITÁRIO:	359,60	VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	54,97
VALOR BDI (27,12%):	97,92	VALOR UNITÁRIO:	359,60
QUANTIDADE:	2,00	VALOR BDI (27,12%):	97,92
TOTAL:	719,20	QUANTIDADE:	2,00

VALOR:	359,60
VALOR SEM ENCARGOS:	294,63
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	54,97
VALOR UNITÁRIO:	359,60
VALOR BDI (27,12%):	97,92
QUANTIDADE:	2,00

12.1.1.4. C1819 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA CITORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	UN	1,00000000	11,3344	11,3344
11180	M	0,84000000	0,1792	0,1505
11344	UN	1,00000000	62,0224	62,0224
11579	UN	2,00000000	4,8000	9,6000
11864	UN	1,00000000	82,5600	82,5600
12132	UN	1,00000000	49,4912	49,4912
12372	UN	1,00000000	9,9536	9,9536
TOTAL Material				224,7021

Valor de Obra	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	2,75000000	16,7700	46,1175
12320	H	2,75000000	20,3200	55,8800
TOTAL Mão de Obra				102,0075

VALOR:	326,75
VALOR SEM ENCARGOS:	285,14
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	81,61
VALOR UNITÁRIO:	326,75
VALOR BDI (27,12%):	88,61
QUANTIDADE:	1,00

12.1.1.5. C3997 - BANCADA EM GRANTO PI PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (C.J)

Material	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	M2	1,32000000	237,2816	312,9477
10915	UN	1,00000000	84,2304	84,2304
11513	KG	0,65000000	1,9688	1,2797
11861	UN	1,00000000	87,4368	87,4368
12271	UN	1,00000000	20,2688	20,2688
TOTAL Material				506,1634

Valor de Obra	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	H	1,55000000	20,2200	31,3410
12381	H	1,40000000	20,7100	29,0140
12543	H	2,80000000	15,5500	43,5400
TOTAL Mão de Obra				103,8950

VALOR:	326,75
VALOR SEM ENCARGOS:	285,14
VALOR COM ENCARGOS (B.I.BV):	81,61
VALOR UNITÁRIO:	326,75
VALOR BDI (27,12%):	88,61
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	DATA:	25/07/2022	BDI:	27,0%
EMPRESA:	TALISMA CONSULTORIA & SERVIÇOS	TIPO DE LICITAÇÃO:	ABERTO	RECEITA:	100,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	VALOR ESTIMADO:	3.000.000,00	RECEITA:	100,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUPE	VALOR COM ENCARGOS:	3.915.000,00	RECEITA:	100,00%
EXECUÇÃO DO BENSERVÍÇO:	18(CENTO E OITENTA) DIAS	VALOR SEM ENCARGOS:	2.085.000,00	RECEITA:	100,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
03170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEM, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	382,2100	87,91
TOTAL Mês de Obra						104,620
TOTAL BENSERVÍCIO						0,8791
VALOR						811,54
VALOR SEM ENCARGOS						546,54
VALOR ENCARGOS (8,88%)						65,00
VALOR COM ENCARGOS						811,54
VALOR UNITÁRIO						811,54
VALOR BDI (27,12%)						168,85
QUANTIDADE						1,00

12.1.1.6. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2,60x0,60m) (UN)

Material	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m	1,00000000	227,0816	227,08
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUITER	2,00000000	59,9744	119,95
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,00000000	1,6688	0,00
TOTAL Mês de Obra				347,03
TOTAL BENSERVÍCIO				0,3470
VALOR				115,16
VALOR SEM ENCARGOS				83,60
VALOR ENCARGOS (8,88%)				10,00
VALOR COM ENCARGOS				115,16
VALOR UNITÁRIO				115,16
VALOR BDI (27,12%)				31,22
QUANTIDADE				1,00

12.1.1.7. C0358 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1,60x0,60m) (UN)

Material	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m	1,32000000	227,0816	300,75
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUITER	2,00000000	59,9744	119,95
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,00000000	1,6688	0,00
TOTAL Mês de Obra				420,70
TOTAL BENSERVÍCIO				0,4207
VALOR				173,46
VALOR SEM ENCARGOS				126,12
VALOR ENCARGOS (8,88%)				15,00
VALOR COM ENCARGOS				173,46
VALOR UNITÁRIO				173,46
VALOR BDI (27,12%)				47,22
QUANTIDADE				1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	DATA:	25/07/2022	BDI:	27,12%
EMPRESA:	TALISMA CONSULTORIA & SERVIÇOS	TIPO DE LICITAÇÃO:	ABERTO	RECEITA:	100,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	VALOR ESTIMADO:	1.800.000,00	RECEITA:	100,00%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUPE	VALOR COM ENCARGOS:	2.382.210,00	RECEITA:	100,00%
EXECUÇÃO DO BENSERVÍÇO:	18(CENTO E OITENTA) DIAS	VALOR SEM ENCARGOS:	1.399.790,00	RECEITA:	100,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,5500	27,99
TOTAL Mês de Obra						27,990
TOTAL BENSERVÍCIO						0,2799
VALOR						491,86
VALOR SEM ENCARGOS						456,12
VALOR ENCARGOS (8,88%)						35,84
VALOR COM ENCARGOS						491,86
VALOR UNITÁRIO						491,86
VALOR BDI (27,12%)						133,42
QUANTIDADE						2,00

12.1.1.8. C3018 - PIA DE AÇO INOX (2,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACCESSÓRIOS (UN)

Material	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
80108	AREIA GROSSA	0,03000000	47,8208	1,43
80168	AÇO CA-40	1,14000000	5,2982	6,04
80605	CIMENTO PORTLAND	18,30000000	0,2584	8,70
82844	FITA VEDA ROSCA 26M x 3/4"	1,40000000	4,4088	6,17
11005	PEDRISCO	0,04000000	47,2800	1,89
82480	PIA EM INOX C/ 1 CUBA, 2.20x0,60 - C/18x30x4	1,00000000	274,8982	274,89
11863	SIFÃO CROMADO 2"	1,00000000	165,0084	165,00
02503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	1,00000000	23,8208	23,82
82284	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3/2"	1,00000000	28,1820	28,18
TOTAL Mês de Obra				453,30
TOTAL BENSERVÍCIO				0,4533
VALOR				163,87
VALOR SEM ENCARGOS				151,14
VALOR ENCARGOS (8,88%)				12,73
VALOR COM ENCARGOS				163,87
VALOR UNITÁRIO				163,87
VALOR BDI (27,12%)				44,64
QUANTIDADE				1,00

Material	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
80443	AJUDANTE DE ENCANADOR	3,50000000	15,7700	55,69
82320	ENCANADOR	3,50000000	20,3200	71,12
82391	PEDREIRO	2,50000000	20,7900	51,98
02543	SERVENTE	2,50000000	15,5500	38,87
TOTAL Mês de Obra				226,66
TOTAL BENSERVÍCIO				0,2267
VALOR				873,87
VALOR SEM ENCARGOS				839,14
VALOR ENCARGOS (8,88%)				34,83
VALOR COM ENCARGOS				873,87
VALOR UNITÁRIO				873,87
VALOR BDI (27,12%)				236,79
QUANTIDADE				1,00

12.1.2.1. C3648 - RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 (UN)

Material	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
TOTAL Mês de Obra				453,30
TOTAL BENSERVÍCIO				0,4533
VALOR				163,87
VALOR SEM ENCARGOS				151,14
VALOR ENCARGOS (8,88%)				12,73
VALOR COM ENCARGOS				163,87
VALOR UNITÁRIO				163,87
VALOR BDI (27,12%)				44,64
QUANTIDADE				1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GENIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZODIÓTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	DATA: 25/07/2022	BOI: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZODIÓTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	VERBA: 323351 COM RECONSTRUÇÃO	REFF: 840000
PREZETURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUPE	ORÇ: 83.874	47,4%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
8721	RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M CAP=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP=4,5M3	SEINFRA	15.113,9520	15.113,9520
		TOTAL Material		15.113,9520

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
C2284	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 16 CAT. PROF. ATÉ 1,00m	SEINFRA	41,2100	206,0500
		TOTAL Material		206,0500
		VALOR SEM ENCARGOS	15,326,00	15,326,00
		VALOR ENCARGOS (8,35%)	1,266,65	1,266,65
		VALOR COM ENCARGOS	133,35	133,35
		VALOR UNITÁRIO	15,326,00	15,326,00
		VALOR BDI (27,12%)	4,154,78	4,154,78
		QUANTIDADE	1,00	1,00

12.1.3.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	0,00150000	0,1674
10643	CAL HIDRATADA	SEINFRA	2,50000000	1,7600
10665	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	2,50000000	0,8960
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	2,00000000	0,3776
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	4,00000000	1,1254
11280	JOELHO PVC RIGÍDVEL DE 1"	SEINFRA	1,00000000	3,1872
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	2,00000000	1,8940
11425	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	1,00000000	1,2644
11071	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	1,00000000	2,1312
12280	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	1,20000000	2,2963
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	5,00000000	21,4720
		TOTAL Material		41,2483

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
10101	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	3,00000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	3,00000000	20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	2,50000000	15,5520
		TOTAL Material		52,6420
		VALOR	191,19	191,19
		VALOR SEM ENCARGOS	98,63	98,63
		VALOR ENCARGOS (8,35%)	82,36	82,36
		VALOR COM ENCARGOS	191,19	191,19
		VALOR UNITÁRIO	191,19	191,19
		VALOR BDI (27,12%)	51,65	51,65
		QUANTIDADE	31,00	31,00

12.1.3.2. C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	0,1792	0,2688
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	31,7184	31,7184
		TOTAL Material		31,9872
		VALOR	87,71	87,71
		VALOR SEM ENCARGOS	88,87	88,87
		VALOR ENCARGOS (8,35%)	19,04	19,04
		VALOR COM ENCARGOS	87,71	87,71
		VALOR UNITÁRIO	87,71	87,71
		VALOR BDI (27,12%)	23,79	23,79
		QUANTIDADE	1,00	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GENIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZODIÓTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	DATA: 25/07/2022	BOI: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZODIÓTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	VERBA: 323351 COM RECONSTRUÇÃO	REFF: 840000
PREZETURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUPE	ORÇ: 83.874	47,4%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS		

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	0,1792	0,4050
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	55,7824	55,7824
		TOTAL Material		56,1874

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	16,7700	14,2548
12320	ENCANADOR	SEINFRA	20,3200	17,2720
		TOTAL Material		31,5268
		VALOR	87,71	87,71
		VALOR SEM ENCARGOS	88,87	88,87
		VALOR ENCARGOS (8,35%)	19,04	19,04
		VALOR COM ENCARGOS	87,71	87,71
		VALOR UNITÁRIO	87,71	87,71
		VALOR BDI (27,12%)	23,79	23,79
		QUANTIDADE	1,00	1,00

12.1.3.3. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	0,1792	0,2688
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	31,7184	31,7184
		TOTAL Material		31,9872
		VALOR	87,71	87,71
		VALOR SEM ENCARGOS	88,87	88,87
		VALOR ENCARGOS (8,35%)	19,04	19,04
		VALOR COM ENCARGOS	87,71	87,71
		VALOR UNITÁRIO	87,71	87,71
		VALOR BDI (27,12%)	23,79	23,79
		QUANTIDADE	1,00	1,00

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	16,7700	14,2548
12320	ENCANADOR	SEINFRA	20,3200	17,2720
		TOTAL Material		31,5268
		VALOR	83,51	83,51
		VALOR SEM ENCARGOS	44,47	44,47
		VALOR ENCARGOS (8,35%)	19,24	19,24
		VALOR COM ENCARGOS	83,51	83,51
		VALOR UNITÁRIO	83,51	83,51
		VALOR BDI (27,12%)	17,22	17,22
		QUANTIDADE	14,00	14,00

12.1.3.4. I2203 - TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2") (M)

Material	Quantidade	Fonte	Preço Unitário	Total
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	11,1900	11,1900
		TOTAL Material		11,1900
		VALOR	7,16	7,16
		VALOR SEM ENCARGOS	7,16	7,16
		VALOR ENCARGOS	0,00	0,00
		VALOR COM ENCARGOS	7,16	7,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBIOLOGIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	DATA: 25/07/2022	BRF: 27,12%
EMPRESA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBIOLOGIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	PIRFP: 8040R	VALOR: 832,5%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBIOLOGIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	VALOR: 832,5%	VALOR: 47,4%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUPE		
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:	161 (CENTO E OSENTA) SM4		

VALOR UNITÁRIO:	7,16
VALOR BDI (27,12%):	1,94
QUANTIDADE:	34,00

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.1.3.3. 12281 - TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") (M)	M	5,7100	1,00000000	5,7100	5,7100
TOTAL Material					5,7100
			VALOR:	4,39	
			VALOR SEM ENCARGOS:	4,39	
			VALOR ENCARGOS:	6,00	
			VALOR COM ENCARGOS:	4,39	
			VALOR UNITÁRIO:	4,39	
			VALOR BDI (27,12%):	1,18	
			QUANTIDADE:	36,00	

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.1.3.3. 12280 - TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") (M)	M	2,9900	1,00000000	2,9900	2,9900
TOTAL Material					2,9900
			VALOR:	1,91	
			VALOR SEM ENCARGOS:	1,91	
			VALOR ENCARGOS:	6,60	
			VALOR COM ENCARGOS:	1,91	
			VALOR UNITÁRIO:	1,91	
			VALOR BDI (27,12%):	6,52	
			QUANTIDADE:	106,60	

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.1. C2832 - FOSSE SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)	M3	46,7816	1,40000000	72,7523	
	UN	21,8712	3,00000000	65,9136	
	M	6,9376	2,50000000	17,3440	
TOTAL Material					155,0099

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.1. C2832 - FOSSE SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)	H	15,0500	2,00000000	31,1000	
TOTAL Material					31,1000
			VALOR:	82,2815	
			VALOR SEM ENCARGOS:	52,0300	
			VALOR ENCARGOS:	88,5900	
			VALOR COM ENCARGOS:	1,144,4526	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBIOLOGIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	DATA: 25/07/2022	BRF: 27,12%
EMPRESA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBIOLOGIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	PIRFP: 8040R	VALOR: 832,5%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBIOLOGIA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUPE	VALOR: 832,5%	VALOR: 47,4%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUPE		
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:	161 (CENTO E OSENTA) SM4		

C0216	ARMADURA CA-2DA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	K03	41,86000000	10,1200	423,6232
C0338	CONCRETO PVRBL. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	279,6200	80,7998
C0840	CONCRETO PVRBL. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59000000	291,5600	174,3460
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	41,2400	586,8304
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3x4. PROFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	59,8300	110,2712
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA FEMERADA TROÇÇO 1,3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	21,9300	237,7100
TOTAL Material					2,363,006	
			VALOR:	3,468,05		
			VALOR SEM ENCARGOS:	2,815,23		
			VALOR ENCARGOS (8,8%):	1,482,83		
			VALOR COM ENCARGOS:	3,468,05		
			VALOR UNITÁRIO:	3,468,05		
			VALOR BDI (27,12%):	946,54		
			QUANTIDADE:	2,00		

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2. C1437 - GRELHA DE FERRO PICALALETAS (M2)	H	1,20000000	1,20000000	0,0400	0,4800
TOTAL Equipamento					0,4800

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2. C1437 - GRELHA DE FERRO PICALALETAS (M2)	H	1,20000000	1,20000000	0,0400	0,4800
TOTAL Equipamento					0,4800

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2. C1437 - GRELHA DE FERRO PICALALETAS (M2)	M	2,19000000	2,19000000	26,5171	58,0723
	M	2,19000000	2,19000000	12,6272	27,7540
	M	2,19000000	2,19000000	11,8416	25,9130
TOTAL Material					110,7393

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2. C1437 - GRELHA DE FERRO PICALALETAS (M2)	H	1,50000000	1,50000000	18,7700	28,1550
	H	1,50000000	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL Material					59,3100

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2. C1437 - GRELHA DE FERRO PICALALETAS (M2)	M	13,02000000	13,02000000	9,0000	79,1820
	M	2,19000000	2,19000000	12,6272	27,7540
	M	2,19000000	2,19000000	11,8416	25,9130
TOTAL Material					132,8490

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.3. C4693 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FINASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)	M3	0,00400000	0,00400000	47,8208	0,1913
	M3	3,00000000	3,00000000	0,7040	2,1120
	M3	3,00000000	3,00000000	0,3564	1,0752



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBAS	DATA:	25/07/2022	BM:	27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBAS	FORMA DE PAGAMENTO:	PREÇO COM ENCAMIÇAMENTO	VALOR:	R\$ 3.376,47
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍBAS	RECEITA:	100	QUANTIDADE:	5,00
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CENTO E OITENTA E DOIS)				

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1284	SEINFRA	UN	1,1904	1,1904
1292	SEINFRA	UN	3,9424	3,9424
1293	SEINFRA	M	5,9376	13,8752
1296	SEINFRA	M	4,2959	17,0240
TOTAL Mãe de Ovin				28,4120

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	15,7700	50,3100
12320	SEINFRA	H	20,3300	60,9900
12543	SEINFRA	H	15,5500	38,8750
TOTAL Mãe de Ovin				150,1400

VALOR:	189,36
VALOR SEM ENCAMIÇOS:	97,19
VALOR ENCAMIÇOS (83,85%):	92,37
VALOR COM ENCAMIÇOS:	189,56
VALOR UNITÁRIO:	189,56
VALOR BM (27,12%):	51,41
QUANTIDADE:	32,00

12.2.4. C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	SEINFRA	KG	6,4320	0,2830
10108	SEINFRA	M3	43,2000	11,8800
10168	SEINFRA	KG	5,2982	13,8825
10200	SEINFRA	M3	46,7616	0,2363
10441	SEINFRA	KG	0,7949	14,0156
10625	SEINFRA	M2	19,4112	3,8822
10605	SEINFRA	KG	0,3564	22,8820
11918	SEINFRA	M	6,4064	0,3780
12082	SEINFRA	UN	0,3712	113,2199
TOTAL Mãe de Ovin				185,5905

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	15,7700	3,7733
10041	SEINFRA	H	16,7700	19,8725
10121	SEINFRA	H	20,7700	4,8733
10488	SEINFRA	H	20,7700	24,6126
12391	SEINFRA	H	134,6191	201,3881
12543	SEINFRA	H	15,5500	201,3881
TOTAL Mãe de Ovin				388,1376

VALOR:	374,73
VALOR SEM ENCAMIÇOS:	331,04
VALOR ENCAMIÇOS (83,85%):	243,69
VALOR COM ENCAMIÇOS:	374,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBAS	DATA:	25/07/2022	BM:	27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBAS	FORMA DE PAGAMENTO:	PREÇO COM ENCAMIÇAMENTO	VALOR:	R\$ 3.376,47
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍBAS	RECEITA:	100	QUANTIDADE:	5,00
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CENTO E OITENTA E DOIS)				

VALOR UNITÁRIO:	374,73
VALOR SEM ENCAMIÇOS:	195,87
VALOR ENCAMIÇOS (83,85%):	5,00
VALOR COM ENCAMIÇOS:	374,73

12.2.5. 80709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. - 122014 (UN)

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010122	SEINFRA	UN	35,45	0,17
00018383	SEINFRA	UN	1,10	0,01
00011741	SEINFRA	UN	6,59	6,59
00020983	SEINFRA	UN	40,16	0,30
TOTAL Mãe de Ovin				7,07

VALOR:	9,39
VALOR SEM ENCAMIÇOS:	6,59
VALOR ENCAMIÇOS (83,85%):	0,81
VALOR COM ENCAMIÇOS:	9,39
VALOR UNITÁRIO:	9,39
VALOR BM (27,12%):	2,58
QUANTIDADE:	6,00

12.2.6. C2594 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	SEINFRA	UN	1,4384	0,5407
11351	SEINFRA	KG	25,4512	0,6094
12193	SEINFRA	M	6,1376	7,2079
TOTAL Mãe de Ovin				8,1281

Mãe de Ovin	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	16,7700	8,7204
12320	SEINFRA	H	20,3300	10,5664
TOTAL Mãe de Ovin				18,2868

VALOR:	27,44
VALOR SEM ENCAMIÇOS:	15,79
VALOR ENCAMIÇOS (83,85%):	11,65
VALOR COM ENCAMIÇOS:	27,44
VALOR UNITÁRIO:	27,44
VALOR BM (27,12%):	7,44
QUANTIDADE:	60,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 10/2022	BOI: 27,12%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	PREÇO UNITÁRIO: 1,00000000	QUANTIDADE: 89,3600
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 86 (CENTO E OITENTA) DIAS	

12.1.1. C3781 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - BANDA SUSTRÂNEA (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/QUINDASTE (CH)	H	3,00000000	36,8700
10766	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/QUINDASTE (CHP)	H	1,00000000	89,3600
TOTAL Equipamento				126,2300

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10472	ARRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T*	UN	4,2432	16,9728
10129	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	31,8016	31,8016
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	5,7024	342,1440
10950	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRODUTO DE 1 1/2"	UN	2,8816	13,4080
11918	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 75A	UN	1,00000000	57,5040
11588	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	M	5,1200	61,4400
12282	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	23,9360	23,9360
11494	LUMA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRODUTO 1 1/2"	UN	1,8784	1,8784
12465	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (1500). RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG. H=3,00M. PESO APROXIMADO 470KG	UN	322,2144	322,2144
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	174,3360	174,3360
TOTAL Material				1.046,6328

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000000	67,0800
12312	ELETRICISTA	H	4,00000000	83,0800
TOTAL Mão de Obra				150,1600

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0632	CAIXA EM ALUMINIA (300x60x60mm) DE 1/2 TIPOLO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	346,6300	346,6300
TOTAL Serviço				346,6300

VALOR	1.738,89
VALOR SEM ENCARGOS	1.439,20
VALOR COM ENCARGOS	299,69
VALOR UNITÁRIO	1.738,89
VALOR BDI (87,12%)	471,59
QUANTIDADE	1,00

12.1.2. C2468 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, CIBARRAMENTO (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10782	BARRAMENTO NEUTRO P/ BANDA TENSÃO	UN	20,7296	20,7296
10784	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BANDA TENSÃO	UN	20,3004	20,3004
10785	BARRAMENTO TERÇA P/ BANDA TENSÃO	UN	16,8576	16,8576
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	99,6464	99,6464
TOTAL Material				126,6340

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL				126,6340

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 10/2022	BOI: 27,12%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	PREÇO UNITÁRIO: 3,00000000	QUANTIDADE: 16,7700
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 86 (CENTO E OITENTA) DIAS	

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra				37,5400

VALOR	239,24
VALOR SEM ENCARGOS	179,68
VALOR COM ENCARGOS (83,87%)	59,56
VALOR UNITÁRIO	239,24
VALOR BDI (87,12%)	239,24
QUANTIDADE	2,00

12.1.3. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	32,8664	32,8664
TOTAL Material				32,8664

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	15,0830
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	18,6930
TOTAL Mão de Obra				33,7760

VALOR	86,73
VALOR SEM ENCARGOS	46,18
VALOR COM ENCARGOS (83,87%)	20,57
VALOR UNITÁRIO	86,73
VALOR BDI (87,12%)	16,16
QUANTIDADE	1,00

12.1.4. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10081	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	6,0800	6,0800
TOTAL Material				6,0800

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra				11,2620

VALOR	17,24
VALOR SEM ENCARGOS	10,49
VALOR COM ENCARGOS (83,87%)	6,85
VALOR UNITÁRIO	17,24
VALOR BDI (87,12%)	4,76



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS		DATA: 25/07/2022	BDI: 27,12%
		FÓRTE: SIMILAR	HORAS: 47,48h	REF: 841820	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUARA				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUARA				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUARA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 CENÍTO E OITENTA UM (180)				

QUANTIDADE:	18,80
-------------	-------

12.3.5. C1862 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1.000,00000	6.080,00
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	5,6310
ELETRICISTA	H	0,30000000	6,2310
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 17,34			
VALOR ENCARGOS (83,8%): 16,49			
VALOR COM ENCARGOS: 17,34			
VALOR UNITÁRIO: 17,34			
VALOR BDI (27,12%): 4,70			
QUANTIDADE: 16,80			

12.3.6. 09039471 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC) (UN)			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	1.060,00000	106,06
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 88,26			
VALOR ENCARGOS: 0,00			
VALOR COM ENCARGOS: 88,26			
VALOR UNITÁRIO: 88,26			
VALOR BDI (27,12%): 18,51			
QUANTIDADE: 4,60			

12.3.7. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	15,0528
CAIXA ESTAMPADA 700x470x47MM - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,1264
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X60MM	UN	1,00000000	6,5344
CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,2928
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	0,8000
ELETRICISTA DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,00000000	6,7200
ESPELHO 43x27 OU 70x37	UN	1,00000000	1,6704
RTA ISOLANTE	M	3,00000000	0,5248
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P00L	UN	1,00000000	14,2656

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 25/07/2022	BDI: 27,12%
		FÓRTE: SIMILAR	HORAS: 47,48h	REF: 841820	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUARA				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUARA				
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUARA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 CENÍTO E OITENTA UM (180)				

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LUBRIFICANTE PARA ELÉTRICO 3/4"	UN	2,00000000	0,5632
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 197,75			
VALOR ENCARGOS (83,8%): 83,73			
VALOR COM ENCARGOS: 281,47			
VALOR UNITÁRIO: 281,47			
VALOR BDI (27,12%): 54,64			
QUANTIDADE: 93,98			

12.3.8. C4880 - LUMINÁRIA T PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BASE FUSÍVEL DIAZED 25A, COMPLETA	UN	1,00000000	20,1536
CABO COPOLÁST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	12,00000000	30,3360
CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,00000000	32,3560
ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	12,00000000	26,8800
LÂMPADA TIPO PÉTALA FALHEEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00000000	163,7760
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	1,00000000	47,0400
NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA FAB. REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00000000	26,9280
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO-VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITORMOTOR DE 400W	UN	1,00000000	76,5712
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 201,47			
VALOR ENCARGOS (83,8%): 197,75			
VALOR COM ENCARGOS: 399,22			
VALOR UNITÁRIO: 399,22			
VALOR BDI (27,12%): 54,64			
QUANTIDADE: 93,98			

12.3.9. C4878 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 400KG H=12,00M, PESO APROXIMADO 400KG			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 400KG H=12,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00000000	1,357,8100
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 1.887,17			
VALOR ENCARGOS (83,8%): 1.888,88			
VALOR COM ENCARGOS: 3.776,05			
VALOR UNITÁRIO: 3.776,05			
VALOR BDI (27,12%): 506,38			
QUANTIDADE: 2,00			

12.3.10. C4879 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 400KG H=12,00M, PESO APROXIMADO 400KG			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 400KG H=12,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00000000	1,357,8100
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 1.887,17			
VALOR ENCARGOS (83,8%): 1.888,88			
VALOR COM ENCARGOS: 3.776,05			
VALOR UNITÁRIO: 3.776,05			
VALOR BDI (27,12%): 506,38			
QUANTIDADE: 2,00			

12.3.11. C4879 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 400KG H=12,00M, PESO APROXIMADO 400KG			
UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA MÍNIMA 400KG H=12,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00000000	1,357,8100
TOTAL MÍN. DE OBRAS			
VALOR:			
VALOR SEM ENCARGOS: 1.887,17			
VALOR ENCARGOS (83,8%): 1.888,88			
VALOR COM ENCARGOS: 3.776,05			
VALOR UNITÁRIO: 3.776,05			
VALOR BDI (27,12%): 506,38			
QUANTIDADE: 2,00			



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS		DATA: 20/07/2022	BDI: 27,12%
		CPMF: 0,00000000	ICMS: 0,00000000	IPI: 0,00000000	PIS: 0,00000000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		DATA: 20/07/2022	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		BDI: 27,12%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		PIS: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		IPI: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		COFINS: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		PIS: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		COFINS: 0,00000000	

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10196	BASE FURIVIL DIAZED 25A, COMPLETA	UN	2,00000000	20,15216
10420	CABO CONDUZIR (CABO PPI) 3 X 2,50 mm²	M	12,00000000	2,5200
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	12,00000000	2,2400
10793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEEME REF: ZE-157 OU SIMILAR	UN	2,00000000	163,7700
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 40W/220V	UN	2,00000000	47,0400
10797	NÚCLEO IND. LUMINÁRIAS FAB. REEME REF: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00000000	46,0800
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/REATOR DE 40W	UN	2,00000000	75,5772
			TOTAL Material	713,3776

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	ALCANTARE DE ELETRICISTA	H	2,70000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	4,00000000	20,7700
			TOTAL Mão de Obra	140,8210

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	ALCANTARE DE ELETRICISTA	H	2,70000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	4,00000000	20,7700
			TOTAL Mão de Obra	140,8210

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10425	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTI-FULGURAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA (UN)	UN	1,00000000	16,2700
			TOTAL Material	16,2700

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	ALCANTARE DE ELETRICISTA	H	1,50000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	H	1,50000000	20,7700
			TOTAL Mão de Obra	36,3100

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 20/07/2022	BDI: 27,12%
		CPMF: 0,00000000	ICMS: 0,00000000	IPI: 0,00000000	PIS: 0,00000000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		DATA: 20/07/2022	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		BDI: 27,12%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		PIS: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		IPI: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		COFINS: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		PIS: 0,00000000	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULS		COFINS: 0,00000000	

VALOR UNITÁRIO:	74,58
VALOR BDI (27,12%):	20,23
QUANTIDADE:	46,00

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11456	SELADOR ACRÍLICO	L	0,10000000	8,5248
12078	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,51000000	4,6632
			TOTAL Material	4,1101

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	ALCANTARE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700
			TOTAL Mão de Obra	9,8603

VALOR:	13,70
VALOR SEM ENCARGOS:	7,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,83
VALOR COM ENCARGOS:	13,70
VALOR UNITÁRIO:	13,70
VALOR BDI (27,12%):	3,72
QUANTIDADE:	888,12

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	KG	0,35000000	0,2576
11347	LIMA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,20000000	0,0704
			TOTAL Material	0,3280

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500
			TOTAL Mão de Obra	9,1868

VALOR:	9,51
VALOR SEM ENCARGOS:	3,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,63
VALOR COM ENCARGOS:	9,51
VALOR UNITÁRIO:	9,51
VALOR BDI (27,12%):	2,58
QUANTIDADE:	2,760 85

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500
			TOTAL	10,8950

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUESE	DATA:	25/07/2022	BSM:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUESE	POSTO:	VERBAS	UNID:	REF.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUESE	ITEM:	20233 COMBUSTÍVEL	VALOR:	47,8%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				



TOTAL MÃO DE OBRA	10,8959
VALOR	10,88
VALOR SEM ENCARGOS	3,84
VALOR ENCARGOS (8,85%)	7,64
VALOR COM ENCARGOS	10,88
VALOR UNITÁRIO	10,88
VALOR BDI (7,12%)	2,85
QUANTIDADE	3,128,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUESE	DATA:	25/07/2022	BSM:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUESE	POSTO:	VERBAS	UNID:	REF.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUESE	ITEM:	20233 COMBUSTÍVEL	VALOR:	47,8%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				



C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E2109 AREIA MEDIA	M3	0,77800000	43,2000	33,6280
E2280 BRITA	M3	0,06580000	48,7516	47,0643
E8825 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,3584	78,8480
		TOTAL Material		159,5403

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
E2543 SERVENTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
		TOTAL MÃO DE OBRA		155,5000

VALOR:	315,05
VALOR SEM ENCARGOS	214,43
VALOR ENCARGOS (8,85%)	190,82
VALOR COM ENCARGOS	315,05
VALOR UNITÁRIO	315,05
VALOR BDI (7,12%)	85,44
QUANTIDADE	1,00

D2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERIAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E2706 ÓLEO DIESEL	L	23,25000000	2,8179	65,8990
		TOTAL Material		65,8990

VALOR:	60,86
VALOR SEM ENCARGOS	60,86
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	60,86
VALOR UNITÁRIO	60,86
VALOR BDI	0,00
QUANTIDADE	1,00

D2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERIAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E2592 OPERADOR DE TRATOR DE ESTERIAS	H	1,00000000	25,3000	25,3000
		TOTAL MÃO DE OBRA		25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS	10,88
VALOR ENCARGOS (8,85%)	14,42
VALOR COM ENCARGOS	25,30
VALOR UNITÁRIO	25,30
VALOR BDI	0,00
QUANTIDADE	1,00



[Handwritten Signature]
 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engenheiro Civil - CREANCE nº 061504573-0
 LTB Pinheiro Borges - CNPJ nº 29.793.820/0001-60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇAMENTO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Talismã

DATA: 25/07/2022

BRN: 27,12%

UNIDADE: 180

VALOR: 50,8000

VALOR COM ENCARGOS: 59,8000

10779 - TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHF) (H)

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
10941 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	50,8000
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000	25,3000
12701 DEPRECIACÃO	H	46,86000000	28,1718
12702 JUROS	H	4,95120000	3,1688
12703 MANUTENÇÃO	H	58,37140000	43,7577
TOTAL Material			162,2383
VALOR			162,28
VALOR SEM ENCARGOS			147,84
VALOR ENCARGOS (83,87%)			14,42
VALOR COM ENCARGOS			162,26
VALOR UNITÁRIO			162,26
VALOR ROL			6,00
QUANTIDADE			1,00

12221 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
12560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,00000000	27,4500
TOTAL Mão de Obra			27,4500
VALOR			27,45
VALOR SEM ENCARGOS			12,65
VALOR ENCARGOS (83,87%)			15,40
VALOR COM ENCARGOS			27,45
VALOR UNITÁRIO			27,45
VALOR ROL			6,00
QUANTIDADE			1,00

10642 - MOTO NIVELADORA (CHF) (H)

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	27,4500
12701 DEPRECIACÃO	H	44,70960000	28,6141
12702 JUROS	H	4,61510000	2,8237
TOTAL Material			58,8878
VALOR			58,89
VALOR SEM ENCARGOS			43,49
VALOR ENCARGOS (83,87%)			15,40
VALOR COM ENCARGOS			58,89
VALOR UNITÁRIO			58,89
VALOR ROL			6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇAMENTO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Talismã

DATA: 25/07/2022

BRN: 27,12%

UNIDADE: 1

12826 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
12706 ÓLEO DIESEL	L	21,00000000	54,9008
TOTAL Material			54,9008
VALOR			54,97
VALOR SEM ENCARGOS			54,97
VALOR ENCARGOS			0,00
VALOR COM ENCARGOS			54,97
VALOR UNITÁRIO			54,97
VALOR ROL			0,00
QUANTIDADE			1,00

10756 - MOTO NIVELADORA (CHF) (H)

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	54,9700
12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	27,4500
12701 DEPRECIACÃO	H	44,70960000	28,6141
12702 JUROS	H	4,41510000	2,8237
12703 MANUTENÇÃO	H	55,88700000	35,7877
TOTAL Material			167,6375
VALOR			168,83
VALOR SEM ENCARGOS			134,23
VALOR ENCARGOS (83,87%)			15,40
VALOR COM ENCARGOS			149,63
VALOR UNITÁRIO			149,63
VALOR ROL			0,00
QUANTIDADE			1,00

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	H	0,01720000	14,17
TOTAL Mão de Obra			0,24
VALOR			0,24
VALOR SEM ENCARGOS			0,13
VALOR ENCARGOS (83,87%)			0,11
VALOR COM ENCARGOS			0,24
VALOR UNITÁRIO			0,24
VALOR ROL (87,12%)			0,87
QUANTIDADE			1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

GERAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBUS	DATA: 25/07/2022	BDI: 17,12%	REP:	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBUS	PREÇO: 200000000,00	RENTAL: 83,55%	RENTAL: 47,86%	RENTAL: 84,0000
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍBUS				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS				

88308 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	1,08	1,08
H	1,00000000	0,76	0,76
H	1,00000000	0,56	0,56
H	1,00000000	0,51	0,51
H	1,00000000	0,04	0,04
H	1,00000000	0,51	0,51
TOTAL Encargos Complementares:			4,46

Mão de Obra

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	14,17	14,17
					TOTAL Mão de Obra
					14,17

Serviço

93371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,24	0,24
					TOTAL Serviço
					0,24

VALOR		18,87
VALOR SEM ENCARGOS		12,31
VALOR ENCARGOS (83,55%)		6,56
VALOR COM ENCARGOS		18,87
VALOR UNITÁRIO		18,87
VALOR BDI (17,12%)		5,13
QUANTIDADE		1,00

93378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00006111	SERVENTE DE OBRAS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,01720000	10,11	0,17
					TOTAL Mão de Obra
					0,17

VALOR		0,17
VALOR SEM ENCARGOS		0,09
VALOR ENCARGOS (83,55%)		0,08
VALOR COM ENCARGOS		0,17
VALOR UNITÁRIO		0,17
VALOR BDI (17,12%)		0,05
QUANTIDADE		1,00

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00007270	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	1,08	1,08
00043481	EP - FAMÍLIA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,80	0,80

GERAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBUS	DATA: 25/07/2022	BDI: 17,12%	REP:	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍBUS	PREÇO: 200000000,00	RENTAL: 83,55%	RENTAL: 47,86%	RENTAL: 84,0000
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍBUS				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS				

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,56	0,56
00043487	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,30	0,30
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Encargos Complementares:					4,34

Mão de Obra

00006111	SERVENTE DE OBRAS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	10,11	10,11
					TOTAL Mão de Obra
					10,11

93378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço
					0,17



89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_11/2014 (B)

00035397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2200W/4V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UN	0,00006450	15.376,27	0,98
					TOTAL Equipamento
					0,98

VALOR		0,98
VALOR SEM ENCARGOS		0,98
VALOR ENCARGOS		0,00
VALOR COM ENCARGOS		0,98
VALOR UNITÁRIO		0,98
VALOR BDI (17,12%)		0,27
QUANTIDADE		1,00

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014 (H)

00035397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2200W/4V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UN	0,00007600	15.376,27	0,11
					TOTAL Equipamento
					0,11

VALOR		0,11
VALOR SEM ENCARGOS		0,11
VALOR ENCARGOS		0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE	DATA:	20/07/2022	BM:	27.12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE	FONTE:	SINAPI	UNID:	M
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJURIBE	VALOR SEM ENCARGOS:	6,11	VALOR UNITÁRIO:	6,11
EXECUÇÃO COM SERVIÇOS:	183 (CENTO E OITENTA) DIA	VALOR BDI (27.12%):	6,63	QUANTIDADE:	1,00

VALOR COM ENCARGOS:	6,11
VALOR UNITÁRIO:	6,11
VALOR BDI (27.12%):	6,63
QUANTIDADE:	1,00

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014 (CHI)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:					0,09

VALOR:	1,09
VALOR SEM ENCARGOS:	1,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,09
VALOR UNITÁRIO:	1,09
VALOR BDI (27.12%):	6,30
QUANTIDADE:	1,00

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89228 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014 (H)	SINAPI	UN	0,00007000	15.376,27	1,07
TOTAL Equipamento:					1,07

VALOR:	1,07
VALOR SEM ENCARGOS:	1,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,07
VALOR UNITÁRIO:	1,07
VALOR BDI (27.12%):	6,29
QUANTIDADE:	1,00

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014 (H)	SINAPI	KWH	2,20000000	0,58	1,45
TOTAL Geral:					1,45

VALOR:	1,45
VALOR SEM ENCARGOS:	1,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE	DATA:	20/07/2022	BM:	27.12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE	FONTE:	SINAPI	UNID:	M
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJURIBE	VALOR SEM ENCARGOS:	1,45	VALOR UNITÁRIO:	1,45
EXECUÇÃO COM SERVIÇOS:	183 (CENTO E OITENTA) DIA	VALOR BDI (27.12%):	2,39	QUANTIDADE:	1,00

VALOR COM ENCARGOS:	1,45
VALOR UNITÁRIO:	1,45
VALOR BDI (27.12%):	2,39
QUANTIDADE:	1,00

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014 (CHP)	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,45	1,45
TOTAL Serviço:					3,61

VALOR:	3,61
VALOR SEM ENCARGOS:	3,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,61
VALOR UNITÁRIO:	3,61
VALOR BDI (27.12%):	6,98
QUANTIDADE:	1,00

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95388 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	SINAPI	H	0,00070000	11,56	0,07
TOTAL Uso de Oble:					0,07

VALOR:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (3,25%):	0,03
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR UNITÁRIO:	0,07
VALOR BDI (27.12%):	0,02
QUANTIDADE:	1,00

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
00037370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
00043486 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00043464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGEM E ZONAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	DATA:	25/07/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGEM E ZONAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	PREÇO:	R\$ 0,00
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBURO	VALOR:	R\$ 0,00
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CINCO E OITENTA) DIAS	VALOR:	R\$ 0,00

Mês de Ocorrência	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003737	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,61	0,61
				TOTAL Encargos Complementares	3,12
00003766	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	H	1,00000000	11,56	11,56
				TOTAL Mês de Ocorrência	11,56

Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
85388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,07	
				TOTAL Serviço	0,07

VALOR	15,35
VALOR SEM ENCARGOS	16,68
VALOR ENCARGOS (85,85%)	5,30
VALOR COM ENCARGOS	15,35
VALOR UNITÁRIO	15,35
VALOR BDI (22,12%)	4,10
QUANTIDADE	1,00

Mês de Ocorrência	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003770	ÁREA MÉDIA - POSTO - SUZDA/FORNecedor (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,76000000	57,50	43,82
00003739	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,16900000	0,35	113,00
00004271	PEDRA BRITADA N. 1 (R.5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,99120000	52,14	50,82
				TOTAL Mês de Ocorrência	196,44

Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
85226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO, AF_11/2014	CHI	0,61970000	1,09	
85225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO, AF_11/2014	CHP	0,65720000	3,51	
85277	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27800000	19,58	
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02670000	14,66	
				TOTAL Serviço	32,24

VALOR	240,78
VALOR SEM ENCARGOS	224,51
VALOR ENCARGOS (85,85%)	16,27
VALOR COM ENCARGOS	240,78
VALOR UNITÁRIO	240,78
VALOR BDI (27,12%)	65,20
QUANTIDADE	1,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGEM E ZONAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	DATA:	25/07/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGEM E ZONAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	PREÇO:	R\$ 0,00
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBURO	VALOR:	R\$ 0,00
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CINCO E OITENTA) DIAS	VALOR:	R\$ 0,00

Mês de Ocorrência	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,09240000	9,34	0,93
				TOTAL Mês de Ocorrência	0,93

VALOR	0,68
VALOR SEM ENCARGOS	0,65
VALOR ENCARGOS (85,85%)	0,03
VALOR COM ENCARGOS	0,68
VALOR UNITÁRIO	0,68
VALOR BDI (27,12%)	0,23
QUANTIDADE	1,00

Mês de Ocorrência	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003770	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,98	1,98
00043488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,76	0,76
00003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,56	0,56
00043486	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,51	0,51
00003732	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,61	0,61
				TOTAL Encargos Complementares	4,40

Mês de Ocorrência	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,00000000	9,34	9,34
				TOTAL Mês de Ocorrência	9,34

Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
85308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	
				TOTAL Serviço	0,20

VALOR	13,68
VALOR SEM ENCARGOS	9,59
VALOR ENCARGOS (85,85%)	4,29
VALOR COM ENCARGOS	13,68
VALOR UNITÁRIO	13,68
VALOR BDI (27,12%)	3,76
QUANTIDADE	1,00

Mês de Ocorrência	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,00040000	14,22	0,13
				TOTAL Mês de Ocorrência	0,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBAS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBAS

Fonte: SINAPI

Valor sem encargos: 0,13

Valor com encargos (83,5%): 0,67

Valor unitário: 0,68

Valor BDI (27,12%): 0,13

Quantidade: 1,00

Valor sem encargos: 0,13

Valor com encargos (83,5%): 0,67

Valor unitário: 0,68

Valor BDI (27,12%): 0,13

Quantidade: 1,00

Valor	Valor sem encargos	Valor com encargos (83,5%)	Valor unitário	Valor BDI (27,12%)	Quantidade
0,13	0,67	0,68	0,68	0,13	1,00

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	SINAPI	H	1,00000000	1,58	1,58
00043489	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00043485	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL Encargos Complementares					4,48

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000378	SINAPI	H	1,00000000	14,22	14,22
TOTAL Mão de Oba					14,22

88239 - A-JUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
00043483	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00043489	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL Encargos Complementares					4,38

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000378	SINAPI	H	1,00000000	14,22	14,22
TOTAL Mão de Oba					14,22

82783 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-36, DIÂMETRO DE 89 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF - 12/2015 (KG)

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000003	SINAPI	KG	1,11000000	7,36	8,16
TOTAL Material					8,16

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	SINAPI	H	0,00120000	13,26	0,04
88245	SINAPI	H	0,02240000	19,81	0,42
TOTAL Serviço					0,46
VALOR:					8,62

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBAS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBAS

Fonte: SINAPI

Valor sem encargos: 8,46

Valor com encargos (83,5%): 8,16

Valor unitário: 8,62

Valor BDI (27,12%): 2,34

Quantidade: 1,00

Valor sem encargos: 8,46

Valor com encargos (83,5%): 8,16

Valor unitário: 8,62

Valor BDI (27,12%): 2,34

Quantidade: 1,00

Valor	Valor sem encargos	Valor com encargos (83,5%)	Valor unitário	Valor BDI (27,12%)	Quantidade
8,46	8,16	8,62	8,62	2,34	1,00

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000117	SINAPI	H	0,91200000	10,51	9,52
TOTAL Mão de Oba					9,52

Valor	Valor sem encargos	Valor com encargos (83,5%)	Valor unitário	Valor BDI (27,12%)	Quantidade
9,52	0,07	0,08	0,08	0,12	0,03
TOTAL Encargos Complementares					1,86

88239 - A-JUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	SINAPI	H	1,00000000	1,98	1,98
00043483	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00043489	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL Encargos Complementares					4,38

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000117	SINAPI	H	1,00000000	10,51	10,51
TOTAL Mão de Oba					10,51

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item de Oba	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000117	SINAPI	H	1,00000000	9,52	9,52
TOTAL Serviço					9,52

Valor	Valor sem encargos	Valor com encargos (83,5%)	Valor unitário	Valor BDI (27,12%)	Quantidade
15,01	10,17	4,84	15,01	15,01	1,00
TOTAL Encargos Complementares					4,84
VALOR:					19,85



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 25/07/2022 BDI: 27,12%	
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ	FONTE: SINAPEI	VERSÃO: 002030 COM DEPRECIACÃO	NOVA: 83,5%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ		PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEBÉ			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CENTO E OITENTA) DIAS		EXECUÇÃO POR SERVIÇOS:			

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 25/07/2022 BDI: 27,12%	
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ	FONTE: SINAPEI	VERSÃO: 002030 COM DEPRECIACÃO	NOVA: 83,5%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ		PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEBÉ			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CENTO E OITENTA) DIAS		EXECUÇÃO POR SERVIÇOS:			

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,00040000	14,04	0,13
TOTAL Mão de Obra				0,13

VALOR:	0,13
VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR COM ENCARGOS (83,5%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,13
VALOR UNITÁRIO:	0,13
VALOR BDI (27,12%):	0,04
QUANTIDADE:	1,00

Equipamento Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,08	1,08
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,53	0,53
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,58	0,58
00043484 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,00	0,00
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Equipamento Complementares				3,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,00000000	14,04	14,04
TOTAL Mão de Obra				14,04

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço				0,13

VALOR:	17,89
VALOR SEM ENCARGOS:	11,43
VALOR COM ENCARGOS (83,5%):	6,46
VALOR COM ENCARGOS:	17,89
VALOR UNITÁRIO:	17,89
VALOR BDI (27,12%):	4,85
QUANTIDADE:	1,00

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 - SERBIA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF_08/2015 (H)				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,00040000	14,17	0,13
TOTAL Mão de Obra				0,13

VALOR:	6,13
VALOR SEM ENCARGOS:	6,07
VALOR COM ENCARGOS (83,5%):	6,09
VALOR COM ENCARGOS:	6,13
VALOR UNITÁRIO:	6,13
VALOR BDI (27,12%):	6,64
QUANTIDADE:	1,00

Equipamento Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,08	1,08
00043488 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,48	0,48
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55	0,55
00043488 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Equipamento Complementares				4,38

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,00000000	14,17	14,17
TOTAL Mão de Obra				14,17

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço				0,13

VALOR:	18,68
VALOR SEM ENCARGOS:	12,17
VALOR COM ENCARGOS (83,5%):	6,51
VALOR COM ENCARGOS:	18,68
VALOR UNITÁRIO:	18,68
VALOR BDI (27,12%):	5,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE

DATA: 05/07/2022

PROJE: 108660

EMPRESA: 30393 COM RECONSTRUÇÃO

RES: 27,17%

RECE: 47,46%

REF: 34000

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJURIBE

EXECUÇÃO COM SERVIÇOS: 183 (CENTO E OITENTA) DIA

Talismã
CONSTRUTORA & LÍQUIDA

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00007208	1,045,83	0,07
TOTAL Equipamento:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					0,07
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,07
VALOR UNITÁRIO:					0,07
VALOR BDI (27,12%):					0,02
QUANTIDADE:					1,00

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00007208	1,045,83	0,07
TOTAL Equipamento:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					0,07
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,07
VALOR UNITÁRIO:					0,07
VALOR BDI (27,12%):					0,02
QUANTIDADE:					1,00

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURUS, AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00000750	1,045,83	0,00
TOTAL Equipamento:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,00
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,00
VALOR UNITÁRIO:					0,00
VALOR BDI (27,12%):					0,00
QUANTIDADE:					1,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015 (CHI)

Serviço	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8267	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,89	17,89
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,07	0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURUS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL Serviço:					17,96
VALOR SEM ENCARGOS:					17,96
VALOR ENCARGOS (0,35%):					6,46
VALOR COM ENCARGOS:					17,96
VALOR UNITÁRIO:					17,96
VALOR BDI (27,12%):					4,87
QUANTIDADE:					1,00

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS:					15,79
VALOR ENCARGOS (0,35%):					12,33
VALOR COM ENCARGOS:					6,46
VALOR UNITÁRIO:					15,79
VALOR BDI (27,12%):					15,79
QUANTIDADE:					5,10
TOTAL:					1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE

DATA: 05/07/2022

PROJE: 108660

EMPRESA: 30393 COM RECONSTRUÇÃO

RES: 27,17%

RECE: 47,46%

REF: 34000

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURIBE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJURIBE

EXECUÇÃO COM SERVIÇOS: 183 (CENTO E OITENTA) DIA

Talismã
CONSTRUTORA & LÍQUIDA

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00000000	1,045,83	0,00
TOTAL Equipamento:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,00
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,00
VALOR UNITÁRIO:					0,00
VALOR BDI (27,12%):					0,01
QUANTIDADE:					1,00

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00000000	1,045,83	0,00
TOTAL Equipamento:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,00
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,00
VALOR UNITÁRIO:					0,00
VALOR BDI (27,12%):					0,01
QUANTIDADE:					1,00

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015 (H)

Equip	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,36000000	0,58	0,78
TOTAL Equip:					0,78
VALOR SEM ENCARGOS:					0,78
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,78
VALOR UNITÁRIO:					0,78
VALOR BDI (27,12%):					0,21
QUANTIDADE:					1,00

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015 (CHP)

Serviço	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8267	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,89	17,89
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,07	0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURUS, AF_08/2015	H	1,00000000	0,00	0,00
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,05	0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	H	1,00000000	0,78	0,78
TOTAL Serviço:					18,79
VALOR SEM ENCARGOS:					18,79
VALOR ENCARGOS (0,35%):					12,33
VALOR COM ENCARGOS:					6,46
VALOR UNITÁRIO:					18,79
VALOR BDI (27,12%):					18,79
QUANTIDADE:					5,10
TOTAL:					1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MACILDO DE ENFERMAS E ZOOLOGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULSCE	DATA: 15/07/2022	BM: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MACILDO DE ENFERMAS E ZOOLOGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULSCE	FORMA: ME	MP: 84,88%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULS	TIPO DE SERVIÇO:	10/100000000
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	10/100000000		



102270 - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09005068	KG	0,12800000	10,83	1,39
09004517	M	4,22800000	2,62	11,07
09005189	M	4,44000000	15,11	67,20
TOTAL MATERIAL				79,66

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86238	H	0,17000000	15,01	2,66
86262	H	0,79200000	18,68	14,79
91693	CHI	0,22400000	17,36	4,02
81662	CHP	0,05600000	18,79	1,05
TOTAL SERVIÇO				22,54

VALOR	102,20
VALOR SEM ENCARGOS	94,37
VALOR ENCARGOS (8,85%)	7,83
VALOR COM ENCARGOS	102,20
VALOR UNITÁRIO	102,20
VALOR SEM ENCARGOS	27,72
QUANTIDADE	1,00

102285 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEM, TRAÇO 1:2:8 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	M3	1,21000000	52,5312	63,66
10241	KG	192,00000000	0,7040	135,1680
10605	KG	192,00000000	0,3584	68,8224
TOTAL MATERIAL				267,6504

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra				155,5000

VALOR	491,39
VALOR SEM ENCARGOS	366,77
VALOR ENCARGOS (8,85%)	108,62
VALOR COM ENCARGOS	491,39
VALOR UNITÁRIO	491,39
VALOR SEM ENCARGOS	108,48
QUANTIDADE	1,00

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.560L (H)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MACILDO DE ENFERMAS E ZOOLOGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULSCE	DATA: 15/07/2022	BM: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MACILDO DE ENFERMAS E ZOOLOGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULSCE	FORMA: ME	MP: 84,88%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULS	TIPO DE SERVIÇO:	10/100000000
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	10/100000000		



102548 - OPERADOR DE BETONEIRA

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102548	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra				18,7400

VALOR	18,74
VALOR SEM ENCARGOS	7,31
VALOR ENCARGOS (83,85%)	11,43
VALOR COM ENCARGOS	18,74
VALOR UNITÁRIO	18,74
VALOR SEM ENCARGOS	0,00
QUANTIDADE	1,00

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	H	2,26500000	0,6400	1,4490
12702	H	0,11300000	0,6723	0,7531
12703	H	1,19230000	0,6400	0,7631
TOTAL MATERIAL				21,0052

VALOR	21,03
VALOR SEM ENCARGOS	9,09
VALOR ENCARGOS (83,85%)	11,93
VALOR COM ENCARGOS	21,03
VALOR UNITÁRIO	21,03
VALOR SEM ENCARGOS	0,00
QUANTIDADE	1,00



10684 - CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10684	M3	0,71400000	21,0300	15,0154
TOTAL Equipamento				15,0154

VALOR	38,3270
VALOR SEM ENCARGOS	43,2000
VALOR ENCARGOS (83,85%)	0,3584
VALOR COM ENCARGOS	105,3096
VALOR UNITÁRIO	47,2040
QUANTIDADE	39,5396

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra				93,3000

VALOR	291,55
VALOR SEM ENCARGOS	223,02
VALOR ENCARGOS (83,85%)	68,53
VALOR COM ENCARGOS	291,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOBARRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA:	07/07/2023	BOI:	27.12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOBARRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	POSTO:	VERBAO	UNID:	MS
PREFETURAL:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	QUANTIDADE:	43,81%	VALOR:	281,55
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100% (CENTO E QUARENTA E DOIS)	VALOR SEM ENCARGOS:	251,7700	VALOR COM ENCARGOS:	281,55

VALOR UNITÁRIO:	281,55
VALOR SEM ENCARGOS:	251,7700
VALOR COM ENCARGOS:	281,55

C1663 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12591 PEDREIRO	H	5,00000000	251,7700	1.258,8500
12543 SERVENTE	H	8,00000000	15,5000	124,0000
TOTAL MÍN. de OBR.				208,0000

VALOR:	228,28
VALOR SEM ENCARGOS:	85,25
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	143,00
VALOR UNITÁRIO:	228,28
VALOR SEM ENCARGOS:	85,25
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	143,00

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEM, TRAÇO 1:3 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEIA	M3	1,21600000	43,2000	52,5312
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	0,3584	174,1824
TOTAL MÍN. de OBR.				226,7136

VALOR:	226,71
VALOR SEM ENCARGOS:	155,5000
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	190,61
VALOR UNITÁRIO:	226,71
VALOR SEM ENCARGOS:	155,5000
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	190,61

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEIA	M3	1,21600000	43,2000	52,5312
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	0,2564	130,6156
TOTAL MÍN. de OBR.				183,1472

VALOR:	183,15
VALOR SEM ENCARGOS:	155,5000
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	168,27
VALOR UNITÁRIO:	183,15
VALOR SEM ENCARGOS:	155,5000
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	168,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOBARRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA:	07/07/2023	BOI:	27.12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOBARRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	POSTO:	VERBAO	UNID:	MS
PREFETURAL:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	QUANTIDADE:	43,81%	VALOR:	687,84
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100% (CENTO E QUARENTA E DOIS)	VALOR SEM ENCARGOS:	581,44	VALOR COM ENCARGOS:	687,84

VALOR UNITÁRIO:	687,84
VALOR SEM ENCARGOS:	581,44
VALOR COM ENCARGOS:	687,84

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:3 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEIA	M3	1,21600000	43,2000	52,5312
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	0,3584	174,1824
TOTAL MÍN. de OBR.				226,7136

VALOR:	226,71
VALOR SEM ENCARGOS:	155,5000
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	190,61
VALOR UNITÁRIO:	226,71
VALOR SEM ENCARGOS:	155,5000
VALOR COM ENCARGOS (8,88%):	190,61

C2273 - SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11666 SILICONE - HIDROFUGANTE	L	0,25500000	15,6160	3,9840
TOTAL MÍN. de OBR.				3,9840

VALOR:	3,98
VALOR SEM ENCARGOS:	3,9840
VALOR COM ENCARGOS:	3,9840

VALOR:	16,77
VALOR SEM ENCARGOS:	6,61
VALOR COM ENCARGOS:	16,77

95373 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR:	19,77
VALOR SEM ENCARGOS:	19,77
VALOR COM ENCARGOS:	19,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENCOMAS E ZONHOZEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍJUBA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENCOMAS E ZONHOZEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍJUBA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍJUBA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 160 (CINTEO E OITENTA) DIA

DATA: 25/07/2022

RECEITA: 84.15% 47,46% 84,00%

RECEITA: 84.15% 47,46% 84,00%

Valor em Dóla	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,0012874	H	0,01200000	13,74	0,16
			TOTAL Unid. de Opre	0,16

VALOR	0,16
VALOR SEM ENCARGOS	0,09
VALOR ENCARGOS (83,87%)	0,07
VALOR COM ENCARGOS	0,16
VALOR UNITÁRIO	0,16
VALOR BDI (07,12%)	0,04
QUANTIDADE	1,00

00838 - CONCRETO PAVIBR, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0082	H	0,71400000	21,0300	15,0154
			TOTAL Equipamento	15,0154

VALOR	15,0154
VALOR SEM ENCARGOS	38,7547
VALOR ENCARGOS (83,87%)	0,3584
VALOR COM ENCARGOS	39,1131
VALOR UNITÁRIO	39,1131
VALOR BDI (07,12%)	47,2940
QUANTIDADE	178,3030

Valor em Dóla	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,00000000	15,5500	93,3000
			TOTAL Unid. de Opre	93,3000

VALOR	287,68
VALOR SEM ENCARGOS	219,14
VALOR ENCARGOS (83,87%)	68,54
VALOR COM ENCARGOS	287,68
VALOR UNITÁRIO	287,68
VALOR BDI (07,12%)	78,62
QUANTIDADE	1,00

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_19/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	UN	0,00006400	3.780,00	0,24
			TOTAL Equipamento	0,24

VALOR	0,24
VALOR SEM ENCARGOS	0,24
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	0,24
VALOR UNITÁRIO	0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENCOMAS E ZONHOZEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍJUBA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENCOMAS E ZONHOZEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍJUBA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍJUBA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 160 (CINTEO E OITENTA) DIA

DATA: 25/07/2022

RECEITA: 84.15% 47,46% 84,00%

RECEITA: 84.15% 47,46% 84,00%

Valor em Dóla	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,0012874	H	0,01200000	13,74	0,16
			TOTAL Unid. de Opre	0,16

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURUB. AF_19/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	UN	0,00000700	3.780,00	0,02
			TOTAL Equipamento	0,02

VALOR	0,02
VALOR SEM ENCARGOS	0,02
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	0,02
VALOR UNITÁRIO	0,02
VALOR BDI (07,12%)	0,01
QUANTIDADE	1,00

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_19/2014 (CHI)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	H	1,00000000	0,24	0,24
88827	H	1,00000000	0,02	0,02
			TOTAL Serviço	0,26

VALOR	0,26
VALOR SEM ENCARGOS	0,26
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	0,26
VALOR UNITÁRIO	0,26
VALOR BDI (07,12%)	0,07
QUANTIDADE	1,00

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_19/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	UN	0,00007000	3.780,00	0,26
			TOTAL Equipamento	0,26

VALOR	0,26
VALOR SEM ENCARGOS	0,26
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	0,26
VALOR UNITÁRIO	0,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ZONA PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	DATA:	25/07/2022	RECEITA:	27.12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ZONA PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	POSTO:	SIAPR	VALOR:	84.000,00
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBURO	VALOR SEM ENCARGOS:	84.000,00	VALOR COM ENCARGOS:	84.000,00
SERVIÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIA	VALOR BDI (27.12%):	22.800,00	QUANTIDADE:	1,00

VALOR BDI (27.12%):	22.800,00
QUANTIDADE:	1,00

88223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_19/2014 (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
09002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SIAPR	KWH	1,25000000	0,56	0,72
TOTAL Item						0,72
VALOR:						0,72
VALOR SEM ENCARGOS:						0,72
VALOR COM ENCARGOS:						0,69
VALOR BDI (27.12%):						0,72
QUANTIDADE:						0,30
VALOR TOTAL:						1,00

88230 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHF)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPNECHACAO. AF_10/2014	SIAPR	H	1,00000000	0,24	0,24
88227	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURDO. AF_10/2014	SIAPR	H	1,00000000	0,02	0,02
88228	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SIAPR	H	1,00000000	0,26	0,26
88229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SIAPR	H	1,00000000	0,72	0,72
TOTAL Item						1,24
VALOR:						1,24
VALOR SEM ENCARGOS:						1,24
VALOR COM ENCARGOS:						6,60
VALOR BDI (27.12%):						1,24
QUANTIDADE:						1,00

87361 - ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JURDO/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SIAPR	M3	1,36000000	57,00	78,30
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SIAPR	KG	459,45000000	0,35	160,94
TOTAL Item						239,27
VALOR:						239,27
VALOR SEM ENCARGOS:						239,27
VALOR COM ENCARGOS:						1,24
VALOR BDI (27.12%):						1,24
QUANTIDADE:						1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ZONA PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	DATA:	25/07/2022	RECEITA:	27.12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ZONA PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBURO	POSTO:	SIAPR	VALOR:	84.000,00
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBURO	VALOR SEM ENCARGOS:	84.000,00	VALOR COM ENCARGOS:	84.000,00
SERVIÇO:	180 (CENTO E OITENTA) DIA	VALOR BDI (27.12%):	22.800,00	QUANTIDADE:	1,00

88331	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SIAPR	CH	3,72000000	0,28	0,96
88330	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SIAPR	CHP	1,13000000	1,24	1,40
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/QUIBURNADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAPR	H	4,65000000	15,35	74,44
TOTAL Item						76,80

VALOR:	316,07
VALOR SEM ENCARGOS:	280,37
VALOR COM ENCARGOS (83.55%):	25,70
VALOR BDI (27.12%):	316,07
QUANTIDADE:	85,72
VALOR TOTAL:	1,00

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SIAPR	H	0,91200000	14,17	0,17
TOTAL Item						0,17
VALOR:						6,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,09
VALOR COM ENCARGOS (83.55%):						0,66
VALOR BDI (27.12%):						0,17
QUANTIDADE:						0,95
VALOR TOTAL:						1,00

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
09037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SIAPR	H	1,00000000	1,99	1,99
09043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SIAPR	H	1,00000000	0,76	0,76
09037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SIAPR	H	1,00000000	0,50	0,50
09043468	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SIAPR	H	1,00000000	0,51	0,51
09037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SIAPR	H	1,00000000	0,04	0,04
09037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SIAPR	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL Encargos Complementares						4,48
VALOR:						14,17
VALOR SEM ENCARGOS:						14,17
VALOR COM ENCARGOS:						14,17
VALOR BDI (27.12%):						14,17
QUANTIDADE:						14,17

88324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SIAPR	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Item						0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Talismã CONSULTORIA & SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DE ENFERMARIAS E ZONAS DE ISOLAMENTO DE SAÚDE DE SALVADOR, BARRIO DE SAO FRANCISCO DA SERRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, BAHA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DE ENFERMARIAS E ZONAS DE ISOLAMENTO DE SAÚDE DE SALVADOR, BARRIO DE SAO FRANCISCO DA SERRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, BAHA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CIENTO E OITENTA) DIAS

DATA: 25/07/2022

FORMA DE PAGAMENTO: VPSBSP

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.000,000000

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,000000

COEFICIENTE: 1,00000000

VALOR SEM ENCARGOS: 1.000,00

VALOR COM ENCARGOS (83,85%): 1.827,27

VALOR UNITÁRIO: 1.827,27

VALOR BDI (27,15%): 510,00

VALOR TOTAL COM BDI: 2.337,27

TOTAL SERVIÇO	0,17
VALOR	18,80
VALOR SEM ENCARGOS	12,27
VALOR COM ENCARGOS (83,85%)	6,53
VALOR UNITÁRIO	18,80
VALOR BDI (27,15%)	5,10
QUANTIDADE	1,00

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mês de Obra				
VALOR	18,74			
VALOR SEM ENCARGOS	12,27			
VALOR COM ENCARGOS (83,85%)	11,43			
VALOR UNITÁRIO	18,74			
VALOR BDI	0,80			
QUANTIDADE	1,00			

10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701 DEPRECAÇÃO	H	8,24100000	0,6400	5,2742
12702 JUROS	H	0,47970000	0,6400	0,3070
TOTAL Mês de Obra				
VALOR	24,32			
VALOR SEM ENCARGOS	12,89			
VALOR COM ENCARGOS (83,85%)	11,43			
VALOR UNITÁRIO	24,32			
VALOR BDI	0,80			
QUANTIDADE	1,00			

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708 ÓLEO DIESEL	L	1,00000000	2,5176	2,5176
TOTAL Mês de Obra				
VALOR	2,75			
VALOR SEM ENCARGOS	2,75			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Talismã CONSULTORIA & SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DE ENFERMARIAS E ZONAS DE ISOLAMENTO DE SAÚDE DE SALVADOR, BARRIO DE SAO FRANCISCO DA SERRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, BAHA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DE ENFERMARIAS E ZONAS DE ISOLAMENTO DE SAÚDE DE SALVADOR, BARRIO DE SAO FRANCISCO DA SERRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, BAHA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CIENTO E OITENTA) DIAS

DATA: 25/07/2022

FORMA DE PAGAMENTO: VPSBSP

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.000,000000

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.000,000000

COEFICIENTE: 1,00000000

VALOR SEM ENCARGOS: 2.750,00

VALOR COM ENCARGOS (83,85%): 18.740,00

VALOR UNITÁRIO: 18.740,00

VALOR BDI (27,15%): 6.000,00

VALOR TOTAL COM BDI: 24.740,00

VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	2,75
VALOR UNITÁRIO	2,75
VALOR BDI	0,00
QUANTIDADE	1,00

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,00000000	2,7500	2,7500
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701 DEPRECAÇÃO	H	8,24100000	0,6400	5,2742
12702 JUROS	H	0,47970000	0,6400	0,3070
12703 MANUTENÇÃO	H	10,40070000	0,6400	6,6622
TOTAL Mês de Obra				
VALOR	33,73			
VALOR SEM ENCARGOS	32,30			
VALOR COM ENCARGOS (83,85%)	11,43			
VALOR UNITÁRIO	33,73			
VALOR BDI	0,00			
QUANTIDADE	1,00			

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mês de Obra				
VALOR	22,87			
VALOR SEM ENCARGOS	9,80			
VALOR COM ENCARGOS (83,85%)	12,97			
VALOR UNITÁRIO	22,87			
VALOR BDI	0,00			
QUANTIDADE	1,00			

10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CH) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12701 DEPRECAÇÃO	H	23,70000000	0,6400	15,1718
12702 JUROS	H	2,10000000	0,6400	1,3464
TOTAL Mês de Obra				
VALOR	39,38			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CEMMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZODONOGES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULICE	EMPRESA: VERISSI	DATA: 20/07/2022	EMP: 27,17%	NOVA: 48%	REP: 24,85%
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZODONOGES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULICE	EMPRESA: VERISSI	DATA: 20/07/2022	EMP: 27,17%	NOVA: 48%	REP: 24,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZODONOGES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULICE					
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULICE					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIA					



VALOR SEM ENCARGOS:	38,39
VALOR ENCARGOS (8,88%):	26,42
VALOR COM ENCARGOS:	12,97
VALOR UNITÁRIO:	38,39
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00

10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02706	1	L	SEINFRA	18,40000000	2,6176	48,1638
						TOTAL MENSAL
						48,1638
						48,16
						6,00
						48,16
						48,16
						6,00
						1,60



10608 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02746	1	H	SEINFRA	1,90000000	48,1600	48,1600
02701	1	H	SEINFRA	1,00000000	22,8700	22,8700
02702	23	L	SEINFRA	23,79500000	0,6400	15,1718
02703	2	H	SEINFRA	2,10800000	0,6400	1,3464
02704	35	H	SEINFRA	35,55200000	0,6400	22,7576
						TOTAL MENSAL
						110,3078
						110,31
						97,34
						12,97
						110,31
						110,31
						6,00
						1,60

10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02767	1	H	SEINFRA	1,00000000	51,2400	51,2400
02768	25	H	SEINFRA	1,00000000	25,3000	25,3000
02791	33,875	H	SEINFRA	33,87500000	0,6400	21,6929
02792	2,975	H	SEINFRA	2,97500000	0,6400	1,9033
02793	37,645	H	SEINFRA	37,64500000	0,6400	24,0921
						TOTAL
						124,2283

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


CEMMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZODONOGES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULICE	EMPRESA: VERISSI	DATA: 20/07/2022	EMP: 27,17%	NOVA: 48%	REP: 24,85%
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZODONOGES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULICE	EMPRESA: VERISSI	DATA: 20/07/2022	EMP: 27,17%	NOVA: 48%	REP: 24,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZODONOGES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAULICE					
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAULICE					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIA					



VALOR SEM ENCARGOS:	19,88
VALOR ENCARGOS (8,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI:	0,90
QUANTIDADE:	1,00

10767 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02768	1	H	SEINFRA	1,00000000	25,3000	25,3000
02791	33,875	H	SEINFRA	33,87500000	0,6400	21,6929
02792	2,975	H	SEINFRA	2,97500000	0,6400	1,9033
						TOTAL MENSAL
						48,8962
						48,89
						34,46
						14,42
						48,89
						48,89
						0,90
						1,00



10767 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02706	1	L	SEINFRA	19,50000000	2,6176	51,0432
						TOTAL MENSAL
						51,0433
						51,04
						0,00
						51,04
						51,04
						0,00
						1,00

VALOR SEM ENCARGOS:	51,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	51,04
VALOR UNITÁRIO:	51,04
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02767	1	H	SEINFRA	1,00000000	51,2400	51,2400
02768	25	H	SEINFRA	1,00000000	25,3000	25,3000
02791	33,875	H	SEINFRA	33,87500000	0,6400	21,6929
02792	2,975	H	SEINFRA	2,97500000	0,6400	1,9033
02793	37,645	H	SEINFRA	37,64500000	0,6400	24,0921
						TOTAL
						124,2283

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEBÉ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 181 (CENTO E OITENTA) DIA

DATA: 25/07/2022

VALOR: R\$ 1.245.181,00

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 124.021,00

VALOR COM ENCARGOS (83,87%): R\$ 1.121.160,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 124,02

VALOR BDI: R\$ 6,60

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL MATERIAL: R\$ 124.518,00

VALOR ENCARGOS:	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	17,28
VALOR UNITÁRIO:	17,28
VALOR BDI:	0,06
QUANTIDADE:	1,00

12742 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1.000.000,00	25,3000	25,3000	25.300,00
TOTAL MÃO DE OBRA						25.300,00
VALOR SEM ENCARGOS						25,30
VALOR ENCARGOS (83,87%)						10,88
VALOR COM ENCARGOS						14,42
VALOR UNITÁRIO						25,30
VALOR BDI:						6,60
QUANTIDADE:						1,00

10608 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CH) (H)

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12782	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1.000.000,00	25,3000	25,3000	25.300,00
12701	DEPRECIACAO	H	16.152.000,00	0,6400	9,8974	9.8974
12702	JUROS	H	1.330.000,00	0,6400	0,6512	86,8488
TOTAL MATERIAL						35,85
VALOR SEM ENCARGOS						21,43
VALOR ENCARGOS (83,87%)						14,42
VALOR COM ENCARGOS						35,85
VALOR UNITÁRIO						35,85
VALOR BDI:						6,60
QUANTIDADE:						1,00

12781 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	6.600.000,00	2,6176	17,2762	113.964,72
TOTAL MATERIAL						17,2762
VALOR SEM ENCARGOS:						17,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEBÉ

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 189 (CENTO E OITENTA) DIA

DATA: 25/07/2022

VALOR: R\$ 1.000.000,00

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 17.280,00

VALOR COM ENCARGOS (83,87%): R\$ 827,20

VALOR UNITÁRIO: R\$ 17,28

VALOR BDI: R\$ 0,06

QUANTIDADE: 1,00

VALOR ENCARGOS:	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	17,28
VALOR UNITÁRIO:	17,28
VALOR BDI:	0,06
QUANTIDADE:	1,00

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1.000.000,00	17,2800	17,2800	17.280,00
12782	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	1.000.000,00	25,3000	25,3000	25.300,00
12701	DEPRECIACAO	H	16.152.000,00	0,6400	9,8974	9.8974
12702	JUROS	H	1.330.000,00	0,6400	0,6512	86,8488
12793	MANUTENCAO	H	15.152.000,00	0,6400	9,8974	9.8974
TOTAL MATERIAL						62,83
VALOR SEM ENCARGOS:						48,46
VALOR ENCARGOS (83,87%)						14,43
VALOR COM ENCARGOS						62,83
VALOR UNITÁRIO:						62,83
VALOR BDI:						0,06
QUANTIDADE:						1,00

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1.000.000,00	25,3000	25,3000	25.300,00
TOTAL MÃO DE OBRA						25,3000
VALOR SEM ENCARGOS:						10,88
VALOR ENCARGOS (83,87%)						14,42
VALOR COM ENCARGOS						25,30
VALOR UNITÁRIO:						25,30
VALOR BDI:						0,06
QUANTIDADE:						1,00

10586 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH) (H)

MATERIAL	DESCR. DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	1.000.000,00	25,3000	25,3000	25.300,00
12701	DEPRECIACAO	H	56.857.000,00	0,6400	9,8974	56.261,00
12702	JUROS	H	5.035.000,00	0,6400	3,2227	3.2227
TOTAL MATERIAL						64,1617



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBENEFICÍCIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022	BM: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBENEFICÍCIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	EMPRESA: BEMCOM CONSULTORIA	INSS: 47,8%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	181 (CENTO E OITENTA) DIAS		



VALOR:	64,78
VALOR SEM ENCARGOS:	50,36
VALOR ENCARGOS (83,8%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	64,78
VALOR UNITÁRIO:	64,78
VALOR BDI:	6,60
QUANTIDADE:	1,00

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12700	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	70,6752
					TOTAL Material
					70,6752
VALOR:	76,68				
VALOR SEM ENCARGOS:	70,68				
VALOR ENCARGOS:	6,00				
VALOR COM ENCARGOS:	76,68				
VALOR UNITÁRIO:	76,68				
VALOR BDI:	6,60				
QUANTIDADE:	1,00				

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	70,6800
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,66780000	36,2010
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	3,2227
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,36670000	54,3015
					TOTAL Material
					189,6552
VALOR:	189,86				
VALOR SEM ENCARGOS:	175,43				
VALOR ENCARGOS (83,8%):	14,43				
VALOR COM ENCARGOS:	189,86				
VALOR UNITÁRIO:	189,86				
VALOR BDI:	6,60				
QUANTIDADE:	1,00				

10666 - TRATOR DE ESTERAS CLÁSSICA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CLÁSSICA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	46,50000000	20,1716
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	3,1688
					TOTAL
					43,6404
VALOR:	43,64				
VALOR SEM ENCARGOS:	38,69				
VALOR ENCARGOS (83,8%):	4,95				
VALOR COM ENCARGOS:	43,64				
VALOR UNITÁRIO:	43,64				
VALOR BDI:	6,00				
QUANTIDADE:	1,00				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBENEFICÍCIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	DATA: 25/07/2022	BM: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOBENEFICÍCIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE	EMPRESA: BEMCOM CONSULTORIA	INSS: 47,8%
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	181 (CENTO E OITENTA) DIAS		



TOTAL MATERIAL:	57,6400
VALOR:	57,64
VALOR SEM ENCARGOS:	43,22
VALOR ENCARGOS (83,8%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	57,64
VALOR UNITÁRIO:	57,64
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	64,7800
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	169,8500
10666	TRATOR DE ESTERAS CLÁSSICA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00016444	57,6400
10778	TRATOR DE ESTERAS CLÁSSICA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01194444	162,2000
					TOTAL Equipamento
					483,4700

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5000
				TOTAL Mão de Obra	
				6,4318	

VALOR:	5,25
VALOR SEM ENCARGOS:	4,57
VALOR ENCARGOS (83,8%):	0,68
VALOR COM ENCARGOS:	5,25
VALOR UNITÁRIO:	5,25
VALOR BDI (27,1%):	1,43
QUANTIDADE:	1,00

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
					TOTAL Mão de Obra
					25,3000
VALOR:	25,30				
VALOR SEM ENCARGOS:	19,88				
VALOR ENCARGOS (83,8%):	14,43				
VALOR COM ENCARGOS:	25,30				
VALOR UNITÁRIO:	25,30				
VALOR BDI:	6,00				
QUANTIDADE:	1,00				

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOBETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	DATA:	25/07/2022	EDI:	27.12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOBETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	POSTO:	VENIO	NOVA	IMP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	ENRQ:	020301 COM DECOMARCAÇÃO	81.875	47.8%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				

Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,00000000	25,3000
12791	DEPRECAÇÃO	H	28,66170000	18,3435
12792	JUROS	H	2,54730000	1,6303
	TOTAL Material			45,2738

VALOR:	45,27
VALOR SEM ENCARGOS:	36,85
VALOR ENCARGOS (81,87%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	45,27
VALOR UNITÁRIO:	45,27
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12796	DIESEL	L	18,85000000	2,6178	43,5830
	TOTAL Material				43,5830

VALOR:	43,58
VALOR SEM ENCARGOS:	43,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	43,58
VALOR UNITÁRIO:	43,58
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,00000000	43,5800	43,5800
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12791	DEPRECAÇÃO	H	28,66170000	0,6400	18,3435
12792	JUROS	H	2,54730000	0,6400	1,6303
12793	MANUTENÇÃO	H	42,96250000	0,6400	27,5152
	TOTAL Material				116,3690

VALOR:	116,37
VALOR SEM ENCARGOS:	191,85
VALOR ENCARGOS (81,87%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	116,37
VALOR UNITÁRIO:	116,37
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

10681 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CH) (H)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10681	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H	1,00000000	25,3000	25,3000
	TOTAL Material				25,3000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOBETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	DATA:	25/07/2022	EDI:	27.12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOBIOBETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU	POSTO:	VENIO	NOVA	IMP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	ENRQ:	020301 COM DECOMARCAÇÃO	81.875	47.8%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIA				

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12791	DEPRECAÇÃO	H	12,18840000	0,6400	7,8006
12792	JUROS	H	1,98320000	0,6400	0,6232
	TOTAL Material				8,4238

VALOR:	8,49
VALOR SEM ENCARGOS:	8,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,49
VALOR UNITÁRIO:	8,49
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

10774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CH) (H)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12791	DEPRECAÇÃO	H	12,18840000	0,6400	7,8006
12792	JUROS	H	1,98320000	0,6400	0,6232
12793	MANUTENÇÃO	H	7,61770000	0,6400	4,8753
	TOTAL Material				13,3091

VALOR:	13,37
VALOR SEM ENCARGOS:	13,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	13,37
VALOR UNITÁRIO:	13,37
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12845 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H	1,00000000	25,3000	25,3000
	TOTAL Material				25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (81,87%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

10678 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CH) (H)

Material	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10678	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	H	1,00000000	25,3000	25,3000
	TOTAL Material				25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (81,87%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACALISSE	DATA:	25/07/2022	BDI: 27,12%
ORÇAMENTO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACALISSE	UNIDADE:	RS	VALOR:
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACALISSE	PREÇO COM DESPACHAÇÃO:	83,52%	DE 100%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CENTO E OITENTA) DIAS	PREÇO SEM ENCARGOS:	8.85170000	VALOR:

12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	8.85170000	0,6400	5,6651
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	0,6400	0,4973
				TOTAL Unidade		31,4624

VALOR SEM ENCARGOS:		31,46
VALOR ENCARGOS (83,52%):		17,64
VALOR COM ENCARGOS:		31,46
VALOR UNITARIO:		31,46
VALOR BDI:		8,60
QUANTIDADE:		1,00

18783 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHF) (H)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12845	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM A FRIO	H	1,00000000	25,3000
12705	DEPRECIACAO	H	8,85170000	5,6651
12702	JUROS	H	0,77700000	0,4973
12703	MANUTENCAO	H	11,86220000	0,6400
TOTAL Material				32,0154

VALOR SEM ENCARGOS:		32,03
VALOR ENCARGOS (83,52%):		24,59
VALOR COM ENCARGOS:		14,43
VALOR UNITARIO:		32,62
VALOR BDI:		6,60
QUANTIDADE:		1,60

C3315 - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10594	CARRREGADERA DE PNEUS HP 111 (CH)	H	9,04533333	45,2700
10700	CARRREGADERA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,02133333	2,0522
10683	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CH)	H	0,00500000	110,3700
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	9,13333333	8,4500
10670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CH)	H	0,00000000	13,3700
10783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,06556667	31,4600
TOTAL Equipamento				2,6013

VALOR SEM ENCARGOS:		32,03
VALOR ENCARGOS (83,52%):		24,59
VALOR COM ENCARGOS:		14,43
VALOR UNITARIO:		32,62
VALOR BDI:		6,60
QUANTIDADE:		1,60

VALOR SEM ENCARGOS:		15,14
VALOR ENCARGOS (83,52%):		8,19
VALOR COM ENCARGOS:		5,95

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACALISSE	DATA:	25/07/2022	BDI: 27,12%
ORÇAMENTO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACALISSE	UNIDADE:	RS	VALOR:
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACALISSE	PREÇO COM DESPACHAÇÃO:	83,52%	DE 100%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	PREÇO SEM ENCARGOS:	15,14	VALOR:

VALOR SEM ENCARGOS:		15,14
VALOR ENCARGOS (83,52%):		12,54
VALOR COM ENCARGOS:		4,11
QUANTIDADE:		1,00

C3127 - AREA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (8/TRANSP) (M3)

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10590	CAUINHÃO TANQUE 8.000 L (CH)	H	0,06100000	26,3900
10598	CAUINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,00266667	110,3100
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH)	H	0,04466667	48,8900
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,02200000	124,0200
10608	COMPACTADOR LÍGEO TAMBÉM AUTOPROPELIDO (CH)	H	0,04800000	35,8500
10726	COMPACTADOR LÍGEO TAMBÉM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,02266667	62,8300
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	H	0,05200000	58,8900
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,01466667	149,6300
TOTAL Equipamento				16,8719

VALOR SEM ENCARGOS:		16,87
VALOR ENCARGOS (83,52%):		14,08
VALOR COM ENCARGOS:		7,8033
VALOR UNITARIO:		16,87
VALOR BDI:		4,6132
QUANTIDADE:		7,8033

VALOR SEM ENCARGOS:		10,3067
VALOR ENCARGOS (83,52%):		8,5900
VALOR COM ENCARGOS:		18,3067
VALOR UNITARIO:		10,3067
VALOR BDI:		2,6800
QUANTIDADE:		18,3067

VALOR SEM ENCARGOS:		6,7778
VALOR ENCARGOS (83,52%):		5,2500
VALOR COM ENCARGOS:		15,1400
VALOR UNITARIO:		15,1400
VALOR BDI (27,12%):		4,1100
QUANTIDADE:		22,6748

VALOR SEM ENCARGOS:		38,83
VALOR ENCARGOS (83,52%):		17,85
VALOR COM ENCARGOS:		56,58
VALOR UNITARIO:		56,58
VALOR BDI (27,12%):		15,34
QUANTIDADE:		1,80

C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA TRACO 1:4 COM AREA PRODUZIDA (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	285,00000000	0,3584
TOTAL Material				120,8100

VALOR SEM ENCARGOS:		15,5580
VALOR ENCARGOS (83,52%):		18,8500
VALOR COM ENCARGOS:		188,8000
VALOR UNITARIO:		188,8000
VALOR BDI (27,12%):		41,1500
QUANTIDADE:		1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUASE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUASE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUASE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

DATA: 25/07/2022

FORMA DE PAGAMENTO: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

BOM: 27,12%

FORMA DE PAGAMENTO: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

BOM: 27,12%

FORMA DE PAGAMENTO: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

BOM: 27,12%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3138	MESA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21000000	5,2000	6,3840
TOTAL 3-vig						6,3840
VALOR:		282,70				
VALOR SEM ENCARGOS:		181,26				
VALOR ENCARGOS (8,85%):		101,45				
VALOR COM ENCARGOS:		282,70				
VALOR UNITÁRIO:		282,70				
VALOR BDI (87,15%):		79,36				
QUANTIDADE:		1,89				

0588 - CAUÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12486	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,7300	0,2208
TOTAL Material						0,2208
VALOR:		4,37				
VALOR SEM ENCARGOS:		1,87				
VALOR ENCARGOS (83,85%):		2,50				
VALOR COM ENCARGOS:		4,37				
VALOR UNITÁRIO:		4,37				
VALOR BDI (87,15%):		1,19				
QUANTIDADE:		1,00				

12815 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12843	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL Mão de Obra						15,5500
VALOR:		15,55				
VALOR SEM ENCARGOS:		5,49				
VALOR ENCARGOS (83,85%):		10,06				
VALOR COM ENCARGOS:		15,55				
VALOR UNITÁRIO:		15,55				
VALOR BDI:		6,00				
QUANTIDADE:		1,00				

10639 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CH) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL						15,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUASE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZODONÓSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUASE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUASE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

DATA: 25/07/2022

FORMA DE PAGAMENTO: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

BOM: 27,12%

FORMA DE PAGAMENTO: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

BOM: 27,12%

FORMA DE PAGAMENTO: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS

BOM: 27,12%

10753 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12701	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	15,5000	15,5000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,40230000	0,6400	1,5375
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,23200000	0,6400	0,1485
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,33460000	0,6400	0,8541
TOTAL Material						18,0391
VALOR:		18,09				
VALOR SEM ENCARGOS:		8,03				
VALOR ENCARGOS (83,85%):		10,06				
VALOR COM ENCARGOS:		18,09				
VALOR UNITÁRIO:		18,09				
VALOR BDI:		0,00				
QUANTIDADE:		1,00				

12716 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra						18,7400
VALOR:		18,74				
VALOR SEM ENCARGOS:		7,31				
VALOR ENCARGOS (83,85%):		11,43				
VALOR COM ENCARGOS:		18,74				
VALOR UNITÁRIO:		18,74				
VALOR BDI:		0,00				
QUANTIDADE:		1,00				

10568 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL						18,7400

10568 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL						18,7400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMARIAS E ZOOANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURÉ	DATA: 20/07/2022	BM: 27,12%
		FORMA: EMPREITADA	IMP: 47,8%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMARIAS E ZOOANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURÉ		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJURÉ		
EXERCÍCIO DOS SERVIÇOS:	16) (CENTO E OITENTA) DIAS		

12715	DIPIREÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,6400	1,2456
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,6400	0,0621
				TOTAL MÍN/M		20,4477

VALOR:	26,05
VALOR SEM ENCARGOS:	8,62
VALOR ENCARGOS (5,87%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	26,05
VALOR UNITÁRIO:	26,05
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	L	1,12500000	2,9448	
				TOTAL MÍN/M	2,9448

VALOR:	2,94
VALOR SEM ENCARGOS:	2,94
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,94
VALOR UNITÁRIO:	2,94
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12715 - BETONERA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12715	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	16,7400	
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	1,00000000	2,9400	
12701	DEPRECAÇÃO	H	1,94620000	0,6400	
12702	JUROS	H	0,09710000	0,0621	
12703	MANUTENÇÃO	H	1,02430000	0,6506	
				TOTAL MÍN/M	23,6423

VALOR:	23,64
VALOR SEM ENCARGOS:	12,22
VALOR ENCARGOS (5,87%):	11,42
VALOR COM ENCARGOS:	23,64
VALOR UNITÁRIO:	23,64
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12715 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMARIAS E ZOOANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURÉ	DATA: 20/07/2022	BM: 27,12%
		FORMA: EMPREITADA	IMP: 47,8%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMARIAS E ZOOANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJURÉ		
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJURÉ		
EXERCÍCIO DOS SERVIÇOS:	16) (CENTO E OITENTA) DIAS		

12584	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
				TOTAL MÍN. M DE OBR.	25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	19,88
VALOR ENCARGOS (5,87%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR UNITÁRIO:	25,30
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH) (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,00000000	25,3000	
12701	DEPRECAÇÃO	H	146,73300000	0,6400	
12702	JUROS	H	12,79220000	0,6400	
				TOTAL MÍN/M	128,7927

VALOR:	128,76
VALOR SEM ENCARGOS:	112,34
VALOR ENCARGOS (5,87%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	128,76
VALOR UNITÁRIO:	128,76
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00



10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	1,00000000	25,3000	
12781	DEPRECAÇÃO	H	146,73300000	0,6400	
12702	JUROS	H	12,79220000	0,6400	
12703	MANUTENÇÃO	H	154,31190000	0,6400	
				TOTAL MÍN/M	251,1161

VALOR:	251,12
VALOR SEM ENCARGOS:	236,69
VALOR ENCARGOS (5,87%):	14,43
VALOR COM ENCARGOS:	251,12
VALOR UNITÁRIO:	251,12
VALOR BDI:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

12782 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAVALI	DATA:	03/2022	BDI:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAVALI	FONTE:	SEMPA	RECURSOS:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAVALI	EMPRESA:	EMPRESA COM DESTINAÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	181 (CENTO E OITENTA) DIAS	EMPRESA:	EMPRESA COM DESTINAÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO

12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
				TOTAL Mão de Obra		18,7400
				VALOR:	18,74	18,74
				VALOR SEM ENCARGOS:	7,31	7,31
				VALOR ENCARGOS (33,8%):	11,43	11,43
				VALOR COM ENCARGOS:	18,74	18,74
				VALOR UNITÁRIO:	18,74	18,74
				VALOR BDI:	6,00	6,00
				QUANTIDADE:	1,00	1,00

10625 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	18,7400	
12701	DEPRECIÇÃO	H	6,22530000	3,9842	
12702	JUROS	H	0,55330000	0,3541	
				TOTAL Mão-de-Obra	23,0783
				VALOR:	23,08
				VALOR SEM ENCARGOS:	11,48
				VALOR ENCARGOS (33,8%):	11,43
				VALOR COM ENCARGOS:	23,08
				VALOR UNITÁRIO:	23,08
				VALOR BDI:	6,00
				QUANTIDADE:	1,00

12781 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	ÓLEO DIESEL	L	27,90000000	70,6752	
				TOTAL Mão-de-Obra	70,6752
				VALOR:	70,68
				VALOR SEM ENCARGOS:	70,68
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	70,68
				VALOR UNITÁRIO:	70,68
				VALOR BDI:	0,00
				QUANTIDADE:	1,00

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	70,6800
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	H	6,22530000	3,9842

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAVALI	DATA:	03/2022	BDI:	27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAVALI	FONTE:	SEMPA	RECURSOS:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAVALI	EMPRESA:	EMPRESA COM DESTINAÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	181 (CENTO E OITENTA) DIAS	EMPRESA:	EMPRESA COM DESTINAÇÃO	RECURSOS:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO

12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,3541
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	3,4862
				TOTAL Mão-de-Obra	3,8403
				VALOR:	97,24
				VALOR SEM ENCARGOS:	85,81
				VALOR ENCARGOS (33,8%):	11,43
				VALOR COM ENCARGOS:	97,24
				VALOR UNITÁRIO:	97,24
				VALOR BDI:	0,00
				QUANTIDADE:	1,00

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12053	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,00000000	18,7400	
				TOTAL Mão de Obra	18,7400
				VALOR:	18,74
				VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
				VALOR ENCARGOS (33,8%):	11,43
				VALOR COM ENCARGOS:	18,74
				VALOR UNITÁRIO:	18,74
				VALOR BDI:	0,00
				QUANTIDADE:	1,00

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH) (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,00000000	18,7400	
12701	DEPRECIÇÃO	H	12,28710000	7,8537	
12702	JUROS	H	1,07850000	0,6302	
				TOTAL Mão-de-Obra	27,2039
				VALOR:	27,29
				VALOR SEM ENCARGOS:	15,86
				VALOR ENCARGOS (33,8%):	11,43
				VALOR COM ENCARGOS:	27,29
				VALOR UNITÁRIO:	27,29
				VALOR BDI:	0,00
				QUANTIDADE:	1,00

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	ÓLEO DIESEL	L	34,10000000	2,8176	
				TOTAL Mão-de-Obra	36,9852
				TOTAL	36,9852



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENDEIMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBUCE	DATA: 17/03/22	BDI: 27,12%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENDEIMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBUCE	POSTO: 89441	UNID: M3
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBUCE		VALOR SEM ENCARGOS: 36,91	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS		VALOR COM ENCARGOS: 36,91	

VALOR SEM ENCARGOS:	36,91
VALOR COM ENCARGOS:	36,91
VALOR UNITÁRIO:	36,91
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,00000000	36,9100	36,9100
10728 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12761 DEPRECAÇÃO	H	12,28710000	0,6400	7,8037
12762 JUROS	H	1,07590000	0,6400	0,6802
12763 MANUTENÇÃO	H	13,65230000	0,6400	8,7375
TOTAL Material				73,8414

VALOR SEM ENCARGOS:	72,84
VALOR COM ENCARGOS:	81,51
VALOR UNITÁRIO:	81,51
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 OPERADOR DE PERFORATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra				18,7400

VALOR SEM ENCARGOS:	18,74
VALOR COM ENCARGOS:	7,31
VALOR UNITÁRIO:	11,43
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00

10645 - PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10645 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12761 DEPRECAÇÃO	H	1,72850000	0,6400	1,1002
12762 JUROS	H	0,07590000	0,6400	0,4886

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENDEIMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBUCE	DATA: 20/07/2022	BDI: 27,12%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENDEIMAS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBUCE	POSTO: 89441	UNID: M3
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBUCE		VALOR SEM ENCARGOS:	19,89
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS		VALOR COM ENCARGOS:	9,47

TOTAL Material	19,89
VALOR SEM ENCARGOS:	19,89
VALOR COM ENCARGOS:	9,47
VALOR UNITÁRIO:	11,43
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00

10759 - PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10759 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12761 DEPRECAÇÃO	H	1,72850000	0,6400	1,1002
12762 JUROS	H	0,07590000	0,6400	0,4886
12763 MANUTENÇÃO	H	0,36030000	0,6400	0,6146
TOTAL Material				20,9294

VALOR SEM ENCARGOS:	20,51
VALOR COM ENCARGOS:	9,98
VALOR UNITÁRIO:	11,43
VALOR BDI:	6,00
QUANTIDADE:	1,00



C1235 - FOCHA PARA BRITADEM (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1235 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,00000000	27,2000	0,0000
C1235 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,05862353	72,3400	4,2506
C1235 PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,00000000	19,8900	0,0000
C1235 PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,11847059	20,5100	9,8104
TOTAL Equipamento				7,8106

VALOR SEM ENCARGOS:	4,1565
VALOR COM ENCARGOS:	0,8333
VALOR UNITÁRIO:	5,2390
VALOR BDI:	0,0334
QUANTIDADE:	0,2784

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10645 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12761 DEPRECAÇÃO	H	1,72850000	0,6400	1,1002
12762 JUROS	H	0,07590000	0,6400	0,4886

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍQUE	DATA:	23/07/2022	REDA:	27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍQUE	FONTE:	SEMPRE COM ENVOLVIMENTO	UNID:	UNID
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍQUE				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	NO CENTRO E OESTE (18M)				

TOTAL Mds de Oms	16,4172
VALOR	28,88
VALOR SEM ENCARGOS	18,74
VALOR ENCARGOS (83,8%)	8,34
VALOR COM ENCARGOS	28,88
VALOR UNITÁRIO	29,68
VALOR BDI (87,12%)	7,89
QUANTIDADE	1,80

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 111 (CH)	H	0,81563333	45,2700	0,7168
10706	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,02283333	116,2700	3,0052
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MMH (CH)	H	0,00000000	126,7600	0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MMH (CHP)	H	0,04166667	251,1200	10,4833
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CH)	H	0,00000000	23,0800	0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,04166667	97,2400	4,6517
	TOTAL Equipamento				18,7366

Mds de Oms	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00040000	17,013,1200	6,8052
	TOTAL Material				6,8052

Mds de Oms	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12530	SERVENTE	H	0,20933333	15,5000	3,2386
	TOTAL Mds de Oms				3,2386

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3253	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,10000000	28,0800	31,8880
	TOTAL Serviço				31,8880

VALOR	80,27
VALOR SEM ENCARGOS	48,23
VALOR ENCARGOS (83,8%)	14,65
VALOR COM ENCARGOS	80,27
VALOR UNITÁRIO	80,27
VALOR BDI (87,12%)	16,35
QUANTIDADE	1,69

C3258 - CONCRETO PVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP) (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10646	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	H	0,00090000	20,0000	0,0000
10660	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,00000000	23,6400	23,6400
	TOTAL Equipamento				23,6400

Mds de Oms	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍQUE	DATA:	23/07/2022	REDA:	27,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAÍQUE	FONTE:	SEMPRE COM ENVOLVIMENTO	UNID:	UNID
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAÍQUE				
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	NO CENTRO E OESTE (18M)				

10695	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	262,00000000	0,3254	101,0688
	TOTAL Material					101,0688
Mds de Oms	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEANTE	H	6,00000000	15,5900	93,5000	
	TOTAL Mds de Oms					93,5000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,89715000	5,2000	4,7008
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,83900000	60,2700	50,3867
	TOTAL Serviço				55,0865

VALOR	273,16
VALOR SEM ENCARGOS	188,96
VALOR ENCARGOS (83,8%)	84,14
VALOR COM ENCARGOS	273,16
VALOR UNITÁRIO	273,16
VALOR BDI (87,12%)	74,86
QUANTIDADE	1,00

C3259 - CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CH)	H	0,00000000	17,2400	0,0000
10753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,08666667	18,0900	1,2060
	TOTAL Equipamento				1,2060

Mds de Oms	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,06666667	20,7700	1,3847
12543	SERVEANTE	H	0,66666667	15,5900	10,3887
	TOTAL Mds de Oms				11,7734

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO PVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP)	M3	0,03400000	273,1000	9,2854
	TOTAL Serviço				9,2854

VALOR	22,24
VALOR SEM ENCARGOS	11,17
VALOR ENCARGOS (83,8%)	11,07
VALOR COM ENCARGOS	22,24
VALOR UNITÁRIO	22,24
VALOR BDI (87,12%)	6,03
QUANTIDADE	1,00

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10396	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	H	0,00007519	84,7600	0,0049
10710	CARRIAGEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00743361	186,8000	1,4132
	TOTAL Equipamento				1,4181

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (M2)	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (M2)	DATA: 25/07/2022	BDI: 27,12%	IMP: 1,00
ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - MG	FONE: (41) 3333-1111	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000.000.000/000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000/000
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CIENTO E OITENTA) DIAS	VALOR UNITÁRIO: 52,03	

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10566	SEINFRA	H	0,00000000	57,6430	0,0000
10776	SEINFRA	H	0,00751860	162,2670	1,2200
TOTAL Equipamento:					2,5311

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,01503759	15,5500	0,2338
TOTAL Mão de Obra:					0,2338
			VALOR:	2,87	
			VALOR SEM ENCARGOS:	2,50	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	0,37	
			VALOR COM ENCARGOS:	2,87	
			VALOR UNITÁRIO:	2,87	
			VALOR BDI (27,12%):	0,79	
			QUANTIDADE:	1,60	

C2794 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. - PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:					41,2075
			VALOR:	41,21	
			VALOR SEM ENCARGOS:	14,54	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	26,67	
			VALOR COM ENCARGOS:	41,21	
			VALOR UNITÁRIO:	41,21	
			VALOR BDI (27,12%):	11,18	
			QUANTIDADE:	1,60	

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	SEINFRA	M3	0,01500000	43,2000	0,6480
10441	SEINFRA	KG	2,16000000	0,7040	1,5217
10605	SEINFRA	KG	2,16000000	0,3584	0,7813
10881	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4352	10,8800
TOTAL Mão de Obra:					13,8440
			VALOR:	13,84	
			VALOR SEM ENCARGOS:	20,7700	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	17,4140	
			VALOR COM ENCARGOS:	38,1860	
			VALOR UNITÁRIO:	38,19	
			VALOR BDI (27,12%):	23,77	
			QUANTIDADE:	52,53	

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)	DATA: 25/07/2022	BDI: 27,12%	IMP: 1,00
ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - MG	FONE: (41) 3333-1111	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000.000.000/000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000.000.000/000
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CIENTO E OITENTA) DIAS	VALOR UNITÁRIO: 14,11	

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	SEINFRA	M3	0,04130000	43,2000	1,7842
10441	SEINFRA	KG	6,19000000	0,7040	4,3579
10605	SEINFRA	KG	6,19000000	0,3584	2,2185
10881	SEINFRA	UN	47,00000000	0,4352	20,4544
TOTAL Mão de Obra:					28,8149

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,1680
12643	SEINFRA	H	1,64000000	15,5000	25,6120
TOTAL Mão de Obra:					58,7800
			VALOR:	88,58	
			VALOR SEM ENCARGOS:	51,31	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	37,27	
			VALOR COM ENCARGOS:	88,58	
			VALOR UNITÁRIO:	88,58	
			VALOR BDI (27,12%):	24,02	
			QUANTIDADE:	1,00	

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	SEINFRA	M3	0,02000000	6,4320	0,1286
10183	SEINFRA	KG	1,15000000	8,0800	9,3620
TOTAL Mão de Obra:					7,1239
			VALOR:	10,12	
			VALOR SEM ENCARGOS:	8,38	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	1,82	
			VALOR COM ENCARGOS:	10,12	
			VALOR UNITÁRIO:	10,12	
			VALOR BDI (27,12%):	2,74	
			QUANTIDADE:	1,00	

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	SEINFRA	KG	0,02000000	6,4320	0,1286
10183	SEINFRA	KG	1,15000000	8,0800	9,3620
TOTAL Mão de Obra:					7,1239
			VALOR:	10,12	
			VALOR SEM ENCARGOS:	8,38	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	1,82	
			VALOR COM ENCARGOS:	10,12	
			VALOR UNITÁRIO:	10,12	
			VALOR BDI (27,12%):	2,74	
			QUANTIDADE:	1,00	

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	SEINFRA	H	0,06000000	16,7700	1,0062
10121	SEINFRA	H	0,06000000	20,7700	1,2462
TOTAL Mão de Obra:					2,2524
			VALOR:	10,12	
			VALOR SEM ENCARGOS:	8,38	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	1,82	
			VALOR COM ENCARGOS:	10,12	
			VALOR UNITÁRIO:	10,12	
			VALOR BDI (27,12%):	2,74	
			QUANTIDADE:	1,00	

Item de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	SEINFRA	M3	0,02000000	6,4320	0,1286
10183	SEINFRA	KG	1,15000000	8,0800	9,3620
TOTAL Mão de Obra:					7,1239
			VALOR:	10,12	
			VALOR SEM ENCARGOS:	8,38	
			VALOR ENCARGOS (8,87%):	1,82	
			VALOR COM ENCARGOS:	10,12	
			VALOR UNITÁRIO:	10,12	
			VALOR BDI (27,12%):	2,74	
			QUANTIDADE:	1,00	

C0838 - CONCRETO P/BERL. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ	DATA:	07/2022	BR: 27,12%	IR: 11,00%	IRPJ: 1,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ	FORMA:	SEMPRE COM ENCOMENDADO	RENT: 8,12%	IRMEF: 47,46%	IRMS: 10,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEBÉ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS			
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ						

Ítem	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1002	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,0300	15,01524
					TOTAL Encargos:	15,21124

Materia	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10700	AREIA MEIA	M3	0,91570000	43,2000	39,7316	
10665	CIMENTO PORTLAND	KG	254,00000000	0,3584	91,0326	
11960	PIEDRISCO	M3	0,63000000	47,2960	29,5296	
					TOTAL Material	170,3041

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	H	6,00000000	15,5000	93,0000	
					TOTAL Mão de Obra	93,0000

Valor	Valor
VALOR SEM ENCARGOS:	278,62
VALOR ENCARGOS (8,87%):	216,68
VALOR COM ENCARGOS:	68,54
VALOR UNITÁRIO:	278,62
VALOR BDI (27,12%):	75,56
QUANTIDADE:	1,00

C1460 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 1 (M2)

Materia	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10955	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	4,7940	1,9176	
11728	PREÇO 10027 (2,50" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	KG	0,15000000	8,8320	1,3248	
11648	SARRUFO DE 1"X4"	M	0,50000000	3,0336	1,5168	
11910	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 33cm	M	1,00000000	6,4164	6,4164	
					TOTAL Material	11,1756

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	1,30000000	15,7700	20,5210	
10081	CARPITEIRO	H	1,30000000	20,7700	27,0210	
					TOTAL Mão de Obra	47,5420

Valor	Valor
VALOR SEM ENCARGOS:	59,83
VALOR ENCARGOS (8,87%):	52,82
VALOR COM ENCARGOS:	29,71
VALOR UNITÁRIO:	59,83
VALOR BDI (27,12%):	59,83
QUANTIDADE:	1,00

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)

Materia	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEIA	M3	0,00100000	43,2000	0,2035	
					TOTAL	0,2035

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ	DATA:	20/02/2022	BR: 27,12%	IR: 11,00%	IRPJ: 1,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ	FORMA:	SEMPRE COM ENCOMENDADO	RENT: 8,12%	IRMEF: 47,46%	IRMS: 10,00%
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUEBÉ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS			
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUEBÉ						

Ítem	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,7040	0,8588
					TOTAL Material	1,1204

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDEREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850	
12543	SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	10,1075	
					TOTAL Mão de Obra	20,4925

Valor	Valor
VALOR SEM ENCARGOS:	21,61
VALOR ENCARGOS (8,87%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	12,79
VALOR UNITÁRIO:	21,61
VALOR BDI (27,12%):	21,61
QUANTIDADE:	5,26
	1,00

10749 - MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Materia	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12701	DEPRECIÇÃO	H	0,03620000	0,6400	0,2332	
12702	JUROS	H	0,09210000	0,6400	0,5913	
12703	MANUTENÇÃO	H	0,02280000	0,6400	0,1460	
					TOTAL Material	0,9705

Valor	Valor
VALOR SEM ENCARGOS:	0,64
VALOR ENCARGOS (8,87%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,64
VALOR UNITÁRIO:	0,64
VALOR BDI (27,12%):	0,60
QUANTIDADE:	1,00

85317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HONISTÁ (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HONISTÁ)	H	0,01460000	10,51	0,15	
					TOTAL Mão de Obra	0,15

Valor	Valor
VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (8,87%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,15
VALOR UNITÁRIO:	0,15
VALOR BDI (27,12%):	0,04
QUANTIDADE:	1,00

85248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Materia	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
(Empty table content)					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Execução dos Serviços: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Execução dos Serviços: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS

Item de Oba	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037270	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,96	1,96
00043485	EPÍ - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,65	0,65
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,56	0,56
00043481	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,22	0,22
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Encargos Complementares					4,08

Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
H	1,00000000	10,51	10,51
TOTAL Mão de Oba			10,51

Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço			0,15

Valor	Valor sem Encargos	Valor Encargos (83,85%)	Valor com Encargos
14,72	9,80	4,92	14,72
TOTAL Encargos			
14,72	9,80	4,92	14,72
TOTAL Encargos			
3,89	3,89	0,00	3,89
TOTAL Encargos			
1,60	1,60	0,00	1,60
TOTAL Encargos			

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item de Oba	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00026866	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	0,01460000	14,17	0,20
TOTAL Mão de Oba					0,20

Valor	Valor sem Encargos	Valor Encargos (83,85%)	Valor com Encargos
6,20	6,11	0,09	6,20
TOTAL Encargos			
6,20	6,11	0,09	6,20
TOTAL Encargos			
6,05	6,05	0,00	6,05
TOTAL Encargos			
1,09	1,09	0,00	1,09
TOTAL Encargos			

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item de Oba	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,96	1,96
00043485	EPÍ - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,65	0,65
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,56	0,56
TOTAL Encargos					
1,96	1,96	0,00	1,96	1,96	
TOTAL Encargos					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Execução dos Serviços: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMIA E ZOOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU

Objeto: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Execução dos Serviços: 160 (CENTO E OITENTA) DIAS

Item de Oba	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043481	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,22	0,22
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Mão de Oba					11,17

Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
H	1,00000000	14,17	14,17
TOTAL Mão de Oba			14,17

Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço			0,20

Valor	Valor sem Encargos	Valor Encargos (83,85%)	Valor com Encargos
18,43	11,89	6,54	18,43
TOTAL Encargos			
18,43	11,89	6,54	18,43
TOTAL Encargos			
5,06	5,06	0,00	5,06
TOTAL Encargos			
1,08	1,08	0,00	1,08
TOTAL Encargos			

12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Item de Oba	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02045	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Oba					22,8700

Valor	Valor sem Encargos	Valor Encargos (83,85%)	Valor com Encargos
22,87	9,90	12,97	22,87
TOTAL Encargos			
22,87	9,90	12,97	22,87
TOTAL Encargos			
6,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL Encargos			
1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL Encargos			

10584 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CH) (H)

Item de Oba	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H	1,00000000	22,8700	22,8700
02701	DEPRECIACÃO	H	18,32000000	0,6400	11,7364
02702	JUROS	H	1,99010000	0,6400	1,2737
TOTAL Mão de Oba					35,8801

Valor	Valor sem Encargos	Valor Encargos (83,85%)	Valor com Encargos
35,87	22,86	12,97	35,87
TOTAL Encargos			
35,87	22,86	12,97	35,87
TOTAL Encargos			

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUÍ	DATA: 15/07/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUÍ		FUNF: 8144	UNIA: 8144
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUÍ		VALOR: 200000000	VALOR: 200000000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		VALOR: 200000000	VALOR: 200000000

VALOR UNITÁRIO	35,87
VALOR BDI	6,69
QUANTIDADE	1,00

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)	I2736	L	13,50000000		2,6176	35,5984
					TOTAL Módulo	35,5984
		VALOR			35,60	
		VALOR SEM ENCARGOS			35,60	
		VALOR ENCARGOS			6,69	
		VALOR COM ENCARGOS			35,60	
		VALOR UNITÁRIO			35,60	
		VALOR BDI			6,69	
		QUANTIDADE			1,00	

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	I2733	H	1,00000000		35,6000	35,6000
	I2734	H	1,00000000		22,6700	22,6700
I2731	H	16,32000000		0,5400	11,7254	
I2732	H	1,99000000		1,2737	1,2737	
I2703	H	27,48000000		0,6400	17,5860	
		TOTAL Módulo			88,0071	
		VALOR			88,00	
		VALOR SEM ENCARGOS			76,99	
		VALOR ENCARGOS (83,85%)			12,87	
		VALOR COM ENCARGOS			89,66	
		VALOR UNITÁRIO			89,66	
		VALOR BDI			0,69	
		QUANTIDADE			1,00	

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0032 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)	I0103	KG	0,04400000		6,4320	0,2836
	I0108	M3	0,17780000		43,2000	5,0690
I0163	M3	2,50000000		5,2942	13,2355	
I2085	M3	0,09800000		48,7816	4,7786	
I0441	KG	7,64400000		0,7049	5,3814	
I0520	M2	0,20000000		19,1112	3,8222	
I0605	KG	28,00000000		0,3584	10,0352	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUÍ	DATA: 15/07/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O MÓDULO DE ENFERMARIAS E ZOOLOGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUÍ		FUNF: 8144	UNIA: 8144
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUÍ		VALOR: 200000000	VALOR: 200000000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		VALOR: 200000000	VALOR: 200000000

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0116	M	0,05000000		8,4264	0,3798
I0863	UN	141,00000000		0,3712	52,3392
				TOTAL Módulo	97,5481

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0240 - AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	I0411	H	0,22500000		16,7700	3,7733
	I0412	H	1,95000000		16,7700	19,8726
I0121 - ARMADOR/FERRERO	I0498	H	0,22500000		20,7700	4,6723
	I0499	H	1,95000000		20,7700	24,6126
I2381 - PEDREIRO	I2543	H	4,11000000		20,7700	85,3647
	I2544	H	7,23400000		15,5590	112,4887
		TOTAL Módulo			280,7695	
		VALOR			348,63	
		VALOR SEM ENCARGOS			190,24	
		VALOR ENCARGOS (83,85%)			156,39	
		VALOR COM ENCARGOS			348,63	
		VALOR UNITÁRIO			348,63	
		VALOR BDI (87,12%)			94,01	
		QUANTIDADE			1,00	



Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)	I2391	H	2,90000000		20,7700	41,5400
	I2543	H	6,00000000		15,5090	93,3000
		TOTAL Módulo			134,8400	
		VALOR			134,84	
		VALOR SEM ENCARGOS			49,47	
		VALOR ENCARGOS (83,85%)			85,37	
		VALOR COM ENCARGOS			134,84	
		VALOR UNITÁRIO			134,84	
		VALOR BDI (87,12%)			36,57	
		QUANTIDADE			1,00	

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4879 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG (UN)	I0705	H	1,44000000		89,0600	128,2464
					TOTAL Módulo	128,2464
		VALOR			128,2464	
		VALOR SEM ENCARGOS			49,47	
		VALOR ENCARGOS (83,85%)			85,37	
		VALOR COM ENCARGOS			134,84	
		VALOR UNITÁRIO			134,84	
		VALOR BDI (87,12%)			36,57	
		QUANTIDADE			1,00	

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4879 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG (UN)	I0705	H	1,44000000		89,0600	128,2464
					TOTAL Módulo	128,2464
		VALOR			128,2464	
		VALOR SEM ENCARGOS			49,47	
		VALOR ENCARGOS (83,85%)			85,37	
		VALOR COM ENCARGOS			134,84	
		VALOR UNITÁRIO			134,84	
		VALOR BDI (87,12%)			36,57	
		QUANTIDADE			1,00	

Módulo	ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 - DAMNÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	I2733	H	1,00000000		35,6000	35,6000
	I2734	H	1,00000000		22,6700	22,6700
I2731	H	16,32000000		0,5400	11,7254	
I2732	H	1,99000000		1,2737	1,2737	
I2703	H	27,48000000		0,6400	17,5860	
		TOTAL Módulo			88,0071	
		VALOR			88,00	
		VALOR SEM ENCARGOS			76,99	
		VALOR ENCARGOS (83,85%)			12,87	
		VALOR COM ENCARGOS			89,66	
		VALOR UNITÁRIO			89,66	
		VALOR BDI			0,69	
		QUANTIDADE			1,00	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES QUILIARES			
		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS/PE	DATA: 27/02/2022	BOM: 27,02%	MRM: 47,46%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS/PE		EMPREITEIRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÓS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100% (CENTO E OITENTA) DIAS		

Serviço	Quantidade	Valor	TOTAL
C0835	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	148,6735	
C2704	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	29,2691	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 30 ELEVADO	63,3748	
		TOTAL Serviço	241,3174

VALOR	1.387,81
VALOR SEM ENCARGOS	1.383,80
VALOR ENCARGOS (R.S.P.N.)	154,61
VALOR COM ENCARGOS	1.387,81
VALOR UNITÁRIO	1.387,81
VALOR DO QT. SUPL.	388,24
QUANTIDADE	1,09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: **Talismã Engenharia & Arquitetura**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REDE PARA O NÚCLEO DE ENFERMAGENS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS/PE

EMPRESA: **EMPRESA CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENFERMAGENS E ZONHOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÓS/PE**

EMPRESA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÓS/PE**

EMPRESA: **100% (CENTO E OITENTA) DIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL PERÍODO
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	27.739,80	27.739,80						27.739,80
2	DEMOLIÇÃO	881,79	881,79						881,79
3	TERRAPLANAGEM	1.700,48	1.700,48						1.700,48
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	79.419,51	79.419,51						79.419,51
5	PAREDES E PAVIMENTOS	88.003,90	88.003,90						88.003,90
6	COBERTURA	114.330,30	114.330,30						114.330,30
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	108.799,80	108.799,80						108.799,80
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	108.197,81	108.197,81						108.197,81
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	746,12	746,12						746,12
10	ISOLAMENTO	87.290,32	87.290,32						87.290,32
11	PAVIMENTAÇÃO	114.812,87	114.812,87						114.812,87
12	INSTALAÇÕES	106.630,41	106.630,41						106.630,41
13	PLANTAS	43.980,37	43.980,37						43.980,37
14	SERVÍCIOS FINAIS	43.676,14	43.676,14						43.676,14
TOTAL		946.046,10	946.046,10	946.046,10	946.046,10	946.046,10	946.046,10	946.046,10	946.046,10




Ediz Mário Barzosa Pinheiro Borges
 Engenheiro Civil - CREMICE nº 061504579-0
 L.M.B. Pinheiro Borges - CNPJ nº 23.793.820/0001-60

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDI PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS VERDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS	DATA: 15/07/2022	BOM: 27,12%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDI PARA O NÚCLEO DE ENFERMIAS E ZONAS VERDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAUJUS	INSCRIÇÃO: 199345	NOSA: 999
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS	INSCRIÇÃO: 30330 CONTRIBUIÇÃO	61,0% 47,46% 84,000
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	100 (CENTO E OITENTA) DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONC	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Reposição Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	6,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D



[Assinatura]
Luiz Mario Batista Pinheiro Borges
Engenheiro Civil - CREANDE nº 061504579-0
L.M.B. Pinheiro Borges - CNPJ nº 20.793.820/0001-60